

港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

工程量清单

招标单位： 贵港市港北区农业农村局 (盖单位公章)

编制单位： 永建设计集团有限公司 (盖单位公章)

编制人： 张哈楠 (签字)

审核人： 潘云贵 (签字)

二〇二〇年十月

编制说明

一、工程概况

项目地点位于港北区港城街道棉村、旺岭村；衬砌渠道长17228m,新建、改建渠系建筑物215处，其中跨渠机耕盖板62座、涵管9座、下田坡道12座、简易闸槽124座、闸门1座、重建渡槽1座、生活码头6座,改建田间道路长1402m。

二、编制依据

1. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额编制规定》（2007-09-14）。
2. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）（2007-09-14）。
3. 《广西壮族自治区水利水电设备安装预算定额》（2007-09-14）。
4. 《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（2007-09-14）。
5. 《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015-01-01）。
6. 广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2016]1号”文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
7. 广西壮族自治区水利厅“桂水基[2016]16号”文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
8. 广西壮族自治区水利厅办公室“水办基[2016]31号文”《关于印发<水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知>》。
9. 广西壮族自治区水利厅“桂水建设[2019]4号”文《关于调整水利工程增值税计算三、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2020年07期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价除税价计入综合单价。

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程（总长17228m）						
1.1		港城街道棉村渠系工程（5861m）						
1.1.1		棉村1#排灌渠总长874m						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	589.56				
1.1.1.2	500103001001	回填土石方，松填土方	m ³	385.68				
1.1.1.3	500105009001	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	38.4				
1.1.1.4	500105009002	人工装拆除砌体农用车运输，运距1km以内	m ³	38.4				
1.1.1.5	500109001001	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	166.43				
1.1.1.6	500105008001	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	739.13				
1.1.1.7	500105010001	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	676.26				
1.1.1.8	500105010002	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	1895.2				
1.1.1.9	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	57.62				
1.1.1.10		渡槽（1座）						
1.1.1.10.1	500103015001	拆除原有渡槽	项	1				
1.1.1.10.2	500101002001	人工挖一般土方，III类土	m ³	5.2				
1.1.1.10.3	500103001002	回填土石方，松填土方	m ³	5.2				
1.1.1.10.4	500105003001	M7.5浆砌块石	m ³	7.85				
1.1.1.10.5	500109001002	C25砼拉杆	m ³	0.14				
1.1.1.10.6	500109005001	C25砼渡槽槽身，矩形，平均厚20cm	m ³	5.04				
1.1.1.10.7	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	1.25				
1.1.1.10.8	500110001001	矩形渡槽槽身钢模板制安、拆除	m ²	51.22				
1.1.1.11		新建涵管12m（3座）						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	19.34				
1.1.1.11.2	500103001003	回填土石方，松填土方	m ³	13.42				
1.1.1.11.3	500109001003	C15砼管座	m ³	1.53				
1.1.1.11.4	500109001004	C15混凝土，零星结构	m ³	2.38				
1.1.1.11.5	500110001002	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	5.96				
1.1.1.11.6	500112003001	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	12				
1.1.1.11.7	500112003002	外购混凝土管，公称直径1000mm	m	12				
1.1.1.12		生活码头（1座）						
1.1.1.12.1	500109001005	C20混凝土	m ³	2.46				
1.1.1.12.2	500110001003	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.1.1.13		简易闸槽（6座）						
1.1.1.13.1	500109001006	C15砼	m ³	1.21				
1.1.1.13.2	500110001004	渠道衬砌木模板制作	m ²	10.51				
1.1.1.14		材料二次搬运200m						
1.1.1.14.1	500103008001	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	80.91				
1.1.1.14.2	500113006001	胶轮车运砖，装运卸200m	t	1360				
1.1.1.14.3	500113002001	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	266.22				
1.1.1.14.4	500113002002	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	159.37				
1.1.1.15								
1.1.2		棉村2#支渠总长151m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.2.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	42.58				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.2	500103001004	回填土石方，松填土方	m ³	24.16				
1.1.2.3	500109001007	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	12.38				
1.1.2.4	500105008002	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	22.95				
1.1.2.5	500105010003	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	57.38				
1.1.2.6	500105010004	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	120.8				
1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.12				
1.1.2.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.2.8.1	500109001008	C25砼	m ³	0.32				
1.1.2.8.2	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.2.8.3	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.2.9		简易闸槽（1座）						
1.1.2.9.1	500109001009	C15砼	m ³	0.05				
1.1.2.9.2	500110001006	渠道衬砌木模板制作	m ²	0.41				
1.1.2.10		材料二次运输100m						
1.1.2.10.1	500103008002	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	5.03				
1.1.2.10.2	500113006002	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	42.28				
1.1.2.10.3	500113002003	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	15.47				
1.1.2.10.4	500113002004	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	11.27				
1.1.2.11								
1.1.3		棉村3#支渠总长328m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.3.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	125.29				
1.1.3.2	500103001005	回填土石方，松填土方	m ³	78.72				
1.1.3.3	500109001010	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	33.46				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.4	500105008003	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	74.78				
1.1.3.5	500105010005	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	124.64				
1.1.3.6	500105010006	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	393.6				
1.1.3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.89				
1.1.3.8	500105008004	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.99				
1.1.3.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.3.9.1	500109001011	C25砼	m ³	0.4				
1.1.3.9.2	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.3.9.3	500110001007	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.1.3.10		简易闸槽（2座）						
1.1.3.10.1	500109001012	C15砼	m ³	0.31				
1.1.3.10.2	500110001008	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.74				
1.1.3.11		材料二次运输250m						
1.1.3.11.1	500103008003	双胶轮车运水泥，装运卸250m	t	14.11				
1.1.3.11.2	500113006003	双胶轮车运砖，装运卸250m	t	148.96				
1.1.3.11.3	500113002005	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	44.39				
1.1.3.11.4	500113002006	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	30.22				
1.1.3.12								
1.1.4		棉村4#支渠总长326m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	124.53				
1.1.4.2	500103001006	回填土石方，松填土方	m ³	78.24				
1.1.4.3	500109001013	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	33.25				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500105008005	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	74.33				
1.1.4.5	500105010007	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	123.88				
1.1.4.6	500105010008	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	391.2				
1.1.4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.84				
1.1.4.8	500105008006	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.98				
1.1.4.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.4.9.1	500109001014	C25砼	m ³	0.4				
1.1.4.9.2	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.4.9.3	500110001009	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.1.4.10		简易闸槽（2座）						
1.1.4.10.1	500109001015	C15砼	m ³	0.31				
1.1.4.10.2	500110001010	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.71				
1.1.4.11		材料二次运输250m						
1.1.4.11.1	500103008004	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	14.03				
1.1.4.11.2	500113006004	胶轮车运砖，装运卸250m	t	148.12				
1.1.4.11.3	500113002007	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	44.12				
1.1.4.11.4	500113002008	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	30				
1.1.4.12								
1.1.5		棉村4-1斗渠总长101m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.5.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	28.24				
1.1.5.2	500103001007	回填土石方，松填土方	m ³	16.16				
1.1.5.3	500109001016	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	8.28				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.4	500105008007	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	15.35				
1.1.5.5	500105010009	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	38.38				
1.1.5.6	500105010010	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	80.8				
1.1.5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.34				
1.1.5.8	500103008005	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	3.28				
1.1.5.9	500113006005	胶轮车运砖，装运卸150m	t	28.28				
1.1.5.10	500113002009	胶轮车运砂，装运卸150m	m ³ 成品堆方	10.2				
1.1.5.11	500113002010	胶轮车运碎石，装运卸150m	m ³ 成品堆方	7.32				
1.1.5.12								
1.1.6		棉村4-2斗渠总长133m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.6.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	37.5				
1.1.6.2	500103001008	回填土石方，松填土方	m ³	21.28				
1.1.6.3	500109001017	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	10.91				
1.1.6.4	500105008008	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	20.22				
1.1.6.5	500105010011	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	50.54				
1.1.6.6	500105010012	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	106.4				
1.1.6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.84				
1.1.6.8	500103008006	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	4.33				
1.1.6.9	500113006006	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	37.26				
1.1.6.10	500113002011	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	13.44				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.11	500113002012	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	9.65				
1.1.6.12								
1.1.7		棉村5#支渠总长428m						
1.1.7.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m ³	169.93				
1.1.7.2	500103001009	回填土石方，松填土方	m ³	106.4				
1.1.7.3	500109001018	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	46.42				
1.1.7.4	500105008009	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	115.8				
1.1.7.5	500105010013	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	181.04				
1.1.7.6	500105010014	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	532				
1.1.7.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.7				
1.1.7.8	500105008010	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.32				
1.1.7.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.7.9.1	500109001019	C25砼	m ³	0.4				
1.1.7.9.2	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.7.9.3	500110001011	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.1.7.10		新建涵管4m（1座）						
1.1.7.10.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m ³	6.14				
1.1.7.10.2	500103001010	回填土石方，松填土方	m ³	4.43				
1.1.7.10.3	500109001020	C15砼管座	m ³	0.46				
1.1.7.10.4	500109001021	C15混凝土，零星结构	m ³	0.45				
1.1.7.10.5	500110001012	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.11				
1.1.7.10.6	500112003003	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	4				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.10.7	500112003004	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.1.7.11		分水闸（1座）						
1.1.7.11.1	500109001022	C20混凝土	m ³	1.04				
1.1.7.11.2	500109001023	底板，露天厚≤15cm	m ³	1.32				
1.1.7.11.3	500109001024	C25砼盖板	m ³	0.18				
1.1.7.11.4	500110001013	渠道衬砌木模板制作	m ²	14.98				
1.1.7.11.5	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.01				
1.1.7.11.6	500202002001	螺杆启闭机，自重≤0.5t	台	1				
1.1.7.11.7	500202002002	外购螺杆启闭机	台	1				
1.1.7.11.8	500202002003	PGZ1×1	项	1				
1.1.7.12		简易闸槽（3座）						
1.1.7.12.1	500109001025	C15砼	m ³	0.39				
1.1.7.12.2	500110001014	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.38				
1.1.7.13		材料二次搬运200m						
1.1.7.13.1	500103008007	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	20.61				
1.1.7.13.2	500113006007	胶轮车运砖，装运卸200m	t	227.9				
1.1.7.13.3	500113002013	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	64.38				
1.1.7.13.4	500113002014	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	44.76				
1.1.7.14								
1.1.8		棉村5-1斗渠总长45m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.8.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m ³	12.69				
1.1.8.2	500103001011	回填土石方，松填土方	m ³	7.2				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.3	500109001026	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	3.69				
1.1.8.4	500105008011	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	6.84				
1.1.8.5	500105010015	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	17.1				
1.1.8.6	500105010016	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	36				
1.1.8.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.47				
1.1.8.8	500103008008	胶轮车运水泥，装运卸50m	t	1.46				
1.1.8.9	500113006008	胶轮车运砖，装运卸50m	t	12.6				
1.1.8.10	500113002015	胶轮车运砂，装运卸50m	m ³ 成品堆方	4.54				
1.1.8.11	500113002016	胶轮车运碎石，装运卸50m	m ³ 成品堆方	3.26				
1.1.8.12								
1.1.9		棉村5-2斗渠总长19m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.9.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	5.3				
1.1.9.2	500103001012	回填土石方，松填土方	m ³	3.04				
1.1.9.3	500109001027	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	1.56				
1.1.9.4	500105008012	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	2.89				
1.1.9.5	500105010017	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	7.22				
1.1.9.6	500105010018	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	15.2				
1.1.9.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.06				
1.1.9.8	500103008009	双胶轮车运水泥，装运卸50m	t	0.62				
1.1.9.9	500113006009	双胶轮车运砖，装运卸50m	t	5.32				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.10	500113002017	胶轮车运砂，装运卸50m	m ³ 成品堆方	1.93				
1.1.9.11	500113002018	胶轮车运碎石，装运卸50m	m ³ 成品堆方	1.38				
1.1.9.12								
1.1.10		棉村6#支渠总长441m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.10.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	168.46				
1.1.10.2	500103001013	回填土石方，松填土方	m ³	105.84				
1.1.10.3	500109001028	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	44.98				
1.1.10.4	500105008013	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	100.55				
1.1.10.5	500105010019	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	167.58				
1.1.10.6	500105010020	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	529.2				
1.1.10.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.37				
1.1.10.8	500105008014	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.68				
1.1.10.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.10.9.1	500109001029	C25砼	m ³	0.4				
1.1.10.9.2	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.10.9.3	500110001015	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.1.10.9.4								
1.1.10.10		简易闸槽（3座）						
1.1.10.10.1	500109001030	C15砼	m ³	0.47				
1.1.10.10.2	500110001016	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.09				
1.1.10.11		材料二次运输200m						
1.1.10.11.1	500103008010	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	18.94				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.10.11.2	500113006010	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	200.26				
1.1.10.11.3	500113002019	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	59.65				
1.1.10.11.4	500113002020	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	40.55				
1.1.10.12								
1.1.11		棉村7#支渠总长267m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.11.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	75.29				
1.1.11.2	500103001014	回填土石方，松填土方	m ³	42.72				
1.1.11.3	500109001031	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	21.89				
1.1.11.4	500105008015	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	40.58				
1.1.11.5	500105010021	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	101.46				
1.1.11.6	500105010022	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	213.6				
1.1.11.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.93				
1.1.11.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.11.8.1	500109001032	C25砼	m ³	0.32				
1.1.11.8.2	500111001008	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.11.8.3	500110001017	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.11.8.4								
1.1.11.9		简易闸槽（2座）						
1.1.11.9.1	500109001033	C15砼	m ³	0.15				
1.1.11.9.2	500110001018	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.34				
1.1.11.10		材料二次运输150m						
1.1.11.10.1	500103008011	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	8.82				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.10.2	500113006011	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	74.76				
1.1.11.10.3	500113002021	胶轮车运砂，装运卸150m	m ³ 成品堆方	27.25				
1.1.11.10.4	500113002022	胶轮车运碎石，装运卸150m	m ³ 成品堆方	9.78				
1.1.11.10.5								
1.1.12		棉村8#支渠总长120m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.12.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	31.56				
1.1.12.2	500103001015	回填土石方，松填土方	m ³	19.2				
1.1.12.3	500109001034	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	7.57				
1.1.12.4	500109001035	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	9.12				
1.1.12.5	500105010023	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	22.8				
1.1.12.6	500105010024	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	48				
1.1.12.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.97				
1.1.12.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.12.8.1	500109001036	C25砼	m ³	0.32				
1.1.12.8.2	500111001009	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.12.8.3	500110001019	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.12.8.4								
1.1.12.9		材料二次运输100m						
1.1.12.9.1	500103008012	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2.68				
1.1.12.9.2	500113006012	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	16.8				
1.1.12.9.3	500113002023	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	7.81				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.12.9.4	500113002024	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	6.98				
1.1.12.10								
1.1.13		棉村9#排灌渠总长490m (1m宽*1m高)						
1.1.13.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	304.78				
1.1.13.2	500103001016	回填土石方，松填土方	m ³	196				
1.1.13.3	500109001037	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	89.18				
1.1.13.4	500105008016	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	382.2				
1.1.13.5	500105010025	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	382.2				
1.1.13.6	500105010026	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	980				
1.1.13.7	500109009013	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	30.46				
1.1.13.8		跨渠机耕盖板（2座）						
1.1.13.8.1	500109001038	C25砼	m ³	1.44				
1.1.13.8.2	500111001010	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
1.1.13.8.3	500110001020	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	3.04				
1.1.13.8.4								
1.1.13.9		生活码头（1座）						
1.1.13.9.1	500109001039	C20混凝土	m ³	2.46				
1.1.13.9.2	500110001021	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.1.13.10		简易闸槽（4座）						
1.1.13.10.1	500109001040	C15砼	m ³	0.9				
1.1.13.10.2	500110001022	渠道衬砌木模板制作	m ²	7.8				
1.1.13.11		材料二次搬运250m						
1.1.13.11.1	500103008013	双胶轮车运水泥，装卸250m	t	41.73				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.13.11.2	500113006013	双胶轮车运砖，装运卸250m	t	704.16				
1.1.13.11.3	500113002025	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	136.81				
1.1.13.11.4	500113002026	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	83.07				
1.1.13.12								
1.1.14		棉村10#排灌渠总长224m（0.8m宽*0.8m高）						
1.1.14.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	116.93				
1.1.14.2	500103001017	回填土石方，松填土方	m ³	71.68				
1.1.14.3	500109001041	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	36.29				
1.1.14.4	500105008017	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	139.78				
1.1.14.5	500105010027	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	174.42				
1.1.14.6	500105010028	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	358.4				
1.1.14.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.95				
1.1.14.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.14.8.1	500109001042	C25砼	m ³	0.64				
1.1.14.8.2	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.1.14.8.3	500110001023	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.44				
1.1.14.8.4								
1.1.14.9		简易闸槽（1座）						
1.1.14.9.1	500109001043	C15砼	m ³	0.23				
1.1.14.9.2	500110001024	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.98				
1.1.14.10		材料二次运输200m						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.14.10.1	500103008014	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	16.18				
1.1.14.10.2	500113006014	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	257.54				
1.1.14.10.3	500113002027	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	52.73				
1.1.14.10.4	500113002028	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	32.86				
1.1.14.11								
1.1.15		棉村11#排灌渠总长482m（0.8m宽*0.8m高）						
1.1.15.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	251.6				
1.1.15.2	500103001018	回填土石方，松填土方	m ³	154.24				
1.1.15.3	500109001044	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	78.08				
1.1.15.4	500105008018	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	300.77				
1.1.15.5	500105010029	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	375.96				
1.1.15.6	500105010030	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	711.2				
1.1.15.7	500109009015	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	24.47				
1.1.15.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.15.8.1	500109001045	C25砼	m ³	0.64				
1.1.15.8.2	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.1.15.8.3	500110001025	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.44				
1.1.15.8.4								
1.1.15.9		简易闸槽（4座）						
1.1.15.9.1	500109001046	C15砼	m ³	0.7				
1.1.15.9.2	500110001026	渠道衬砌木模板制作	m ²	6.11				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.15.10		材料二次运输200m						
1.1.15.10.1	500103008015	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	34.09				
1.1.15.10.2	500113006015	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	554.14				
1.1.15.10.3	500113002029	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	111.24				
1.1.15.10.4	500113002030	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	70.24				
1.1.15.11								
1.1.16		棉村12#支渠总长739m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.16.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	282.29				
1.1.16.2	500103001019	回填土石方，松填土方	m ³	177.36				
1.1.16.3	500109001047	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	75.38				
1.1.16.4	500105008019	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	168.49				
1.1.16.5	500105010031	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	280.32				
1.1.16.6	500105010032	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	886.8				
1.1.16.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	15.93				
1.1.16.8	500105008020	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	4.49				
1.1.16.9		跨渠机耕盖板（4座）						
1.1.16.9.1	500109001048	C25砼	m ³	1.6				
1.1.16.9.2	500111001013	一般钢筋人工制作安装	t	0.1				
1.1.16.9.3	500110001027	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.8				
1.1.16.10		新建涵管7m（1座）						
1.1.16.10.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	10.75				
1.1.16.10.2	500103001020	回填土石方，松填土方	m ³	7.76				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.16.10.3	500109001049	C15砼管座	m ³	0.9				
1.1.16.10.4	500109001050	C15混凝土，零星结构	m ³	0.51				
1.1.16.10.5	500110001028	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.27				
1.1.16.10.6	500112003005	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	7				
1.1.16.10.7	500112003006	外购混凝土管，公称直径600mm	m	7				
1.1.16.11		简易闸槽（6座）						
1.1.16.11.1	500109001051	C15砼	m ³	0.88				
1.1.16.11.2	500110001029	渠道衬砌木模板制作	m ²	7.67				
1.1.16.12		材料二次搬运250m						
1.1.16.12.1	500103008016	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	32.4				
1.1.16.12.2	500113006016	胶轮车运砖，装运卸250m	t	335.42				
1.1.16.12.3	500113002031	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	101.35				
1.1.16.12.4	500113002032	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	70.1				
1.1.16.13								
1.1.17		棉村13#支渠总长693m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.17.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	264.72				
1.1.17.2	500103001021	回填土石方，松填土方	m ³	166.32				
1.1.17.3	500109001052	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	70.69				
1.1.17.4	500105008021	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	158				
1.1.17.5	500105010033	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	263.34				
1.1.17.6	500105010034	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	831.6				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.17.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	14.92				
1.1.17.8	500105008022	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	4.21				
1.1.17.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.17.9.1	500109001053	C25砼	m ³	0.4				
1.1.17.9.2	500111001014	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.17.9.3	500110001030	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.1.17.10		下田坡道（2座）						
1.1.17.10.1	500112001001	C25砼预制盖板	m ³	1.27				
1.1.17.10.2	500109001054	C25现浇砼下田坡板	m ³	3.19				
1.1.17.10.3	500110001031	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.1.17.10.4	500111001015	一般钢筋人工制作安装	t	0.22				
1.1.17.10.5	500105003002	M7.5浆砌块石	m ³	2.7				
1.1.17.11		简易闸槽（6座）						
1.1.17.11.1	500109001055	C15砼	m ³	0.82				
1.1.17.11.2	500110001032	渠道衬砌木模板制作	m ²	7.12				
1.1.17.12		材料二次搬运200m						
1.1.17.12.1	500103008017	双胶轮车运水泥，装运卸200m	t	31.4				
1.1.17.12.2	500113006017	双胶轮车运砖，装运卸200m	t	314.56				
1.1.17.12.3	500113002033	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	97.26				
1.1.17.12.4	500113002034	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	67.53				
1.1.17.13								
1.2		港城街道旺岭村渠系工程(11367m)						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1		旺岭村1#支渠总长815m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.1.1	500101003021	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	247.54				
1.2.1.2	500103001022	回填土石方, 松填土方	m ³	155.52				
1.2.1.3	500105009003	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	36.04				
1.2.1.4	500105009004	人工装拆除砌体农用车运输, 运距1km以内	m ³	36.04				
1.2.1.5	500109001056	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	76.91				
1.2.1.6	500105008023	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	171.91				
1.2.1.7	500105010035	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	286.52				
1.2.1.8	500105010036	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	904.8				
1.2.1.9	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	16.26				
1.2.1.10	500105008024	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	4.58				
1.2.1.11		跨渠机耕盖板(5座)						
1.2.1.11.1	500109001057	C25砼	m ³	2				
1.2.1.11.2	500111001016	一般钢筋人工制作安装	t	0.13				
1.2.1.11.3	500110001033	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	6				
1.2.1.12		简易闸槽(7座)						
1.2.1.12.1	500109001058	C15砼	m ³	0.99				
1.2.1.12.2	500110001034	渠道衬砌木模板制作	m ²	8.58				
1.2.1.13		材料二次运输250m						
1.2.1.13.1	500103008018	胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	32.86				
1.2.1.13.2	500113006018	胶轮车运砖, 装运卸250m	t	333.62				
1.2.1.13.3	500113002035	胶轮车运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	102.83				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.13.4	500113002036	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	70.66				
1.2.1.14								
1.2.2		旺岭村2#支渠总长54m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.2.1	500101003022	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	20.63				
1.2.2.2	500103001023	回填土石方，松填土方	m ³	12.96				
1.2.2.3	500109001059	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	5.07				
1.2.2.4	500105008025	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	9.69				
1.2.2.5	500105010037	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	16.15				
1.2.2.6	500105010038	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	64.8				
1.2.2.7	500109009019	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.86				
1.2.2.8	500105008026	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.33				
1.2.2.9		材料二次运输50m						
1.2.2.10	500103008019	胶轮车运水泥，装运卸50m	t	2.12				
1.2.2.11	500113006019	胶轮车运砖，装运卸50m	t	19.08				
1.2.2.12	500113002037	胶轮车运砂，装运卸50m	m ³ 成品堆方	6.62				
1.2.2.13	500113002038	胶轮车运碎石，装运卸50m	m ³ 成品堆方	4.48				
1.2.3		旺岭村3#支渠总长61m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.3.1	500101003023	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	23.3				
1.2.3.2	500103001024	回填土石方，松填土方	m ³	14.64				
1.2.3.3	500109001060	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	6.22				
1.2.3.4	500105008027	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	13.98				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.5	500105010039	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	23.18				
1.2.3.6	500105010040	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	73.2				
1.2.3.7	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.01				
1.2.3.8	500105008028	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.37				
1.2.3.9		材料二次运输50m						
1.2.3.10	500103008020	胶轮车运水泥, 装运卸50m						
1.2.3.11	500113006020	胶轮车运砖, 装运卸50m	t	27.12				
1.2.3.12	500113002039	胶轮车运砂, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	8.22				
1.2.3.13	500113002040	胶轮车运碎石, 装运卸50m	m ³ 成品堆方	5.5				
1.2.3.14								
1.2.4		旺岭村4#支渠总长99m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.4.1	500101003024	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	37.82				
1.2.4.2	500103001025	回填土石方, 松填土方	m ³	23.76				
1.2.4.3	500109001061	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	10.1				
1.2.4.4	500105008029	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	22.57				
1.2.4.5	500105010041	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	37.62				
1.2.4.6	500105010042	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	118.8				
1.2.4.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.85				
1.2.4.8	500105008030	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.6				
1.2.4.9	500103008021	胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	4.21				
1.2.4.10	500113006021	胶轮车运砖, 装运卸100m	t	43.8				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.11	500113002041	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	13.33				
1.2.4.12	500113002042	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	8.93				
1.2.4.13								
1.2.5		旺岭村5#支渠总长181m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.5.1	500101003025	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	69.14				
1.2.5.2	500103001026	回填土石方，松填土方	m ³	43.44				
1.2.5.3	500109001062	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	18.46				
1.2.5.4	500105008031	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	41.27				
1.2.5.5	500105010043	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	68.78				
1.2.5.6	500105010044	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	217.2				
1.2.5.7	500109009022	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.65				
1.2.5.8	500105008032	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.1				
1.2.5.9		简易闸槽（1座）						
1.2.5.9.1	500109001063	C15砼	m ³	0.11				
1.2.5.9.2	500110001035	渠道衬砌木模板制作	m ²	0.97				
1.2.5.9.3								
1.2.5.10		材料二次运输250m						
1.2.5.10.1	500103008022	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	7.7				
1.2.5.10.2	500113006022	胶轮车运砖，装运卸250m	t	80.1				
1.2.5.10.3	500113002043	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	24.38				
1.2.5.10.4	500113002044	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	16.24				
1.2.5.11								

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6		旺岭村6#支渠总长205m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.6.1	500101003026	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	78.31				
1.2.6.2	500103001027	回填土石方, 松填土方	m ³	49.2				
1.2.6.3	500109001064	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	20.91				
1.2.6.4	500105008033	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	46.71				
1.2.6.5	500105010045	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	77.9				
1.2.6.6	500105010046	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	246				
1.2.6.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.18				
1.2.6.8	500109001065	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.25				
1.2.6.9		下田坡道(1座)						
1.2.6.9.1	500112001002	C25砼预制盖板	m ³	0.64				
1.2.6.9.2	500109001066	C25现浇砼下田坡板	m ³	1.59				
1.2.6.9.3	500110001036	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.6.9.4	500111001017	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.6.9.5	500105003003	M7.5浆砌块石	m ³	1.35				
1.2.6.10		简易闸槽(1座)						
1.2.6.10.1	500109001067	C15砼	m ³	0.14				
1.2.6.10.2	500110001037	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.26				
1.2.6.11		材料二次运输200m						
1.2.6.11.1	500103008023	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	9.57				
1.2.6.11.2	500113006023	胶轮车运砖, 装运卸200m	t	90.6				
1.2.6.11.3	500113002045	胶轮车运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	29.37				
1.2.6.11.4	500113002046	胶轮车运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	20.58				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6.12								
1.2.7		旺岭村7#支渠总长435m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.7.1	500101003027	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	133.32				
1.2.7.2	500103001028	回填土石方, 松填土方	m ³	83.76				
1.2.7.3	500113007001	涵管清淤泥, 运距40~50m	m ³	24.3				
1.2.7.4	500109001068	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	35.6				
1.2.7.5	500105008034	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	79.57				
1.2.7.6	500105010047	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	132.62				
1.2.7.7	500105010048	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	418.8				
1.2.7.8	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.35				
1.2.7.9	500105008035	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.12				
1.2.7.10		跨渠机耕盖板(1座)						
1.2.7.10.1	500109001069	C25砼	m ³	0.4				
1.2.7.10.2	500111001018	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.7.10.3	500110001038	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.2.7.10.4								
1.2.7.11		简易闸槽(3座)						
1.2.7.11.1	500109001070	C15砼	m ³	0.46				
1.2.7.11.2	500110001039	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.02				
1.2.7.12		材料二次运输200m						
1.2.7.12.1	500103008024	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	15.04				
1.2.7.12.2	500113006024	胶轮车运砖, 装运卸200m	t	154.42				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.12.3	500113002047	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	47.3				
1.2.7.12.4	500113002048	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	32.24				
1.2.7.13								
1.2.8		旺岭村8#支渠总长957m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.8.1	500101003028	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	341.89				
1.2.8.2	500103001029	回填土石方，松填土方	m ³	214.8				
1.2.8.3	500113007002	涵管清淤泥，运距40~50m	m ³	17.52				
1.2.8.4	500109001071	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	91.29				
1.2.8.5	500105008036	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	204.06				
1.2.8.6	500105010049	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	340.1				
1.2.8.7	500105010050	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	1074				
1.2.8.8	500109009025	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	19.36				
1.2.8.9	500105008037	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	5.44				
1.2.8.10		跨渠机耕盖板（6座）						
1.2.8.10.1	500109001072	C25砼	m ³	2.4				
1.2.8.10.2	500111001019	一般钢筋人工制作安装	t	0.15				
1.2.8.10.3	500110001040	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
1.2.8.10.4								
1.2.8.11		简易闸槽（9座）						
1.2.8.11.1	500109001073	C15砼	m ³	1.18				
1.2.8.11.2	500110001041	渠道衬砌木模板制作	m ²	10.28				
1.2.8.12		材料二次运输250m						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8.12.1	500103008025	胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	39.02				
1.2.8.12.2	500113006025	胶轮车运砖, 装运卸250m	t	396				
1.2.8.12.3	500113002049	胶轮车运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	122.08				
1.2.8.12.4	500113002050	胶轮车运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	83.9				
1.2.8.13								
1.2.9		旺岭村9#支渠总长532m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.9.1	500101003029	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	94.35				
1.2.9.2	500103001030	回填土石方, 松填土方	m ³	59.28				
1.2.9.3	500105009005	挖掘机拆除砌体, 浆砌砖, 水泥浆	m ³	76.88				
1.2.9.4	500105009006	人工装拆除砌体农用车运输, 运距1km以内	m ³	76.88				
1.2.9.5	500109001074	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	54.26				
1.2.9.6	500105008038	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	121.3				
1.2.9.7	500105010051	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	202.16				
1.2.9.8	500105010052	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	638.4				
1.2.9.9	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.37				
1.2.9.10	500105008039	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	3.24				
1.2.9.11		跨渠机耕盖板(3座)						
1.2.9.11.1	500109001075	C25砼	m ³	1.2				
1.2.9.11.2	500111001020	一般钢筋人工制作安装	t	0.08				
1.2.9.11.3	500110001042	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	3.6				
1.2.9.11.4								

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.9.12		简易闸槽（4座）						
1.2.9.12.1	500109001076	C15砼	m ³	0.6				
1.2.9.12.2	500110001043	渠道衬砌木模板制作	m ²	5.18				
1.2.9.13		材料二次运输250m						
1.2.9.13.1	500103008026	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	23.1				
1.2.9.13.2	500113006026	胶轮车运砖，装运卸250m	t	235.4				
1.2.9.13.3	500113002051	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	72.38				
1.2.9.13.4	500113002052	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	49.58				
1.2.9.14								
1.2.10		旺岭村10#支渠总长179m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.10.1	500101003030	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	68.38				
1.2.10.2	500103001031	回填土石方，松填土方	m ³	42.96				
1.2.10.3	500113007003	涵管清淤泥，运距40~50m	m ³	15.83				
1.2.10.4	500109001077	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	12.55				
1.2.10.5	500105008040	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	28.04				
1.2.10.6	500105010053	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	46.74				
1.2.10.7	500105010054	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	147.6				
1.2.10.8	500109009027	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.38				
1.2.10.9	500105008041	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	3.36				
1.2.10.10		下田坡道（1座）						
1.2.10.10.1	500112001003	C25砼预制盖板	m ³	0.64				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.10.10.2	500109001078	C25现浇砼下田坡板	m ³	1.59				
1.2.10.10.3	500110001044	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.10.10.4	500111001021	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.10.10.5	500105003004	M7.5浆砌块石	m ³	1.35				
1.2.10.11		简易闸槽（1座）						
1.2.10.11.1	500109001079	C15砼	m ³	0.11				
1.2.10.11.2	500110001045	渠道衬砌木模板制作	m ²	0.95				
1.2.10.12		材料二次运输100m						
1.2.10.12.1	500103008027	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	6.14				
1.2.10.12.2	500113006027	胶轮车运砖，装运卸100m	t	57.86				
1.2.10.12.3	500113002053	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	18.62				
1.2.10.12.4	500113002054	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	13.16				
1.2.10.13								
1.2.11		旺岭村11#支渠总长395m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.11.1	500101003031	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	150.89				
1.2.11.2	500103001032	回填土石方，松填土方	m ³	94.8				
1.2.11.3	500105009007	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	35.02				
1.2.11.4	500105009008	人工装拆除砌体农用车运输，运距1km以内	m ³	35.02				
1.2.11.5	500109001080	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	33.46				
1.2.11.6	500105008042	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	74.78				
1.2.11.7	500105010055	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	151.44				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.11.8	500105010056	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	474				
1.2.11.9	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.36				
1.2.11.10	500105008043	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.99				
1.2.11.11		跨渠机耕盖板(1座)						
1.2.11.11.1	500109001081	C25砼	m ³	0.4				
1.2.11.11.2	500111001022	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.11.11.3	500110001046	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.2.11.11.4								
1.2.11.12		简易闸槽(3座)						
1.2.11.12.1	500109001082	C15砼	m ³	0.41				
1.2.11.12.2	500110001047	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.54				
1.2.11.13		材料二次运输200m						
1.2.11.13.1	500103008028	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	15.07				
1.2.11.13.2	500113006028	胶轮车运砖, 装运卸200m	t	145.14				
1.2.11.13.3	500113002055	胶轮车运砂, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	47.93				
1.2.11.13.4	500113002056	胶轮车运碎石, 装运卸200m	m ³ 成品堆方	30.31				
1.2.11.14								
1.2.12		旺岭村12#排灌渠总长546m(0.8m宽*0.8m高)						
1.2.12.1	500101003032	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	285.01				
1.2.12.2	500103001033	回填土石方, 松填土方	m ³	174.72				
1.2.12.3	500109001083	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	88.45				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.12.4	500105008044	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	340.7				
1.2.12.5	500105010057	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	425.88				
1.2.12.6	500105010058	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	873.6				
1.2.12.7	500109009029	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	27.82				
1.2.12.8		跨渠机耕盖板（3座）						
1.2.12.8.1	500109001084	C25砼	m ³	1.92				
1.2.12.8.2	500111001023	一般钢筋人工制作安装	t	0.12				
1.2.12.8.3	500110001048	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.32				
1.2.12.8.4								
1.2.12.9		简易闸槽（4座）						
1.2.12.9.1	500109001085	C15砼	m ³	0.82				
1.2.12.9.2	500110001049	渠道衬砌木模板制作	m ²	7.14				
1.2.12.10		材料二次运输250m						
1.2.12.10.1	500103008029	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	39.62				
1.2.12.10.2	500113006029	胶轮车运砖，装运卸250m	t	627.8				
1.2.12.10.3	500113002057	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	128.92				
1.2.12.10.4	500113002058	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	80.64				
1.2.12.11								
1.2.13		旺岭村13#排灌渠总长511m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.13.1	500101003033	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	266.74				
1.2.13.2	500103001034	回填土石方，松填土方	m ³	163.52				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.13.3	500109001086	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	82.78				
1.2.13.4	500105008045	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	237.1				
1.2.13.5	500105010059	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	296.38				
1.2.13.6	500105010060	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	817.6				
1.2.13.7	500109009030	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	20.7				
1.2.13.8		跨渠机耕盖板（3座）						
1.2.13.8.1	500109001087	C25砼	m ³	1.92				
1.2.13.8.2	500111001024	一般钢筋人工制作安装	t	0.12				
1.2.13.8.3	500110001050	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.32				
1.2.13.8.4								
1.2.13.9		简易闸槽（4座）						
1.2.13.9.1	500109001088	C15砼	m ³	0.76				
1.2.13.9.2	500110001051	渠道衬砌木模板制作	m ²	6.58				
1.2.13.10		材料二次运输200m						
1.2.13.10.1	500103008030	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	34.67				
1.2.13.10.2	500113006030	胶轮车运砖，装运卸200m	t	436.84				
1.2.13.10.3	500113002059	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	109.56				
1.2.13.10.4	500113002060	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	75.58				
1.2.13.11								
1.2.14		旺岭村14#支渠总长231m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.14.1	500101003034	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	88.24				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.14.2	500103001035	回填土石方，松填土方	m ³	55.44				
1.2.14.3	500105009009	挖掘机拆除砌体，浆砌砖，水泥浆	m ³	7.44				
1.2.14.4	500105009010	人工装拆除砌体农用车运输，运距1km以内	m ³	7.44				
1.2.14.5	500109001089	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	22.79				
1.2.14.6	500105008046	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	46.85				
1.2.14.7	500105010061	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	78.09				
1.2.14.8	500105010062	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	126.6				
1.2.14.9	500109009031	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.75				
1.2.14.10	500105008047	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.99				
1.2.14.11		新建涵管5m（1座）						
1.2.14.11.1	500101003035	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	8.59				
1.2.14.11.2	500103001036	回填土石方，松填土方	m ³	5.66				
1.2.14.11.3	500109001090	C15砼管座	m ³	0.75				
1.2.14.11.4	500109001091	C15混凝土，零星结构	m ³	0.56				
1.2.14.11.5	500110001052	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.39				
1.2.14.11.6	500112003007	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	5				
1.2.14.11.7	500112003008	外购混凝土管，公称直径600mm	m	5				
1.2.14.11.8								
1.2.14.12		简易闸槽（1座）						
1.2.14.12.1	500109001092	C15砼	m ³	0.18				
1.2.14.12.2	500110001053	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.57				
1.2.14.13		材料二次运输150m						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.14.13.1	500103008031	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	8.45				
1.2.14.13.2	500113006031	胶轮车运砖，装运卸150m	t	93.6				
1.2.14.13.3	500113002061	胶轮车运砂，装运卸150m	m ³ 成品堆方	25.66				
1.2.14.13.4	500113002062	胶轮车运碎石，装运卸150m	m ³ 成品堆方	21.47				
1.2.14.14								
1.2.15		旺岭村15#排灌渠总长387m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.15.1	500101003036	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	202.01				
1.2.15.2	500103001037	回填土石方，松填土方	m ³	123.84				
1.2.15.3	500109001093	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	59.57				
1.2.15.4	500105008048	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	217.15				
1.2.15.5	500105010063	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	271.44				
1.2.15.6	500105010064	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	619.2				
1.2.15.7	500109009032	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	19.49				
1.2.15.8		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.15.8.1	500109001094	C25砼	m ³	0.64				
1.2.15.8.2	500111001025	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.2.15.8.3	500110001054	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.44				
1.2.15.9		生活码头（1座）						
1.2.15.9.1	500109001095	C20混凝土	m ³	2.46				
1.2.15.9.2	500110001055	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.2.15.10		下田坡道（1座）						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.15.10.1	500112001004	C25砼预制盖板	m ³	1.01				
1.2.15.10.2	500109001096	C25现浇砼下田坡板	m ³	1.97				
1.2.15.10.3	500110001056	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.15.10.4	500111001026	一般钢筋人工制作安装	t	0.15				
1.2.15.10.5	500105003005	M7.5浆砌块石	m ³	1.55				
1.2.15.11		简易闸槽（3座）						
1.2.15.11.1	500109001097	C15砼	m ³	0.53				
1.2.15.11.2	500110001057	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.59				
1.2.15.12		材料二次运输250m						
1.2.15.12.1	500103008032	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	28.14				
1.2.15.12.2	500113006032	胶轮车运砖，装运卸250m	t	400.08				
1.2.15.12.3	500113002063	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	89.51				
1.2.15.12.4	500113002064	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	58.48				
1.2.15.13								
1.2.16		旺岭村16#支渠总长354m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.16.1	500101003037	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	135.23				
1.2.16.2	500103001038	回填土石方，松填土方	m ³	84.96				
1.2.16.3	500109001098	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	34.7				
1.2.16.4	500105008049	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	72.28				
1.2.16.5	500105010065	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	120.46				
1.2.16.6	500105010066	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	380.4				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.16.7	500109009033	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.46				
1.2.16.8	500109001099	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.15				
1.2.16.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.16.9.1	500109001100	C25砼	m ³	0.4				
1.2.16.9.2	500111001027	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.16.9.3	500110001058	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.2.16.10		简易闸槽（3座）						
1.2.16.10.1	500109001101	C15砼	m ³	0.35				
1.2.16.10.2	500110001059	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.05				
1.2.16.10.3								
1.2.17		旺岭村17#支渠总长100m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.17.1	500101003038	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	38.2				
1.2.17.2	500103001039	回填土石方，松填土方	m ³	24				
1.2.17.3	500109001102	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	10.2				
1.2.17.4	500105008050	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	22.8				
1.2.17.5	500105010067	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	38				
1.2.17.6	500105010068	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	120				
1.2.17.7	500109009034	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.87				
1.2.17.8	500105008051	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.61				
1.2.17.9	500103008033	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	4.25				
1.2.17.10	500113006033	胶轮车运砖，装运卸100m	t	44.24				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.17.11	500113002065	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	13.47				
1.2.17.12	500113002066	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	9.02				
1.2.17.13								
1.2.18		旺岭村18#支渠总长449m（0.8m宽*0.6m高）						
1.2.18.1	500101003039	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	198.46				
1.2.18.2	500103001040	回填土石方，松填土方	m ³	107.76				
1.2.18.3	500109001103	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	72.74				
1.2.18.4	500105008052	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	102.37				
1.2.18.5	500105010069	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	170.62				
1.2.18.6	500105010070	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	538.8				
1.2.18.7	500109009035	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.28				
1.2.18.8	500105008053	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.73				
1.2.18.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.18.9.1	500109001104	C25砼	m ³	0.48				
1.2.18.9.2	500111001028	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.18.9.3	500110001060	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.28				
1.2.18.10		下田坡道（1座）						
1.2.18.10.1	500112001005	C25砼预制盖板	m ³	1.01				
1.2.18.10.2	500109001105	C25现浇砼下田坡板	m ³	1.59				
1.2.18.10.3	500110001061	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.18.10.4	500111001029	一般钢筋人工制作安装	t	0.13				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.18.10.5	500105003006	M7.5浆砌块石	m ³	1.35				
1.2.18.11		简易闸槽（3座）						
1.2.18.11.1	500109001106	C15砼	m ³	0.48				
1.2.18.11.2	500110001062	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.19				
1.2.18.12		材料二次运输200m						
1.2.18.12.1	500103008034	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	26.63				
1.2.18.12.2	500113006034	胶轮车运砖，装运卸200m	t	198.6				
1.2.18.12.3	500113002067	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	78.69				
1.2.18.12.4	500113002068	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	67.47				
1.2.18.13								
1.2.19		旺岭村19#支渠总长49m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.19.1	500101003040	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	18.72				
1.2.19.2	500103001041	回填土石方，松填土方	m ³	11.76				
1.2.19.3	500109001107	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	5				
1.2.19.4	500105008054	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	11.17				
1.2.19.5	500105010071	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	18.62				
1.2.19.6	500105010072	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	58.8				
1.2.19.7	500109009036	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.75				
1.2.19.8	500105008055	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.3				
1.2.19.9	500103008035	胶轮车运水泥，装运卸50m	t	2.09				
1.2.19.10	500113006035	胶轮车运砖，装运卸50m	t	21.68				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.19.11	500113002069	胶轮车运砂，装运卸50m	m ³ 成品堆方	6.6				
1.2.19.12	500113002070	胶轮车运碎石，装运卸50m	m ³ 成品堆方	4.42				
1.2.19.13								
1.2.20		旺岭村20#排灌渠总长229m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.20.1	500101003041	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	119.54				
1.2.20.2	500103001042	回填土石方，松填土方	m ³	73.28				
1.2.20.3	500109001108	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	37.1				
1.2.20.4	500105008056	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	142.9				
1.2.20.5	500105010073	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	178.62				
1.2.20.6	500105010074	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	366.4				
1.2.20.7	500109009037	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.21				
1.2.20.8	500103008036	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	16.27				
1.2.20.9	500113006036	胶轮车运砖，装运卸150m	t	263.28				
1.2.20.10	500113002071	胶轮车运砂，装运卸150m	m ³ 成品堆方	53.41				
1.2.20.11	500113002072	胶轮车运碎石，装运卸150m	m ³ 成品堆方	32.81				
1.2.20.12								
1.2.21		旺岭村21#排灌渠总长136m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.21.1	500101003042	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	70.99				
1.2.21.2	500103001043	回填土石方，松填土方	m ³	43.25				
1.2.21.3	500109001109	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	22.03				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.21.4	500105008057	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	84.86				
1.2.21.5	500105010075	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	106.08				
1.2.21.6	500105010076	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	217.6				
1.2.21.7	500109009038	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.34				
1.2.21.8		新建涵管4m（1座）						
1.2.21.8.1	500101003043	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m ³	6.87				
1.2.21.8.2	500103001044	回填土石方，松填土方	m ³	4.53				
1.2.21.8.3	500109001110	C15砼管座	m ³	0.57				
1.2.21.8.4	500109001111	C15混凝土，零星结构	m ³	0.7				
1.2.21.8.5	500110001063	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.76				
1.2.21.8.6	500112003009	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm	m	4				
1.2.21.8.7	500112003010	外购混凝土管，公称直径800mm	m	4				
1.2.21.9		材料二次搬运100m						
1.2.21.9.1	500103008037	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	9.66				
1.2.21.9.2	500113006037	胶轮车运砖，装运卸100m	t	7.82				
1.2.21.9.3	500113002073	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	31.71				
1.2.21.9.4	500113002074	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	19.48				
1.2.21.10								
1.2.22		旺岭村22#支渠总长467m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.22.1	500101003044	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m ³	178.39				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.22.2	500103001045	回填土石方，松填土方	m ³	112.08				
1.2.22.3	500109001112	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	47.63				
1.2.22.4	500105008058	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	106.48				
1.2.22.5	500105010077	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	177.46				
1.2.22.6	500105010078	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	560.4				
1.2.22.7	500109009039	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	9.94				
1.2.22.8	500109001113	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.84				
1.2.22.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.22.9.1	500109001114	C25砼	m ³	0.4				
1.2.22.9.2	500111001030	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.22.9.3	500110001064	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.2.22.10		简易闸槽（4座）						
1.2.22.10.1	500109001115	C15砼	m ³	0.51				
1.2.22.10.2	500110001065	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.4				
1.2.22.11		材料二次运输250m						
1.2.22.11.1	500103008038	胶轮车运水泥，装运卸250m	t	20.05				
1.2.22.11.2	500113006038	胶轮车运砖，装运卸250m	t	201.42				
1.2.22.11.3	500113002075	胶轮车运砂，装运卸250m	m ³ 成品堆方	63.16				
1.2.22.11.4	500113002076	胶轮车运碎石，装运卸250m	m ³ 成品堆方	42.93				
1.2.22.12								
1.2.23		旺岭村23#支渠总长134m（0.6m宽*0.6m高）						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.23.1	500101003045	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	51.19				
1.2.23.2	500103001046	回填土石方，松填土方	m ³	32.16				
1.2.23.3	500109001116	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	13.67				
1.2.23.4	500105008059	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	30.55				
1.2.23.5	500105010079	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	160.8				
1.2.23.6	500109009040	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.62				
1.2.23.7	500105008060	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.82				
1.2.23.8	500112001006	C25预制小型混凝土板(块)，厚12cm	m ³	16.4				
1.2.23.9	500111001031	一般钢筋制作安装，人工	t	1.23				
1.2.23.10								
1.2.24		旺岭村24#排灌渠总长163m（0.8m宽*0.8m高）						
1.2.24.1	500101003046	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	85.09				
1.2.24.2	500103001047	回填土石方，松填土方	m ³	52.16				
1.2.24.3	500109001117	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	26.41				
1.2.24.4	500105008061	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	101.71				
1.2.24.5	500105010080	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	260.8				
1.2.24.6	500109009041	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.76				
1.2.24.7	500105008062	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.99				
1.2.24.8	500105008063	C25预制小型混凝土板(块)，厚12cm	m ³	31.69				
1.2.24.9	500111001032	一般钢筋制作安装，人工	t	3.1				
1.2.25		旺岭村25#排灌渠总长1423m（渠高0.6m-0.8m）						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.25.1	500101003047	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	721.81				
1.2.25.2	500103001048	回填土石方，松填土方	m ³	443.36				
1.2.25.3	500113007004	涵管清淤泥，运距40~50m	m ³	8.48				
1.2.25.4	500109001118	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	218.47				
1.2.25.5	500105008064	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	821.71				
1.2.25.6	500105010081	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	529.34				
1.2.25.7	500105010082	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	1671.6				
1.2.25.8	500109009042	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	68.89				
1.2.25.9	500105008065	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.73				
1.2.25.10		跨渠机耕盖板（9座）						
1.2.25.10.1	500109001119	C25砼	m ³	5.52				
1.2.25.10.2	500111001033	一般钢筋人工制作安装	t	0.35				
1.2.25.10.3	500110001066	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	12.72				
1.2.25.11		新建涵管11m（2座）						
1.2.25.11.1	500101003048	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	16.9				
1.2.25.11.2	500103001049	回填土石方，松填土方	m ³	12.19				
1.2.25.11.3	500109001120	C15砼管座	m ³	1.36				
1.2.25.11.4	500109001121	C15混凝土，零星结构	m ³	1.15				
1.2.25.11.5	500110001067	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.86				
1.2.25.11.6	500112003011	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径800mm	m	3				
1.2.25.11.7	500112003012	外购混凝土管，公称直径800mm	m	3				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.25.11.8	500112003013	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	8				
1.2.25.11.9	500112003014	外购混凝土管, 公称直径600mm	m	8				
1.2.25.11.10								
1.2.25.12		下田坡道(1座)						
1.2.25.12.1	500112001007	C25砼预制盖板	m ³	2.03				
1.2.25.12.2	500109001122	C25现浇砼下田坡板	m ³	3.94				
1.2.25.12.3	500110001068	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.25.12.4	500111001034	一般钢筋人工制作安装	t	0.15				
1.2.25.12.5	500105003007	M7.5浆砌块石	m ³	3.1				
1.2.25.13		简易闸槽(14座)						
1.2.25.13.1	500109001123	C15砼	m ³	2.5				
1.2.25.13.2	500110001069	渠道衬砌木模板制作	m ²	21.77				
1.2.25.14		材料二次搬运250m						
1.2.25.14.1	500103008039	胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	92.09				
1.2.25.14.2	500113006039	胶轮车运砖, 装运卸250m	t	1516.6				
1.2.25.14.3	500113002077	胶轮车运砂, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	291.78				
1.2.25.14.4	500113002078	胶轮车运碎石, 装运卸250m	m ³ 成品堆方	207.78				
1.2.25.15								
1.2.26		旺岭村26#排灌渠总长81m(1.2m宽*1.2m高)						
1.2.26.1	500101003049	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	58.48				
1.2.26.2	500103001050	回填土石方, 松填土方	m ³	38.88				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.26.3	500109001124	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	16.36				
1.2.26.4	500105008066	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	75.82				
1.2.26.5	500103001051	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	63.18				
1.2.26.6	500103001052	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	194.4				
1.2.26.7	500109009043	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.01				
1.2.26.8								
1.2.27		旺岭村27#排灌渠总长164m（1.0m宽*0.8m高）						
1.2.27.1	500101003050	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	88.89				
1.2.27.2	500103001053	回填土石方，松填土方	m ³	52.48				
1.2.27.3	500109001125	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	29.85				
1.2.27.4	500105008067	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	102.34				
1.2.27.5	500105010083	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	127.92				
1.2.27.6	500105010084	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	262.4				
1.2.27.7	500109009044	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	8.01				
1.2.27.8		生活码头（1座）						
1.2.27.8.1	500109001126	C20混凝土	m ³	2.46				
1.2.27.8.2	500110001070	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.2.27.9		简易闸槽（1座）						
1.2.27.9.1	500109001127	C15砼	m ³	0.12				
1.2.27.9.2	500110001071	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.02				
1.2.27.10		材料二次搬运100m						
1.2.27.10.1	500103008040	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	16.45				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.27.10.2	500113006040	胶轮车运砖，装运卸100m	t	188.56				
1.2.27.10.3	500113002079	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	49.96				
1.2.27.10.4	500113002080	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	41.11				
1.2.27.11								
1.2.28		旺岭村28#排灌渠总长956m（1.2m宽*1.2m高）						
1.2.28.1	500101003051	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	690.23				
1.2.28.2	500103001054	回填土石方，松填土方	m ³	458.88				
1.2.28.3	500109001128	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	193.11				
1.2.28.4	500105008068	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	894.82				
1.2.28.5	500105010085	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	745.68				
1.2.28.6	500105010086	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	2294.4				
1.2.28.7	500109009045	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	71.39				
1.2.28.8		跨渠机耕盖板（5座）						
1.2.28.8.1	500109001129	C25砼	m ³	4				
1.2.28.8.2	500111001035	一般钢筋人工制作安装	t	0.25				
1.2.28.8.3	500110001072	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	8				
1.2.28.8.4								
1.2.28.9		生活码头（1座）						
1.2.28.9.1	500109001130	C20混凝土	m ³	2.46				
1.2.28.9.2	500110001073	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.2.28.10		下田坡道（1座）						

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.28.10.1	500112001008	C25砼预制盖板	m ³	2.53				
1.2.28.10.2	500109001131	C25现浇砼下田坡板	m ³	5.44				
1.2.28.10.3	500110001074	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.28.10.4	500111001036	一般钢筋人工制作安装	t	0.2				
1.2.28.10.5	500105003008	M7.5浆砌块石	m ³	3.9				
1.2.28.11		简易闸槽（9座）						
1.2.28.11.1	500109001132	C15砼	m ³	2.36				
1.2.28.11.2	500110001075	渠道衬砌木模板制作	m ²	20.54				
1.2.28.11.3								
1.2.28.12		材料二次搬运200m						
1.2.28.12.1	500103008041	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	95.09				
1.2.28.12.2	500113006041	胶轮车运砖，装运卸200m	t	1648.62				
1.2.28.12.3	500113002081	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	311.29				
1.2.28.12.4	500113002082	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	185.56				
1.2.28.13								
1.2.29		旺岭村29#支渠总长325m（渠高0.4m-0.8m）						
1.2.29.1	500101003052	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	120.55				
1.2.29.2	500103001055	回填土石方，松填土方	m ³	72.4				
1.2.29.3	500109001133	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	35.15				
1.2.29.4	500105008069	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	95.98				
1.2.29.5	500105010087	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	157.5				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.29.6	500105010088	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	362				
1.2.29.7	500109009046	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.39				
1.2.29.8	500105008070	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.52				
1.2.29.9		跨渠机耕盖板(1座)						
1.2.29.9.1	500109001134	C25砼	m ³	0.4				
1.2.29.9.2	500111001037	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.2.29.9.3	500110001076	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				
1.2.29.9.4								
1.2.29.10		简易闸槽(3座)						
1.2.29.10.1	500109001135	C15砼	m ³	0.3				
1.2.29.10.2	500110001077	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.64				
1.2.29.11		材料二次搬运150m						
1.2.29.11.1	500103008042	胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	14.89				
1.2.29.11.2	500113006042	胶轮车运砖, 装运卸150m	t	178.74				
1.2.29.11.3	500113002083	胶轮车运砂, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	47.27				
1.2.29.11.4	500113002084	胶轮车运碎石, 装运卸150m	m ³ 成品堆方	31.7				
1.2.29.12								
1.2.30		旺岭村30#排灌渠总长749m(0.8m宽*0.8m高)						
1.2.30.1	500101003053	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	390.98				
1.2.30.2	500103001056	回填土石方, 松填土方	m ³	239.68				
1.2.30.3	500109001136	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	121.34				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.30.4	500105008071	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	467.38				
1.2.30.5	500105010089	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	584.22				
1.2.30.6	500105010090	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	1198.4				
1.2.30.7	500109009047	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	38.46				
1.2.30.8		跨渠机耕盖板（5座）						
1.2.30.8.1	500109001137	C25砼	m ³	3.2				
1.2.30.8.2	500111001038	一般钢筋人工制作安装	t	0.2				
1.2.30.8.3	500110001078	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	7.2				
1.2.30.8.4								
1.2.30.9		生活码头（1座）						
1.2.30.9.1	500109001138	C20混凝土	m ³	2.46				
1.2.30.9.2	500110001079	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.7				
1.2.30.10		下田坡道（1座）						
1.2.30.10.1	500112001009	C25砼预制盖板	m ³	2.03				
1.2.30.10.2	500109001139	C25现浇砼下田坡板	m ³	3.94				
1.2.30.10.3	500110001080	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.5				
1.2.30.10.4	500111001039	一般钢筋人工制作安装	t	0.15				
1.2.30.10.5	500105003009	M7.5浆砌块石	m ³	3.1				
1.2.30.11		简易闸槽（6座）						
1.2.30.11.1	500109001140	C15砼	m ³	1.19				
1.2.30.11.2	500110001081	渠道衬砌木模板制作	m ²	10.38				
1.2.30.12		材料二次运输200m						
1.2.30.12.1	500103008043	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	57.43				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.30.12.2	500113006043	胶轮车运砖，装运卸200m	t	861.1				
1.2.30.12.3	500113002085	胶轮车运砂，装运卸200m	m ³ 成品堆方	183.21				
1.2.30.12.4	500113002086	胶轮车运碎石，装运卸200m	m ³ 成品堆方	118.58				
1.2.31								
2		田间机耕道路工程（总长1402m）						
2.1		港城街道棉村机耕路工程(317m)						
2.1.1		改建1#支路总长317m，宽3m						
2.1.1.1	500101003054	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	113				
2.1.1.2	500103005001	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	83				
2.1.1.3	500103001057	培土路肩	m ³	72.91				
2.1.1.4	500103001058	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m ²	986				
2.1.1.5	500109001141	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m ²	986				
2.1.1.6	500109001142	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	13.18				
2.2		港城街道旺岭村机耕路工程(1085m)						
2.2.1		改建1#支路总长595m，宽3m						
2.2.1.1	500101003055	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	372				
2.2.1.2	500103005002	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	337				
2.2.1.3	500103001059	培土路肩	m ³	142.8				
2.2.1.4	500103001060	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m ²	1820				
2.2.1.5	500109001143	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m ²	1820				
2.2.1.6	500109001144	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	21.24				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.2		改建2#支路总长490m,宽3m						
2.2.2.1	500101003056	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	243				
2.2.2.2	500103005003	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	129				
2.2.2.3	500103001061	培土路肩	m ³	117.6				
2.2.2.4	500103001062	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m ²	1487.5				
2.2.2.5	500109001145	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m ²	1487.5				
2.2.2.6	500109001146	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	17.46				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目2标段（港城街道棉村、旺岭村）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码	备注
3		工棚仓库办公生活及文化福利建筑	%	1				
4		其他工程	%	1.5				