

港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

工程量清单

招标单位： 贵港市港北区农业农村局 (盖单位公章)



编制单位： 永建设计集团有限公司 (盖单位公章)



编制人： 张哈楠 (签字)

审核人： 潘云贵 (签字)

二〇二〇年十月

编制说明

一、工程概况

项目地点位于港北区大圩镇寻杨村、大仁村，衬砌渠道长13.222km,新建、改建渠系建筑物137处，其中跨渠机耕盖板19座、涵管8座、下田坡道21座、简易闸槽84座、生活码头5座,改建田间道路长5.283km；高效节水灌溉措施：新建抽水泵房（管理房）共2间，建筑总面积为18m²；敷设塑料管4.337km，其中，PE80-0.8MPa,公称直径50mm长528m，PE80-0.8MPa,公称直径75mm长615m，PE80-0.8MPa,公称直径160mm长3194m，修建排水沟长3.638km，修建机耕路长2.172km。

二、编制依据

1. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额编制规定》（2007-09-14）。
2. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）（2007-09-14）。
3. 《广西壮族自治区水利水电设备安装预算定额》（2007-09-14）。
4. 《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（2007-09-14）。
5. 《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015-01-01）。
6. 广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2016]1号”文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
7. 广西壮族自治区水利厅“桂水基[2016]16号”文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
8. 广西壮族自治区水利厅办公室“水办基[2016]31号文”《关于印发<水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知>》。
9. 广西壮族自治区水利厅“桂水建设[2019]4号”文《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2020年07期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价除税价计入综合单价。

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程（总长13222m）						
1.1		大圩镇寻杨村渠系工程（合计7313m）						
1.1.1		寻杨村1#支渠总长285m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	75.24				
1.1.1.2	500103001001	回填土石方，松填土方	m ³	45.6				
1.1.1.3	500109001001	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	18.24				
1.1.1.4	500105006001	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	21.66				
1.1.1.5	500105010001	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	54.15				
1.1.1.6	500105010002	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	114				
1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.52				
1.1.1.8	500105010003	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	114				
1.1.1.9		下田坡道（1座）						
1.1.1.9.1	500109001002	C25砼预制盖板	m ³	0.51				
1.1.1.9.2	500109001003	C25砼坡道板	m ³	1.22				
1.1.1.9.3	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
1.1.1.9.4	500105003001	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.15				
1.1.2		寻杨村2#支渠总长44m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	12.41				
1.1.2.2	500103001002	回填土石方，松填土方	m ³	7.04				
1.1.2.3	500109001004	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	3.61				
1.1.2.4	500105006002	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	0.67				
1.1.2.5	500105010004	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	16.72				
1.1.2.6	500105010005	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	35.2				
1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.45				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3		寻杨村3#支渠总长43m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	12.13				
1.1.3.2	500103001003	回填土石方, 松填土方	m ³	6.88				
1.1.3.3	500109001005	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	2.99				
1.1.3.4	500105006003	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	4.26				
1.1.3.5	500105010006	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	10.64				
1.1.3.6	500105010007	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	22.4				
1.1.3.7	500105010008	1: 3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	17.2				
1.1.3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	0.75				
1.1.3.9		新建涵管(1座)						
1.1.3.9.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	7				
1.1.3.9.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
1.1.3.9.3	500109001006	C15砼管座	m ³	0.57				
1.1.3.9.4	500109001007	C15砼挡墙	m ³	0.41				
1.1.3.9.5	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
1.1.3.9.6	500112001001	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.1.3.9.7	500112001002	外购混凝土管, 公称直径400mm	m	4				
1.1.3.10		下田坡道(4座)						
1.1.3.10.1	500109001008	C25预制钢筋砼盖板	m ³	1.91				
1.1.3.10.2	500109001009	C25砼坡道板	m ³	4.78				
1.1.3.10.3	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.33				
1.1.3.10.4	500105003002	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	4.05				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4		寻杨村4#支渠总长867m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	315.59				
1.1.4.2	500103001005	回填土石方, 松填土方	m ³	208.08				
1.1.4.3	500109001010	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	72.83				
1.1.4.4	500105006004	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	98.84				
1.1.4.5	500105010009	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	164.73				
1.1.4.6	500105010010	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	520.2				
1.1.4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	11.25				
1.1.4.8	500109001011	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	2.64				
1.1.4.9	500105010011	1: 3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	520.2				
1.1.4.10		简易闸槽 (8座)						
1.1.4.10.1	500109001012	C15砼	m ³	1.06				
1.1.4.10.2	500110001002	渠道衬砌木模板制作	m ²	9.2				
1.1.5		寻杨村4-1斗渠总长705m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.5.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	198.81				
1.1.5.2	500103001006	回填土石方, 松填土方	m ³	112.8				
1.1.5.3	500109001013	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	57.81				
1.1.5.4	500105006005	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	107.16				
1.1.5.5	500105010012	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	267.9				
1.1.5.6	500105010013	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	564				
1.1.5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	10.76				
1.1.5.8		简易闸槽 (6座)						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.8.1	500109001014	C15砼	m ³	0.56				
1.1.5.8.2	500110001003	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.84				
1.1.5.9		寻杨村跨渠机耕盖板(4座)						
1.1.5.9.1	500109001015	C25砼	m ³	1.28				
1.1.5.9.2	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.08				
1.1.5.9.3	500110001004	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.48				
1.1.5.10		新建涵管(1座)						
1.1.5.10.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	7				
1.1.5.10.2	500103001007	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
1.1.5.10.3	500109001016	C15砼管座	m ³	0.57				
1.1.5.10.4	500109001017	C15砼挡墙	m ³	0.41				
1.1.5.10.5	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
1.1.5.10.6	500109001018	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.1.5.10.7	500112001003	外购混凝土管, 公称直径400mm	m	4				
1.1.5.11		材料二次运输(150m)						
1.1.5.11.1	500113009001	双胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	29.17				
1.1.5.11.2	500113009002	双胶轮车运砖, 装运卸150m	t	197.44				
1.1.5.11.3	500113009003	双胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	70.87				
1.1.5.11.4	500113009004	双胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	53.62				
1.1.6		寻杨村5#支渠总长133m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.6.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	37.51				
1.1.6.2	500103001008	回填土石方, 松填土方	m ³	21.28				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.3	500109001019	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	10.91				
1.1.6.4	500105006006	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	20.22				
1.1.6.5	500105010014	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	50.54				
1.1.6.6	500105010015	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	106.4				
1.1.6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.84				
1.1.6.8		材料二次运输（100m）						
1.1.6.8.1	500113009005	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	5.33				
1.1.6.8.2	500113009006	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	37.2				
1.1.6.8.3	500113009007	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	13.07				
1.1.6.8.4	500113009008	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	9.65				
1.1.7		寻杨村6#支渠总长275m（1m宽*0.6m高）（抹灰原有边墙，现浇底板）						
1.1.7.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	40.98				
1.1.7.2	500109001020	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	28.6				
1.1.7.3	500105010016	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	104.5				
1.1.7.4	500105010017	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	330				
1.1.7.5	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.8				
1.1.8		寻杨村7#支渠总长56m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.8.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	15.79				
1.1.8.2	500103001009	回填土石方，松填土方	m ³	8.96				
1.1.8.3	500109001021	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	4.59				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.4	500105006007	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	8.51				
1.1.8.5	500105010018	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	21.28				
1.1.8.6	500105010019	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	44.8				
1.1.8.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.64				
1.1.9		寻杨村8#支渠总长121m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.9.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	34.12				
1.1.9.2	500103001010	回填土石方，松填土方	m ³	19.36				
1.1.9.3	500109001022	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	9.92				
1.1.9.4	500105006008	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	18.39				
1.1.9.5	500105010020	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	45.98				
1.1.9.6	500105010021	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	96.8				
1.1.9.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.65				
1.1.10		寻杨村9#支渠总150m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.10.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	42.3				
1.1.10.2	500103001011	回填土石方，松填土方	m ³	24				
1.1.10.3	500109001023	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	12.3				
1.1.10.4	500105006009	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	22.8				
1.1.10.5	500105010022	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	57				
1.1.10.6	500105010023	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	120				
1.1.10.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.11				
1.1.11		寻杨村10#支渠总长434m (0.4m宽*0.4m高)						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	122.39				
1.1.11.2	500103001012	回填土石方，松填土方	m ³	69.44				
1.1.11.3	500109001024	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	35.59				
1.1.11.4	500105006010	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	65.97				
1.1.11.5	500105010024	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	164.92				
1.1.11.6	500105010025	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	347.2				
1.1.11.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.54				
1.1.11.8		简易闸槽（3座）						
1.1.11.8.1	500109001025	C15砼	m ³	0.31				
1.1.11.8.2	500110001006	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.67				
1.1.11.9		寻杨村跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.11.9.1	500109001026	C25砼	m ³	0.32				
1.1.11.9.2	500109001027	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.11.9.3	500110001007	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.11.10		材料二次运输（100m）						
1.1.11.10.1	500113009009	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	17.58				
1.1.11.10.2	500113009010	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	121.6				
1.1.11.10.3	500113009011	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	43.01				
1.1.11.10.4	500113009012	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	32.03				
1.1.12		寻杨村11#支渠总长203m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.12.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	57.25				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.12.2	500103001013	回填土石方，松填土方	m ³	32.48				
1.1.12.3	500109001028	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	16.65				
1.1.12.4	500105006011	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	30.86				
1.1.12.5	500105010026	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	77.14				
1.1.12.6	500105010027	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	162.4				
1.1.12.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.93				
1.1.13		寻杨村12#支渠总长313m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.13.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	119.57				
1.1.13.2	500103001014	回填土石方，松填土方	m ³	75.12				
1.1.13.3	500109001029	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	31.93				
1.1.13.4	500105006012	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	71.36				
1.1.13.5	500105010028	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	118.94				
1.1.13.6	500105010029	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	375.6				
1.1.13.7	500109009013	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.56				
1.1.13.8	500109001030	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.9				
1.1.13.9		简易闸槽（2座）						
1.1.13.9.1	500109001031	C15砼	m ³	0.29				
1.1.13.9.2	500110001008	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.56				
1.1.13.10		寻杨村跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.13.10.1	500109001032	C25砼	m ³	0.4				
1.1.13.10.2	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.13.10.3	500110001009	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.2				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.13.11		材料二次运输（100m）						
1.1.13.11.1	500113009013	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	16.43				
1.1.13.11.2	500113009014	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	135				
1.1.13.11.3	500113009015	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	41.28				
1.1.13.11.4	500113009016	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	28.85				
1.1.14		寻杨村13#支渠总长95m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.14.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	36.29				
1.1.14.2	500103001015	回填土石方，松填土方	m ³	22.8				
1.1.14.3	500109001033	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	9.69				
1.1.14.4	500105006013	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	21.66				
1.1.14.5	500105010030	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	36.1				
1.1.14.6	500105010031	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	114				
1.1.14.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.76				
1.1.14.8	500109001034	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.58				
1.1.14.9		材料二次运输（100m）						
1.1.14.9.1	500113009017	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	4.92				
1.1.14.9.2	500113009018	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	41				
1.1.14.9.3	500113009019	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	12.41				
1.1.14.9.4	500113009020	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	8.57				
1.1.15		寻杨村14#支渠总长454m（0.4m宽*0.4m高）						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.15.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	128.03				
1.1.15.2	500103001016	回填土石方，松填土方	m ³	72.64				
1.1.15.3	500109001035	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	37.23				
1.1.15.4	500105006014	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	69.01				
1.1.15.5	500105010032	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	172.52				
1.1.15.6	500105010033	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	363.2				
1.1.15.7	500109009015	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.85				
1.1.15.8		简易闸槽（4座）						
1.1.15.8.1	500109009016	C15砼	m ³	0.33				
1.1.15.8.2	500110001010	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.83				
1.1.15.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.15.9.1	500109001036	C25砼	m ³	0.32				
1.1.15.9.2	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.15.9.3	500110001011	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.15.10		材料二次运输（250m）						
1.1.15.10.1	500113009021	双胶轮车运水泥，装运卸250m	t	18.41				
1.1.15.10.2	500113009022	双胶轮车运砖，装运卸250m	t	127.2				
1.1.15.10.3	500113009023	双胶轮车运砂，挖装运卸250m	m ³ 成品堆方	45.02				
1.1.15.10.4	500113009024	双胶轮车运碎石，挖装运卸250m	m ³ 成品堆方	33.55				
1.1.16		寻杨村15#支渠总长246m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.16.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	69.37				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.16.2	500103001017	回填土石方，松填土方	m ³	39.36				
1.1.16.3	500109001037	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	20.17				
1.1.16.4	500105006015	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	37.39				
1.1.16.5	500105010034	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	93.48				
1.1.16.6	500105010035	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	196.8				
1.1.16.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.6				
1.1.16.8		材料二次运输（150m）						
1.1.16.8.1	500113009025	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	9.85				
1.1.16.8.2	500113009026	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	68.8				
1.1.16.8.3	500113009027	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	24.18				
1.1.16.8.4	500113009028	双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	17.84				
1.1.17		寻杨村16#排灌渠总长798m（1.2m宽*1.2m高）						
1.1.17.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	580.15				
1.1.17.2	500103001018	回填土石方，松填土方	m ³	335.16				
1.1.17.3	500109001038	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	161.2				
1.1.17.4	500105006016	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	746.93				
1.1.17.5	500105010036	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	622.44				
1.1.17.6	500105010037	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	1915.2				
1.1.17.7	500109009018	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	59.4				
1.1.17.8		简易闸槽（7座）						
1.1.17.8.1	500109001039	C15砼	m ³	1.93				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.17.8.2	500110001012	渠道衬砌木模板制作	m ²	16.75				
1.1.17.9		材料二次运输（100m）						
1.1.17.9.1	500113009029	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	91.67				
1.1.17.9.2	500113009030	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	1376.2				
1.1.17.9.3	500113009031	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	248.9				
1.1.17.9.4	500113009032	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	148.46				
1.1.17.10		新建涵管（1座）						
1.1.17.10.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
1.1.17.10.2	500103001019	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
1.1.17.10.3	500109001040	C15砼管座	m ³	0.57				
1.1.17.10.4	500109001041	C15砼挡墙	m ³	0.85				
1.1.17.10.5	500110001013	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.13				
1.1.17.10.6	500112001004	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径1000mm	m	4				
1.1.17.10.7	500112006001	外购混凝土管，公称直径1000mm	m	4				
1.1.17.11		跨渠机耕盖板（4座）						
1.1.17.11.1	500109001042	C25砼	m ³	0.32				
1.1.17.11.2	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.05				
1.1.17.11.3	500110001014	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	6.4				
1.1.17.12		生活码头（2座）						
1.1.17.12.1	500109001043	C20砼	m ³	2.45				
1.1.17.12.2	500110001015	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.2				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.18		寻杨村17#支渠总长388m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.18.1	500101003021	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	109.42				
1.1.18.2	500103001020	回填土石方, 松填土方	m ³	62.08				
1.1.18.3	500109001044	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	27.14				
1.1.18.4	500105006017	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	50.31				
1.1.18.5	500105010038	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	125.78				
1.1.18.6	500105010039	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	264.8				
1.1.18.7	500105010040	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	45.6				
1.1.18.8	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.82				
1.1.18.9		简易闸槽 (3座)						
1.1.18.9.1	500109001045	C15砼	m ³	0.26				
1.1.18.9.2	500110001016	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.3				
1.1.18.10		跨渠机耕盖板 (1座)						
1.1.18.10.1	500109001046	C25砼	m ³	0.32				
1.1.18.10.2	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.18.10.3	500110001017	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.18.11		材料二次运输 (100m)						
1.1.18.11.1	500113009033	双胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	14.88				
1.1.18.11.2	500113009034	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	92.8				
1.1.18.11.3	500113009035	双胶轮车运砂, 运距100m	m ³ 成品堆方	36.47				
1.1.18.11.4	500113009036	双胶轮车运碎石, 运距100m	m ³ 成品堆方	26.83				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.19		寻杨村18#支渠总长29m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.19.1	500101003022	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	8.18				
1.1.19.2	500103001021	回填土石方, 松填土方	m ³	4.64				
1.1.19.3	500109001047	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	2.38				
1.1.19.4	500105006018	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	4.41				
1.1.19.5	500105010041	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	11.02				
1.1.19.6	500105010042	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	23.2				
1.1.19.7	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	0.22				
1.1.20		寻杨村19#支渠总长108m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.20.1	500101003023	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	30.46				
1.1.20.2	500103001022	回填土石方, 松填土方	m ³	17.28				
1.1.20.3	500109001048	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	8.86				
1.1.20.4	500105006019	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	16.42				
1.1.20.5	500105010043	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	41.04				
1.1.20.6	500105010044	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	86.4				
1.1.20.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.45				
1.1.21		寻杨村20#支渠总长277m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.21.1	500101003024	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	78.11				
1.1.21.2	500103001023	回填土石方, 松填土方	m ³	44.32				
1.1.21.3	500109001049	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	22.71				
1.1.21.4	500105006020	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	42.1				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.21.5	500105010045	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	105.26				
1.1.21.6	500105010046	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	221.6				
1.1.21.7	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.09				
1.1.21.8		简易闸槽(2座)						
1.1.21.8.1	500109001050	C15砼	m ³	0.16				
1.1.21.8.2	500110001018	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.42				
1.1.21.9		材料二次运输(150m)						
1.1.21.9.1	500113009037	双胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	11.14				
1.1.21.9.2	500113009038	双胶轮车运砖, 装运卸150m	t	77.6				
1.1.21.9.3	500113009039	双胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	27.31				
1.1.21.9.4	500113009040	双胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	20.23				
1.1.22		寻杨村21#支渠总长277m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.22.1	500101003025	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	78.11				
1.1.22.2	500103001024	回填土石方, 松填土方	m ³	44.32				
1.1.22.3	500109001051	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	22.71				
1.1.22.4	500105006021	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	42.1				
1.1.22.5	500105010047	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	105.26				
1.1.22.6	500105010048	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	221.6				
1.1.22.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.09				
1.1.22.8		简易闸槽(2座)						
1.1.22.8.1	500109001052	C15砼	m ³	0.16				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.22.8.2	500110001019	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.42				
1.1.22.9		材料二次运输（150m）						
1.1.22.9.1	500113009041	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	11.14				
1.1.22.9.2	500113009042	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	77.6				
1.1.22.9.3	500113009043	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	27.31				
1.1.22.9.4	500113009044	双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	20.23				
1.1.23		寻杨村22#支渠总长214m（0.4m宽*0.6m高）						
1.1.23.1	500101003026	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	77.47				
1.1.23.2	500103001025	回填土石方，松填土方	m ³	51.36				
1.1.23.3	500109001053	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	17.55				
1.1.23.4	500105006022	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	48.79				
1.1.23.5	500105010049	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	81.32				
1.1.23.6	500105010050	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	256.8				
1.1.23.7	500109009024	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.11				
1.1.23.8	500109001054	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.43				
1.1.23.9		材料二次运输（100m）						
1.1.23.9.1	500113009045	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	9.68				
1.1.23.9.2	500113009046	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	92.6				
1.1.23.9.3	500113009047	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	25.59				
1.1.23.9.4	500113009048	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	15.52				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.24		寻杨村23#支渠总长498m(0.4m宽*0.6m高)						
1.1.24.1	500101003027	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	180.28				
1.1.24.2	500103001026	回填土石方, 松填土方	m ³	119.52				
1.1.24.3	500109001055	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	40.84				
1.1.24.4	500105006023	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	113.54				
1.1.24.5	500105010051	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	189.24				
1.1.24.6	500105010052	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	597.6				
1.1.24.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	9.98				
1.1.24.8	500109001056	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	3.03				
1.1.24.9		简易闸槽(4座)						
1.1.24.9.1	500109001057	C15砼	m ³	0.55				
1.1.24.9.2	500110001020	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.78				
1.1.24.10		跨渠机耕盖板(1座)						
1.1.24.10.1	500109001058	C25砼	m ³	0.32				
1.1.24.10.2	500111001008	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.24.10.3	500110001021	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.1.24.11		新建涵管(1座)						
1.1.24.11.1	500101003028	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	7				
1.1.24.11.2	500103001027	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
1.1.24.11.3	500109001059	C15砼管座	m ³	0.57				
1.1.24.11.4	500109001060	C15砼挡墙	m ³	0.41				
1.1.24.11.5	500110001022	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.24.11.6	500112001005	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
1.1.24.11.7	500112006002	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				
1.1.24.12		材料二次运输（100m）						
1.1.24.12.1	500113009049	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	23.12				
1.1.24.12.2	500113009050	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	214.8				
1.1.24.12.3	500113009051	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	60.56				
1.1.24.12.4	500113009052	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	37.75				
1.1.25		寻杨村24#支渠总长300m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.25.1	500101003029	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	84.6				
1.1.25.2	500103001028	回填土石方，松填土方	m ³	48				
1.1.25.3	500109001061	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	24.6				
1.1.25.4	500105006024	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	45.6				
1.1.25.5	500105010053	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	114				
1.1.25.6	500105010054	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	240				
1.1.25.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.45				
1.1.25.8		简易闸槽（2座）						
1.1.25.8.1	500109001062	C15砼	m ³	0.18				
1.1.25.8.2	500110001023	渠道衬砌木模板制作	m ²	1.6				
1.1.26		寻杨村跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.26.1	500109001063	C25砼	m ³	0.32				
1.1.26.2	500111001009	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.26.3	500110001024	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
1.2		大圩镇大仁村渠系工程（合计5909m）						
1.2.1		大仁村1#支渠总长820m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.1.1	500101003030	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	313.24				
1.2.1.2	500103001029	回填土石方，松填土方	m ³	196.8				
1.2.1.3	500109001064	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	83.64				
1.2.1.4	500105006025	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	186.96				
1.2.1.5	500105010055	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	311.6				
1.2.1.6	500105010056	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	984				
1.2.1.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	17.71				
1.2.1.8	500109001065	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	4.99				
1.2.1.9		下田坡道（4座）						
1.2.1.9.1	500109001066	C25砼盖板	m ³	2.55				
1.2.1.9.2	500109001067	C25砼坡道板	m ³	6.38				
1.2.1.9.3	500111001010	一般钢筋人工制作安装	t	0.45				
1.2.1.9.4	500109001068	M7.5浆砌块石，基础	m ³	5.4				
1.2.1.10		简易闸槽（7座）						
1.2.1.10.1	500109001069	C15砼	m ³	0.99				
1.2.1.10.2	500110001025	渠道衬砌木模板制作	m ²	8.64				
1.2.2		大仁村2#支渠总长818m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.2.1	500101003031	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	312.48				
1.2.2.2	500103001030	回填土石方，松填土方	m ³	196.32				
1.2.2.3	500109001070	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	83.44				
1.2.2.4	500105006026	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	186.5				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.5	500105010057	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	310.84				
1.2.2.6	500105010058	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	981.6				
1.2.2.7	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	17.67				
1.2.2.8	500109001071	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	4.97				
1.2.2.9		下田坡道(4座)						
1.2.2.9.1	500109001072	C25砼盖板	m ³	2.55				
1.2.2.9.2	500109001073	C25砼坡道板	m ³	6.38				
1.2.2.9.3	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.45				
1.2.2.9.4	500105003003	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	5.4				
1.2.2.10		简易闸槽(7座)						
1.2.2.10.1	500109001074	C15砼	m ³	0.99				
1.2.2.10.2	500110001026	渠道衬砌木模板制作	m ²	8.62				
1.2.3		大仁村3#支渠总长224m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.3.1	500101003032	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	81.54				
1.2.3.2	500103001031	回填土石方, 松填土方	m ³	53.76				
1.2.3.3	500109001075	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	18.82				
1.2.3.4	500105006027	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	25.54				
1.2.3.5	500105010059	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	42.56				
1.2.3.6	500105010060	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	134.4				
1.2.3.7	500105010061	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	134.4				
1.2.3.8	500109009029	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.76				
1.2.3.9	500109001076	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m ³	0.68				
1.2.3.10		下田坡道(1座)						
1.2.3.10.1	500109001077	C25砼盖板	m ³	0.64				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.10.2	500109001078	C25砼坡道板	m ³	1.59				
1.2.3.10.3	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.3.10.4	500105003004	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.35				
1.2.4		大仁村4#支渠总长210m (0.6m宽*0.6m高)						
1.2.4.1	500101003033	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	80.22				
1.2.4.2	500103001032	回填土石方，松填土方	m ³	50.4				
1.2.4.3	500109001079	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	21.42				
1.2.4.4	500105006028	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	47.88				
1.2.4.5	500105010062	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	79.8				
1.2.4.6	500105010063	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	252				
1.2.4.7	500109009030	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.29				
1.2.4.8	500109001080	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.28				
1.2.4.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.2.4.9.1	500109001081	C25砼	m ³	0.64				
1.2.4.9.2	500111001013	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.2.4.9.3	500110001027	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.44				
1.2.4.10		新建涵管（1座）						
1.2.4.10.1	500101003034	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
1.2.4.10.2	500103001033	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
1.2.4.10.3	500109001082	C15砼管座	m ³	0.57				
1.2.4.10.4	500109001083	C15砼挡墙	m ³	0.56				
1.2.4.10.5	500110001028	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.39				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.4.10.6	500112001006	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径600mm	m	4				
1.2.4.10.7	500112006003	外购混凝土管, 公称直径600mm	m	4				
1.2.5		大仁村5#支渠总长758m (0.4m宽*0.4m高)						
1.2.5.1	500101003035	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	213.76				
1.2.5.2	500103001034	回填土石方, 松填土方	m ³	121.28				
1.2.5.3	500110001029	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	62.16				
1.2.5.4	500105006029	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	115.22				
1.2.5.5	500105010064	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	288.04				
1.2.5.6	500105010065	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	606.4				
1.2.5.7	500109009031	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	11.59				
1.2.5.8		跨渠机耕盖板 (4座)						
1.2.5.8.1	500109001084	C25砼	m ³	1.6				
1.2.5.8.2	500110001030	一般钢筋人工制作安装	t	0.1				
1.2.5.8.3	500110001031	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	4.8				
1.2.5.9		新建涵管 (1座)						
1.2.5.9.1	500101003036	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	7				
1.2.5.9.2	500103001035	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	5				
1.2.5.9.3	500109001085	C15砼管座	m ³	0.57				
1.2.5.9.4	500109001086	C25砼挡墙	m ³	0.41				
1.2.5.9.5	500110001032	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
1.2.5.9.6	500112001007	预制混凝土管安装, 承插混凝土管柔性接口, 公称直径400mm	m	4				
1.2.5.9.7	500112006004	外购混凝土管, 公称直径400mm	m	4				
1.2.5.10		简易闸槽 (7座)						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.5.10.1	500109001087	C15砼	m ³	0.61				
1.2.5.10.2	500110001033	渠道衬砌木模板制作	m ²	5.26				
1.2.5.11		材料二次运输（100m）						
1.2.5.11.1	500113009053	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	31.39				
1.2.5.11.2	500113009054	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	212.2				
1.2.5.11.3	500113009055	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	76.28				
1.2.5.11.4	500113009056	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	57.79				
1.2.6		大仁村6#支渠总长579m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.6.1	500101003037	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	210.76				
1.2.6.2	500103001036	回填土石方，松填土方	m ³	138.96				
1.2.6.3	500109001088	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	48.64				
1.2.6.4	500105006030	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	66.01				
1.2.6.5	500105010066	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	110.01				
1.2.6.6	500105010067	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	347.4				
1.2.6.7	500105010068	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	347.4				
1.2.6.8	500109009032	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.44				
1.2.6.9	500109001089	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.76				
1.2.6.10		新建涵管（1座）						
1.2.6.10.1	500101003038	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
1.2.6.10.2	500103001037	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
1.2.6.10.3	500109001090	C15砼管座	m ³	0.57				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.6.10.4	500109001091	C15砼挡墙	m ³	0.56				
1.2.6.10.5	500110001034	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.39				
1.2.6.10.6	500112001008	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	4				
1.2.6.10.7	500112006005	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.2.6.11		下田坡道（2座）						
1.2.6.11.1	500109001092	C25砼盖板	m ³	1.28				
1.2.6.11.2	500109001093	C25砼坡道板	m ³	3.19				
1.2.6.11.3	500111001014	一般钢筋人工制作安装	t	0.22				
1.2.6.11.4	500105003005	M7.5浆砌块石，基础	m ³	2.7				
1.2.6.12		简易闸槽（5座）						
1.2.6.12.1	500109001094	C15砼	m ³	0.66				
1.2.6.12.2	500110001035	渠道衬砌木模板制作	m ²	5.75				
1.2.7		大仁村7#支渠总长594m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.7.1	500101003039	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	216.22				
1.2.7.2	500103001038	回填土石方，松填土方	m ³	142.56				
1.2.7.3	500109001095	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	49.9				
1.2.7.4	500105006031	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	67.72				
1.2.7.5	500105010069	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	112.86				
1.2.7.6	500105010070	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	356.4				
1.2.7.7	500105010071	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	356.4				
1.2.7.8	500109009033	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.64				
1.2.7.9	500109001096	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.81				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.7.10		新建涵管（1座）						
1.2.7.10.1	500101003040	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
1.2.7.10.2	500103001039	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
1.2.7.10.3	500109001097	C15砼管座	m ³	0.57				
1.2.7.10.4	500109001098	C15砼挡墙	m ³	0.56				
1.2.7.10.5	500110001036	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.39				
1.2.7.10.6	500112001009	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径600mm	m	4				
1.2.7.10.7	500112006006	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.2.7.11		下田坡道（2座）						
1.2.7.11.1	500109001099	C25砼盖板	m ³	1.28				
1.2.7.11.2	500109001100	C25砼坡道板	m ³	3.19				
1.2.7.11.3	500111001015	一般钢筋人工制作安装	t	0.22				
1.2.7.11.4	500105003006	M7.5浆砌块石，基础	m ³	2.7				
1.2.7.12		简易闸槽（5座）						
1.2.7.12.1	500109001101	C15砼	m ³	0.68				
1.2.7.12.2	500110001037	渠道衬砌木模板制作	m ²	5.93				
1.2.8		大仁村8#排灌渠总长755m（1m宽*1m高）						
1.2.8.1	500101003041	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	469.61				
1.2.8.2	500103001040	回填土石方，松填土方	m ³	302				
1.2.8.3	500109001102	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	137.41				
1.2.8.4	500105006032	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	588.9				
1.2.8.5	500105010072	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	588.9				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.8.6	500105010073	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	1510				
1.2.8.7	500109009034	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	47.46				
1.2.8.8		生活码头(2座)						
1.2.8.8.1	500109001103	C20砼	m ³	3				
1.2.8.8.2	500110001038	渠道衬砌木模板制作	m ²	4.2				
1.2.8.9		简易闸槽(7座)						
1.2.8.9.1	500109001104	C15砼	m ³	1.51				
1.2.8.9.2	500110001039	渠道衬砌木模板制作	m ²	13.1				
1.2.8.10		材料二次运输(200m)						
1.2.8.10.1	500113009057	胶轮车运水泥, 装运卸200m	t	76.18				
1.2.8.10.2	500113009058	胶轮车运砖, 装运卸200m	t	1085				
1.2.8.10.3	500113009059	人工装胶轮车运砂, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	204.52				
1.2.8.10.4	500113009060	人工装胶轮车运碎石, 挖装运卸200m	m ³ 成品堆方	125.51				
1.2.9		大仁村9#支渠总长549m(渠道修补、抹灰和浇筑底板)						
1.2.9.1	500109001105	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	29.65				
1.2.9.2	500105010074	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	104.31				
1.2.9.3	500105010075	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	439.2				
1.2.9.4	500109009035	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	1.92				
1.2.9.5		下田坡道(2座)						
1.2.9.5.1	500109001106	C25砼盖板	m ³	1.15				
1.2.9.5.2	500109001107	C25砼坡道板	m ³	2.44				
1.2.9.5.3	500111001016	一般钢筋人工制作安装	t	0.18				
1.2.9.5.4	500105003007	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	2.3				
1.2.9.6		简易闸槽(4座)						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.9.6.1	500109001108	C15砼	m ³	0.41				
1.2.9.6.2	500110001040	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.59				
1.2.10		大仁村10#排灌渠总长160m（1m宽*0.8m高）						
1.2.10.1	500101003042	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	86.72				
1.2.10.2	500103001041	回填土石方，松填土方	m ³	51.2				
1.2.10.3	500109001109	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	29.12				
1.2.10.4	500105006033	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	99.84				
1.2.10.5	500105010076	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	124.8				
1.2.10.6	500105010077	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	256				
1.2.10.7	500109009036	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.79				
1.2.10.8		生活码头（1座）						
1.2.10.8.1	500109001110	C20砼	m ³	1.5				
1.2.10.8.2	500110001041	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.1				
1.2.11		大仁村11#支渠总长177m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.11.1	500101003043	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	64.43				
1.2.11.2	500103001042	回填土石方，松填土方	m ³	42.48				
1.2.11.3	500109001111	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	14.87				
1.2.11.4	500105006034	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	20.18				
1.2.11.5	500105010078	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	33.63				
1.2.11.6	500105010079	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	106.2				
1.2.11.7	500105010080	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	106.2				
1.2.11.8	500109009037	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.14				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.11.9	500109001112	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.08				
1.2.11.10		下田坡道（1座）						
1.2.11.10.1	500109001113	C25砼盖板	m ³	0.64				
1.2.11.10.2	500109001114	C25砼坡道板	m ³	1.59				
1.2.11.10.3	500111001017	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.2.11.10.4	500105006035	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.35				
1.2.12		大仁村12#支渠总长265m（0.6m宽*0.6m高）						
1.2.12.1	500101003044	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	101.23				
1.2.12.2	500103001043	回填土石方，松填土方	m ³	63.6				
1.2.12.3	500109001115	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	27.03				
1.2.12.4	500105006036	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	60.42				
1.2.12.5	500105010081	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	100.7				
1.2.12.6	500105010082	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	318				
1.2.12.7	500109009038	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.5				
1.2.12.8	500109001116	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m ³	1.61				
1.2.12.9		材料二次运输（100m）						
1.2.12.9.1	500113009061	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	13.72				
1.2.12.9.2	500113009062	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	114.2				
1.2.12.9.3	500113009063	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	34.62				
1.2.12.9.4	500113009064	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	23.9				
2		田间机耕道路工程（总长5283m）						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1		大圩镇寻杨村机耕路工程(3249m)						
2.1.1		改建1#主路总长859m,宽3m-3.5m						
2.1.1.1	500101003045	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	358				
2.1.1.2	500103001044	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	176				
2.1.1.3	500105003008	M7.5浆砌块石, 路肩	m ³	481.04				
2.1.1.4	500105010083	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	687.2				
2.1.1.5	500105010084	1:3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	687.2				
2.1.1.6	500109009039	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	35.32				
2.1.1.7	500103007001	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m ²	2870				
2.1.1.8	500109001117	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	2870				
2.1.1.9	500109009040	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	30.74				
2.1.2		改建1#支路总长970m,宽3m						
2.1.2.1	500101003046	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	356				
2.1.2.2	500103001045	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	274				
2.1.2.3	500105003009	M7.5浆砌块石, 路肩	m ³	543.2				
2.1.2.4	500105010085	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	776				
2.1.2.5	500105010086	1:3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	776				
2.1.2.6	500109009041	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	35.65				
2.1.2.7	500103007002	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m ²	2962.5				
2.1.2.8	500109001118	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	2962.5				
2.1.2.9	500109009042	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	34.74				
2.1.3		改建2#支路总长870m,宽3m						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.3.1	500101003047	1m³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m³	189				
2.1.3.2	500103001046	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m³	431				
2.1.3.3	500105003010	M7.5浆砌块石，路肩	m³	487.2				
2.1.3.4	500105010087	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m²	696				
2.1.3.5	500105010088	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m²	696				
2.1.3.6	500109009043	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m²	31.92				
2.1.3.7	500103007003	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m²	2645				
2.1.3.8	500109001119	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m²	2645				
2.1.3.9	500109009044	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m²	31.14				
2.1.4		改建3#支路总长550m，宽3m						
2.1.4.1	500101003048	1m³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m³	324				
2.1.4.2	500103001047	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m³	178				
2.1.4.3	500105003011	M7.5浆砌块石，路肩	m³	308				
2.1.4.4	500105010089	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m²	440				
2.1.4.5	500105010090	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m²	440				
2.1.4.6	500109009045	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m²	19.97				
2.1.4.7	500103007004	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m²	1667.5				
2.1.4.8	500109001120	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m²	1667.5				
2.1.4.9	500109009046	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m²	19.62				
2.2		大圩镇大仁村机耕路工程(2034m)						
2.2.1		改建1#主路总长965m，宽3m-3.5m						
2.2.1.1	500101003049	1m³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m³	247				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.2	500103001048	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	596				
2.2.1.3	500105003012	M7.5浆砌块石，路肩	m ³	609.4				
2.2.1.4	500105010091	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m ²	772				
2.2.1.5	500105010092	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	138				
2.2.1.6	500109009047	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	34.91				
2.2.1.7	500103007005	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m ²	3257.5				
2.2.1.8	500109001121	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m ²	3257.5				
2.2.1.9	500109009048	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	34.56				
2.2.2		改建1#支路总长815m，宽3m						
2.2.2.1	500101003050	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	281				
2.2.2.2	500103001049	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	813				
2.2.2.3	500105003013	M7.5浆砌块石，路肩	m ³	456.4				
2.2.2.4	500105010093	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m ²	652				
2.2.2.5	500105010094	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	652				
2.2.2.6	500109009049	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	29.87				
2.2.2.7	500103007006	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m ²	2497.5				
2.2.2.8	500109001122	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m ²	2497.5				
2.2.2.9	500109009050	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m ²	29.16				
2.2.3		改建2#支路总长175m，宽3m						
2.2.3.1	500101003051	1m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m ³	27				
2.2.3.2	500103001050	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m ³	50				
2.2.3.3	500105003014	M7.5浆砌块石，路肩	m ³	98				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.3.4	500105010095	1:3砌体砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	140				
2.2.3.5	500105010096	1:3砌体砂浆抹立面,平均厚3cm	m ²	140				
2.2.3.6	500109009051	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	5.97				
2.2.3.7	500103007007	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m ²	525				
2.2.3.8	500109001123	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m ²	525				
2.2.3.9	500109009052	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	6.12				
2.2.4		改建3#支路总长79m,宽3m						
2.2.4.1	500101003052	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	36				
2.2.4.2	500103001051	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	9				
2.2.4.3	500105003015	M7.5浆砌块石,路肩	m ³	44.24				
2.2.4.4	500105010097	1:3砌体砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	63.2				
2.2.4.5	500105010098	1:3砌体砂浆抹立面,平均厚3cm	m ²	63.2				
2.2.4.6	500109009053	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	2.39				
2.2.4.7	500103007008	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m ²	237				
2.2.4.8	500109001124	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m ²	237				
2.2.4.9	500109009054	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	2.66				
3		大圩镇大仁村高效节水工程						
3.1		片区-1						
3.1.1		管路开挖、回填						
3.1.1.1	500101003053	挖掘机挖沟槽,III类土	m ³	337.92				
3.1.1.2	500103001052	回填土石方,松填土方	m ³	237.92				
3.1.2		检修闸阀井(2座)						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.1	500101003054	人工挖柱坑，III类土，上口1.25~2.5m ² ，深≤1.5m	m ³	6.28				
3.1.2.2	500103001053	回填土石方，机械夯填土石	m ³	3.46				
3.1.2.3	500105006037	M7.5浆砌砖，水泥砖墙	m ³	2.34				
3.1.2.4	500105010099	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	11.68				
3.1.2.5	500109001125	C15砼底板	m ³	0.52				
3.1.2.6	500109001126	C15砼镇墩	m ³	0.06				
3.1.2.7	500109001127	C15砼管道固定	m ³	0.08				
3.1.2.8	500110001042	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	0.64				
3.1.2.9	500109001128	C25砼阀门井盖板	m ³	0.48				
3.1.2.10	500111001018	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
3.2		片区-2						
3.2.1		打井（2口）						
3.2.1.1	500201002001	新建1#机井10m ³ /h，孔径200mm	口	1				
3.2.1.2	500201002002	新建2#机井20m ³ /h，孔径200mm	口	1				
3.2.2		管理房（S=9m ² ）						
3.2.2.1	500101003055	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m	m ³	11.36				
3.2.2.2	500101003056	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	3.41				
3.2.2.3	500103001054	回填土石方，机械夯填土石	m ³	8.86				
3.2.2.4	500105006038	M7.5浆砌块石，基础	m ³	2.72				
3.2.2.5	500109001129	C15砼散水、地板	m ³	2.14				
3.2.2.6	500109001130	C20砼楼板	m ³	2.3				
3.2.2.7	500105006039	M7.5浆砌砖，中砖砖墙24cm	m ³	17.96				
3.2.2.8	500109001131	C20砼梁	m ³	1.63				
3.2.2.9	500105010100	1：2水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	86.79				
3.2.2.10	500105011001	双飞粉刮腻子（内墙、顶棚）	m ²	62.52				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2.2.11	500109001132	C20砼机墩	m ³	1.19				
3.2.2.12	500111001019	一般钢筋人工制作安装	t	0.4				
3.2.2.13	500110001043	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	19.1				
3.2.2.14	500113009065	铝合金窗（1500×1700）	扇	1				
3.2.2.15	500113009066	铝合金窗（1500×1700）	扇	1				
3.2.2.16	500113009067	防盗门	樘	1				
3.3		片区-3						
3.3.1		管路开挖、回填						
3.3.1.1	500101003057	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	2044.16				
3.3.1.2	500103001055	回填土石方，松填土方	m ³	1844.16				
3.3.2		地头水柜（500m ³ ）						
3.3.2.1	500101003058	挖掘机挖III级土	m ³	0				
3.3.2.2	500103001056	回填土石方，机械夯填土石	m ³	0				
3.3.2.3	500113009068	PVC防渗土工布（二布一膜），1:1.5边坡	m ²	0				
3.3.2.4	500113009069	钢丝网栏杆（H=1.3m）	m	0				
3.3.2.5	500109001133	C15砼压顶	m ³	0				
3.3.2.6	500110001044	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	0				
3.3.3		泵房（S=9m ² ）						
3.3.3.1	500101003059	人工挖沟槽，III类土，上口宽1~2m，深1~1.5m	m ³	11.36				
3.3.3.2	500101003060	挖掘机挖沟槽，III类土	m ³	3.41				
3.3.3.3	500103001057	回填土石方，机械夯填土石	m ³	8.86				
3.3.3.4	500105003016	M7.5浆砌块石，基础	m ³	2.72				
3.3.3.5	500109001134	C15砼散水、地板	m ³	2.14				
3.3.3.6	500109001135	C20砼楼板	m ³	2.3				
3.3.3.7	500105006040	M7.5浆砌砖，中砖砖墙24cm	m ³	17.96				
3.3.3.8	500109001136	C20砼梁	m ³	1.63				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.3.3.9	500105010101	1: 2水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	86.79				
3.3.3.10	500105011002	双飞粉刮腻子(内墙、顶棚)	m ²	62.52				
3.3.3.11	500109001137	C20砼机墩	m ³	1.19				
3.3.3.12	500111001020	一般钢筋人工制作安装	t	0.4				
3.3.3.13	500110001045	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	19.1				
3.3.3.14	500113009070	铝合金窗(1500×1700)	扇	1				
3.3.3.15	500113009071	铝合金窗(1500×1700)	扇	1				
3.3.3.16	500113009072	防盗门	樘	1				
3.3.4		检修闸阀井(35座)						
3.3.4.1	500101003061	人工挖柱坑, III类土, 上口1.25~2.5m ² , 深≤1.5m	m ³	109.9				
3.3.4.2	500103001058	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	60.55				
3.3.4.3	500105006041	M7.5浆砌砖, 水泥砖墙	m ³	40.95				
3.3.4.4	500105010102	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	204.4				
3.3.4.5	500109001138	C15砼底板	m ³	9.1				
3.3.4.6	500109001139	C15砼镇墩	m ³	1.05				
3.3.4.7	500109001140	C15砼管道固定	m ³	1.4				
3.3.4.8	500110001046	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	11.2				
3.3.4.9	500109001141	C25砼阀门井盖板	m ³	8.4				
3.3.4.10	500111001021	一般钢筋人工制作安装	t	0.7				
3.4		片区-4						
3.4.1		渠道总长3638m						
3.4.1.1		1#渠道总长452m(0.4m宽*0.4m高)						
3.4.1.1.1	500101003062	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	91.3				
3.4.1.1.2	500103001059	回填土石方, 松填土方	m ³	72.32				
3.4.1.1.3	500109001142	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	37.06				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.1.4	500105006042	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	68.7				
3.4.1.1.5	500105010103	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	171.76				
3.4.1.1.6	500105010104	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	361.6				
3.4.1.1.7	500109009055	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	6.82				
3.4.1.1.8		简易闸槽（4座）						
3.4.1.1.8.1	500109001143	C15砼	m ³	0.32				
3.4.1.1.8.2	500110001047	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.82				
3.4.1.1.9		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.1.9.1	500109001144	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.1.9.2	500111001022	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.1.9.3	500110001048	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.1.10		下田坡道（1座）						
3.4.1.1.10.1	500109001145	C25砼盖板	m ³	0.51				
3.4.1.1.10.2	500109001146	C25砼坡道板	m ³	1.22				
3.4.1.1.10.3	500111001023	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
3.4.1.1.10.4	500105003017	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.15				
3.4.1.1.11		材料二次运输（100m）						
3.4.1.1.11.1	500113009073	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	18.97				
3.4.1.1.11.2	500113009074	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	126.6				
3.4.1.1.11.3	500113009075	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	46.22				
3.4.1.1.11.4	500113009076	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	34.87				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.1.11.5	500113009077	人工装胶轮车运块石，挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	1.24				
3.4.1.2		2#渠道总长167m（0.4m宽*0.4m高）						
3.4.1.2.1	500101003063	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	33.73				
3.4.1.2.2	500103001060	回填土石方，松填土方	m ³	26.72				
3.4.1.2.3	500109001147	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	13.69				
3.4.1.2.4	500105006043	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	25.38				
3.4.1.2.5	500105010105	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	63.46				
3.4.1.2.6	500105010106	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	133.6				
3.4.1.2.7	500109009056	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.37				
3.4.1.2.8		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.2.8.1	500109001148	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.2.8.2	500111001024	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.2.8.3	500110001049	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.2.9		下田坡道（1座）						
3.4.1.2.9.1	500109001149	C25砼盖板	m ³	0.51				
3.4.1.2.9.2	500109001150	C15砼坡道板	m ³	1.22				
3.4.1.2.9.3	500111001025	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
3.4.1.2.9.4	500105003018	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.15				
3.4.1.2.10		材料二次运输（150m）						
3.4.1.2.10.1	500113009078	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	7.45				
3.4.1.2.10.2	500113009079	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	46.8				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.2.10.3	500113009080	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	18.02				
3.4.1.2.10.4	500113009081	双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	13.92				
3.4.1.2.10.5	500113009082	人工装胶轮车运块石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	1.24				
3.4.1.3		3#渠道总长332m（0.4m宽*0.4m高）						
3.4.1.3.1	500101003064	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	67.06				
3.4.1.3.2	500103001061	回填土石方，松填土方	m ³	53.12				
3.4.1.3.3	500109001151	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	27.22				
3.4.1.3.4	500105006044	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	50.46				
3.4.1.3.5	500105010107	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	126.16				
3.4.1.3.6	500105010108	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	265.6				
3.4.1.3.7	500109009057	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	4.95				
3.4.1.3.8		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.3.8.1	500109001152	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.3.8.2	500111001026	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.3.8.3	500110001050	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.3.9		下田坡道（1座）						
3.4.1.3.9.1	500109001153	C25砼盖板	m ³	0.51				
3.4.1.3.9.2	500109001154	C15砼坡道板	m ³	1.22				
3.4.1.3.9.3	500111001027	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
3.4.1.3.9.4	500105006045	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.15				
3.4.1.3.10		新建涵管（1座）						

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.3.10.1	500101003065	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
3.4.1.3.10.2	500103001062	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
3.4.1.3.10.3	500109001155	C15砼管座	m ³	0.57				
3.4.1.3.10.4	500109001156	C25砼挡墙	m ³	0.41				
3.4.1.3.10.5	500110001051	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
3.4.1.3.10.6	500112001010	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.3.10.7	500112006007	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.3.11		材料二次运输（150m）						
3.4.1.3.11.1	500113009083	双胶轮车运水泥，装运卸150m	t	14.38				
3.4.1.3.11.2	500113009084	双胶轮车运砖，装运卸150m	t	93				
3.4.1.3.11.3	500113009085	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	34.79				
3.4.1.3.11.4	500113009086	双胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	26.75				
3.4.1.3.11.5	500113009087	人工装胶轮车运块石，挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	1.24				
3.4.1.4		4#渠道总长170m（0.4m宽*0.4m高）						
3.4.1.4.1	500101003066	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	34.34				
3.4.1.4.2	500103001063	回填土石方，松填土方	m ³	27.2				
3.4.1.4.3	500109001157	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	13.94				
3.4.1.4.4	500105006046	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	25.84				
3.4.1.4.5	500105010109	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	64.6				
3.4.1.4.6	500105010110	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	136				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.4.7	500109009058	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.42				
3.4.1.4.8		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.4.8.1	500109001158	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.4.8.2	500111001028	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.4.8.3	500110001052	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.4.9		下田坡道（1座）						
3.4.1.4.9.1	500109001159	C25砼盖板	m ³	0.51				
3.4.1.4.9.2	500109001160	C15砼坡道板	m ³	1.22				
3.4.1.4.9.3	500111001029	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
3.4.1.4.9.4	500105003019	M7.5浆砌块石，基础	m ³	1.15				
3.4.1.4.10		材料二次运输（100m）						
3.4.1.4.10.1	500113009088	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	7.57				
3.4.1.4.10.2	500113009089	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	47.6				
3.4.1.4.10.3	500113009090	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	18.32				
3.4.1.4.10.4	500113009091	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	14.14				
3.4.1.4.10.5	500113009092	人工装胶轮车运块石，挖装运卸100m	m ³ 成品堆方	1.24				
3.4.1.5		5#渠道总长134m（0.4m宽*0.4m高）						
3.4.1.5.1	500101003067	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	27.07				
3.4.1.5.2	500103001064	回填土石方，松填土方	m ³	21.44				
3.4.1.5.3	500109001161	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	10.99				
3.4.1.5.4	500105006047	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	20.37				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.5.5	500105010111	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	50.92				
3.4.1.5.6	500105010112	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	107.2				
3.4.1.5.7	500109009059	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.86				
3.4.1.5.8		跨渠机耕盖板(1座)						
3.4.1.5.8.1	500109001162	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.5.8.2	500111001030	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.5.8.3	500110001053	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.6		6#渠道总长415m(0.4m宽*0.4m高), 0+247-0+415右侧墙靠路						
3.4.1.6.1	500101003068	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	83.83				
3.4.1.6.2	500103001065	回填土石方, 松填土方	m ³	66.4				
3.4.1.6.3	500109001163	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	26.56				
3.4.1.6.4	500105006048	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	31.54				
3.4.1.6.5	500105010113	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	125.78				
3.4.1.6.6	500105010114	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	264.8				
3.4.1.6.7	500105010115	1: 3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	67.2				
3.4.1.6.8	500109009060	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	5.05				
3.4.1.6.9		简易闸槽(3座)						
3.4.1.6.9.1	500109001164	C15砼	m ³	0.29				
3.4.1.6.9.2	500110001054	渠道衬砌木模板制作	m ²	2.52				
3.4.1.6.10		跨渠机耕盖板(1座)						
3.4.1.6.10.1	500109001165	C25砼	m ³	0.32				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.6.10.2	500111001031	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.6.10.3	500110001055	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.6.11		新建涵管（1座）						
3.4.1.6.11.1	500101003069	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
3.4.1.6.11.2	500103001066	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
3.4.1.6.11.3	500109001166	C15砼管座	m ³	0.57				
3.4.1.6.11.4	500109001167	C15砼挡墙	m ³	0.41				
3.4.1.6.11.5	500110001056	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
3.4.1.6.11.6	500112001011	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.6.11.7	500112006008	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.6.12		材料二次运输（100m）						
3.4.1.6.12.1	500113009093	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	14.45				
3.4.1.6.12.2	500113009094	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	58.2				
3.4.1.6.12.3	500113009095	双胶轮车运砂，运距100m	m ³ 成品堆方	32.94				
3.4.1.6.12.4	500113009096	双胶轮车运碎石，运距100m	m ³ 成品堆方	28.83				
3.4.1.7		7#渠道总长490m（0.4m宽*0.4m高）						
3.4.1.7.1	500101003070	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	98.98				
3.4.1.7.2	500103001067	回填土石方，松填土方	m ³	78.4				
3.4.1.7.3	500109001168	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	40.18				
3.4.1.7.4	500105006049	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	74.48				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.7.5	500105010116	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	186.2				
3.4.1.7.6	500105010117	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	392				
3.4.1.7.7	500109009061	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	7.41				
3.4.1.7.8		简易闸槽(4座)						
3.4.1.7.8.1	500109001169	C15砼	m ³	0.36				
3.4.1.7.8.2	500110001057	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.12				
3.4.1.7.9		跨渠机耕盖板(1座)						
3.4.1.7.9.1	500109001170	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.7.9.2	500111001032	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.7.9.3	500110001058	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.7.10		下田坡道(1座)						
3.4.1.7.10.1	500109001171	C25砼盖板	m ³	0.51				
3.4.1.7.10.2	500109001172	C25砼坡道板	m ³	1.22				
3.4.1.7.10.3	500111001033	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
3.4.1.7.10.4	500105003020	M7.5浆砌块石, 基础	m ³	1.15				
3.4.1.7.11		材料二次运输(250m)						
3.4.1.7.11.1	500113009097	双胶轮车运水泥, 装运卸250m	t	20.5				
3.4.1.7.11.2	500113009098	双胶轮车运砖, 装运卸250m	t	137.2				
3.4.1.7.11.3	500113009099	双胶轮车运砂, 挖装运卸250m	m ³ 成品堆方	49.98				
3.4.1.7.11.4	500113009100	双胶轮车运碎石, 挖装运卸250m	m ³ 成品堆方	37.66				
3.4.1.7.11.5	500113009101	人工装胶轮车运块石, 挖装运卸250m	m ³ 成品堆方	1.24				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.8		8#渠道总长214m（0.4m宽*0.4m高），路边渠						
3.4.1.8.1	500101003071	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	43.23				
3.4.1.8.2	500103001068	回填土石方，松填土方	m ³	34.24				
3.4.1.8.3	500109001173	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	13.7				
3.4.1.8.4	500105006050	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	16.26				
3.4.1.8.5	500105010118	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	40.66				
3.4.1.8.6	500105010119	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	85.6				
3.4.1.8.7	500105010120	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	85.6				
3.4.1.8.8	500109009062	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.86				
3.4.1.8.9		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.8.9.1	500109001174	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.8.9.2	500111001034	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.8.9.3	500110001059	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.8.10		新建涵管（1座）						
3.4.1.8.10.1	500101003072	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
3.4.1.8.10.2	500103001069	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
3.4.1.8.10.3	500109001175	C15砼管座	m ³	0.57				
3.4.1.8.10.4	500109001176	C15砼挡墙	m ³	0.41				
3.4.1.8.10.5	500110001060	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
3.4.1.8.10.6	500112001012	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.8.10.7	500112006009	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.9		9#渠道总长156m（0.4m宽*0.4m高），路边渠						
3.4.1.9.1	500101003073	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	31.51				
3.4.1.9.2	500103001070	回填土石方，松填土方	m ³	24.96				
3.4.1.9.3	500109001177	C15砼底板，土地基，厚10cm	m ³	9.98				
3.4.1.9.4	500105006051	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m ³	11.86				
3.4.1.9.5	500105010121	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m ²	29.64				
3.4.1.9.6	500105010122	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m ²	62.4				
3.4.1.9.7	500105010123	1:3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m ²	62.4				
3.4.1.9.8	500109009063	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m ²	1.32				
3.4.1.9.9		跨渠机耕盖板（1座）						
3.4.1.9.9.1	500109001178	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.9.9.2	500111001035	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.9.9.3	500110001061	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.9.10		新建涵管（1座）						
3.4.1.9.10.1	500101003074	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m ³	7				
3.4.1.9.10.2	500103001071	回填土石方，机械夯填土石	m ³	5				
3.4.1.9.10.3	500109001179	C15砼管座	m ³	0.57				
3.4.1.9.10.4	500109001180	C15砼挡墙	m ³	0.41				
3.4.1.9.10.5	500110001062	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.03				
3.4.1.9.10.6	500112001013	预制混凝土管安装，承插混凝土管柔性接口，公称直径400mm	m	4				
3.4.1.9.10.7	500112006010	外购混凝土管，公称直径400mm	m	4				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.10		10#渠道总长156m (0.4m宽*0.4m高)						
3.4.1.10.1	500101003075	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	120.19				
3.4.1.10.2	500103001072	回填土石方, 松填土方	m ³	95.2				
3.4.1.10.3	500109001181	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	42.64				
3.4.1.10.4	500105006052	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	79.04				
3.4.1.10.5	500105010124	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	197.6				
3.4.1.10.6	500105010125	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	416				
3.4.1.10.7	500109009064	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1: 2	m ²	9.05				
3.4.1.10.8		简易闸槽 (4座)						
3.4.1.10.8.1	500109001182	C15砼	m ³	0.37				
3.4.1.10.8.2	500110001063	渠道衬砌木模板制作	m ²	3.2				
3.4.1.10.9		跨渠机耕盖板 (1座)						
3.4.1.10.9.1	500109001183	C25砼	m ³	0.32				
3.4.1.10.9.2	500111001036	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
3.4.1.10.9.3	500110001064	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	1.12				
3.4.1.10.10		材料二次运输 (150m)						
3.4.1.10.10.1	500113009102	双胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	24.05				
3.4.1.10.10.2	500113009103	双胶轮车运砖, 装运卸150m	t	166.6				
3.4.1.10.10.3	500113009104	双胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	58.87				
3.4.1.10.10.4	500113009105	双胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	43.76				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.11		11#渠道总长257m (0.4m宽*0.4m高)						
3.4.1.11.1	500101003076	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	51.91				
3.4.1.11.2	500103001073	回填土石方, 松填土方	m ³	41.13				
3.4.1.11.3	500109001184	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	21.07				
3.4.1.11.4	500105006053	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	39.06				
3.4.1.11.5	500105010126	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	97.66				
3.4.1.11.6	500105010127	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	205.6				
3.4.1.11.7	500109009065	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m ²	3.78				
3.4.1.11.8		材料二次运输 (150m)						
3.4.1.11.8.1	500113009106	双胶轮车运水泥, 装运卸150m	t	10.29				
3.4.1.11.8.2	500113009107	双胶轮车运砖, 装运卸150m	t	72				
3.4.1.11.8.3	500113009108	双胶轮车运砂, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	25.26				
3.4.1.11.8.4	500113009109	双胶轮车运碎石, 挖装运卸150m	m ³ 成品堆方	18.63				
3.4.1.12		12#渠道总长256m (0.4m宽*0.4m高), 路边渠						
3.4.1.12.1	500101003077	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m ³	51.71				
3.4.1.12.2	500103001074	回填土石方, 松填土方	m ³	40.96				
3.4.1.12.3	500109001185	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m ³	16.38				
3.4.1.12.4	500105006054	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m ³	19.46				
3.4.1.12.5	500105010128	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m ²	48.64				
3.4.1.12.6	500105010129	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m ²	102.4				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.1.12.7	500105010130	1:3砌体砂浆抹立面,平均厚3cm	m ²	102.4				
3.4.1.12.8	500109009066	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m ²	2.25				
3.4.1.12.9		新建涵管(2座)						
3.4.1.12.9.1	500101003078	挖掘机挖渠道土方,III类土,上口宽1~2m	m ³	14				
3.4.1.12.9.2	500103001075	回填土石方,机械夯填土石	m ³	10				
3.4.1.12.9.3	500109001186	C15砼管座	m ³	1.14				
3.4.1.12.9.4	500109001187	C15砼挡墙	m ³	0.82				
3.4.1.12.9.5	500110001065	普通平面木模板制作、安装、拆除	m ²	2.06				
3.4.1.12.9.6	500112001014	预制混凝土管安装,承插混凝土管柔性接口,公称直径400mm	m	8				
3.4.1.12.9.7	500112006011	外购混凝土管,公称直径400mm	m	8				
3.4.2		道路总长2172m						
3.4.2.1		改建1#支路总长592m,路宽3m						
3.4.2.1.1	500101003079	1m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m ³	634				
3.4.2.1.2	500103001076	光轮压路机压实路基土料,8~15t	m ³	97				
3.4.2.1.3	500105003021	M7.5浆砌块石,路肩墙	m ³	331.52				
3.4.2.1.4	500105010131	1:3砌体砂浆抹平面,平均厚3cm	m ²	473.6				
3.4.2.1.5	500105010132	1:3砌体砂浆抹立面,平均厚3cm	m ²	473.6				
3.4.2.1.6	500109009067	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	21.54				
3.4.2.1.7	500103007009	公路基础,碎石调平层,压实厚6cm	m ²	1793.5				
3.4.2.1.8	500109001188	公路路面,C25水泥混凝土,压实厚18cm	m ²	1793.5				
3.4.2.1.9	500109009068	常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂	m ²	21.13				

分类分项工程量清单

工程名称： 港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.4.2.2		改建2#支路总长335m,路宽3m						
3.4.2.2.1	500101003080	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	164				
3.4.2.2.2	500103001077	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	161				
3.4.2.2.3	500105003022	M7.5浆砌块石, 路肩墙	m ³	187.6				
3.4.2.2.4	500105010133	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	268				
3.4.2.2.5	500105010134	1:3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	269				
3.4.2.2.6	500109009069	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	11.95				
3.4.2.2.7	500103007010	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m ²	1022.5				
3.4.2.2.8	500109001189	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	1022.5				
3.4.2.2.9	500109009070	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	11.88				
3.4.2.3		改建3#支路总长813m,路宽3m						
3.4.2.3.1	500101003081	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	415				
3.4.2.3.2	500103001078	光轮压路机压实路基土料, 8~15t	m ³	279				
3.4.2.3.3	500105003023	M7.5浆砌块石, 路肩墙	m ³	455.28				
3.4.2.3.4	500105010135	1:3砌体砂浆抹平面, 平均厚3cm	m ²	650.4				
3.4.2.3.5	500105010136	1:3砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m ²	650.4				
3.4.2.3.6	500109009071	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	29.79				
3.4.2.3.7	500103007011	公路基础, 碎石调平层, 压实厚6cm	m ²	2474				
3.4.2.3.8	500109001190	公路路面, C25水泥混凝土, 压实厚18cm	m ²	2474				
3.4.2.3.9	500109009072	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m ²	29.09				
3.4.2.4		改建4#支路总长432m,路宽3m						
3.4.2.4.1	500101003082	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	90				

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4		大圩镇大仁村高效节水									
4.1		片区-1									
4.1.1	500201002003	砂石过滤器 SS-50 流量50m ³ /h	套	1							
4.1.2	500201002004	叠片过滤器 3LV 流量50m ³ /h	套	1							
4.1.3	500201002005	150QJ10-50/7 (p=5.5kw)	台	1							
4.1.4	500201034001	逆止阀 DN150	个	1							
4.1.5	500201034002	逆止阀 DN150	个	1							
4.1.6	500201034003	螺翼式水表 DN150	组	1							
4.1.7	500201024001	控制柜HLK-1Y-15	台	2							
4.2		片区-2									
4.2.1	500201002006	砂石过滤器 SS-50 流量50m ³ /h	套	1							
4.2.2	500201002007	叠片过滤器 3LV 流量50m ³ /h	套	1							
4.2.3	500201002008	150QJ20-84/14 (p=9.2kw)	台	1							
4.2.4	500201034004	水肥一体化设备	套	1							
4.2.5	500201034005	逆止阀 DN150	个	1							
4.2.6	500201034006	逆止阀 DN150	个	1							
4.2.7	500201034007	螺翼式水表 DN150	组	1							
4.2.8	500201034008	WS-YSG-120L型肥料罐（流量120m ³ /h）	台	1							

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.2.9	500201018001	6m电杆	根	1							
4.2.10	500201017001	配电柜GGD-05	套	1							
4.2.11	500201017002	电控柜（宽×高×宽）1000×1450×500	个	1							
4.2.12	500201018002	YJV-1KV-4×50电缆	100m	2.4							
4.2.13	500201018003	YJV-1KV-3×35+1×16电缆	100m	1.8							
4.2.14	500201018004	YJV-1KV-4×2.5电缆	100m	0.6							
4.2.15	500201017003	BV-3×4电线	100m	0.9							
4.2.16	500201017004	BV-3×2.5电线	100m	0.9							
4.2.17	500201017005	T5 2×28W荧光灯	套	2							
4.2.18	500201017006	10A 250V双联单控开关	套	2							
4.2.19	500201017007	10A 250V插座	套	6							
4.2.20	500201017008	PC20阻燃塑料管	m	150							
4.3		片区-3									
4.3.1	500201002009	离心泵ISW-80-315(I)B (p=45kw)	套	1							
4.3.2	500201002010	电动机 P=37KW	台	1							
4.3.3	500201002011	真空泵（水泵配套）	台	1							
4.3.4	500201002012	水肥一体化设备	套	1							
4.3.5	500201002013	WS-YSFG-120L型肥料罐（流量120m ³ /h）	台	1							

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.3.6	500201002014	砂石过滤器 SS-50 流量100m³/h	套	1							
4.3.7	500201002015	叠片过滤器 3LV 流量100m³/h	套	1							
4.3.8	500201034009	逆止阀 DN80	个	1							
4.3.9	500201034010	安全阀 DN80	个	1							
4.3.10	500201034011	螺翼式总水表 DN80	组	1							
4.3.11	500201018005	6m电杆	根	1							
4.3.12	500201017009	配电柜GGD-05	套	1							
4.3.13	500201017010	电控柜（宽×高×宽）1000×1450×500	个	1							
4.3.14	500201018006	YJV-1KV-4×50电缆	100m	2							
4.3.15	500201018007	YJV-1KV-3×35+1×16电缆	100m	0.2							
4.3.16	500201018008	YJV-1KV-4×2.5电缆	100m	0.4							
4.3.17	500201017011	BV-3×4电线	100m	0.9							
4.3.18	500201017012	BV-3×2.5电线	100m	0.9							
4.3.19	500201017013	T5 2×28W荧光灯	套	2							
4.3.20	500201017014	10A 250V双联单控开关	套	2							
4.3.21	500201017015	10A 250V插座	套	2							
4.3.22	500201017016	PC20阻燃塑料管	m	130							
5		大圩镇大仁村高效节水									

分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目5标段（大圩镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1		片区-1									
5.1.1		输水管设备及安装工程									
5.1.1.1	500112001015	输水管道安装,镀锌钢管,螺纹连接,公称直径150mm	m	80							
5.1.1.2	500112006012	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm	m	528							
5.1.1.3	500112006013	小型阀门安装(热熔连接),阀门直径50mm	个	2							
5.2		片区-2									
5.2.1		输水管设备及安装工程									
5.2.1.1	500112006014	输水管道安装,镀锌钢管,螺纹连接,公称直径150mm	m	80							
5.2.1.2	500201034012	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径75mm	m	615							
5.2.1.3	500201034013	小型阀门安装(热熔连接),阀门直径75mm	个	16							
5.3		片区-3									
5.3.1		输水管设备及安装工程									
5.3.1.1	500201034014	输水管道安装,镀锌钢管,螺纹连接,公称直径80mm	m	25							
5.3.1.2	500201034015	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径160mm	m	3194							
5.3.1.3	500201034016	小型阀门安装(热熔连接),阀门直径160mm	个	35							

