

港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

# 工程量清单

招标单位： 贵港市港北区农业农村局 (盖单位公章)



编制单位： 永建设计集团有限公司 (盖单位公章)



编制人： 张峪博 (签字)

审核人： 潘云贵 (签字)

二〇二〇年十月

# 编制说明

## 一、工程概况

项目地点位于港北区庆丰镇联塘村；衬砌渠道长14919m, 新建、改建渠系建筑物146处, 其中跨渠机耕盖板36座、涵管6座、下田坡道6座、分水闸2座、简易闸槽90座、生活码头6座, 改建田间道路长3084m。

## 二、编制依据

1. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额编制规定》（2007-09-14）。
2. 《广西壮族自治区水利水电建筑工程预算定额》（上、下册）（2007-09-14）。
3. 《广西壮族自治区水利水电设备安装预算定额》（2007-09-14）。
4. 《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（2007-09-14）。
5. 《广西壮族自治区水利水电工程概（预）算补充定额》（2015-01-01）。
6. 广西壮族自治区水利厅、发改委、财政厅“桂水基[2016]1号”文《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知》。
7. 广西壮族自治区水利厅“桂水基[2016]16号”文《水利厅关于营业税改增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。
8. 广西壮族自治区水利厅办公室“水办基[2016]31号文”《关于印发〈水利工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知〉》。
9. 广西壮族自治区水利厅“桂水建设[2019]4号”文《关于调整水利工程增值税计算标准的通知》。

三、材料价格按《贵港市建设工程造价信息》2020年07期中的“除税价格”，缺项材料按市场询价除税价计入综合单价。

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程（总长14919m）						
1.1		庆丰镇联塘村渠系工程（合计14919m）						
1.1.1		联塘村1-1支渠总长53m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	15				
1.1.1.2	500103001001	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	10				
1.1.1.3	500109001001	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	5.41				
1.1.1.4	500109001002	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	12.08				
1.1.1.5	500105010001	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20.14				
1.1.1.6	500105010002	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	63.6				
1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.84				
1.1.1.8	500109001003	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.2		联塘村1-2支渠总长74m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	15				
1.1.2.2	500103001002	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	9				
1.1.2.3	500109001004	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	6.07				
1.1.2.4	500109001005	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	11.25				
1.1.2.5	500105010003	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	28.12				
1.1.2.6	500105010004	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	59.2				
1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.92				
1.1.3		联塘村2#支渠总长259m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	73				
1.1.3.2	500103001003	回填土石方，机械夯填土石	m <sup>3</sup>	47				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.3.3	500109001006	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	21.76				
1.1.3.4	500109001007	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	29.53				
1.1.3.5	500105010005	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	155.4				
1.1.3.6	500105010006	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	310.8				
1.1.3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.37				
1.1.3.8	500109001008	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.58				
1.1.3.9		下田坡道（1座）						
1.1.3.9.1	500112001001	预制C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.3.9.2	500109001009	C25砼坡道板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.1.3.9.3	500109001010	M7.5浆砌块石，基础	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.3.9.4	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.1.3.10		新建涵管（1座，长4m）						
1.1.3.10.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.87				
1.1.3.10.2	500103001004	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.1.3.10.3	500109001011	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.1.3.10.4	500109001012	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.56				
1.1.3.10.5	500110001001	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.39				
1.1.3.10.6	500112001002	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm	m	4				
1.1.3.10.7	500112004001	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.1.4		联塘村3#排灌渠总长514m（1m宽*0.8m高）						
1.1.4.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	217				
1.1.4.2	500103001005	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	123				
1.1.4.3	500109001013	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	93.55				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.4	500109001014	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	320.74				
1.1.4.5	500105010007	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	400.92				
1.1.4.6	500105010008	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	822.4				
1.1.4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	26.81				
1.1.4.8		简易闸槽（4座）						
1.1.4.8.1	500109001015	C15砼	m <sup>3</sup>	0.76				
1.1.4.8.2	500110001002	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	6.62				
1.1.4.9		跨渠机耕盖板（3座）						
1.1.4.9.1	500109001016	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	2.13				
1.1.4.9.2	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.09				
1.1.4.9.3	500110001003	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.56				
1.1.4.10		材料二次搬运150m						
1.1.4.10.1	500201034001	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	39.83				
1.1.4.10.2	500201034002	胶轮车运砖，装运卸150m	t	590.94				
1.1.4.10.3	500201034003	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	127.63				
1.1.4.10.4	500201034004	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	85.31				
1.1.5		联塘村4#支渠总长380m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.5.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	107				
1.1.5.2	500103001006	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	68				
1.1.5.3	500109001017	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	38.76				
1.1.5.4	500105006001	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	86.64				
1.1.5.5	500105010009	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	144.4				
1.1.5.6	500105010010	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	456				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.49				
1.1.5.8	500109003001	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.31				
1.1.5.9		简易闸槽（3座）						
1.1.5.9.1	500109001018	C15砼	m <sup>3</sup>	0.39				
1.1.5.9.2	500110001004	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.36				
1.1.5.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.5.10.1	500109001019	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.5.10.2	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.5.10.3	500110001005	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.5.11		材料二次搬运100m						
1.1.5.11.1	500201034005	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	16.34				
1.1.5.11.2	500201034006	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	163.88				
1.1.5.11.3	500201034007	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.42				
1.1.5.11.4	500201034008	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.98				
1.1.6		联塘村5#排灌渠总长300m（1.5m宽*1.6m高）						
1.1.6.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	214				
1.1.6.2	500103001007	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	144				
1.1.6.3	500109001020	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	69.6				
1.1.6.4	500105006002	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	374.4				
1.1.6.5	500105010011	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	234				
1.1.6.6	500105010012	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	960				
1.1.6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	27.96				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.6.8		生活码头（2座）						
1.1.6.8.1	500109001021	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.72				
1.1.6.8.2	500110001006	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.2				
1.1.6.9		分水闸（1座）						
1.1.6.9.1	500109001022	C20混凝土	m <sup>3</sup>	1.4				
1.1.6.9.2	500109001023	C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.32				
1.1.6.9.3	500109001024	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.6.9.4	500110001007	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	14.98				
1.1.6.9.5	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.01				
1.1.6.9.6	500202002001	螺杆启闭机安装，自重≤0.5t	台	1				
1.1.6.9.7	500202002002	外购螺杆启闭机	台	1				
1.1.6.9.8	500202002003	PGZ0.8×0.8	扇	1				
1.1.6.10		材料二次搬运100m						
1.1.6.10.1	500201034009	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	35.74				
1.1.6.10.2	500201034010	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	689.8				
1.1.6.10.3	500201034011	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	120.06				
1.1.6.10.4	500201034012	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.77				
1.1.7		联塘村6#排灌渠总长1794m						
1.1.7.1	500101003008	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	1151				
1.1.7.2	500103001008	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	801				
1.1.7.3	500109001025	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	322.79				
1.1.7.4	500105006003	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	1355.41				
1.1.7.5	500105010013	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1295.97				
1.1.7.6	500105010014	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	3475.4				
1.1.7.7	500105010015	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	265				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	104.12				
1.1.7.9		生活码头（2座）						
1.1.7.9.1	500109001026	C20混凝土	m <sup>3</sup>	2.72				
1.1.7.9.2	500110001008	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.2				
1.1.7.10		分水闸（1座）						
1.1.7.10.1	500109001027	C20混凝土	m <sup>3</sup>	1.4				
1.1.7.10.2	500109001028	C20混凝土底板	m <sup>3</sup>	1.32				
1.1.7.10.3	500109001029	C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.18				
1.1.7.10.4	500110001009	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	14.98				
1.1.7.10.5	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.01				
1.1.7.10.6	500202002004	螺杆启闭机安装，自重≤0.5t	台	1				
1.1.7.10.7	500202002005	外购螺杆启闭机	台	1				
1.1.7.10.8	500202002006	PGZ0.8×0.8	扇	1				
1.1.7.11		材料二次搬运200m						
1.1.7.11.1	500201034013	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	156.77				
1.1.7.11.2	500201034014	胶轮车运砖，装运卸200m	t	2497.2				
1.1.7.11.3	500201034015	人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	513.8				
1.1.7.11.4	500201034016	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	315.48				
1.1.8		联塘村7#支渠总长177m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.8.1	500102001001	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	50				
1.1.8.2	500103001009	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	32				
1.1.8.3	500109001030	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	18.05				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.8.4	500105006004	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	40.36				
1.1.8.5	500105010016	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	67.26				
1.1.8.6	500105010017	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	212.4				
1.1.8.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.4				
1.1.8.8	500109001031	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.08				
1.1.8.9		材料二次搬运100m						
1.1.8.9.1	500201034017	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	7.51				
1.1.8.9.2	500201034018	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	7.63				
1.1.8.9.3	500201034019	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.73				
1.1.8.9.4	500201034020	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.96				
1.1.9		联塘村8#排灌渠总长343m（0.8m宽*0.8m高）						
1.1.9.1	500101003009	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	138				
1.1.9.2	500103001010	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	82				
1.1.9.3	500109001032	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	55.57				
1.1.9.4	500105006005	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	214.03				
1.1.9.5	500105010018	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	267.54				
1.1.9.6	500105010019	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	547.2				
1.1.9.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.97				
1.1.9.8		简易闸槽（2座）						
1.1.9.8.1	500109001033	C15砼	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.9.8.2	500110001010	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.89				
1.1.9.9		跨渠机耕盖板（1座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9.9.1	500110001011	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.9.9.2	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.9.9.3	500110001012	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.10		联塘村9#支渠总长295m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.10.1	500101003010	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	83				
1.1.10.2	500103001011	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	53				
1.1.10.3	500109001034	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	30.09				
1.1.10.4	500105006006	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	67.26				
1.1.10.5	500105010020	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	112.1				
1.1.10.6	500105010021	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	354				
1.1.10.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.66				
1.1.10.8	500109001035	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.79				
1.1.10.9		简易闸槽(2座)						
1.1.10.9.1	500109001036	C15砼	m <sup>3</sup>	0.27				
1.1.10.9.2	500110001013	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.34				
1.1.10.10		跨渠机耕盖板(1座)						
1.1.10.10.1	500109001037	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.10.10.2	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.10.10.3	500110001014	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.10.11		材料二次搬运100m						
1.1.10.11.1	500201034021	双胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	12.71				
1.1.10.11.2	500201034022	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	127.22				
1.1.10.11.3	500201034023	双胶轮车运砂, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	39.95				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.10.11.4	500201034024	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.2				
1.1.11		联塘村10#支渠总长430m						
1.1.11.1	500101003011	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	109.1				
1.1.11.2	500103001012	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	68.28				
1.1.11.3	500109001038	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	40.82				
1.1.11.4	500105006007	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	86.49				
1.1.11.5	500105010022	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	163.4				
1.1.11.6	500105010023	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	455.2				
1.1.11.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.37				
1.1.11.8	500109001039	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	5.16				
1.1.11.9		简易闸槽（3座）						
1.1.11.9.1	500109001040	C15砼	m <sup>3</sup>	0.3				
1.1.11.9.2	500110001015	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.64				
1.1.11.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.11.10.1	500109001041	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.11.10.2	500111001008	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.11.10.3	500110001016	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.11.11		新建涵管（1座，长4m）						
1.1.11.11.1	500101003012	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.87				
1.1.11.11.2	500103001013	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.1.11.11.3	500109001042	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.1.11.11.4	500109001043	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.56				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.11.11.5	500110001017	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.39				
1.1.11.11.6	500112006001	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm	m	4				
1.1.11.11.7	500112006002	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.1.11.12		材料二次搬运100m						
1.1.11.12.1	500201034025	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	17.29				
1.1.11.12.2	500201034026	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	168.84				
1.1.11.12.3	500201034027	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	53.99				
1.1.11.12.4	500201034028	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.7				
1.1.12		联塘村11#支渠总812m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.12.1	500101003013	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	229				
1.1.12.2	500103001014	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	146				
1.1.12.3	500109001044	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	82.82				
1.1.12.4	500105006008	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	185.14				
1.1.12.5	500105010024	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	308.56				
1.1.12.6	500105010025	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	974.4				
1.1.12.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.65				
1.1.12.8	500109001045	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	4.94				
1.1.12.9		简易闸槽（7座）						
1.1.12.9.1	500109001046	C15砼	m <sup>3</sup>	0.98				
1.1.12.9.2	500110001018	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	8.54				
1.1.12.10		跨渠机耕盖板（5座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.12.10.1	500109001047	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	2				
1.1.12.10.2	500111001009	一般钢筋人工制作安装	t	0.16				
1.1.12.10.3	500110001019	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	6				
1.1.12.11		下田坡道（1座）						
1.1.12.11.1	500112001003	预制C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.12.11.2	500109001048	C25砼坡道板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.1.12.11.3	500105001001	M7.5浆砌块石，基础	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.12.11.4	500111001010	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.1.12.12		材料二次搬运100m						
1.1.12.12.1	500201034029	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	36.02				
1.1.12.12.2	500201034030	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	350.2				
1.1.12.12.3	500201034031	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	112.45				
1.1.12.12.4	500201034032	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	77.85				
1.1.13		联塘村12#支渠总长590m						
1.1.13.1	500101003014	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	152.14				
1.1.13.2	500103001015	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	95.52				
1.1.13.3	500109001049	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	56.62				
1.1.13.4	500105006009	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	120.99				
1.1.13.5	500105010026	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	224.2				
1.1.13.6	500105010027	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	636.8				
1.1.13.7	500109009013	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.28				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.13.8	500109001050	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.51				
1.1.13.9		简易闸槽（5座）						
1.1.13.9.1	500109001051	C15砼	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.13.9.2	500110001020	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.92				
1.1.13.10		跨渠机耕盖板（3座）						
1.1.13.10.1	500109001052	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.13.10.2	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.06				
1.1.13.10.3	500110001021	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.36				
1.1.13.11		新建涵管（1座，长4m）						
1.1.13.11.1	500101004001	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.87				
1.1.13.11.2	500103001016	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.1.13.11.3	500109001053	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.1.13.11.4	500109001054	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.56				
1.1.13.11.5	500110001022	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.39				
1.1.13.11.6	500112001004	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm	m	4				
1.1.13.11.7	500112001005	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.1.13.12		材料二次搬运100m						
1.1.13.12.1	500201034033	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	24				
1.1.13.12.2	500201034034	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	227.54				
1.1.13.12.3	500201034035	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.7				
1.1.13.12.4	500201034036	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	52.32				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.14		联塘村13#支渠总长97m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.14.1	500101003015	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	20				
1.1.14.2	500103001017	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	12				
1.1.14.3	500109001055	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	7.95				
1.1.14.4	500105006010	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	14.74				
1.1.14.5	500105010028	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	36.86				
1.1.14.6	500105010029	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	77.6				
1.1.14.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.28				
1.1.15		联塘村14#支渠总868m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.15.1	500101003016	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	274				
1.1.15.2	500103001018	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	78				
1.1.15.3	500109001056	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	79.18				
1.1.15.4	500105006011	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	138.62				
1.1.15.5	500105010030	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	231.04				
1.1.15.6	500105010031	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚3cm	m <sup>2</sup>	312				
1.1.15.7	500105010032	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	729.6				
1.1.15.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.99				
1.1.15.9	500109001057	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	5.28				
1.1.15.10		简易闸槽(8座)						
1.1.15.10.1	500109001058	C15砼	m <sup>3</sup>	1.06				
1.1.15.10.2	500110001023	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	9.22				
1.1.15.11		跨渠机耕盖板(5座)						
1.1.15.11.1	500109001059	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	2				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.15.11.2	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.13				
1.1.15.11.3	500110001024	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	6				
1.1.15.12		下田坡道（1座）						
1.1.15.12.1	500112001006	预制C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.15.12.2	500109001060	C25砼坡道板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.1.15.12.3	500109001061	M7.5浆砌块石，基础	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.15.12.4	500111001013	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.1.16		联塘村15#支渠总长481m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.16.1	500101003017	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	136				
1.1.16.2	500103001019	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	87				
1.1.16.3	500109001062	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	49.06				
1.1.16.4	500105006012	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	109.67				
1.1.16.5	500105010033	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	182.78				
1.1.16.6	500105010034	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	577.2				
1.1.16.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.25				
1.1.16.8	500109001063	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.92				
1.1.16.9		简易闸槽（4座）						
1.1.16.9.1	500109001064	C15砼	m <sup>3</sup>	0.53				
1.1.16.9.2	500110001025	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.57				
1.1.16.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.16.10.1	500109001065	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.16.10.2	500111001014	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.16.10.3	500110001026	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.16.11		材料二次搬运100m						
1.1.16.11.1	500201034037	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	20.65				
1.1.16.11.2	500201034038	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	207.44				
1.1.16.11.3	500201034039	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.05				
1.1.16.11.4	500201034040	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.21				
1.1.17		联塘村16#支渠总长118m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.17.1	500101003018	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	24				
1.1.17.2	500103001020	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	14				
1.1.17.3	500109001066	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	9.68				
1.1.17.4	500105006013	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	17.94				
1.1.17.5	500105010035	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	44.84				
1.1.17.6	500105010036	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	94.4				
1.1.17.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.61				
1.1.18		联塘村17#排灌渠总长452m（0.8m宽*0.8m高）						
1.1.18.1	500101003019	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	182				
1.1.18.2	500103001021	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	108				
1.1.18.3	500109001067	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	73.22				
1.1.18.4	500105006014	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	282.05				
1.1.18.5	500105010037	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	352.56				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.18.6	500105010038	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	723.2				
1.1.18.7	500109009018	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	22.9				
1.1.18.8		简易闸槽(4座)						
1.1.18.8.1	500109001068	C15砼	m <sup>3</sup>	0.65				
1.1.18.8.2	500110001027	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	5.63				
1.1.18.9		跨渠机耕盖板(1座)						
1.1.18.9.1	500109001069	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.18.9.2	500111001015	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.1.18.9.3	500110001028	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.44				
1.1.18.10		材料二次搬运100m						
1.1.18.10.1	500201034041	双胶轮车运水泥, 装运卸100m	t	32.48				
1.1.18.10.2	500201034042	双胶轮车运砖, 装运卸100m	t	519.64				
1.1.18.10.3	500201034043	双胶轮车运砂, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	106.18				
1.1.18.10.4	500201034044	双胶轮车运碎石, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.89				
1.1.19		联塘村17-1斗渠总长66m(0.4m宽*0.4m高)						
1.1.19.1	500101003020	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	13				
1.1.19.2	500103001022	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	8				
1.1.19.3	500109001070	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	5.41				
1.1.19.4	500105006015	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	10.03				
1.1.19.5	500105010039	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	25.08				
1.1.19.6	500105010040	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	52.8				
1.1.19.7	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.8				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.19.8		材料二次搬运100m						
1.1.19.8.1	500201034045	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2.15				
1.1.19.8.2	500201034046	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	18.48				
1.1.19.8.3	500201034047	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.67				
1.1.19.8.4	500201034048	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.78				
1.1.20		联塘村17-2斗渠总长55m（0.8m宽*0.8m高）						
1.1.20.1	500101003021	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	22				
1.1.20.2	500103001023	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	13				
1.1.20.3	500109001071	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	8.91				
1.1.20.4	500105006016	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	34.32				
1.1.20.5	500105010041	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	42.9				
1.1.20.6	500105010042	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	88				
1.1.20.7	500109009020	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.1				
1.1.21		联塘村17-3斗渠总长53m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.21.1	500101003022	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	11				
1.1.21.2	500103001024	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	6				
1.1.21.3	500109001072	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	4.35				
1.1.21.4	500105006017	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	8.06				
1.1.21.5	500105010043	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20.14				
1.1.21.6	500105010044	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	42.4				
1.1.21.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.59				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.22		联塘村18#支渠总长261m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.22.1	500101003023	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	74				
1.1.22.2	500103001025	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	47				
1.1.22.3	500109001073	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	26.62				
1.1.22.4	500105006018	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	59.51				
1.1.22.5	500105010045	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	99.18				
1.1.22.6	500105010046	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	313.2				
1.1.22.7	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.41				
1.1.22.8		简易闸槽 (2座)						
1.1.22.8.1	500109001074	C15砼	m <sup>3</sup>	0.22				
1.1.22.8.2	500110001029	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.93				
1.1.23		联塘村19#排灌渠总长357m (0.8m宽*0.8m高)						
1.1.23.1	500101003024	挖掘机挖渠道土方, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	144				
1.1.23.2	500103001026	回填土石方, 松填土方	m <sup>3</sup>	86				
1.1.23.3	500109001075	C15砼底板, 土地基, 厚10cm	m <sup>3</sup>	57.83				
1.1.23.4	500105006019	M7.5浆砌砖, 实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	222.77				
1.1.23.5	500105010047	1: 3水泥砌体砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	278.46				
1.1.23.6	500105010048	1: 3水泥砌体砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	571.2				
1.1.23.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.92				
1.1.23.8		简易闸槽 (3座)						
1.1.23.8.1	500109001076	C15砼	m <sup>3</sup>	0.47				
1.1.23.8.2	500110001030	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.11				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.23.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.23.9.1	500109001077	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.64				
1.1.23.9.2	500111001016	一般钢筋人工制作安装	t	0.04				
1.1.23.9.3	500110001031	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.44				
1.1.24		联塘村20#支渠总长361m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.24.1	500101002001	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	102				
1.1.24.2	500103001027	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	65				
1.1.24.3	500109001078	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	36.82				
1.1.24.4	500105006020	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	82.31				
1.1.24.5	500105010049	1：3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	137.18				
1.1.24.6	500105010050	1：3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	433.2				
1.1.24.7	500109009024	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.61				
1.1.24.8	500109001079	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.2				
1.1.24.9		简易闸槽（3座）						
1.1.24.9.1	500109001080	C15砼	m <sup>3</sup>	0.36				
1.1.24.9.2	500110001032	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.13				
1.1.24.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.24.10.1	500109001081	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.24.10.2	500111001017	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.24.10.3	500110001033	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.24.11		下田坡道（1座）						
1.1.24.11.1	500112001007	预制C25砼盖板	m <sup>3</sup>	0.64				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.24.11.2	500109001082	C25砼坡道板	m <sup>3</sup>	1.59				
1.1.24.11.3	500105006021	M7.5浆砌块石，基础	m <sup>3</sup>	1.35				
1.1.24.11.4	500111001018	一般钢筋人工制作安装	t	0.11				
1.1.24.12		材料二次搬运100m						
1.1.24.12.1	500201034049	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	16.22				
1.1.24.12.2	500201034050	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	155.68				
1.1.24.12.3	500201034051	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	50.7				
1.1.24.12.4	500201034052	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.2				
1.1.25		联塘村21#支渠总长20m (0.6m宽*0.6m高)						
1.1.25.1	500101002002	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6				
1.1.25.2	500103001028	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4				
1.1.25.3	500109001083	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	2.04				
1.1.25.4	500105006022	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	4.56				
1.1.25.5	500105010051	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	7.6				
1.1.25.6	500105010052	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
1.1.25.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.11				
1.1.25.8	500109001084	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.12				
1.1.26		联塘村22#支渠总长66m (0.4m宽*0.4m高)						
1.1.26.1	500101002003	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	13				
1.1.26.2	500103001029	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	8				
1.1.26.3	500109001085	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	5.41				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.26.4	500105006023	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	10.03				
1.1.26.5	500105010053	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	25.08				
1.1.26.6	500105010054	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	52.8				
1.1.26.7	500109009026	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.8				
1.1.26.8		材料二次搬运100m						
1.1.26.8.1	500201034053	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	2.15				
1.1.26.8.2	500201034054	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	18.48				
1.1.26.8.3	500201034055	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	6.67				
1.1.26.8.4	500201034056	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.78				
1.1.27		联塘村23#支渠总长779m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.27.1	500101003025	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	220				
1.1.27.2	500103001030	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	140				
1.1.27.3	500109001086	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	81.5				
1.1.27.4	500105006024	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	182.17				
1.1.27.5	500105010055	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	296.02				
1.1.27.6	500105010056	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	958.8				
1.1.27.7	500109009027	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	16.81				
1.1.27.8	500109001087	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	4.74				
1.1.27.9		简易闸槽（7座）						
1.1.27.9.1	500109001088	C15砼	m <sup>3</sup>	0.94				
1.1.27.9.2	500110001034	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	8.15				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.27.10		跨渠机耕盖板（4座）						
1.1.27.10.1	500109001089	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	1.6				
1.1.27.10.2	500111001019	一般钢筋人工制作安装	t	0.1				
1.1.27.10.3	500110001035	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.8				
1.1.27.11		新建涵管（1座，长4m）						
1.1.27.11.1	500101003026	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.87				
1.1.27.11.2	500103001031	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.1.27.11.3	500109001090	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.1.27.11.4	500109001091	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.56				
1.1.27.11.5	500110001036	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.39				
1.1.27.11.6	500112006003	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径600mm	m	4				
1.1.27.11.7	500112006004	外购混凝土管，公称直径600mm	m	4				
1.1.27.12		材料二次搬运300m						
1.1.27.12.1	500201034057	胶轮车运水泥，装运卸300m	t	13.98				
1.1.27.12.2	500201034058	胶轮车运砖，装运卸300m	t	118.32				
1.1.27.12.3	500201034059	人工装胶轮车运砂，挖装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.21				
1.1.27.12.4	500201034060	人工装斗车运碎石，挖装运卸300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.21				
1.1.28		联塘村23-1斗渠总长423m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.28.1	500101003027	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	85				
1.1.28.2	500103001032	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	51				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.28.3	500109001092	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	34.69				
1.1.28.4	500105006025	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	64.3				
1.1.28.5	500105010057	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	160.74				
1.1.28.6	500105010058	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	338.4				
1.1.28.7	500109009028	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.36				
1.1.28.8		简易闸槽（3座）						
1.1.28.8.1	500109001093	C15砼	m <sup>3</sup>	0.3				
1.1.28.8.2	500110001037	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.58				
1.1.28.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.28.9.1	500109001094	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.28.9.2	500111001020	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.28.9.3	500110001038	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.28.10		材料二次搬运200m						
1.1.28.10.1	500201034061	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	13.93				
1.1.28.10.2	500201034062	胶轮车运砖，装运卸200m	t	118.46				
1.1.28.10.3	500201034063	人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.12				
1.1.28.10.4	500201034064	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.23				
1.1.29		联塘村24#支渠总长416m（0.6m宽*0.6m高）						
1.1.29.1	500101003028	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	117				
1.1.29.2	500103001033	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	75				
1.1.29.3	500109001095	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	42.43				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.29.4	500105006026	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	94.85				
1.1.29.5	500105010059	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	158.08				
1.1.29.6	500105010060	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	499.2				
1.1.29.7	500109009029	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.82				
1.1.29.8	500109001096	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.53				
1.1.29.9		简易闸槽（3座）						
1.1.29.9.1	500109001097	C15砼	m <sup>3</sup>	0.44				
1.1.29.9.2	500110001039	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.79				
1.1.29.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.29.10.1	500109001098	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.29.10.2	500111001021	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.29.10.3	500110001040	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.29.11		材料二次搬运200m						
1.1.29.11.1	500201034065	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	17.88				
1.1.29.11.2	500201034066	胶轮车运砖，装运卸200m	t	179.42				
1.1.29.11.3	500201034067	人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.28				
1.1.29.11.4	500201034068	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.27				
1.1.30		联塘村25#支渠总长163m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.30.1	500101003029	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	33				
1.1.30.2	500103001034	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	20				
1.1.30.3	500109001099	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	13.37				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.30.4	500105006027	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	24.78				
1.1.30.5	500105010061	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	61.94				
1.1.30.6	500105010062	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	130.4				
1.1.30.7	500109009030	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.31				
1.1.31		联塘村26#支渠总长215m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.31.1	500101003030	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	43				
1.1.31.2	500103001035	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	26				
1.1.31.3	500109001100	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	17.63				
1.1.31.4	500105006028	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	32.68				
1.1.31.5	500105010063	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	81.7				
1.1.31.6	500105010064	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	172				
1.1.31.7	500109009031	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.12				
1.1.32		联塘村27#排灌渠总长1467m（1m宽*1.2m高）						
1.1.32.1	500101003031	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	1037				
1.1.32.2	500103001036	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	770				
1.1.32.3	500109001101	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	260.84				
1.1.32.4	500105006029	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	1302.91				
1.1.32.5	500105010065	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1085.76				
1.1.32.6	500105010066	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	3340.8				
1.1.32.7	500105010067	1: 3砌体砂浆抹立面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	180				
1.1.32.8	500109009032	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	108.22				
1.1.32.9		简易闸槽（14座）						

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.32.9.1	500109001102	C15砼	m <sup>3</sup>	3.77				
1.1.32.9.2	500110001041	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	32.81				
1.1.32.10		生活码头（2座）						
1.1.32.10.1	500109001103	C20混凝土	m <sup>3</sup>	3				
1.1.32.10.2	500110001042	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	4.2				
1.1.32.11		新建涵管（1座,长2m）						
1.1.32.11.1	500101004002	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	3.44				
1.1.32.11.2	500103001037	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	2.26				
1.1.32.11.3	500109001104	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.21				
1.1.32.11.4	500109001105	C15砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.85				
1.1.32.11.5	500110001043	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.13				
1.1.32.11.6	500112006005	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径1000mm	m	2				
1.1.32.11.7	500112006006	外购混凝土管，公称直径1000mm	m	2				
1.1.32.12		材料二次搬运100m						
1.1.32.12.1	500201034069	胶轮车运水泥，装运卸100m	t	130.41				
1.1.32.12.2	500201034070	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	2397.36				
1.1.32.12.3	500201034071	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	438.28				
1.1.32.12.4	500201034072	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	237.9				
1.1.33		联塘村28#支渠总长428m						
1.1.33.1	500101003032	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	118				
1.1.33.2	500103001038	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	31				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.33.3	500109001106	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	39.98				
1.1.33.4	500105006030	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	83.6				
1.1.33.5	500105010068	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	162.64				
1.1.33.6	500105010069	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	440				
1.1.33.7	500109009033	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.67				
1.1.33.8	500109001107	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	1.48				
1.1.33.9		简易闸槽（3座）						
1.1.33.9.1	500109001108	C15砼	m <sup>3</sup>	0.45				
1.1.33.9.2	500110001044	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	3.94				
1.1.33.10		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.33.10.1	500109001109	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.4				
1.1.33.10.2	500111001022	一般钢筋人工制作安装	t	0.03				
1.1.33.10.3	500110001045	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.2				
1.1.33.11		材料二次搬运150m						
1.1.33.11.1	500201034073	胶轮车运水泥，装运卸150m	t	16.57				
1.1.33.11.2	500201034074	胶轮车运砖，装运卸150m	t	21.28				
1.1.33.11.3	500201034075	双胶轮车运砂，挖装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.81				
1.1.33.11.4	500201034076	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸150m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.11				
1.1.34		联塘村28-1斗渠总长76m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.34.1	500101003033	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	15				
1.1.34.2	500103001039	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	9				
1.1.34.3	500109001110	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	6.23				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.34.4	500105006031	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	11.55				
1.1.34.5	500105010070	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	28.88				
1.1.34.6	500105010071	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	60.8				
1.1.34.7	500109009034	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.95				
1.1.34.8		材料二次搬运200m						
1.1.34.8.1	500201034077	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	2.47				
1.1.34.8.2	500201034078	胶轮车运砖，装运卸200m	t	21.28				
1.1.34.8.3	500201034079	人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.68				
1.1.34.8.4	500201034080	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	5.51				
1.1.35		联塘村29#支渠总长219m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.35.1	500101003034	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	44				
1.1.35.2	500103001040	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	26				
1.1.35.3	500109001111	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	17.96				
1.1.35.4	500105006032	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	33.29				
1.1.35.5	500105010072	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	83.22				
1.1.35.6	500105010073	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	175.2				
1.1.35.7	500109009035	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.18				
1.1.35.8		材料二次搬运100m						
1.1.35.8.1	500201034081	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	7.12				
1.1.35.8.2	500201034082	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	61.34				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.35.8.3	500201034083	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.14				
1.1.35.8.4	500201034084	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.88				
1.1.36		联塘村30#支渠总长776m						
1.1.36.1	500101003035	挖掘机挖渠道土方，Ⅲ类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	242				
1.1.36.2	500103001041	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	132.24				
1.1.36.3	500109001112	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	80.03				
1.1.36.4	500105006033	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	194.38				
1.1.36.5	500105010074	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	328.48				
1.1.36.6	500105010075	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	881.6				
1.1.36.7	500109009036	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	16.94				
1.1.36.8	500109001113	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	2.94				
1.1.36.9		简易闸槽（7座）						
1.1.36.9.1	500109001114	C15砼	m <sup>3</sup>	1.24				
1.1.36.9.2	500110001046	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	10.82				
1.1.36.10		跨渠机耕盖板（4座）						
1.1.36.10.1	500109001115	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	1.52				
1.1.36.10.2	500111001023	一般钢筋人工制作安装	t	0.1				
1.1.36.10.3	500110001047	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.72				
1.1.36.11		下田坡道（2座）						
1.1.36.11.1	500112006007	预制C25砼盖板	m <sup>3</sup>	1.28				
1.1.36.11.2	500109001116	C25砼坡道板	m <sup>3</sup>	3.19				
1.1.36.11.3	500105006034	M7.5浆砌块石，基础	m <sup>3</sup>	2.7				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.36.11.4	500111001024	一般钢筋人工制作安装	t	0.22				
1.1.36.12		材料二次搬运100m						
1.1.36.12.1	500201034085	双胶轮车运水泥，装运卸100m	t	35.44				
1.1.36.12.2	500201034086	双胶轮车运砖，装运卸100m	t	363.54				
1.1.36.12.3	500201034087	双胶轮车运砂，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	110.79				
1.1.36.12.4	500201034088	双胶轮车运碎石，运距100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	77.15				
1.1.37		联塘村30-1斗渠总长263m						
1.1.37.1	500101003036	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	63.76				
1.1.37.2	500103001042	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	39.54				
1.1.37.3	500109001117	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	24.23				
1.1.37.4	500105006035	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	50.08				
1.1.37.5	500105010076	1:3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	99.94				
1.1.37.6	500105010077	1:3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	263.6				
1.1.37.7	500109009037	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.39				
1.1.37.8	500109001118	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.81				
1.1.37.9		简易闸槽（2座）						
1.1.37.9.1	500109001119	C15砼	m <sup>3</sup>	0.22				
1.1.37.9.2	500110001048	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	1.96				
1.1.38		联塘村30-1农渠总长61m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.38.1	500101003037	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	12				
1.1.38.2	500103001043	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	7				
1.1.38.3	500109001120	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	5				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.38.4	500105006036	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	9.27				
1.1.38.5	500105010078	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.18				
1.1.38.6	500105010079	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	48.8				
1.1.38.7	500109009038	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.72				
1.1.38.8	500109001121	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块加强墩	m <sup>3</sup>	0.37				
1.1.39		联塘村30-2斗渠总长357m（0.4m宽*0.4m高）						
1.1.39.1	500101003038	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	73				
1.1.39.2	500103001044	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	43				
1.1.39.3	500109001122	C15砼底板，土地基，厚10cm	m <sup>3</sup>	29.27				
1.1.39.4	500105006037	M7.5浆砌砖，实心混凝土砌块边墙	m <sup>3</sup>	54.26				
1.1.39.5	500105010080	1: 3水泥砌体砂浆抹平面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	135.66				
1.1.39.6	500105010081	1: 3水泥砌体砂浆抹立面，平均厚2cm	m <sup>2</sup>	285.6				
1.1.39.7	500109009039	常态混凝土伸缩缝，沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.34				
1.1.39.8		简易闸槽（3座）						
1.1.39.8.1	500109001123	C15砼	m <sup>3</sup>	0.24				
1.1.39.8.2	500110001049	渠道衬砌木模板制作	m <sup>2</sup>	2.06				
1.1.39.9		跨渠机耕盖板（1座）						
1.1.39.9.1	500109001124	C25钢筋砼板	m <sup>3</sup>	0.32				
1.1.39.9.2	500111001025	一般钢筋人工制作安装	t	0.02				
1.1.39.9.3	500110001050	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.12				
1.1.39.10		新建涵管（1座）						
1.1.39.10.1	500101003039	挖掘机挖渠道土方，III类土，上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	6.87				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.39.10.2	500103001045	回填土石方，松填土方	m <sup>3</sup>	4.53				
1.1.39.10.3	500109001125	C15砼管座	m <sup>3</sup>	0.57				
1.1.39.10.4	500109001126	C25砼挡墙	m <sup>3</sup>	0.41				
1.1.39.10.5	500110001051	普通平面木模板制作、安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.03				
1.1.39.10.6	500112001008	预制混凝土管安装，预制混凝土管水泥砂浆填缝，公称直径400mm	m	4				
1.1.39.10.7	500112006008	外购混凝土管，公称直径400mm		4				
1.1.39.11		材料二次搬运200						
1.1.39.11.1	500201034089	胶轮车运水泥，装运卸200m	t	12.04				
1.1.39.11.2	500201034090	胶轮车运砖，装运卸200m	t	99.96				
1.1.39.11.3	500201034091	人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.97				
1.1.39.11.4	500201034092	人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.25				
2		田间机耕道路工程（总长3084m）						
2.1		庆丰镇联塘村机耕路工程(3084m)						
2.1.1		改建1#支路总长520m，宽3m						
2.1.1.1	500101003040	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	276				
2.1.1.2	500103002001	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	125				
2.1.1.3	500105005001	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	291.2				
2.1.1.4	500105010082	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	416				
2.1.1.5	500109009040	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	18.85				
2.1.1.6	500109001127	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1560				
2.1.1.7	500109001128	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1560				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.8	500109009041	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	18.54				
2.1.2		改建2#支路总长735m，宽3m						
2.1.2.1	500101003041	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	179				
2.1.2.2	500103001046	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	103				
2.1.2.3	500105005002	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	430.44				
2.1.2.4	500105010083	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	588				
2.1.2.5	500109009042	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	26.88				
2.1.2.6	500109001129	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	2240				
2.1.2.7	500109001130	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	2240				
2.1.2.8	500109009043	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	26.28				
2.1.3		改建3#支路总长630m，宽3m						
2.1.3.1	500101003042	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	128				
2.1.3.2	500103001047	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	160				
2.1.3.3	500105005003	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	352.8				
2.1.3.4	500105010084	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	504				
2.1.3.5	500109009044	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	22.96				
2.1.3.6	500109001131	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1907.5				
2.1.3.7	500109001132	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1907.5				
2.1.3.8	500109009045	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	22.5				
2.1.4		改建4#支路总长479m，宽3m						
2.1.4.1	500101003043	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	160				
2.1.4.2	500103002002	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	116				

## 分类分项工程量清单

工程名称：港北区2020年高标准农田建设项目4标段（庆丰镇）

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.4.3	500105005004	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	320.04				
2.1.4.4	500105010085	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	383.2				
2.1.4.5	500109009046	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	17.32				
2.1.4.6	500109001133	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1454.5				
2.1.4.7	500109001134	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1454.5				
2.1.4.8	500109009047	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	17.06				
2.1.5		改建5#支路总长221m，宽3m						
2.1.5.1	500101003044	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	117				
2.1.5.2	500103002003	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	264				
2.1.5.3	500109001135	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	663				
2.1.5.4	500109001136	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	663				
2.1.5.5	500109009048	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.78				
2.1.6		改建6#支路总长499m，宽3m						
2.1.6.1	500101003045	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土，自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	61				
2.1.6.2	500103001048	光轮压路机压实路基土料，8~15t	m <sup>3</sup>	349				
2.1.6.3	500105005005	M7.5浆砌块石，路肩	m <sup>3</sup>	279.44				
2.1.6.4	500105010086	1:3砌体砂浆抹平面，平均厚3cm	m <sup>2</sup>	399.2				
2.1.6.5	500109009049	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m <sup>2</sup>	27.44				
2.1.6.6	500109001137	公路基础，碎石调平层，压实厚6cm	m <sup>2</sup>	1514.5				
2.1.6.7	500109001138	公路路面，C25水泥混凝土，压实厚18cm	m <sup>2</sup>	1514.5				
2.1.6.8	500109009050	常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	17.78				

