

广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期
基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：广西壮族自治区药用植物园

(单位盖章)



造价咨询人：祥浩工程造价咨询有限责任公司

(单位盖章)



2022年11月22日

软件名称及版本号：博奥清单计价软件V17（版本号：17.0.01）
工程计价软件测评合格编号：2016J02

广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期
基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：  广西壮族自治区药用植物园 (单位盖章)	造价咨询人：  祥浩工程造价咨询有限公司 (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人：  张江印占 (签字或盖章)	法定代表人 或其授权人： 叶岚 (签字或盖章)
编 制 人：  罗远申 A21214548002569 祥浩工程造价咨询 有限公司 (造价工程师签字)	复 核 人：  许源 A1450002290 祥浩工程造价咨询有限公司 有效期至:2023年12月31日 (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： 2022年11月22日 复 核 时 间： 2022年11月22日	

总 说 明

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

一、项目概况

1. 建设单位：广西壮族自治区药用植物园
2. 建设地点：南宁市兴宁区长堽路189号
3. 施工质量：达到国家施工验收合格标准

二、编制范围

本次编制范围为广西药用植物园诗经植物园一期基础建设工程的园路铺装、景观构筑物、桥台栈道、景观照明、排水工程等。

三、编制依据

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及相应的广西壮族自治区实施细则；
2. 《建设工程工程量计算规范》（GB50854~GB50862—2013）及相应的广西壮族自治区实施细则；
3. 与建设工程相关的标准、规范、技术资料：《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（国家住建部令第16号）、《工程造价咨询业务操作指导规程》（中价协[2002]第016号）、《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》广西壮族自治区人民政府令第43号）；
4. 建设工程设计文件及相关资料：建设单位提供的设计图纸、答疑文件及相关资料等。

四、其它说明

1. 土石方余方场外运输运距按20Km计取；
- 室外明露木材除特殊说明外均选用俄罗斯进口樟子松防腐木材料。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程(一期基础建设工程)景观建筑与路桥标工程

第1页 共1页

[illegible]

单项工程投标报价汇总表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程(一期基础建设工程)景观建筑与路桥标工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第1页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
广西药用植物园诗经植物园建设工程 （一期基础建设工程）景观建筑与路桥 标工程-景观工程							
		分部分项工程					
		土方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方 土壤类别:按现场实际情况 挖土深度:2m以内 弃土运距: 1km以内		203.20			
2	010101004001	挖基坑土方 土壤类别:按现场实际情况 挖土深度:2m以内 弃土运距: 1km以内		2208.05			
3	010103001001	基础回填方 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求		2067.30			
4	010101002001	挖土方 部位: 总平土方平衡 土壤类别:按现场实际情况 弃土运距: 1km以内		10222.04			
5	010103001002	回填方 部位: 总平土方平衡 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求		6247.17			
6	010103001003	回填方 部位: 国学堂挡土墙回填土 土质要求:回填土质符合设计要求 密实度要求:压实系数满足设计要求		528.00			
7	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3 • km 余方场外运输 弃土运距投标人自行考虑 包含场内土方运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理等	• km	82057.58			
		园路园桥					
8	桂050201017001	沥青混凝土路面 40厚RAC-13红色沥青混凝土 改性乳化沥青粘层	m²	2814.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第2页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		60厚AC-25沥青混凝土 10厚沥青碎石封层+透层 150厚5%水泥稳定碎石垫层 200厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.95 图纸详见: LAD-01/5					
9	桂050201017002	深斧凿面青石板园路 800*400*40深斧凿面青石板, 边缘抛光 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 150厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.95 图纸详见: LAD-1/3、11	m ²	2546.00			
10	桂050201017003	自然面青石板园路 自然面青石板, 规格: 800*500*40、 500*400*40、400*200*40、600*400*40 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 150厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/3、12	m ²	316.00			
11	桂050201017004	自然面福鼎黑花岗岩切片拼贴(人行道) 40厚自然面福鼎黑花岗岩切片, 直径 Φ 300-800mm椭圆形 150*150*40青灰色花岗岩小料石 灰黑色卵石嵌缝(密铺) 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 100厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/1、10	m ²	1836.00			
12	050201003001	平缘石 600*150*150厚自然面芝麻灰花岗岩 30厚干混地面砂浆 GD15找平层 C15混凝土护脚 100厚C15混凝土	m	2140.00			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第3页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/4					
13	050201003002	平缘石 部位: 主园路路侧排水沟、绿道路侧排水沟、临湖侧坝顶收边 100*100*300自然面芝麻灰花岗岩路平石 图纸详见: LAD-01/15、16、17	m	595.00			
14	050201002001	花岗岩台阶面层 900*400*150厚自然面福鼎黑花岗岩条石 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 图纸详见: LAD-01/8	m ²	115.00			
15	050201002002	青石板台阶面层 600*370(330)*40青石板踏面, 8宽5深防滑槽 600*150*20青石板踢面 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 图纸详见: LAD-01/9	m ²	20.00			
16	桂050201018001	汀步路 800*400*40蘑菇面青石板 30厚干混地面砂浆 GD15 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/14	m ²	259.84			
17	050201002003	混凝土台阶 部位: 总平花岗岩台阶、总平青石板台阶 100厚C15混凝土 150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/8、9	m ²	135.00			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
18	010501001001	垫层 部位: 七曲游龙桥、君子桥、伊人桥、玉斐桥、禽鸟舍、鹿舍、柴扉、鹿舍围墙基础垫层 混凝土种类: 商品混凝土 混凝土强度等级: C15		60.69			
19	010501002001	带形基础		10.80			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程第4页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		部位：鹿舍围墙 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C25					
20	010501003001	独立基础 部位：七曲游龙桥、君子桥、伊人桥、 玉斐桥、禽鸟舍、鹿舍、柴扉 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		148.39			
21	010502001001	矩形柱 部位：七曲游龙桥、禽鸟舍、鹿舍、柴 扉 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		46.34			
22	010502002001	构造柱 部位：鹿舍围墙 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C20		3.14			
23	010503001001	基础梁 部位：禽鸟舍、鹿舍、柴扉 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		17.60			
24	010504001001	直形墙 部位：玉斐桥、君子桥、伊人桥 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		18.84			
25	010505001001	有梁板 部位：七曲游龙桥 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		60.35			
26	010505004001	拱板 部位：玉斐桥、君子桥、伊人桥 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C30		20.54			
27	010504004001	护坡 部位：玉斐桥 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C20		16.21			
28	010503004001	圈梁		5.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第5页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		部位：玉斐桥反边、鹿舍围墙 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C20					
29	050201002004	混凝土台阶 部位：玉斐桥 C20素混凝土 图纸详见：LAJ-03/8	m²	16.80			
30	桂010507008001	地坪 部位：七曲游龙桥人工岛园路铺装 150厚C30混凝土	m²	130.00			
31	010515001001	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以内	t	9.849			
32	010515001002	现浇构件钢筋 钢筋种类、规格:HRB400 10以上	t	26.802			
33	桂010516004001	电渣压力焊接	个	100			
34	010516002001	铁件	t	1.401			
	0104	排水沟					
35	010401014001	主园路路侧排水沟 粒径30~40卵石满铺 60厚500*600预制混凝土篦子 直径4mm钢丝网，网格10*10，目数1.8 20厚干混地面砂浆 GD20,内掺5%防水粉 干混砌筑砂浆 GQ7.5砌筑MU10标准砖砌体 100厚C20素混凝土基础 100厚级配碎石垫层(压实) 素土夯实，压实系数≥0.93 图纸详见：LAD-01/15	m	118.00			
36	010401014002	绿道路路侧排水沟 粒径30~40卵石满铺 60厚400*600预制混凝土篦子 直径4mm钢丝网，网格10*10，目数1.8 20厚干混地面砂浆 GD20,内掺5%防水粉 干混砌筑砂浆 GQ7.5砌筑MU10标准砖砌体 100厚C20素混凝土基础 100厚级配碎石垫层(压实)	m	345.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第6页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		素土夯实, 压实系数 ≥ 0.93 图纸详见: LAD-01/16					
		七曲游龙桥、玉斐桥、君子桥、伊人桥					
37	010404001001	褥垫层 部位: 玉斐桥、君子桥、伊人桥 厚度: 300mm 垫层材料种类:中砂、粗砂、级配砂石或碎石等, 碎石粒径宜为8~20mm, 最大粒径不宜大于20mm		30.99			
38	010404001002	级配碎石垫层 部位: 七曲游龙桥、玉斐桥 150厚级配碎石垫层		20.90			
39	010904004001	地面伸缩缝 部位: 七曲游龙桥 100宽伸缩缝 图纸详见: JG-YLQ-B-02	m	9.60			
40	050201011001	青石板桥面铺筑 部位: 七曲游龙桥 900*500*40荔枝面青石板对缝铺 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见: LAD-10/5	m ²	400.00			
41	050201012001	花岗岩贴面 部位: 七曲游龙桥 450*190*20厚细凿面芝麻白花岗岩贴面 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见: LAD-10/4	m ²	67.30			
42	050201011002	花岗岩桥面铺筑 部位: 君子桥、伊人桥 30厚细凿面芝麻白花岗岩 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见: LAJ-01	m ²	63.88			
43	050201011003	青石板桥面铺筑 部位: 君子桥、伊人桥 600*200*40光面青石板 1200*600*40光面青石板 1200*200*40光面青石板 30厚干混地面砂浆 GD15	m ²	4.32			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第7页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		图纸详见：LAJ-01					
44	050201012002	花岗岩桥面檐板 部位：君子桥、伊人桥 20厚细凿面芝麻白花岗岩 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见：LAJ-01	m²	68.20			
45	050201002005	花岗岩台阶面层 部位：玉斐桥 370*600*60厚细凿面芝麻白花岗岩，8mm 宽防滑槽 600*120*30厚细凿面青石板踢面 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见：LAJ-03/8	m²	16.80			
46	桂050201020001	花岗岩贴面 部位：玉斐桥 600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩贴面 30厚干混外墙抹灰砂浆 GMw15	m²	26.00			
47	桂050201020002	白色拱眉镶面石 部位：玉斐桥 335.58*200*80白色拱眉镶面石 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见：LAJ-03/10	m²	0.86			
48	011301001001	天棚抹灰 部位：君子桥、伊人桥 30厚干混地面砂浆 GD15 图纸详见：LAJ-01/3	m²	68.20			
		驳岸					
49	050202001001	置石 部位：一般挡墙驳岸、种植挡墙驳岸 长宽高为400-700柳州墨石，不需沿线满布，宜错落有致、自然布置 干混砌筑砂浆 GQ7.5坐浆卧牢 素土夯实、压实系数>0.93 图纸详见：LAD-12/1、2	t	3142.000			
50	050101009001	种植挡墙驳岸 400厚黏土层分层碾压 素土夯实、压实系数>0.93		975.60			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第8页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		图纸详见：LAD-12/2					
51	010504004002	素混凝土挡土墙 部位：一般挡墙驳岸、种植挡墙驳岸 C20素混凝土挡墙 变形缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻丝， 塞入深度不小于200mm Φ100泄水孔，间距水平竖向2m，梅花布置 反滤包：300~400g/m²土工布 反滤包：粒径1~4mm砂砾或石屑 反滤包：200厚粒径20mm粗砂或碎石 反滤包：夯实粘土 图纸详见：JG-BA1-01、JG-BA2-01		4232.09			
		叠石花瀑					
52	010404001003	混凝土垫层 部位：叠石花瀑 150厚C15混凝土垫层 图纸详见：LAD-09/4		55.20			
53	010404001004	级配碎石垫层 部位：叠石花瀑 200厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数>0.93 图纸详见：LAD-09/4		73.61			
54	050301005001	叠石花瀑景石 部位：叠石花瀑 长宽高为500-2500mm柳州墨石 图纸详见：LAD-09/4	t	1450.000			
		叠瀑					
55	010504004003	悬臂式挡土墙 部位：叠瀑 C30钢筋混凝土悬臂式挡土墙 100厚C15混凝土垫层 变形缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻丝， 塞入深度不小于200mm Φ100泄水孔，间距水平竖向2m，梅花布置 反滤包：300~400g/m²土工布 反滤包：粒径1~4mm砂砾或石屑 反滤包：200厚粒径20mm粗砂或碎石		19.22			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第9页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		反滤包：夯实粘土 图纸详见：JG-BA-01					
56	010904001001	叠瀑地面 部位：叠瀑 40厚干混地面砂浆 GD20平嵌22~35黑色卵石 150厚C30钢筋混凝土结构内配 ϕ 10@150 双层双向钢筋 土工布一层 EPDM复合防水卷材 30厚干混地面砂浆 GD15找平层 150厚C15混凝土垫层 150厚级配碎石垫层 素土夯实、压实系数 ≥ 0.93 图纸详见：LAD-02/2	m ²	131.70			
57	桂050201018002	青石板汀步 部位：叠瀑 800*400*400青石板 图纸详见：LAD-02/3		3.46			
58	050301002001	堆砌石假山 部位：叠瀑 不规则山石(溪坑石)与人工塑石结合艺术堆砌 30厚干混地面砂浆 GD15结合层 图纸详见：LAD-02/2	t	116.500			
59	010904004002	挡土墙钢板止水带 部位：叠瀑 3mm厚钢板止水带	m	30.00			
		国学堂挡土墙					
60	010504004004	素混凝土挡土墙 部位：国学堂 C20素混凝土挡土墙 300厚C20素混凝土压顶 变形缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻丝，塞入深度不小于200mm ϕ 100泄水孔，间距水平竖向2m，梅花布置 反滤包：300~400g/m ² 土工布 反滤包：粒径1~4mm砂砾或石屑 反滤包：200厚粒径20mm粗砂或碎石		648.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程第10页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		反滤包：夯实粘土 图纸详见：JG-BA-01					
61	010504004005	悬臂式挡土墙 部位：国学堂 C30钢筋混凝土悬臂式挡土墙 100厚C15混凝土垫层 变形缝宽20-30mm，缝内填充沥青麻丝， 塞入深度不小于200mm Φ 100泄水孔，间距水平竖向2m，梅花布 置 反滤包：300~400g/m²土工布 反滤包：粒径1~4mm砂砾或石屑 反滤包：200厚粒径20mm粗砂或碎石 反滤包：夯实粘土 图纸详见：JG-BA-01		14.40			
		柴扉、鹿舍、禽鸟舍					
62	010507007001	小型构件 部位：柴扉、鹿舍、禽鸟舍 混凝土种类：商品混凝土 混凝土强度等级:C20 图纸详见：LAJ-04、05、06		0.22			
63	桂010507008002	混凝土地面 部位：鹿舍 200厚C25混凝土地面 150厚水稳层 100厚碎石垫层（压实系数0.93） 8%生石灰处理素土面层，并夯实（压实 系数0.90） 图纸详见：LAJ-05	m²	80.81			
64	050303001001	草屋面 部位：柴扉、鹿舍、禽鸟舍 80厚稻黄色仿真生态茅草 木材、稻黄色仿真生态茅草均做防腐、 防水、防虫处理 图纸详见：LAJ-04、05、06	m²	192.04			
65	050303009001	木(防腐木)屋面 部位：鹿舍、禽鸟舍 20厚木望板底油一道桐油两道 木材、稻黄色仿真生态茅草均做防腐、 防水、防虫处理	m²	183.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程第11页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		图纸详见：LAJ-05、06					
66	010902001001	屋面卷材防水 部位：鹿舍 3mm厚SBS自粘式防水卷材 图纸详见：LAJ-05、06	m²	143.33			
67	010902002001	屋面涂膜防水 部位：鹿舍、禽鸟舍 满刷底涂一层0.8厚聚氨脂防水涂膜两道 图纸详见：LAJ-05、06	m²	183.94			
68	桂050302007001	原木桂、梁、檩、椽 部位：鹿舍、禽鸟舍 原木直(梢)径:综合考虑 木材、稻黄色仿真生态茅草均做防腐、 防水、防虫处理 图纸详见：LAJ-04、05、06		14.32			
69	050302002001	防腐木板 部位：鹿舍、禽鸟舍墙面及地面、鹿舍 喂食槽 原木直(梢)径:综合考虑 木材、稻黄色仿真生态茅草均做防腐、 防水、防虫处理 图纸详见：LAJ-04、05、06	m²	146.30			
70	010804005001	金属格栅门 部位：鹿舍 镀锌方通门，防锈底漆2遍，刷仿木纹漆 2遍 图纸详见：LAJ-05	m²	10.65			
71	010401003001	乱型页岩片石贴面围墙 部位：鹿舍 20厚乱型页岩片石贴面 20厚干混外墙抹灰砂浆 GMw15结合层 干混砌筑砂浆 GQ7.5砌MU10砖墙 图纸详见：LAJ-05		14.15			
72	010401003002	板岩文化石围墙 部位：鹿舍围墙 10mm厚板岩文化石贴面，5-8边，边长 100-250mm，留缝<3mm 20mm厚干混外墙抹灰砂浆 GMw20 240mm厚MU15页岩实心砖墙，干混砌筑砂 浆 GQ7.5		24.15			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第12页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		图纸详见：LAD-02/4~7					
		田埂					
73	010403004001	田埂 卵石装饰，不勾缝 浆砌毛石混凝土 素土夯实≥95% 图纸详见：LAD-02/8		180.48			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
74	桂011701001001	外脚手架 扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	m²	309.42			
75	桂011701003001	外装修脚手架 外装修钢管脚手架高度(h) 10m以	m²	240.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001001	混凝土基础垫层 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	5514.63			
77	011702001002	独立基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	321.66			
78	011702001003	条形基础 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	87.00			
79	011702005001	基础梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	84.52			
80	011702002001	矩形柱 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:综合考虑	m²	565.48			
81	011702003001	构造柱 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:综合考虑	m²	3.14			
82	011702008001	圈梁 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 支模高度:综合考虑	m²	72.43			
83	011702011001	直形墙 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:综合考虑	m²	1029.68			
84	011702014001	有梁板 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 支模高度:综合考虑	m²	578.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程第13页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
85	011702017001	拱板 模板、支撑材质:木模板 木支撑 支模高度:综合考虑	m²	92.33			
86	011702025001	其他现浇构件 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	3.01			
87	011702027001	台阶 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	151.80			
	011703	垂直运输					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
88	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式液压单斗挖掘机 斗容量1	台次	1			
89	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 履带式推土机 功率75kW	台次	1			
90	011705001003	大型机械设备进出场及安拆 振动压路机 工作质量10t	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
91	桂011708002001	混凝土泵送		5469.13			
广西药用植物园诗经植物园建设工程 （一期基础建设工程）景观建筑与路桥 标工程-景观照明工程							
		分部分项工程					
		一、电气设备安装工程					
92	030404017001	AL. SJY1景观照明配电箱 箱体材质: 室外防水防尘型, 防护等级 不低于IP54 安装方式: 落地式安装 含500mm高混凝土基础	台	1			
93	030404017002	AL. SJY2景观照明配电箱 箱体材质: 室外防水防尘型, 防护等级 不低于IP54 安装方式: 落地式安装 含500mm高混凝土基础	台	1			
94	030404017003	AL. SJY3景观照明配电箱 箱体材质: 室外防水防尘型, 防护等级 不低于IP54 安装方式: 落地式安装 含500mm高混凝土基础	台	1			
95	030404017004	1AC. QSB1潜水泵控制箱 仅计安装费	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程第14页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		安装方式：落地式安装 含500mm高混凝土基础					
96	030404017005	1AC. QSB2潜水泵控制箱 仅计安装费 安装方式：落地式安装 含500mm高混凝土基础	台	1			
97	030412007001	照树灯 24W ~220V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	63			
98	030412007002	投光灯 24W ~220V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	32			
99	030412007003	壁灯 12W 光源：LED，3000K，暖白光 安装高度：距地2.2m壁装 防护等级：IP65	套	56			
100	030412007004	草坪灯 16W ~220V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	241			
101	030412007005	镶嵌式投射灯 12W ~220V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	38			
102	030412007006	侧光埋地灯 12W ~220V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	53			
103	030412007007	水下灯 9W ~12V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	135			
104	030412007008	瓦楞灯 5W ~12V 光源：LED，3000K，暖白光 防护等级：IP65	套	117			
105	030404031001	开关电源 100W ~24V	台	11			
106	030411001001	硬质塑料管 CPVC110 敷设方式：埋地敷设	m	150.00			
107	030411001002	硬质塑料管 CPVC75 敷设方式：埋地敷设	m	1000.10			
108	030411001003	硬质塑料管 CPVC40	m	342.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第15页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		敷设方式：埋地敷设					
109	030411001004	硬质塑料管 CPVC32 敷设方式：埋地敷设	m	5960.15			
110	030411001005	钢管 SC32 敷设方式：埋地敷设	m	40.00			
111	030408001001	电力电缆YJV-0.6/1KV-3x4mm2 敷设方式：穿管敷设	m	6439.23			
112	030408001002	电力电缆YJV-0.6/1KV-4x4mm2 敷设方式：穿管敷设	m	20.00			
113	030408001003	电力电缆YJV-0.6/1KV-4x6mm2 敷设方式：穿管敷设	m	20.00			
114	030408001004	电力电缆YJV-0.6/1KV-4x10mm2 敷设方式：穿管敷设	m	756.87			
115	030408001005	电力电缆YJV-0.6/1KV-4x16mm2 敷设方式：穿管敷设	m	288.23			
116	030408001006	电力电缆YJV-0.6/1KV-4x70mm2 敷设方式：穿管敷设	m	162.15			
117	030408001007	电力电缆YJV-0.6/1KV-5x6mm2 敷设方式：穿管敷设	m	367.70			
118	030408006001	电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x70mm2	个	2			
119	030411004001	铜芯电线 BVV-0.45/0.75kV-3x2.5mm2	m	3532.20			
120	桂030413011001	投光灯基础 C20混凝土基础尺寸：长300x宽300x高200mm 地脚螺栓安装:4xΦ16x600	座	32			
121	桂030413011002	草坪灯基础 混凝土基础尺寸：长400x宽400x高500mm 膨胀螺栓4-M14	座	241			
122	桂030413009001	管道垫层 C10混凝土垫层		181.09			
123	桂030413007001	手孔井 740x740x900mm 垫层材料种类、厚度:100mm厚砂垫层 砌体材料:C10砂浆砖砌体 砂浆强度等级:内墙M7.5水泥砂浆抹面厚10mm 井盖材质、规格:复合材料井盖600*600mm	座	7			
124	030409002001	接地母线	m	81.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第16页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		材质:镀锌扁钢 规格:4# 由景观配电箱至供电回路灯具设置PE线					
125	030409001001	接地极 材质:镀锌角钢 规格:L50*5 (L=2500mm)	根	276			
126	030414002001	接地装置调试 接地网 电压等级: 1kV以下	系统	1			
127	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 按现场实际情况 挖土深度: ≥0.7M 含开挖、弃土处置、运距自行考虑		4387.36			
128	040103001001	沟槽回填(中沙) 密实度要求: 夯实		926.76			
129	040103001002	沟槽回填方(利用方) 密实度要求: 夯实		3243.69			
130	桂010103003002	土(石)方运输增(减) m ³ ·km 余方场外运输 弃土运距、消纳费投标人自行考虑 包含场内土方运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理、消纳费等	·km	22873.40			
		单价措施项目					
广西药用植物园诗经植物园建设工程 (一期基础建设工程)景观建筑与路桥 标工程-景观排水工程							
		分部分项工程					
		二、排水工程					
131	040201022001	传输型植草沟 1500*300mm	m	1045.00			
132	040501004001	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN200 连接方式: 密封圈承插连接 刚环度: SN=8KN/m ² 含管件、闭水试验	m	91.17			
133	040501004002	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN300 连接方式: 密封圈承插连接 刚环度: SN=8KN/m ² 含管件、闭水试验	m	133.64			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第17页 共17页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
134	040501004003	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN400 连接方式：密封圈承插连接 刚环度：SN=8KN/m² 含管件、闭水试验	m	14.01			
135	040501004004	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN1200 连接方式：密封圈承插连接 刚环度：SN=8KN/m² 含管件、闭水试验	m	49.93			
136	040504009001	平算式单算雨水口 800*400mm 雨水口深≥1m	座	13			
137	040504001001	圆形混凝土雨水检查井 φ1000 含防坠网及无盖警示装置	座	6			
138	040504001002	圆形混凝土雨水检查井 1700*1000 含防坠网及无盖警示装置	座	4			
		三、土石方工程					
139	040101002002	挖沟槽土方 土壤类别：按现场实际情况 挖土深度：≥1.5M 部位：景观给水排水、基坑等土方		1629.94			
140	040305001001	回填砂 回填材料：砂		481.78			
141	040103001003	沟槽回填方（利用方） 密实度要求：夯实		759.00			
142	桂010103003003	土（石）方运输增（减）m³·km 余方场外运输 弃土运距、消纳费投标人自行考虑 包含场内土方运至装车地点集中、装车、运输、卸车及场地、车厢的清理、消纳费等	· km	17418.80			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程(一期基础建设工程)景观建筑与路桥标工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式

税前项目清单与计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观工程						
1	011614004001	土石方消纳费 废弃料品种:综合考虑 包含完成该项清单的各工序费用		4318.82		
2	011407002001	天棚喷（刷）涂料 部位：君子桥、伊人桥 灰白色水性真石漆 图纸详见：LAJ-01/3	m²	68.20		
3	020207002001	石材面雕刻 部位：七曲游龙桥、君子桥、伊人桥 阴刻文字，深3mm、深5mm 阴刻诗经植物图案，深5mm 图纸详见：LAD-11、LAJ-01	m²	20.70		
4	020207002002	鹤鸣地雕 部位：玉斐桥 阳刻，凸5mm 图纸详见：LAJ-03/7	m²	2.25		
5	050307008001	钢筋混凝土仿木栏杆 部位：七曲游龙桥 围栏高度:1150mm Φ100mm钢筋混凝土仿木横杆，棕褐色 Φ150mm钢筋混凝土仿木立柱，黄褐色 图纸详见：LAD-11/1、2、4	m	354.22		
6	040309002001	花岗岩栏杆 部位：君子桥、伊人桥 90*170mm细凿面芝麻白花岗岩扶手 150*150mm细凿面芝麻灰花岗岩立柱 80*530mm细凿面芝麻白花岗岩栏板，栏板内侧雕刻文字 图纸详见：LAJ-01	m	44.00		
7	040309002002	花岗岩栏杆 部位：玉斐桥 150*150芝麻白细凿面花岗岩立柱，20mm宽凹槽，立柱榫头处环氧树脂填塞，柱面凹5mm，含立柱阳刻文字 400*400*100厚细凿面芝麻白压顶石，预留立柱空洞	m	18.80		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税 前 项 目 清 单 与 计 价 表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
		120*100芝麻白细凿面花岗岩扶手 70*50芝麻白点凿面花岗岩立柱 80厚芝麻白花岗岩栏板，高分子胶粘接 图纸详见：LAJ-03				
8	050307008002	钢筋混凝土仿木工艺围栏 部位：鹿舍围墙 围栏高度:1700mm Φ 100mm钢筋混凝土装饰条，仿木工艺做法 Φ 150mm钢筋混凝土横梁，仿木工艺做法 Φ 200mm钢筋混凝土立柱，仿木工艺做法 图纸详见：LAD-02/4~7	m	91.00		
9	020207002003	景石刻字 部位：叠石花瀑 凹刻文字，深3mm，涂朱红色漆 图纸详见：LAD-09/5、6、7	m²	0.72		
10	080802013001	柴扉牌匾 1200*400高牌匾，原木色漆，20宽深栗色边框，150高华文行楷字体、20高华文隶书字体，红色漆 图纸详见：LAJ-04	块	1		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观照明工程						
11	011614004002	土石方消纳费 废弃料品种:综合考虑 包含完成该项清单的各工序费用		1143.67		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观排水工程						
12	011614004003	土石方消纳费 废弃料品种:综合考虑 包含完成该项清单的各工序费用		759.00		
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观照明工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程-景观排水工程				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
	合 计			

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第1页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000501000	安装人工	元		
4	000701000	市政人工	元		
5	000901000	园林绿化人工	元		
6	001101000	古建筑人工费	元		
7		◆材料◆			
8	010103001	螺纹钢HRB400 10以内(综合)	t		
9	010103002	螺纹钢HRB400 10以上(综合)	t		
10	010304001	冷拔低碳钢丝 4	t		
11	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
12	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
13	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
14	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
15	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
16	011303002	镀锌扁钢 -25×4	kg		
17	012901030	薄钢板 0.5~4mm	t		
18	012902023	钢板 2.6~3.2mm	kg		
19	015303002	封铅 含铅 65% 含锡 35%	kg		
20	020101002	橡胶板 2mm	m²		
21	020508001	防水胶圈 Φ63	个		
22	021101001	塑料板	m²		
23	021304002	聚四氟乙烯生料带 宽30mm	kg		
24	022705004	棉纱头	kg		
25	022706004	白布 0.9m	m²		
26	022706010	破布	kg		
27	022903001	麻丝	kg		
28	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
29	023301001	草袋	m²		
30	023301003	草袋片	片		
31	023304002	茅草	kg		
32	030110003	镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35	个		
33	030116002	沉头螺钉 M6×55~65	个		
34	030127034	镀锌螺栓 M10×100	套		
35	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
36	030143001	对拉螺栓	kg		
37	030148009	地脚螺栓 M12×160	套		
38	030156001	膨胀螺栓	套		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第2页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	030156005	膨胀螺栓 M6	套		
40	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
41	030156026	膨胀螺栓 M12	套		
42	030168004	镀锌锁紧螺母 20	个		
43	030182005	塑料胀管 Φ6~8	颗		
44	030183001	铁钉(综合)	kg		
45	031301006	砂轮片 400	片		
46	031311001	电焊条（综合）	kg		
47	031311002	电焊条 结422 2.5~3.2	kg		
48	031321001	焊锡丝 综合	kg		
49	031321001	焊锡丝 综合	kg		
50	031321003	焊锡	kg		
51	031324001	不锈钢焊丝	kg		
52	031330001	焊剂	kg		
53	031332002	焊锡膏 瓶装50g	kg		
54	031337001	冲击钻头（综合）	根		
55	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
56	031345001	钢锯条	根		
57	031345004	石料切割锯片	片		
58	031347002	砂纸(木)	张		
59	031347004	铁砂布	张		
60	031901002	铁钉(圆钉)	kg		
61	032116001	铁件(综合)	kg		
62	032116004	预埋铁件	kg		
63	040101001	水泥(综合)	t		
64	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
65	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
66	040301001	砂(综合)			
67	040301004	中砂			
68	040301004	中砂			
69	040301005	粗砂			
70	040502001	碎石(综合)			
71	040502003	碎石 5~20mm			
72	040502004	碎石 5~40mm			
73	040503002	卵石			
74	040503003	800*400*400青石板	t		
75	040503005	本色卵石 40-60mm	t		
76	040503007	彩色卵石 40-60mm	t		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第3页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	040506001	砂砾石			
78	040701006	石屑			
79	040905001	粘土			
80	041101001	毛石(块石)			
81	041102002	800*400*40蘑菇面青石板	m²		
82	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
83	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
84	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
85	042903001	C20钢筋混凝土块			
86	043001001	干混砌筑砂浆 GQ5	t		
87	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7. 5	t		
88	043002009	干混外墙抹灰砂浆 GMw15	t		
89	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
90	043003002	干混地面砂浆 GD15	t		
91	043003003	干混地面砂浆 GD20	t		
92	050102005	周转圆木			
93	050102006	周转圆木(支撑)			
94	050103005	樟子松防腐木 梢径7cm			
95	050103007	樟子松防腐木 梢径10cm			
96	050103008	樟子松防腐木 梢径20cm			
97	050103009	樟子松防腐木 梢径30cm			
98	050301002	一等杉木板材			
99	050306001	周转板枋材			
100	050306001	周转板枋材			
101	050306002	周转枋材			
102	050306002	周转枋材			
103	050306003	周转板材			
104	053101021	毛竹	kg		
105	053501002	竹篾	百根		
106	053501004	棚篾	kg		
107	080701001	10mm厚板岩文化石	m²		
108	080701001	20厚页岩片石	m²		
109	110702001	镀锌方通格栅门(成品)	m²		
110	130102001	调和漆(综合)	kg		
111	130109001	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		
112	130308001	聚氨酯甲料	kg		
113	130503001	沥青漆	kg		
114	130519001	沥青绝缘漆	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第4页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
115	130528001	聚氨酯防水涂料	kg		
116	130701001	漆片(各种规格)	kg		
117	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
118	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
119	133307001	三元乙丙橡胶卷材 1.2mm	m²		
120	133321001	改性沥青防水卷材SBS-I型3厚 玻纤胎	m²		
121	133504001	防水粉	kg		
122	133504001	防水粉	kg		
123	133510002	密封油膏	kg		
124	134101001	嵌缝料	kg		
125	140101001	清油	kg		
126	140103002	熟桐油	kg		
127	140501003	油漆溶剂油	kg		
128	140901002	电力复合酯 一级	kg		
129	142110001	乙酸乙脂	kg		
130	143303001	硬酯酸 一级	kg		
131	143305003	二甲苯	kg		
132	143306006	酒精	kg		
133	143504015	聚氨酯乙料	kg		
134	143506001	催干剂	kg		
135	143520001	隔离剂	kg		
136	143522001	银色着色剂	kg		
137	144101005	建筑胶	kg		
138	144103001	108胶	kg		
139	144103008	CX-404胶	kg		
140	144116005	粘合剂	kg		
141	144116016	丁基粘结剂	kg		
142	144301004	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		
143	144306001	防水胶布	卷		
144	144309004	塑料胶布带 25mm×10m	卷		
145	170103005	焊接钢管 DN40	m		
146	172504003	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De110	m		
147	172513000	塑料软管	kg		
148	172703000	橡胶管	m		
149	181512004	镀锌管箍 DN32	个		
150	182511000	接地卡子(综合)	个		
151	182519002	固定卡子 3×80	套		
152	243301001	色带20mm×20m	卷		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第5页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
153	270101004	飞保险(羊角熔断器) 5A	个		
154	271702001	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		
155	280101001	裸铜线 TY-2 ⁴	m		
156	280104002	镀锡裸铜绞线 TJX-16	kg		
157	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
158	290624003	硬塑料管接头D32	个		
159	290624004	硬塑料管接头D50	个		
160	290624005	硬塑料管接头D70	个		
161	290624006	硬塑料管接头D100	个		
162	290628002	塑料护口 15~20	个		
163	290631007	电缆吊挂 3×50	套		
164	290632012	灯具卡子	个		
165	290901002	瓷接头（双）	个		
166	290905002	铜接线端子 DT-4mm ²	个		
167	290905005	铜接线端子 DT-16mm ²	个		
168	290905009	铜接线端子 DT-70mm ²	个		
169	291112001	接线盒	个		
170	292702006	尼龙扎带(综合)	个		
171	322901001	种植土			
172	330114001	高稀钢爬梯	个		
173	332101002	铝合金板变形缝盖板 1. 0mm	m ²		
174	332101003	铝合金板变形缝盖板 2. 0mm	m ²		
175	341101001	水			
176	341101001	水			
177	341104001	煤	t		
178	341105003	木柴	kg		
179	341301011	标志牌 塑料扁形	个		
180	341508001. 1	其他材料费	元		
181	341508001	其他材料费	元		
182	341508002. 1	其他材料费	元		
183	341508002. 2	其他材料费	元		
184	341508002	其他材料费	元		
185	341509001	校验材料费	元		
186	350102003	组合钢模板	kg		
187	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
188	350201001	模板钢支撑	kg		
189	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
190	350203001	零星卡具	kg		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第6页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
191	350302001	回转扣件	个		
192	350302002	对接扣件	个		
193	350302003	直角扣件	个		
194	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
195	350307002	竹脚手板	m²		
196	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
197	360108001	复合材料雨水平算	个		
198	360302001	土工布400g	m²		
199	360701001	100*100*300自然面芝麻灰花岗岩 路缘石	m		
200	360701001	600*150*150厚自然面芝麻灰花岗岩 路缘石	m		
201	370501001	油浸枕木			
202	370905001	钢垫板	kg		
203		◆商品砼◆			
204	043102001	砾石 GD40 商品普通砼 C10			
205	043102003	砾石 GD40 商品普通砼 C20			
206	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15			
207	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15			
208	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15			
209	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20			
210	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25			
211	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25			
212	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30			
213	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30			
214	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15			
215	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20			
216	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20			
217	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25			
218	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30			
219	043117002	AC-25中粒式沥青混凝土			
220	043118001	RAC-13红色沥青混凝土			
221		◆配合比◆			
222	800101006	水泥砂浆中砂M7.5			
223	800101007	水泥砂浆中砂M10			
224	800102003	水泥砂浆 1：2			
225	800102005	水泥砂浆 1：3			
226	800702002	水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2			
227	801101001	素水泥浆			
228	801104001	建筑胶素水泥浆			

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第7页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
229	801504006	冷底子油 30：70	kg		
230	802122008	碎石 GD20 中砂水泥 32.5 C20			
231		◆主材◆			
232	040907001	三合土（天然级配）			
233	040907001	三合土（天然级配）			
234	041104010	150*150*40青灰色花岗岩小料石	m²		
235	041104010	20厚细凿面芝麻白花岗岩	m²		
236	041104010	30厚细凿面芝麻白花岗岩	m²		
237	041104010	370*600*60厚细凿面芝麻白花岗岩，8mm宽防滑槽	m²		
238	041104010	40厚光面青石板	m²		
239	041104010	40厚自然面福鼎黑花岗岩切片，直径Φ300-800mm椭圆形	m²		
240	041104010	40厚自然面青石板	m²		
241	041104010	600*300*30厚荔枝面芝麻灰花岗岩贴面	m²		
242	041104010	600*370(330)*40青石板踏面，8宽5深防滑槽	m²		
243	041104010	800*400*40深斧凿面青石板，边缘抛光	m²		
244	041104010	900*400*150厚自然面福鼎黑花岗岩条石	m²		
245	041104010	900*500*40荔枝面青石板	m²		
246	081703005	400-700mm柳州墨石	t		
247	081703005	溪坑石	t		
248	081703005	长宽高为500-2500mm柳州墨石	t		
249	081703015	335.58*200*80白色拱眉镶面石	m²		
250	172500000.1	硬质塑料管 CPVC32	m		
251	172500000.2	硬质塑料管 CPVC40	m		
252	172500000	硬质塑料管 CPVC110	m		
253	172500000	硬质塑料管 CPVC75	m		
254	172507000.1	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN200	m		
255	172507000.2	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN300	m		
256	172507000.3	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN400	m		
257	172507000	增强聚丙烯(FRPP)中空缠绕管 DN1200	m		
258	181540000	电热熔带	个		
259	252701001	侧光埋地灯 12W ~220V	套		
260	270606000	接地极	根		
261	290701000	电力电缆头 YJV-0.6/1KV-4x70mm²	套		
262	550108001	开关电源 100W ~24V	台		
263	550117001.1	室外配电箱2AL	台		
264	550117001.2	1AC.QSB1潜水泵控制箱	台		
265	550117001.2	室外配电箱2AL	台		
266	550117001.3	室外配电箱2AL	台		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第8页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
267	B-补. 4	无盖警示装置	套		
268	Z041301002	页岩标准砖 240×115×53	块		
269	Z170303000	钢管 SC32	m		
270	Z250001001. 1	LED壁灯 12W	套		
271	Z250001001. 2	LED草坪灯 16W ~220V	套		
272	Z250001001. 3. 1	LED投光灯 24W ~220V	套		
273	Z250001001. 3. 2	LED照树灯 24W ~220V	套		
274	Z250001001. 4	LED水下灯 9W ~12V	套		
275	Z250001001. 5	LED镶嵌式投射灯 12W ~220V	套		
276	Z250001001. 6	瓦楞灯 5W ~12V	套		
277	Z270603001	接地母线40*4	m		
278	Z280301000	铜芯电线 BVV-0. 45/0. 75kV-3x2. 5mm2	m		
279	Z281100000. 1	电力电缆YJV-0. 6/1KV-3x4mm2	m		
280	Z281100000. 1	电力电缆YJV-0. 6/1KV-4x4mm2	m		
281	Z281100000. 1	电力电缆YJV-0. 6/1KV-4x6mm2	m		
282	Z281100000. 3. 3	电力电缆YJV-0. 6/1KV-5x6mm2	m		
283	Z281100000. 3	电力电缆YJV-0. 6/1KV-5x4mm2	m		
284	Z281100000	电力电缆YJV-0. 6/1KV-4x16mm2	m		
285	Z281100000	电力电缆YJV-0. 6/1KV-4x70mm2	m		
286	Z360106001	600*600*50复合盖板	套		
287	Z800101006	水泥砂浆中砂 M7. 5			
288	Z800102003	水泥砂浆 1:2			
289		◆机械台班组成◆			
290	000301001A	机械台班人工费	元		
291	000301001	机械台班人工费	元		
292	140301004. 2	国V汽油 92#	kg		
293	140301004	国V汽油 92#	kg		
294	140301004	国V汽油 92#	kg		
295	140304001	轻柴油 0#	kg		
296	140304001	轻柴油 0#	kg		
297	140304001	轻柴油 0#	kg		
298	341103001. 1	电	kW. h		
299	341103001	电	kW. h		
300	994701001	其他机械费	元		
301	994701003	停滞费	元		
302	994701004. 1	折旧费	元		
303	994701004. 2	折旧费	元		
304	994701004	折旧费	元		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程（一期基础建设工程）景观建筑与路桥标工程

第9页 共10页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
305	994701005.1	大修理费	元		
306	994701005.2	大修理费	元		
307	994701005	大修理费	元		
308	994701006.1	经常修理费	元		
309	994701006.2	经常修理费	元		
310	994701006	经常修理费	元		
311	994701007	安拆及场外运输费	元		
312	994701008	其他费用	元		
313		◆机械◆			
314	981101003	接地电阻测试仪 DET-3/2	台班		
315	981110002	绝缘电阻测试仪 ZC-8	台班		
316	990101002	履带式液压单斗挖掘机[斗容量0.4]	台班		
317	990101005	履带式液压单斗挖掘机[斗容量1]	台班		
318	990504001	单卧轴式混凝土搅拌机 出料容量250L	台班		
319	990506001	混凝土振捣器[平板式]	台班		
320	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
321	990508004	混凝土输送泵车[输送量60 /h]	台班		
322	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
323	990514003	稳定土厂拌设备50t/h以内	台班		
324	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
325	990703002	轮胎式装载机[斗容量1]	台班		
326	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
327	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
328	990705006	自卸汽车[装载质量10t]	台班		
329	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
330	990706001	机动翻斗车[装载质量1t]	台班		
331	990707004	平板拖车组[装载质量20t]	台班		
332	990902002	门式起重机[提升质量10t]	台班		
333	990903001	汽车式起重机[提升质量5t]	台班		
334	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
335	990919003	电动葫芦[单速 提升质量5t]	台班		
336	991301003	内燃光轮压路机[工作质量12t]	台班		
337	991302002	振动压路机[工作质量8t]	台班		
338	991302003	振动压路机[工作质量10t]	台班		
339	991303001	双钢轮振动压路机 工作质量 12t	台班		
340	991303002	双钢轮振动压路机 工作质量 15t	台班		
341	991304001	胶轮压路机 工作质量9~16t	台班		
342	991305001	夯实机电动[夯击能力200~620Nm]	台班		

主要材料及价格表

工程名称:广西药用植物园诗经植物园建设工程(一期基础建设工程)景观建筑与路桥标工程

第10页 共10页

[illegible]