


二、竞标函附表

序号	项目名称	技术参数（规格）内容	单位	数量	单价	合计（元）
一	施工项目内容（现场施工部分）					
1	地面及基础项目					
1	新建隔墙部分	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。4.轻钢龙骨隔墙+双面 12 厘板打底+批白（批三道）	m2	420	260	109200
2	隔墙涂料	水性腻子、环保涂料	m2	420	60	25200
3	电路设计与施工	1. 电线材料：桂林国际电线（主线多股 10 平方铜线、多股 4 平方铜线、开关、配电箱）2. 人工安装费	m2	410	164	67240
2	墙面木工制作类项目					
1	形象墙	规格：长 6.5m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	20	536	10720
2	形象墙地台	规格：长 2.6m×高 0.9m 材质：1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	个	1	3500	3500

3	五代领导人	规格：长 11m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	33	280	9240
4	中国力量	规格：长 11m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	33	280	9240
5	法律名言	规格：长 9.4m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	28	278	7784
6	序言区	规格：长 9.4m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	28	278	7784
7	门套边装饰条	材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	21	278	5838
8	法制史区	规格：长 13.2m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	40	217	8680
9	法律常识	规格：长 2.97m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	9	217	1953

10	普法区	规格：长 5.94m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	18	220	3960
11	禁毒区	规格：长 7.88m×高 3m 长 7.88m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	47	220	10340
12	预防犯罪	规格：长 6.78m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	20	220	4400
13	校园欺凌	规格：长 5.5m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	17	213	3621
14	遵守交通规则区	规格：长 5.5m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	17	213	3621
15	显示屏	规格：长 6.35m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	19	350	6650



16	校园花缀	规格：长 6.46m×高 3m 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、刷油漆	m2	19	220	4180
17	通道异形拱门	规格：长 5.97m×高 3m×4 个 材质：1、定线制作安装；打水平线，挂线，膨胀螺丝固定拉杆吊筋，使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨，9 厘夹板封侧板底。3、铝塑板封面。	m2	36	350	12600
3	上墙法制宣传制作类项目					
1	形象墙迷你字	规格：长 6.46m×高 1.8m 材质：迷你字	套	1	5500	5500
2	形象墙地台	规格：长 2.4m×高 0.6m 材质：水晶板背喷 UV	套	1	2200	2200
3	五代领导人	规格：长 7m×高 1.5m 材质：铝围边平面亚克力面字、水晶字	套	1	4200	4200
4	中国力量	规格：长 7.45m×高 1.45m 材质：2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	套	1	4200	4200
5	法律名言	规格：长 6.7m×高 1.18m 材质：2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	套	1	2800	2800
6	序言区	规格：长 7.5m×高 1.22m 材质：2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	套	3	3600	10800


7	法制史区	规格: 长 4.8m×高 1.45m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	2	2500	5000
8	法律常识	规格: 长 4.3m×高 1.3m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	2	2500	5000
9	普法区	规格: 长 3.8m×高 1.15m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	2	2500	5000
10	禁毒区	规格: 长 2.75m×高 1.1m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	4	2500	10000
11	预防犯罪	规格: 长 5.3m×高 1.3m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	2	2500	5000
12	校园欺凌	规格: 长 4.1m×高 1.48m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	1	2500	2500
13	遵守交通 规则区	规格: 长 4.68m×高 1.35m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	2	400	800
14	校园花缀	规格: 长 4.95m×高 1.68m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	1	3600	3600
15	结束语	规格: 长 3.37m×高 1.47m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装 费	套	1	3200	3200

16	P2.5 显示屏		块	1	50000	50000
17	视频处理器	规格：长 4m×高 1.52m	台	1	2500	2500
18	全彩接收卡 MP316	材质：P2.5 室内全彩显示屏（像素间距 2MM、密度 250000 点、模组像素 64X64=4096 点）	张	20	180	3600
19	合并式功能		个	1	2100	2100
20	音箱		个	3	650	1950
21	电脑	显示屏+主机+键盘+鼠标（HKC24 寸液晶显示屏、七彩虹 H110 主板 I5 7400 七彩虹显卡/GTX1030 2GD5, 威刚 8G 2400 DDR4 WD1000G 方正 SP580/120G 先马机箱/星脉 3）	台	1	6500	6500
22	电脑桌		个	1	650	650
23	法制语（少年强则国强）	规格：长 1.4m×高 1.1m 材质：2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	套	1	1200	1200
4	顶面木工制作类项目					
1	形象墙厅 木工吊顶	1、定线制作安装；打水平线, 挂线, 膨胀螺丝固定拉杆吊筋, 使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨, 9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面, 自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	70	380	26600



2	外部形象展示区格栅部分吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	55	320	17600
3	法制史区木工边吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	25	380	9500
4	法制史区格栅部分吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	30	320	9600
5	普法区木工边吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	32	380	12160
6	普法区格栅部分吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	58	320	18560

7	禁毒区木工边吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	21	380	7980
8	禁毒区格栅部分吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	42	320	13440
9	预防犯罪区木工边吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	21	380	7980
10	预防犯罪区格栅部分吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	42	320	13440
11	交通规则区木工边吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质 30*40mm 木龙骨,9 厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝 50X90 格栅制作安装。	m2	15	380	5700



12	交通规则区格栅部分吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质30*40mm木龙骨,9厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝50X90格栅制作安装。	m2	47	320	15040
13	结束语区平吊吊顶	1、定线制作安装；打水平线,挂线,膨胀螺丝固定拉杆吊筋,使龙骨水平；2、使用优质30*40mm木龙骨,9厘夹板封侧板底。3、石膏板封面,自攻螺钉固定外点防锈漆。使用优质铝50X90格栅制作安装。	m2	10	380	3800
5	其他装饰类					
1	筒灯	规格：4寸12W 材质：雷士照明LED筒灯	个	120	120	14400
2	格栅灯	规格：长1.2m×高0.075m 材质：75X1200铝格栅专用灯	个	80	220	17600
3	造形灯	规格：长1m×高1m 材质：党徽造形发光	个	1	3795	3795
4	造形灯	规格：长1m×高1m 材质：法字造形发光	个	1	3795	3795
5	造形灯	规格：长0.8m×高0.6m 材质：造形发光	个	5	450	2250
6	星星造形灯	规格：长0.6m×高0.6m 材质：造形发光	个	10	780	7800

7	上楼梯法制宣传	规格: 长 7.5m×高 1.8m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	套	2	4200	8400
8	走廊法律名言	规格: 长 0.6m×高 0.9m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	块	6	350	2100
9	走廊吊牌	规格: 长 1.2m×高 0.6m 材质: 2 公分 UV 打+过水晶膜+人工安装费	块	5	380	1900
10	不锈钢腐蚀牌	规格: 3×0.6 米 材质: 不锈钢加钛金字	块	1	2500	2500
二	其他项目					
1	图纸设计费	效果图、现场施工图	m2	395	40	15800
2	材料搬运费	1、人工费, 无电梯的每层另加 260 元, 材料不能直接搬运到电梯口的另收取 5 元/平米。	m2	395	25	9875
3	垃圾清运	1、人工费, 上车运走	m2	395	8	3160
4	成品保护	1、入户门、地砖等成品保护。	m2	395	12	4740

5	清洁保洁费用	1、人工费及机械费等。	m2	395	10	3950
6	按国家规定收取工程直接费的6%.	工程直接管理费	项	6%	717516	43051
竞标总报价		人民币大写 <u>柒拾陆万零伍佰陆拾柒元整</u> (¥: 760567 元)				
交货期		自签订合同之日起 40 天内完成供货、安装、调试完毕及交付正常使用。				
备注		费用包括提供满足要求的服务成果及实施本项目所需的其他一切费用。				

供应商: 广西靖西市卓越广告有限公司 (单位名称并盖公章)

法定代表人(负责人)或授权委托人: 韦洲 (签字)

日期: 2020 年 11 月 30 日