

报价明细表

项目名称：广西医科大学附属口腔医院门诊楼(1-8层)中央空调安装改造工程项目采购

项目编号：GXZC2022-J1-000320-JG10 分标（如有）：无

供应商名称：南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司

单位：元

项号	货物名称	数量及单位 ①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置	单价 ②	竞标报价 ③=①×②
1	图纸中 KT-1 系统（2-3 层用）								
2	★直流变频多联空调系统室外机组①	1 组/台	三星	AM700KXV RGH（由 A M180KXVR GH+AM220 KXVRGH+A M300KXVR GH 组合）	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=180KW，制热量=201.6KW； ▲2、制冷功率=47.7KW，制热功率=45.70KW； ▲3、外机风量：53100m³/h； ▲4、运行噪音：67dB(A)；Iplv：模块组合 18HP=8.6，22HP=8.65，30HP=7.75； 液管ΦD22.23，气管Φ41.23，钎焊连接；环保冷媒（R410A）； 5、电源 380V 3N~50HZ 及相关标准配置； 6、三星多联式空调机组室外机排风静压最大可达 110Pa，确保机组散热效果； 7、室外铜管包橡塑保温； 8、设备尺寸完全符合安装现场情况。 ▲9、室外机制冷量、制热量在不低于上述要求的前提下，我公司根据系统室内机要求结合所投品牌技术要求自行配置，保证满足图纸中的 KT-1（2-3 层用）系统能够正常运行。 ▲10、室外机进线部分由所投品牌技术要求自行配置，要求 1KW 电功率配 1mm² 电缆。 ▲11、厂家配套主机电源线、控制箱；	130710.00	130710.00

							▲12、满足设备正常运行所需附件； 13、含设备二次搬运费、吊装费； ▲14、符合国家有关规范要求，并应满足医院的相关验收要求； 15、图纸中 KT-1 系统为需求一览表序号 2-5；		
3	★环绕型出风天井式室内机（5 匹）	1 台	三星	AM128TN4 DEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=12.8kW；制热量=14.0kW；配提升泵； ▲2、输入功率=73W； ▲3、风量=1920m³/h； 4、噪音：42dB(H)； 5、电源 220V, 气管: Φ15.88，液管 Φ9.52； 6、机身高度：288mm； ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。	4490.00	4490.00
4	★环绕型出风天井式室内机（3 匹）	24 台	三星	AM071TN4 DEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=7.1kW；制热量=8.0kW；配提升泵； 2、输入功率=37W； ▲3、风量=1308m³/h； 4、噪音=35dB(H)； 5、电源 220V, Φ气管：Φ15.88，液管 Φ9.52； 6、机身高度：204mm； ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。	3710.00	89040.00
5	★环绕型出风天井式室内机（2 匹）	17 台	三星	AM056TN4 DEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=5.6kW；制热量=6.3kW；配提升泵； ▲2、输入功率=27W； ▲3、风量=1020m³/h；	3630.00	61710.00

							4、噪音=33dB(H)； 5、电源 220V，气管：Φ12.7，液管Φ6.35； 6、机身高度：204mm； ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。		
6	图纸中 KT-2 系统（4-8 层用）								
7	★直流变频多联空调系统室外机组①	1组/台	三星	AM700KXV RGH（由 A M180KXVR GH+AM220 KXVRGH+A M300KXVR GH 组合）	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=180KW，制热量=201.6KW； ▲2、制冷功率=47.7KW，制热功率=45.70KW； ▲3、外机风量：53100m³/h； ▲4、运行噪音：67dB(A)；Iplv：模块组合 18HP=8.6，22HP=8.65，30HP=7.75； 液管ΦD22.23，气管Φ41.23，钎焊连接；环保冷媒（R410A）； 5、电源 380V 3N~50HZ 及相关标准配置； 6、多联式空调机组室外机排风静压最大可达 110Pa，确保机组散热效果； 7、室外铜管包橡塑保温； 8、设备尺寸要考虑符合安装现场情况。 ▲9、室外机制冷量、制热量在不低于上述要求的前提下，我公司根据系统室内机要求结合所投品牌技术要求自行配置，保证满足图纸中的 KT-2（4-8 层用）系统能够正常运行。 ▲10、室外机进线部分由所投品牌技术要求自行配置，要求 1KW 电功率配 1mm² 电缆。 ▲11、厂家配套主机电源线、控制箱； ▲12、满足设备正常运行所需附件； 13、含设备二次搬运费、吊装费； ▲14、符合国家有关规范要求，并应满足医院的相关验收要求；	130710.00	130710.00

							15、KT-2 系统为需求一览表序号 7-9;		
8	★环绕型出风天井式室内机（3 匹）	30 台	三星	AM067TN4 DEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=7.1kW；制热量=8.0kW；配提升泵； 2、输入功率=37W； ▲3、风量=1308m³/h； 4、噪音=35dB(H)； 5、电源 220V, Φ气管：Φ15.88，液管Φ9.52； 6、机身高度：204mm； ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。	3710.00	111300.00
9	★环绕型出风天井式室内机（2 匹）	10 台	三星	AM056TN4 DEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量=5.6kW；制热量=6.3kW；配提升泵； ▲2、输入功率=27W； ▲3、风量=1020m³/h； 4、噪音=33dB(H)； 5、电源 220V，气管：Φ12.7，液管Φ6.35； 6、机身高度：204mm； ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件。 ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。	3630.00	36300.00
10	单元式空调								
11	5 匹吸顶机直流变频空调系统（含室内、外）机组	30 台	三星	AC125TN4 DEH/AC125TXADGH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量：12.5KW，制热量：14.0KW；配有提升泵； ▲2、输入功率：4.4KW； ▲3、内机风量：2040m³/h； 4、噪音：外机：54dB(A)，内机：44dB(A)； 5、室内机身高度：288mm，室外机身高度：998mm，设备尺寸完全符合安装现场情况。 6、设备允许铜管配管长度不低于 50 米。	9670.00	290100.00

							▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。		
12	3匹吸顶机直流变频空调（系统含室内、外）机组	4台	三星	AC072TN4DEH/AC072TXADEH	苏州三星电子有限公司	苏州	▲1、制冷量：7.2KW，制热量：8.0KW；配有提升泵； ▲2、输入功率：2.4KW； ▲3、内机风量：1230m3/h； 4、噪音：外机：50dB(A)，内机：35dB(A)； 5、室内机身高度：204mm，室外机身高度：798mm，设备尺寸完全符合安装现场情况。 6、设备允许铜管配管长度不低于30米 ▲7、配套空气过滤网、室内机面板、线控器，及满足设备正常运行所需附件； ▲8、吊顶内施工，含吊顶空调设备安装位置开口及吊顶加固。	7380.00	29520.00
13	线控器	116台	三星	MWR-WE13CN	苏州三星电子有限公司	苏州	标准配置（含安装）	500.00	58000.00
14	铜管部分								
15	紫铜管	406.37m	河南七星	Φ9.53*0.8	河南新乡七星精密材料有限公司	河南	紫铜管 Φ9.53*0.8 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	56.00	22756.72
16	紫铜管	320.74m	河南七星	Φ15.88*1.0	河南新乡七星精密材料有限公司	河南	紫铜管 Φ15.88*1.0 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工；	73.00	23414.02

						▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；		
17	紫铜管	453.38 m	河南 七星	Φ 19.05*1.0	河南新乡七星精密材料有限公司	河南 紫铜管 Φ19.05*1.0 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	84.00	38083.92
18	紫铜管	213.92 m	河南 七星	Φ 22.23*1.0	河南新乡七星精密材料有限公司	河南 紫铜管 Φ22.23*1.0 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	97.00	20750.24
19	紫铜管	90.35 m	河南 七星	Φ 28.58*1.0	河南新乡七星精密材料有限公司	河南 紫铜管 Φ28.58*1.0 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	107.00	9667.45
20	紫铜管	438.31 m	河南 七星	Φ 31.8*1.3	河南新乡七星精密材料有限公司	河南 紫铜管 Φ31.8*1.3 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； 4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	117.00	51282.27

21	紫铜管	38.01 m	河南 七星	φ 34.93*1.3	河南新乡七星精密材料有限公司	河南	紫铜管 φ34.93*1.3 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	149.00	5663.49
22	紫铜管	69.42 m	河南 七星	φ 41.28*1.5	河南新乡七星精密材料有限公司	河南	紫铜管 φ41.28*1.5 1、含管道附件； 2、含管道氮气吹污、管道气密性试验、管道真空度试验； 3、吊顶内施工； ▲4、夜间或不影响医院正常运营条件下施工； 5、安装部位详见图纸；	158.00	10968.36
23	分歧器	75 个	河南 七星	无	河南新乡七星精密材料有限公司	河南	无	145.00	10875.00
24	冷媒水管保温	7.36 m	河北 华美	δ =25mm	河北华美保温材料有限公司	河北廊坊	δ =25mm B1 级柔性泡沫橡塑 管道 57mm 以下 δ ≥25mm B1 级柔性泡沫橡塑 管道 57mm 以下 δ ≥25mm	2170.00	15971.20
25	冷凝排水管	350.48 m	雄塑	DN25	广东雄塑科技实业有限公司	广东佛山	DN25 1、含通气管、排污清洗管、存水弯 2、含管道消毒、冲洗、水压试验 2、含管道消毒、冲洗、水压试验	30.00	10514.40
26	冷凝排水管	276.73 m	雄塑	DN32	广东雄塑科技实业有限公司	广东佛山	DN32 1、含通气管、排污清洗管、存水弯 2、含管道消毒、冲洗、水压试验 2、含管道消毒、冲洗、水压试验	38.00	10515.74
27	冷凝水管保温	1.27 m	河北	δ =15mm	河北华美保温	河北	δ =15mm B1 级柔性泡沫橡塑 管道 57mm 以下 δ ≥15mm	2170.00	2755.90

			华美		材料有限公司	廊坊			
28	配电控制部分								
29	配电柜		箱内 元件 品牌 德力 西	配电控制 柜 AP	德力西电气有 限公司	浙江 乐清	配电控制柜 AP ▲1、为图纸中的 KT1、KT2 系统提供电源，系统额定功率为 KT1:49.12KW;KT2:49.08KW 。我公司已在此标出投标设备额定总功率，并符合设计要求 2、防雨型 3、防腐蚀 4、配套固定支架	4250.00	4250.00
30	电力电缆	70 m	阳工	YJV-3*12 0+2*70	广西阳工电线 电缆有限公司	南宁 市	YJV-3*120+2*70 ▲1、由低压配电房到配电柜 AP 电力电缆，额定功率为 KT1:49.12KW;KT2:49.08KW ▲2、我公司已在此标出投标设备额定总功率，并符合设计要求。	355.00	24850.00
31	电力电缆头	4 个	阳工	YJV-3*12 0+2*70	广西阳工电线 电缆有限公司	南宁 市	YJV-3*120+2*70	153.00	612.00
32	多联机电源线	3900 m	阳工	ZR-BV-2. 5mm2	广西阳工电线 电缆有限公司	南宁 市	ZR-BV-2.5mm2	3.00	11700.00
33	控制信号线	1430 m	阳工	RVVP3*1. 5	广西阳工电线 电缆有限公司	南宁 市	RVVP3*1.5	4.00	5720.00
34	线管	2600 m	雄塑	DN20	广东雄塑科技 实业有限公司	广东 佛山	DN20 1、敷设方式：吊顶内敷设	20.00	52000.00
34	线管	650 m	雄塑	DN20	广东雄塑科技 实业有限公司	广东 佛山	DN20 1、敷设方式：砖、混凝土结构明配	20.00	13000.00
35	桥架	130 m	双林	300*150* 1.5mm	南宁双林电气 制造有限公司	南宁 市	300*150*1.5mm 1、安装部位详见图纸 2. 含弯头、三通、配件等制作安装	75.00	9750.00
36	送配电装置系	1	现场	无	无	无	无	8994.29	8994.29

	统	系统	调试					
37	其他辅材部分							
38	型钢支架	2000 Kg	国标产品	无	无	∠50*5 1、含支架制作安装及支架除锈、刷油	6.80	13600.00
39	检修口	10个	现场开口	无	无	500*500	185.00	1850.00
40	设备基础	2 m3	现场制作	无	无	设备基础制作安装、灌浆	1200.00	2400.00
41	孔洞开凿及修复	160个	现场开凿及修复	无	无	无	70.00	11200.00
42	系统调试	263 Kw	现场调试	无	无	通风、空调工程检测、调试	25.00	6575.00

合计金额大写：人民币 壹佰叁拾肆万壹仟陆佰元整 （¥ 1341600.00 ）

竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥ 564260.00 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 42 %；属于优先采购环境标志产品总值为¥ 0 （具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为 0 %。

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须电子签章，否则其响应文件作无效处理。
3. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的，应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

4. 如为联合体竞标, “供应商名称”处必须列明联合体各方名称, 标注联合体牵头人名称, 否则其响应文件作无效处理。

5. 如为联合体竞标, 盖章处须加盖联合体各方公章, 否则其响应文件作无效处理。

6. 如有多分标, 分别列明各分标的报价表, 否则其响应文件作无效处理。

7、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商, 请填写中小企业声明函。注: 供应商提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称 (电子签章): 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司

日期: 2022 年 03 月 14 日