

梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室
内装修改造项目（室内装修安装部分）工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人

广西建隆工程咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号: 甲002045004950

有效期至: 2023年08月28日

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

李海坤

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人



(签字或盖章)

编 制

人:



(造价工程师签字)

复 核 人



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间

单位工程投标报价汇总表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目（室内装修安装部分）第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目-装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目-安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内 装修改造项目-装修工程							
		分部分项工程					
		G.1 人工拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除原有墙体	m³	96.93			
2	011602001001	混凝土构件拆除 1. 拆除方式:机械拆除 2. 构件名称:砼台阶、砼地面 3. 部位: 一层大会议室、二层厨房	m³	215.71			
3	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除原有铝合金门窗	m²	220.47			
4	011609002001	隔断隔墙拆除 1. 拆除原有隔断	m²	106.86			
5	011604002001	立面抹灰层拆除 1. 铲除原有墙面腻子层	m²	1847.15			
6	011604003001	天棚抹灰面拆除 1. 铲除原有天花面腻子层	m²	1252.84			
7	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除原有天花饰面	m²	394.00			
8	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除地面原有地砖	m²	1091.21			
9	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除墙面原有墙砖	m²	315.86			
10	011612002001	卫生洁具拆除 1. 拆除原有尿斗	套	3			
11	011612002002	卫生洁具拆除 1. 拆除原有蹲坑	套	4			
12	011612002003	卫生洁具拆除 1. 拆除原有洗手池	组	2			
13	070400010001	废弃料弃置 1. 废弃料品种:拆除砌体料 2. 运距: 20公里	m³	510.67			
		A.3 砌筑工程					
14	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩 标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:120mm以内 4. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	12.78			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
15	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:180mm以内 4. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	27.21			
16	010402001003	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm以内 4. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	13.18			
17	010402001004	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩标准砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:320mm以内 4. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆砌筑	m³	21.81			
18	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:楼梯 2. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 3. 砂浆种类、强度等级:M5砂浆	m²	5.50			
19	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm厚级配碎石垫层 2. 素土夯实, 夯实系数>95% 3. 做法详: 详见节点D-08	m³	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
20	010501001001	混凝土地台 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 高度见图标注, 水泥砂浆配比:(1:2)	m³	19.99			
21	010501001003	垫层 150mmC25混凝土垫层 做法详: 详见节点D-08	m³	0.72			
22	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 新建门窗洞, 均需做过梁	m³	0.64			
23	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10以上	t	0.084			
		A.9 楼地面工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
24	011105006001	304钛金不锈钢地脚线 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:5mm厚PVC内衬, PVC专用卡扣固定墙上 3.面层材料品种、规格、颜色:1.2mm厚 304钛金不锈钢踢脚 4.部位:各空间踢脚线 5.做法详见节点Q-05	m ²	60.50			
25	011102003001	块料楼地面(CT-01) 1.采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 2.800*800*10通体大理石地砖(留3mm缝) 3.滚涂瓷砖背胶超强力粘贴剂二道 4.10mm素水泥膏结合层 5.50mm1:3水泥砂浆找平层 6.界面剂一道 7.部位:各空间地面 8.做法详:DM-01 装饰材料终饰范例表 详见节点D-01	m ²	595.14			
26	011107002001	块料台阶面(CT-01) 1.采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 2.800*800*10通体大理石地砖(留3mm缝) 3.滚涂瓷砖背胶超强力粘贴剂二道 4.10mm素水泥膏结合层 5.50mm1:3水泥砂浆找平层 6.界面剂一道 7.部位:一层大会议室 8.做法详:DM-01 装饰材料终饰范例表 详见节点D-01	m ²	1.95			
27	011108003001	块料零星项目(CT-01) 1.采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 2.800*800*10通体大理石地砖(留3mm缝) 3.滚涂瓷砖背胶超强力粘贴剂二道 4.10mm素水泥膏结合层 5.50mm1:3水泥砂浆找平层 6.界面剂一道 7.部位:一层大会议室舞台边 8.做法详:DM-01 装饰材料终饰范例表 详见节点D-01	m ²	2.66			
28	011102003002	块料楼地面(CT-01) 1.采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 2.600*600*10通体大理石地砖(留3mm缝) 3.滚涂瓷砖背胶超强力粘贴剂二道 4.10mm素水泥膏结合层 5.30mm1:3水泥砂浆找平层 6.1.5mm K11聚合物水泥基防水涂料 7.20mm1:3水泥砂浆保护层 8.1.5mm K11聚合物水泥基防水涂料 9.20mm1:3水泥砂浆找坡 10.界面剂一道 11.部位:卫生间 12.做法详:DM-01 装饰材料终饰范例表 详见节点D-02	m ²	17.40			
29	011102003003	块料楼地面(CT-01) 1.采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 2.300*300*10通体大理石地砖(留3mm缝) 3.滚涂瓷砖背胶超强力粘贴剂二道	m ²	10.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 10mm素水泥膏结合层 5. 40mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 6. 界面剂一道 7. 做法详: DM-01 装饰材料终饰范例表 , 详见节点D-10 8. 部位: 楼梯间					
30	011103001001	同质透心地胶板 1. 槽口勾搭无缝焊接 2. 规格:1500mm卷材,厚度:2.0mm 同质透 心防火PVC地板(高档) 3. 均匀滚涂一遍地胶板专用胶水粘接界面 剂 4. 1.5mmK11聚合物水泥基防水涂料 5. 8mm厚自流平水泥浆料 6. 水泥自流平界面剂一道 7. 50mm1:3水泥砂浆找平层(抛光打磨平 整) 8. 界面剂一道 9. 部位: 健身房、小会议室、党员活动室 10. 做法详: DM-01 装饰材料终饰范例 表, 详见节点D-00	m²	390.67			
31	011103002001	橡胶减震垫 1. 500*500橡胶减震垫 2. 使用部位: 健身房	m²	33.60			
32	011104002001	实木复合木地板 1. 规格:1200*150*12复合木地板(WD- 02) 2. 3mm IXPE铝膜防潮膜 3. 8mm水泥自流平 4. 50mm1:3水泥砂浆找平层 5. 界面剂一道 6. 部位: 大会议室、多功能会议室 7. 做法详: 详见节点D-05	m²	429.53			
33	011104002002	防腐木地板 1. 规格:1200*150*12生态防腐木地板 (WD-08) 2. 3mm IXPE铝膜防潮膜 3. 8mm水泥自流平 4. 1.5mmK11聚合物水泥基防水涂料 5. 50mm1:3水泥砂浆找平层 6. 界面剂一道 7. 部位: 二层露台	m²	50.55			
34	011107001001	石材台阶面 1. 300mm*600mm*60mm山东白麻(高档) 2. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 150mmC25混凝土垫层(另列) 4. 200厚级配碎石垫层(另列) 5. 素土夯实,夯实系数>95%(另列) 6. 部位: 信访接待室 7. 做法详: DM-01 装饰材料终饰范例表, 详见节点D-08	m²	4.78			
35	011102003004	人造岗石(高档) 1. 部位: 所有门槛石 2. 规格:1200mm*2400mm 厚度:20mm 3. 石材晶面处理	m²	3.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 5. 石材: 高档人造岗石(留3mm缝) 6. 双组份石材防水专用背胶滚涂两道 7. 10mm素水泥膏一道 8. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 9. 做法详: DM-01 装饰材料终饰范例表, 详见节点D-06					
36	011102003005	人造岗石(高档) 1. 部位: 卫生间门槛石 2. 规格: 1200mm*2400mm 厚度: 20mm 3. 石材晶面处理 4. 采用防水防霉美瓷胶美缝勾缝隙 5. 石材: 高档人造岗石(留3mm缝) 6. 双组份石材防水专用背胶滚涂两道 7. 10mm素水泥膏一道 8. 30mm1:3干硬性水泥砂浆结合层 9. 安装带结构胶 10. 止水坎 11. 做法详: DM-01 装饰材料终饰范例 表 详见节点D-07	m ²	0.29			
		A. 10 墙、柱面工程					
37	011201001001	墙面一般抹灰 1. 底层厚度、砂浆种类、配合比: 5厚 1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 面层厚度、砂浆种类、配合比: 15厚 1:1:6水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 部位: 新建隔墙双面抹灰	m ²	845.11			
38	011207001001	硅酸钙板隔墙(轻钢龙骨隔墙) 1. 竖向龙骨U型钢100*40*0.8(C型钢 100*50*0.8)贯通龙骨 38*12*1 2. 隔墙中心填充: 内做75mmA级防火岩棉 板, 密度大于100kg/m ³ 3. 隔墙底板: 12mm阻燃胶合板 4. 隔墙面层板: 8mm硅酸钙板 5. V型31*31金属护角 6. 嵌接缝处理: 接缝纸带+嵌缝膏 7. 所有基层木材均应满足防火要求, 表面 三度防火涂料 8. 部位: 一层会议室、党员活动室 9. 做法详见节点Q-10	m ²	354.84			
39	011201001002	墙面一般抹灰 1. 界面剂一道 2. 水重3%~5%的108胶 3. 10mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4. 6mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 5. 使用部位: 各空间立面 6. 详见节点Q-01	m ²	2672.08			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
40	011207001002	硅酸钙板墙面 1.暗藏线型铝槽灯 2.30*20mm木龙骨基层 3.刷防火涂料三度@300 4.18mm细木工板(刷防火涂料三道) 5.8mm硅酸钙板 6.使用部位:党员活动室 7.做法详见图纸E-14, 02剖面图	m²	19.77			
41	011201001003	墙面一般抹灰 1.墙基层原抹灰层人工铲除(另列) 2.界面剂一道 3.水重3%~5%的108胶 4.10mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5.6mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 6.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 7.中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 8.部位:二层露台 9.节点做法:Q-07	m²	100.55			
42	桂011204007001	块料墙面 1.300*600*8通体大理石墙砖 2.滚涂瓷砖背胶强力粘贴剂二道 3.瓷砖胶胶泥 4.墙面刮毛处理 5.6mm1:0.2:3水泥砂浆找平层 6.1.5mmK11聚合物水泥基防水涂料 7.12mm1:0.2:3水泥砂浆垫平层 8.混合界面剂一道 9.部位:卫生间 10.节点做法:Q-02	m²	70.02			
43	桂011204005001	干挂石材墙面 1.18厚高档银星石材 2.龙骨材质、规格:钢立柱采用8#镀锌钢槽,钢横梁:等边角钢L50*5 3.防潮涂层 4.部位:大会议室 5.做法详见Q-08	m²	20.67			
44	011207001003	皮革硬包 1.30*40mm木龙骨 2.刷防火涂料三度@300 3.12mm阻燃防腐夹板 4.12mm厚防火夹板硬包基层 5.米黄色皮革硬包(织物) 6.建筑墙体 7.部位:一层大会议室、多功能会议室、 二层小会议室 8.详见节点Q-03	m²	201.27			
45	011207001004	实木复合护墙板 1.1200*2400*14实木复合护墙板(防火阻燃多层实木板12mm+2mm免漆木饰面) 2.木挂条(间距小于600*600) 3.5mm工艺缝 4.30*40mm木龙骨 5.2mm自粘铝膜背胶防水垫 6.新建隔墙 7.所有基层木材均应满足防火要求,表面	m²	148.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		8. 部位:一层大会议室、多功能会议室、 二层小会议室、党员活动室 9. 详见节点Q-04					
46	011207001005	实木复合护墙板 1. 30*20mm木龙骨基层 2. 刷防火涂料三度@300 3. 18mm细木工板(刷防火涂料三道) 4. 1200*2400*14实木复合护墙板(防火助 燃多层实木板12mm+2mm免漆木饰面) 5. 部位:党员活动室 6. 详见节点Q-04	m ²	2.16			
47	011207001006	生态木格栅墙板 1. 3000*204*16生态木格栅墙板 2. 木挂条(间距小于600*600) 3. 5mm工艺缝 4. 30*40mm木龙骨 5. 2mm自粘铝膜背胶防水垫 6. 新建隔墙 7. 所有基层木材均应满足防火要求,表面 三度防火涂料 8. 部位:多功能会议室 9. 详见节点Q-04	m ²	3.62			
48	011502001001	不锈钢收边条 1. 部位:多功能会议室墙面装饰 2. 304钛金拉丝不锈钢,1.2mm厚	m	38.40			
49	011210003001	玻璃隔断 1. 边框材料种类、规格:120系列铝合金明 框 2. 玻璃品种、规格、颜色:15mm钢化玻璃 3. 部位:二层党员活动室	m ²	28.62			
50	011210005001	卫生间隔断 1. 隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚一 代抗倍特板,柚木色 2. 配件品种、规格:32*75*2.0mm铝合金 横梁,304不锈钢角可调脚座,含配套五 金等 3. 部位:一层卫生间 4. 做法节点见编号Q-09	m ²	12.65			
		A.11 天棚工程					
51	011301001001	天棚抹灰 1. 天花层 2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 10mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 6mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 6. 做法节点见编号T-03 7. 使用部位:一层各空间天花	m ²	408.59			
52	011302001001	硅酸钙板天花层 1. Φ8钢筋 2. 主龙骨CB 50×20,次龙骨CB 50×20 3. 12mm阻燃胶合板+8mm厚硅酸钙板 4. 环氧树脂填缝 5. 硅酸钙板天花层	m ²	269.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		6. 界面剂一道(内掺水重3%~5%的108胶) 7. 所有基层木材均应满足防火要求,表面三度防火涂料 8. 使用部位:各空间天花 9. 做法节点见编号T-01					
53	011302001002	硅酸钙板天花层(跌级) 1. $\Phi 8$ 钢筋 2. 主龙骨CB 50×20,次龙骨CB 50×20 3. 12mm阻燃胶合板+8mm厚硅酸钙板 4. 环氧树脂填缝 5. 硅酸钙板天花层 6. 界面剂一道(内掺水重3%~5%的108胶) 7. 所有基层木材均应满足防火要求,表面三度防火涂料 8. 使用部位:会议室、党员活动室 9. 做法节点见编号T-01	m ²	378.52			
54	011302001004	吊顶天棚(MT-03) 1. 轻钢龙骨:主龙骨:UC38龙骨 38×12×1.0; 2. 次龙骨:30×25×0.6厚三角龙骨;吊筋: $\Phi 8$ 螺纹吊筋 3. 300×1200×1.2mm厚白色铝扣板 4. 使用部位:各空间天花 5. 做法节点见编号T-02	m ²	325.91			
55	011302001005	吊顶天棚(MT-04) 1. 轻钢龙骨:主龙骨:UC38龙骨 38×12×1.0; 2. 次龙骨:30×25×0.6厚三角龙骨;吊筋: $\Phi 8$ 螺纹吊筋 3. 300×600×1.2mm厚白色铝扣板 4. 使用部位:卫生间 5. 做法节点见编号T-02	m ²	17.42			
56	011302002001	格栅吊顶 1. $\Phi 8$ 丝杆 M8膨胀螺栓固定 2. 50主龙@900 50副龙@300X600系列轻钢龙骨吊顶 3. 12mm厚阻燃胶合板 4. 规格:3000×204×16生态木格栅板 5. 所有基层木材均应满足防火要求,表面三度防火涂料 6. 使用部位:多功能会议室 7. 做法详:做法节点见编号T-07	m ²	8.73			
57	011302002002	格栅吊顶 1. 部位:二层党员活动室 2. M8镀锌吊杆,40副龙骨间距为≤1200mm,M6六角螺栓固定 3. 热转印木纹铝方通:50mm×80mm×1.5mm 4. 做法详:做法节点见编号T-09	m ²	123.79			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
58	011304001001	灯带(槽) 1. 安装UV透光防火软膜:厚度:0.18, 幅画:1500-50000, 透光率:75% 2. 做法节点见编号T-06 3. 使用部位: 大会议室、党员活动室	m ²	22.52			
59	011304001002	灯带(槽) 1. 格栅片材料品种、规格:8mm厚硅酸钙板 2. 使用部位: 党员活动室 3. 做法节点见编号T-08	m ²	11.82			
		A.12 门窗工程					
60	010810002001	木窗帘盒 1. 木方(刷防火涂料三道) 2. 18mm细木工板(刷防火漆三道) 3. 8mm硅酸钙板 4. 界面剂一道 5. 刮防水腻子三遍磨平 6. 抗碱底漆滚涂一遍 7. 墙面乳胶漆面漆滚涂三遍 8. 做法节点见编号T-04、T-05	m	96.95			
61	010802001001	金属门 M1 1. 铁平开门 2. 门扇厚度:45mm 3. 表面做电泳处理 4. 含五金配件、制作、安装、运输 5. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝	m ²	17.63			
62	010805007001	实木复合烤漆平开门 1. 门扇厚度:45mm 2. 含五金配件、制作、安装、运输 3. 使用位置: 办公室/休息室/司机室/值班室/会议室/谈心谈话室、大会议室、多功能会议室 4. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝	m ²	82.89			
63	010805007002	实木硬包平开暗门 M5 1. 门扇厚度:45mm 2. 含五金配件、制作、安装、运输 3. 使用位置: 音响控制室 4. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝	m ²	1.89			
64	010805005001	铝合金边框地弹簧钢化玻璃平开门 M12 1. 门扇厚度:50mm 2. 12mm钢化玻璃 3. 304不锈钢边框 4. 304不锈钢成品拉手 5. 含五金配件、制作、安装、运输 6. 使用位置: 党员活动室 7. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝	m ²	4.44			
65	010808001001	实木复合烤漆门套 1. 门扇厚度:45mm 2. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝 3. 部位: 党员活动室入户门	m ²	10.90			
66	010807001001	90系列铝合金窗(带亮)>2m ² 1. 铝合金边框钢化玻璃窗 2. 90系列1.4厚黑色铝合金边框, LOW-E中	m ²	43.70			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		空玻璃(低辐射膜)6+9A+6 3.使用位置:大会议室 4.含制作、运输、安装及五金配件 5.发泡剂周边塞缝					
67	010807001001	90系列铝合金窗(带亮)>2m ² 1.铝合金边框钢化玻璃窗 2. 90系列1.4厚黑色铝合金边框 6mm厚钢化高清玻璃 3.使用位置:多功能会议室 4.含制作、运输、安装及五金配件 5.发泡剂周边塞缝	m ²	7.60			
68	010807001002	90系列铝合金窗(不带亮)>2m ² 铝合金边框钢化玻璃窗 90系列1.4厚黑色铝合金边框 6mm厚钢化高清玻璃 使用位置:大会议室 含制作、运输、安装及五金配件 发泡剂周边塞缝	m ²	3.04			
69	010807001003	90系列铝合金窗(不带亮)≤2m ² 1.铝合金边框钢化玻璃窗 2. 90系列1.4厚黑色铝合金边框 6mm厚钢化高清玻璃 3.使用位置:大会议室 4.含制作、运输、安装及五金配件 5.发泡剂周边塞缝	m ²	3.38			
70	010807001004	90系列铝合金窗(不带亮)>2m ² 铝合金边框钢化玻璃窗 90系列1.4厚黑色铝合金边框 6mm厚钢化高清玻璃+磨砂玻璃 使用位置:小会议室 含制作、运输、安装及五金配件 发泡剂周边塞缝	m ²	5.14			
71	010807001005	铝合金固定窗 1.厚度:50mm 2.12mm钢化玻璃 3.含五金配件、制作、安装、运输 4.使用位置:M12 5. 1:2.5水泥砂浆周边塞缝	m ²	0.96			
72	010807001006	铝合金固定窗 1.90系列1.4厚黑色铝合金边框,LOW-E中空玻璃(低辐射膜)6+9A+6 2.含五金配件、制作、安装、运输 3.使用位置:大会议室C1、C2、C3、C4、C5、C6 4.发泡剂周边塞缝	m ²	13.95			
73	010807001006	铝合金固定窗 1.90系列1.4厚黑色铝合金边框 6mm厚钢化高清玻璃 2.含五金配件、制作、安装、运输 3.使用位置:C7、C10、C11 4.发泡剂周边塞缝	m ²	22.95			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
74	010809004001	石材窗台板 1. 18厚高档银星石材 2. 水泥砂浆结合层 3. 做法详: 做法详见Q-06	m ²	3.35			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
75	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 原子灰滚涂两遍 2. 环保汽车漆滚涂底漆三遍 3. 环保汽车漆滚涂面漆三遍 4. 详见节点Q-01	m ²	2672.08			
76	011407001002	墙面喷(刷)涂料 1. 刮腻子要求:满批腻子三度 2. 涂料品种、喷刷遍数:封闭漆一度 PT-01白色无机涂料两度	m ²	19.77			
77	011407001003	墙面喷(刷)涂料 1. 刮柔性外墙防水腻子三道,打磨平整 2. 喷涂外墙抗碱封闭底漆一道 3. 喷涂5厚外墙硅丙岩片真石漆两道 4. 节点做法: Q-07	m ²	100.55			
78	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 刮防水腻子三遍磨平 2. 抗碱底漆滚涂一遍 3. 墙面乳胶漆面漆滚涂三遍 4. 做法节点见编号T-01	m ²	812.28			
79	011407002002	天棚喷(刷)涂料 1. 天花层 2. 界面剂一道 3. 水重3%~5%的108胶 4. 10mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 6mm1:0.2:3水泥石灰膏砂浆找平层 6. 刮防水腻子三遍磨平 7. 抗碱底漆滚涂一遍 8. 墙面无机涂料面漆滚涂三遍 9. 做法节点见编号T-03	m ²	408.59			
80	011407002003	天棚喷(刷)涂料 1. 刮腻子要求:满批腻子三度 2. 涂料品种、喷刷遍数:封闭漆一度 无机涂料两度 3. 做法节点见编号T-08	m ²	6.72			
81	011407002004	天棚喷(刷)涂料 1. 腻子种类:1.2厚三道面层防水腻子 2. 刮腻子要求:满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料刷三道 4. 做法节点见编号T-06	m ²	22.52			
		A.14 其他装饰工程					
82	011505001001	洗漱台 1m ² 以上 1. 50*50*5镀锌角铁 2. 人造石英石(高档) 3. 石材装饰线磨边 45°斜边 4. 部位:卫生间洗手台	m ²	2.62			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
83	011701006001	满堂脚手架 1. 脚手架材质:钢管 2. 搭设高度:5.2m以内	m ²	1711.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
84	011702009001	过梁 过梁 胶合板模板 木支撑	m ²	11.07			
	011703	垂直运输					
85	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	1711.00			
	011704	超高施工增加					
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
	011706	施工排水、降水					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
	011709	二次搬运					
	011710	已完工程保护费					
86	桂011710001001	楼地面成品保护 1. 保护材料种类、规格:编制布 2. 工程量暂计, 结算按实签证	m ²	120.37			
87	桂011710006001	墙面装饰面 1. 保护材料种类、规格:塑料薄膜 2. 工程量暂计, 结算按实签证	m ²	55.43			
	011711	夜间施工增加费					
	011712	金属结构构件制作平台摊销					
	011713	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内 装修改造项目-安装工程							
		分部分项工程					
		一、电气工程					
88	030404017001	一层楼层照明配电箱 1AL 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6m挂墙明装	台	1			
89	030404017002	二层楼层照明配电箱 2AL 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6m挂墙明装	台	1			
90	030404017003	一层楼层空调配电箱 1KAP 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6m挂墙明装	台	1			
91	030404017004	二层楼层照明配电箱 2KAP 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.6m挂墙明装	台	1			
92	030404017005	照明配电箱 AL1 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.8米暗装	台	4			
93	030404017006	照明配电箱 AL2 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.8米暗装	台	9			
94	030404017007	照明配电箱 AL3 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.8米暗装	台	3			
95	030404017008	照明配电箱 AL4 箱内元件详见系统图 型号:非标,详系统图 安装方式:底边距地1.8米暗装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	030404017009	照明配电箱 AL5 箱内元件详见系统图 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.8米暗装	台	2			
97	030404017010	照明配电箱 AL6 箱内元件详见系统图 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.8米暗装	台	1			
98	030404017011	照明配电箱 AL7 箱内元件详见系统图 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.8米暗装	台	1			
99	030404017012	RK电开水器配电箱 RK 箱内元件详见系统图 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.8米暗装	台	1			
100	030404017013	柜式空提配电箱 AK 箱内元件详见系统图 型号: 非标, 详系统图 安装方式: 底边距地1.8米暗装	台	20			
101	030412005001	LED嵌入式天花灯1 NLED9246 规格型号: 规格=Φ168mm, 功率=20W, 光 通量=1800lm, 色温=5700k 安装方式: 嵌入式安装 含接线底盒安装	套	138			
102	030412005002	LED嵌入式天花灯2 NLED1103D 规格型号: 规格=Φ136mm, 功率=20W, 光 通量=1320lm, 色温=4000k 安装方式: 嵌入式安装 含接线底盒安装	套	101			
103	030412005003	LED明装天花灯 NLED9188M 规格型号: 规格=Φ231mm, 功率=18W, 光 通量=1400lm, 色温=5700k 安装方式: 吸顶安装 含接线底盒安装	套	23			
104	030412001001	导轨射灯 NLED385D 规格型号: 规格=80*150mm, 功率=35W, 光通量=3000lm, 色温=4000k 安装方式: 吸顶安装 含接线底盒安装	套	62			
105	030412001002	双联格栅射灯 NLED5852F 规格型号: 规格=117*221*97mm, 功率 =2*15W, 光通量=2900lm, 色温=4000k 安装方式: 吸顶安装 含接线底盒安装	套	14			
106	030412001003	格栅射灯 NLED5831 规格型号: 规格=173*173*128mm, 功率 =24W, 光通量=1700lm, 色温=4000k 安装方式: 吸顶安装 含接线底盒安装	套	6			
107	030412005004	LED明装灯盘1 NLED4504 规格型号: 规格=298*1198mm, 功率=40	套	38			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		W, 光通量=3200lm, 色温=5700k 安装方式: 吸顶式安装 含接线底盒安装					
108	030412005005	LED嵌入式灯盘 NLED4204 40W 规格型号: 规格=298*1198mm, 功率=40W, 光通量=3000lm, 色温=5700k 安装方式: 嵌入式安装 含接线底盒安装	套	64			
109	030412005006	LED嵌入式灯盘 NLED4202 18W 规格型号: 规格=298*598mm, 功率=18W, 光通量=1350lm, 色温=5700k 安装方式: 嵌入式安装 含接线底盒安装	套	4			
110	030412005007	LED明装灯管 NWP498MD 规格型号: 规格=1200mm, 功率=32W, 光通量=3200lm, 色温=5700k 安装方式: 吸顶式安装 带蓄电池(≥180min) 含接线底盒安装	套	3			
111	030412004001	LEDT5灯管(含支架) T5E10 规格型号: 规格=32X1024mm, 功率=12W, 光通量=1020lm, 色温=5700k 安装方式: 灯槽内安装 带蓄电池(≥180min) 含接线底盒安装	m	104.35			
112	030412005008	LED 吸顶灯 规格型号: 规格=Φ400*102mm, 功率=24W, 色温=5700k 安装方式: 吸顶安装 含接线底盒安装	套	4			
113	030412005009	LED铝材灯 NLED494A12 规格型号: 规格=148*1198mm, 功率=32W, 光通量=2100lm, 色温=5700k 安装方式: 嵌入式安装 含接线底盒安装	套	3			
114	030404033001	吸顶式排气扇 NVC-18A 规格型号: 规格=320*320mm, 功率=30W 安装方式: 吸顶式安装 含接线底盒安装	台	5			
115	030404034001	单联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线底盒安装	套	10			
116	030404034002	双联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线底盒安装	套	29			
117	030404034003	三联单控开关 10A~250V 安装方式: 底边距地1.3m暗装 含接线底盒安装	套	12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
118	030404035001	二三级插座 10A~250V 安装方式:底边距地0.35m、0.6m、1m暗装	套	247			
119	030404035002	二三级铜地插 10A~250V 安装方式:底边距地0.35m暗装 含接线底盒安装	套	7			
120	030411003001	槽式耐火电缆桥架 CT-200*100 $\delta=1.5$ 含桥架盖板、隔板、弯头、三通	m	78.73			
121	030411003002	槽式耐火电缆桥架 CT-150*100 $\delta=1.5$ 含桥架盖板、隔板、弯头、三通	m	65.75			
122	030413001001	桥架支吊架制作、安装 采用 $\angle 40*4$ 角钢做支架 含轻除锈	kg	265.21			
123	031201003001	金属结构刷油 刷防锈漆两遍、调和漆两遍	kg	265.21			
124	030411001001	砖、混凝土结构明配 紧定式钢管JDG50	m	56.80			
125	030411001002	砖、混凝土结构明配 紧定式钢管JDG40	m	5.93			
126	030411001003	砖、混凝土结构明配 紧定式钢管JDG32	m	32.81			
127	030411001004	吊顶内敷设紧定式钢管 JDG20	m	1940.99			
128	030411001005	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管 PC50	m	30.40			
129	030411001006	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC40	m	4.60			
130	030411001007	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC32	m	29.59			
131	030411001008	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC25	m	110.15			
132	030411001009	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管 PC20	m	1623.18			
133	030413002001	凿(压)槽及恢复 公称管径32mm以内	m	99.65			
134	030413002002	凿(压)槽及恢复 公称管径20mm以内	m	1172.00			
135	030411004001	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆线 WDZ-YJY(4x70+35)	m	8.92			
136	030411004002	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆线 WDZ-YJV-(4x50+1*25)mm ²	m	10.56			
137	030411004003	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆线 WDZ-YJV-(4x35+16)mm ²	m	73.29			
138	030411004004	低烟无卤阻燃铜芯电力电缆线 WDZ-YJV-5*16mm ²	m	8.92			
139	030411004005	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	123.67			
140	030411002001	线槽配线 WDZ-BYJ-10mm ²	m	514.97			
141	030411004006	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-16mm ²	m	148.65			
142	030411002002	线槽配线 WDZ-BYJ-16mm ²	m	102.69			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
143	030411004007	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	1626.57			
144	030411002003	线槽配线 WDZ-BYJ-6mm ²	m	488.82			
145	030411004008	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	5145.58			
146	030411002004	线槽配线 WDZ-BYJ-4mm ²	m	1295.74			
147	030411004009	管内穿低烟无卤阻燃铜芯线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	5962.00			
148	030411002005	线槽配线 WDZ-BYJ-3*2.5mm ²	m	1464.66			
149	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)50	个	2			
150	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)35	个	2			
151	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm ² 以下)16	个	6			
		二、通风空调工程					
152	030701003001	多联空调室外机 V-W200 型号: V-W200 安装部位: 二层 Q1=20.0KW, Qr=22.4KW, N1=6.5KW, Nr=5.6KW	台	1			
153	030701003002	多联空调室外机 V-W280 型号: V-W280 安装部位: 一层 Q1=28.0KW, Qr=31.5KW, N1=7.3KW, Nr=7.85KW	台	1			
154	030701003003	多联空调室外机 V-W785 型号: V-W785 安装部位: 二层 Q1=78.5KW, Qr=87.5KW, N1=21.88KW, Nr=23.28KW	台	1			
155	030701003004	多联空调室外机 V-W1065 型号: V-W1065 安装部位: 一层 Q1=106.5KW, Qr=119KW, N1=29.18KW, Nr=31.13KW	台	1			
156	030701003005	多联空调室内机 V-N22 型号: V-N22 安装部位: 一层 Q1=2.2KW Qr=2.5KW L=450m ³ /h 50Pa N=35W	台	2			
157	030701003006	多联空调室内机 V-N71 型号: V-N71 安装部位: 一层 Q1=7.1KW Qr=8.0KW L=1000m ³ /h 50Pa N=105W	台	4			
158	030701003007	多联空调室内机 V-N90 型号: V-N90	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装部位: 二层 Q1=9.0KW Qr=10KW L=1500m3/h 50Pa N=209W					
159	030701003008	多联空调室内机 V-N125 型号: V-N125 安装部位: 一、二层 Q1=12.5KW Qr=14KW L=2000m3/h 50Pa N=230W	台	13			
160	030703007001	防雨百叶风口 1. 规格:250*160mm	个	2			
161	030703007002	双层百叶风口 1. 规格:400*200mm	个	2			
162	030703007003	双层百叶风口 1. 规格:900*160mm	个	4			
163	030703007004	双层百叶风口 1. 规格:1000*200mm	个	2			
164	030703007005	双层百叶风口 1. 规格:1200*160mm	个	13			
165	030703007006	可开侧壁格栅式回风口(配风口过滤器) 1. 规格:500*150mm	个	2			
166	030703007007	可开侧壁格栅式回风口(配风口过滤器) 1. 规格:800*200mm	个	4			
167	030703007008	可开侧壁格栅式回风口(配风口过滤器) 1. 规格:1000*200mm	个	2			
168	030703007009	可开侧壁格栅式回风口(配风口过滤器) 1. 规格:1000*250mm	个	13			
169	030702001001	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:1200*160mm 4. 板材厚度:1.0mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	15.32			
170	030702001002	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:500*120mm 4. 板材厚度:0.75mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	3.77			
171	030702001003	镀锌钢板通风管道 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:250*160mm 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:法兰连接	m ²	6.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
172	031001001002	冷凝水管 1. 介质:废水 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	m	49.25			
173	031001001003	冷凝水管 1. 介质:废水 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	m	135.12			
174	030903003001	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ38.1*2.5 3. 焊接方法:焊接	m	9.75			
175	030903003002	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ28.6*1.5 3. 焊接方法:焊接	m	35.58			
176	030903003003	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ25.4*1.5 3. 焊接方法:焊接	m	7.82			
177	030903003004	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ22.2*1.5 3. 焊接方法:焊接	m	21.39			
178	030903003005	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ19.05*1.5 3. 焊接方法:焊接	m	17.76			
179	030903003006	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ15.9*1.5 3. 焊接方法:焊接	m	113.54			
180	030903003007	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ12.7*1 3. 焊接方法:焊接	m	7.82			
181	030903003008	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ9.52*1 3. 焊接方法:焊接	m	110.82			
182	030903003009	空调冷媒管 1. 材质、压力等级:无缝紫铜管 2. 规格:Φ6.35*1 3. 焊接方法:焊接	m	3.46			
183	031003010001	软接头 1. 材质:不燃材料(帆布) 2. 要求:在280℃的环境下连续工作不小于30min	m ²	7.64			
184	030903003010	分歧管	个	17			
185	031201001001	空调风管刷油	m ²	25.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷红丹防锈漆两道,再刷灰色调和漆两道					
186	031208002001	空调冷凝水管保温 1. 绝热材料品种:不燃铝箔面发泡橡塑隔热管材 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:DN25-DN32	m ³	3.46			
187	031208002002	空调风管保温 1. 绝热材料品种:泡沫橡胶材料 2. 绝热厚度:30mm	m ³	1.65			
188	031208002003	冷媒管保温 1. 绝热材料品种:不燃铝箔面发泡橡塑隔热管材 2. 绝热厚度:15mm 3. 管道外径:φ6.4~φ25.4	m ³	0.36			
189	031208002004	冷媒管保温 1. 绝热材料品种:不燃铝箔面发泡橡塑隔热管材 2. 绝热厚度:20mm 3. 管道外径:φ28.6~φ38.1	m ³	0.15			
190	030409011001	冷媒剂	kg	15.00			
191	030704002002	冷凝管、冷媒管漏光试验、漏风试验	m ²	15.67			
192	桂030704003001	空调工程系统调试	Kw	446.300			
		三、给水工程					
193	031001007001	内衬塑钢管 1. 介质:给水 2. 规格、压力等级:DN32, PN=1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	5.51			
194	031001007002	内衬塑钢管(螺纹连接) DN25 PN=1.25MPa 1. 介质:给水 2. 规格、压力等级:DN25, PN=1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	3.07			
195	031001007003	内衬塑钢管 1. 介质:给水 2. 规格、压力等级:DN20, PN=1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	21.97			
196	031001007004	内衬塑钢管 1. 介质:给水 2. 规格、压力等级:DN15, PN=1.25MPa 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含管道及管卡安装、水压试验、管道冲洗、通水、消毒。	m	23.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
197	031003001001	截止阀(螺纹连接) DN20 PN=1.25MPa	个	1			
		四、排水工程					
198	031001006001	硬聚氯乙烯PVC-U塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U塑料管, De160 3. 连接形式:粘接连接 4. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	1.52			
199	031001006002	硬聚氯乙烯PVC-U塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U塑料管, De110 3. 连接形式:粘接连接 4. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	4.26			
200	031001006003	硬聚氯乙烯PVC-U塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U塑料管, De75 3. 连接形式:粘接连接 4. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	14.43			
201	031001006004	硬聚氯乙烯PVC-U塑料管 1. 介质:污水 2. 材质、规格:硬聚氯乙烯PVC-U塑料管, De50 3. 连接形式:粘接连接 4. 含管件及管卡安装、灌水试验、通球试验。	m	2.82			
202	031004003001	陶瓷洗手盆 DN15 1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:DN15 3. 附件名称、材质、规格:含DN15感应龙头, 不锈钢壳, 陶瓷内芯	套	4			
203	031004003003	龙头 DN15 不锈钢壳, 陶瓷内芯, 带真空破坏器	套	2			
204	031004006002	陶瓷蹲式大便器 含低位大便器冲洗水箱, 3L/6L两档	套	3			
205	031004007001	陶瓷小便器 带自闭冲洗阀DN15	套	3			
206	桂031004021001	防返溢地漏 De75	个	1			
207	桂031004022001	塑料清扫口 De75	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

规费、增值税计价表

工程名称:梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目(室内装修安装部分)

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目-装修工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
梧州市纪委监委机关办公楼部分楼层室内装修改造项目-安装工程				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			