

南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整治项目 工程

工程量清单

招 标 人： 南宁市西乡塘区自然资源局 (盖单位公章)

招 标 人
法 定 代 表 人： 钟有之 (签字)

代 理 机 构： 广西建州投资管理有限责任公司 (盖单位公章)

代 理 机 构
法 定 代 表 人： 雷周培 (签字)

代理机构造价工程师及注册证号： 莫本名 (签字盖执业专用章)

编 制 时 间： 2020年12月 日

编制说明

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整治项目

第1页、共1页

一、工程概况:

- 1、项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整治项目;
- 2、工程类型: 土地综合整治项目;
- 3、建设范围: 项目区涉及石埠街道办老口村;
- 4、建设规模: 项目实施规模28.1551公顷, 其中残次林地整治实施规模为4.128公顷, 其他草地开垦实施规模为3.9363公顷, 废弃坑塘整治实施规模为20.0908公顷。

二、工程招标范围:

土地平整工程、新建排水沟工程、新建及改建田间道路工程、防护墙、项目标识牌等。

三、编制依据

- 1、《财政部、国土资源部《关于印发中央分成新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法的通知》(财建〔2008〕157号);
 - 2、《财政部、国土资源部文件《财政部、国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》(财综〔2011〕128号);
 - 3、《土地开发整理项目预算定额》(国土资源部财务司、财政部经济建设司, 2012);
 - 4、《土地开发整理项目施工机械台班费定额》(国土资源部财务司、财政部经济建设司, 2012);
 - 5、关于印发《广西壮族自治区土地整治专项资金管理办法》的通知(桂财建〔2010〕244号);
 - 6、《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》国土资厅发【2017】19号;
 - 7、《财政部 税务总局 海关总署联合公告2019年第39号(关于深化增值税改革有关政策的公告)》(财税海关总署公告2019年第39号)
 - 8、主要材料价格按《南宁建设工程造价信息》(2020年10月)中的除税材料价格计取, 信息价没有的材料价格参照市场除税价;
 - 9、项目设计图纸及工程量。
- ## 三、其他说明:
- 1、取弃土运距暂按10km计, 工程结算时按实际运距进行结算, 本项目不涉及弃置消纳费。
 - 2、项目中的混凝土均按自拌砼考虑。
 - 3、主要材料价格均不额外考虑运距, 南宁市信息价中的除税价格已综合考虑运距。

工程汇总表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

序号	分组工程名称	报价金额(元)
1	工程施工费	
2	设备费用	
3	计日工	
4	其他项目	
5	总投资	
标底报价(大写):		

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第1页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
1	一	土地平整工程		
2		坑塘填埋土地平整工程		
3	GT-01	土方回填	m3	125290.700
4		残次林地、其他草地土地平整工程		
5	GT-02	清除桉树	株	7714.000
6	GT-03	清除地面附着物	m2	110145.840
7	GT-04	土方开挖	m3	140911.730
8	GT-05	土方回填	m3	23791.800
9		土方平衡工程		
10	GT-06	外运土方	m3	8170.770
11		耕作层地力保持工程		
12	GT-07	表土回填	m3	46512.720
13	GT-08	土壤培肥	t	620.170
14	二	灌溉排水工程		
15		排水沟		
16		新建排水沟01	m	1505.222
17	GT-09	挖沟渠土方	m3	596.100
18	GT-010	土方回填	m3	149.000
19	GT-011	C15砼渠肩	m3	180.630
20	GT-012	C15砼底板	m3	120.420
21	GT-013	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	20.000
22		新建排水沟02	m	99.480

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第2页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
23	GT-014	挖沟渠土方	m3	37.800
24	GT-015	土方回填	m3	9.500
25	GT-016	C15砼渠肩	m3	15.920
26	GT-017	C15砼底板	m3	7.960
27	GT-018	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	1.680
28		新建排水沟03	m	276.770
29	GT-019	挖沟渠土方	m3	106.700
30	GT-020	土方回填	m3	26.700
31	GT-021	C15砼渠肩	m3	22.140
32	GT-022	C15砼底板	m3	16.610
33	GT-023	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	2.520
34	三	田间道路工程		
35		田间主路		
36		新建田间主路01	m	484.260
37	GT-024	路基挖土方	m3	1679.031
38	GT-025	路基填方	m3	710.064
39	GT-026	路床(槽)压实 路床碾压	m2	1694.910
40	GT-027	碎石路基 厚度10cm	m2	1694.910
41	GT-028	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	1694.910
42	GT-029	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	18.340
43	GT-030	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	271.186
44	GT-031	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	387.408

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第3页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
45	GT-032	M10砂浆找平抹面 立面3cm	m2	290.556
46	GT-033	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	13.440
47		新建田间主路02	m	941.674
48	GT-034	路基挖土方	m3	3056.910
49	GT-035	路基填方	m3	3962.050
50	GT-036	路床(槽)压实 路床碾压	m2	3295.859
51	GT-037	碎石路基 厚度10cm	m2	3295.859
52	GT-038	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	3295.859
53	GT-039	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	35.175
54	GT-040	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	527.337
55	GT-041	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	753.339
56	GT-042	M10砂浆找平抹面 立面3cm	m2	565.004
57	GT-043	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	26.320
58		改建田间主路01	m	635.101
59	GT-044	路基挖土方	m3	2386.743
60	GT-045	路基填方	m3	806.800
61	GT-046	路床(槽)压实 路床碾压	m2	2222.854
62	GT-047	碎石路基 厚度10cm	m2	2222.854
63	GT-048	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	2222.854
64	GT-049	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	24.045
65	GT-050	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	355.657
66	GT-051	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	508.081

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第4页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
67	GT-052	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	17.920
68		田间次路		
69		新建田间次路01	m	716.166
70	GT-053	路基挖土方	m3	2353.580
71	GT-054	路基填方	m3	1495.600
72	GT-055	路床(槽)压实 路床碾压	m2	2148.498
73	GT-056	碎石路基 厚度10cm	m2	2148.498
74	GT-057	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	2148.498
75	GT-058	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	23.010
76	GT-059	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	401.053
77	GT-060	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	572.933
78	GT-061	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	20.160
79		新建田间次路02	m	365.590
80	GT-062	路基挖土方	m3	2139.489
81	GT-063	路基填方	m3	135.600
82	GT-064	路床(槽)压实 路床碾压	m2	1096.770
83	GT-065	碎石路基 厚度10cm	m2	1096.770
84	GT-066	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	1096.770
85	GT-067	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	11.730
86	GT-068	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	204.730
87	GT-069	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	292.472
88	GT-070	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	10.080

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第5页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
89		改建田间次路01	m	412.632
90	GT-071	路基挖土方	m3	1005.117
91	GT-072	路基填方	m3	8.400
92	GT-073	路床(槽)压实 路床碾压	m2	1237.896
93	GT-074	碎石路基 厚度10cm	m2	1237.896
94	GT-075	C25水泥混凝土路面 厚度18cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	1237.896
95	GT-076	伸缩缝 沥青玛蹄脂	m2	13.230
96	GT-077	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	231.074
97	GT-078	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	330.106
98	GT-079	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	11.760
99		新建生产路		
100		新建生产路01	m	148.577
101	GT-080	路基挖土方	m3	2071.355
102	GT-081	路床(槽)压实 路床碾压	m2	445.731
103	GT-082	碎石路基 厚度10cm	m2	445.731
104	GT-083	泥结碎石路面 厚度15cm	m2	445.731
105	GT-084	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	83.203
106	GT-085	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	118.862
107	GT-086	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	3.920
108		新建生产路02	m	438.590
109	GT-087	路基挖土方	m3	2405.143
110	GT-088	路基填方	m3	28.400

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第6页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
111	GT-089	路床(槽)压实 路床碾压	m2	1315.770
112	GT-090	碎石路基 厚度10cm	m2	1315.770
113	GT-091	泥结碎石路面 厚度15cm	m2	1315.770
114	GT-092	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	245.610
115	GT-093	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	350.872
116	GT-094	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	12.320
117		新建生产路03	m	424.253
118	GT-095	路基挖土方	m3	1640.473
119	GT-096	路基填方	m3	313.000
120	GT-097	路床(槽)压实 路床碾压	m2	1272.759
121	GT-098	碎石路基 厚度10cm	m2	1272.759
122	GT-099	泥结碎石路面 厚度15cm	m2	1272.759
123	GT-0100	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	237.582
124	GT-0101	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	339.402
125	GT-0102	伸缩缝 沥青砂浆止水	m2	11.760
126		道路附属工程		
127		回车台	座	3.000
128	GT-0103	路基挖土方	m3	185.670
129	GT-0104	路基填方	m3	83.250
130	GT-0105	路床(槽)压实 路床碾压	m2	325.740
131	GT-0106	碎石路基 厚度15cm	m2	325.740
132	GT-0107	C25水泥混凝土路面 厚度15cm (含刻纹、锯缝、养护等)	m2	325.740

工程量清单表

项目名称: 南宁市西乡塘区石埠街道办老口村土地综合整理项目

第7页 共8页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	工程量
133	GT-0108	M7.5浆砌块石路肩挡墙	m3	64.200
134	GT-0109	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	62.460
135		涵管	座	6.000
136	GT-0110	挖沟槽土方	m3	47.679
137	GT-0111	土方回填	m3	28.211
138	GT-0112	M7.5浆砌石包边	m3	8.354
139	GT-0113	预制钢筋混凝土管安装DN600	m	36.000
140	四	农田防护与生态环境保持工程		
141		挡土墙	m	517.100
142	GT-0114	挖土方	m3	1292.800
143	GT-0115	回填方	m3	1199.700
144	GT-0116	M7.5浆砌块石挡土墙基础	m2	413.680
145	GT-0117	M7.5浆砌块石挡土墙墙身	m3	1473.735
146	GT-0118	M10砂浆找平抹面 平面3cm	m2	258.550
147	GT-0119	伸缩缝 沥青麻絮	m2	94.900
148	GT-0120	PVC排水管 ϕ 50mm	m	259.000
149	GT-0121	填实堆	m3	0.874
150	五	其他工程		
151		项目标志牌	个	1.000
152	GT-0122	挖沟槽土方	m3	1.743
153	GT-0123	回填方	m3	0.707
154	GT-0124	C20素砼基础	m3	2.073

