

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，**逐条对应**本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的**采购清单及货物参数**详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 | | 投标文件承诺 | | 偏离说明 |
|---|---------|---|---------|---|------|
| | 货物名称 | 货物参数 | 货物名称 | 所提供货物的内容 | |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-供应室区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 1 | 专用医疗金属板 | 1、1.0mm 厚优质 304 专用医疗金属板 2、高度至 2900mm 3、根据脉动真空灭菌器等仪器进行现场定制 | 专用医疗金属板 | 广州铭瑞不锈钢医疗金属板 58.58 m ² 1、1.0mm 厚优质 304 专用医疗金属板 2、高度至 2900mm 3、根据脉动真空灭菌器等仪器进行现场定制 | 无偏离 |
| A.12 门窗工程 | | | | | |
| 2 | 医用传递窗 | 1、医用不锈钢传递窗 2、规格 600*600*600mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁，无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 8、3mm 厚不锈钢拉手，坚固耐用 | 医用传递窗 | 广州铭瑞医用传递窗 6 樘 1、医用不锈钢传递窗 2、规格 600*600*600mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁，无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 8、3mm 厚不锈钢拉手，坚固耐用 | 无偏离 |
| 3 | 医用传递柜 | 1、医用不锈钢传递柜 2、规格 800*600*1750mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁，无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 8、3mm 厚不锈钢拉手，坚固耐用 | 医用传递柜 | 广州铭瑞医用传递柜 1 樘 1、医用不锈钢传递柜 2、规格 800*600*1750mm 3、外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁，无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 8、3mm 厚不锈钢拉手，坚固耐用 | 无偏离 |
| 4 | 电动医用传递柜 | 1、医用不锈钢电动传递柜 2、规格 900*90*1230mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制 | 电动医用传递柜 | 广州铭瑞电动医用传递柜 1 樘 1、医用不锈钢电动传递柜 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|----------|--|----------|---|-----|
| | | <p>作</p> <p>4、安全玻璃半框设计: 窗门采用加厚氧化铝合金半框+6mm透明亚克力安全玻璃</p> <p>5、德国技术电机: 采用固定轴蜗杆直流电机, 智能相位控制技术, 运行安静平稳</p> <p>6、高强度齿轮齿条传动: 专利带离合器齿轮传动技术, 自动调节齿轮齿条咬合力, 100%传动效率</p> <p>7、智能控制电路: 智能控制芯片, 行程自检, 软启升降</p> <p>8、优良的密封性: 窗门四周采用优质塑料密封条密封, 气密性能优良</p> <p>9、防障碍功能: 下降过程中窗门碰到障碍物自动反方向运行, 防止电机堵转和夹伤物品</p> <p>10、一键升降功能: 升降开关采用进口欧姆龙轻触式按键, 一触全行程升降</p> <p>11、电动手动切换功能: 内置机械式离合器, 遇偶发性情况可将电动窗简单切换为手动升降模式</p> <p>12、静音设计: 升降窗导轨采用高强度铝合金导轨, 配合6组塑料滑轮及德国技术电机, 运行噪音≤50Db</p> | | <p>2、规格 900*90*1230mm</p> <p>3、内外 304 拉丝不锈钢制作</p> <p>4、安全玻璃半框设计: 窗门采用加厚氧化铝合金半框+6mm透明亚克力安全玻璃</p> <p>5、德国技术电机: 采用固定轴蜗杆直流电机, 智能相位控制技术, 运行安静平稳</p> <p>6、高强度齿轮齿条传动: 专利带离合器齿轮传动技术, 自动调节齿轮齿条咬合力, 100%传动效率</p> <p>7、智能控制电路: 智能控制芯片, 行程自检, 软启升降</p> <p>8、优良的密封性: 窗门四周采用优质塑料密封条密封, 气密性能优良</p> <p>9、防障碍功能: 下降过程中窗门碰到障碍物自动反方向运行, 防止电机堵转和夹伤物品</p> <p>10、一键升降功能: 升降开关采用进口欧姆龙轻触式按键, 一触全行程升降</p> <p>11、电动手动切换功能: 内置机械式离合器, 遇偶发性情况可将电动窗简单切换为手动升降模式</p> <p>12、静音设计: 升降窗导轨采用高强度铝合金导轨, 配合6组塑料滑轮及德国技术电机, 运行噪音≤50Db</p> | |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-供应室区域暖通部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B7 通风空调工程 | | | | | |
| 5 | 管道支架 | <p>1、管道支架制作安装</p> <p>2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆</p> | 管道支架 | <p>管道支架, 400kg</p> <p>1、管道支架制作安装</p> <p>2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆</p> | 无偏离 |
| 6 | 卧式暗装风机盘管 | <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-200</p> <p>3、风量 340m³/h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 卧式暗装风机盘管 | <p>南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR200J3, 11 台</p> <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-200J3</p> <p>3、风量 340m³/h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 无偏离 |
| 7 | 卧式暗装风机盘管 | <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-300</p> <p>3、风量 510m³/h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 卧式暗装风机盘管 | <p>南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR300J3, 3 台</p> <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-300J3</p> <p>3、风量 510m³/h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 无偏离 |
| 8 | 卧式暗装风机盘管 | <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-400</p> <p>3、风量 680m³/h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 卧式暗装风机盘管 | <p>南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR400J3, 4 台</p> <p>1、卧式暗装风机盘管</p> <p>2、型号: TCR-400J3</p> <p>3、风量 680m³/h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB</p> <p>4、安装、运输、调试</p> | 无偏离 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|---|-----|
| 9 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-500 3、风量 850m ³ /h、冷量 5000W、静压 30Pa、功率 82W、噪声 45dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR500J3, 2 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-500J3 3、风量 850m ³ /h、冷量 5000W、静压 30Pa、功率 82W、噪声 45dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 10 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-600 3、风量 1020m ³ /h、冷量 5950W、静压 30Pa、功率 100W、噪声 46.5dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR600J3, 9 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-600J3 3、风量 1020m ³ /h、冷量 5950W、静压 30Pa、功率 100W、噪声 46.5dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 11 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-800 3、风量 1360m ³ /h、冷量 8100W、静压 30Pa、功率 148W、噪声 47dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加卧式暗装风机盘管, 型号: TCR800J3, 3 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-800 3、风量 1360m ³ /h、冷量 8100W、静压 30Pa、功率 148W、噪声 47dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 12 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1500m ³ /h, 压强 150Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-A25L, 1 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1500m ³ /h, 压强 150Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 13 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 2000m ³ /h, 压强 300Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-A25H, 1 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 2000m ³ /h, 压强 300Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 14 | 管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1500m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-A25L, 1 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1500m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|---|-----|
| 15 | 卫生型静音管道式排风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 5000m³/h, 压强 250Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | <p>爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: B5K, 1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 5000m³/h, 压强 250Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 无偏离 |
| 16 | 卫生型静音管道式排风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 2000m³/h, 压强 250Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | <p>爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-25H, 1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 2000m³/h, 压强 250Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 无偏离 |
| 17 | 卫生型静音管道式排风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 1500m³/h, 压强 350Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | <p>爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-A25L, 1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 1500m³/h, 压强 350Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 无偏离 |
| 18 | 卫生型静音管道式排风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 1000m³/h, 压强 350Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | <p>爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-A25H, 1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 1000m³/h, 压强 350Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 无偏离 |
| 19 | 卫生型静音管道式排风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 3000m³/h, 压强 380Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | <p>爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: BP3K, 1 台</p> <ol style="list-style-type: none"> 名称:卫生型静音管道式排风机组 支架材质、规格:型钢、全金属 风量 3000m³/h, 压强 380Pa 减振台座制作安装 设备支架制作安装 软管制作安装 支架台座除锈、刷油 排风箱制作 | 无偏离 |
| 20 | 卫生型新风机组 | <ol style="list-style-type: none"> 卫生型新风机组 风量 1000m³/h、机组余 | 卫生型新风机组 | <p>南京天加, 卫生型新风机组, 型号: TAD020, 1 台</p> | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---|-----|
| | | 压=350Pa、冷量:13.9kw、热量:13.2kw 3、含新风初效段段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | | 1、卫生型新风机组 2、风量1000m ³ /h、机组余压=350Pa、冷量:13.9kw、热量:13.2kw 3、含新风初效段段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | |
| 21 | 卫生型新风机组 | 1、卫生型新风机组 2、风量=3000m ³ /h、机组余压=400Pa、冷量:39.9kw、热量:40.9kw 3、含新风初效段段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | 卫生型新风机组 | 南京天加, 卫生型新风机组, 型号:TAD030, 1台 1、卫生型新风机组 2、风量=3000m ³ /h、机组余压=400Pa、冷量:39.9kw、热量:40.9kw 3、含新风初效段段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-供应室区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 22 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 23 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-产房区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.12 门窗工程 | | | | | |
| 24 | 顶棚上人检修口 | 1、成品顶棚上人检修口 2、优质50型手工玻镁彩钢板面50mm厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta=0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产生、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | 顶棚上人检修口 | 康尔净化成品顶棚上人检修口10个 1、成品顶棚上人检修口 2、优质50型手工玻镁彩钢板面50mm厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta=0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产生、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | 无偏离 |
| A.14 其他装饰工程 | | | | | |
| 25 | 医用输液导轨含吊钩 | 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 医用输液导轨含吊钩 | 广州铭瑞, 订制医用输液导轨, 10个 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 无偏离 |
| 26 | 麻醉柜 | 1、医用嵌入式麻醉柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板, 表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层, 分四门开启, 带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板, 外为电解钢板喷涂(颜色可选), 柜门均带锁, 椭圆暗拉手 | 麻醉柜 | 广州铭瑞, 订制医用麻醉柜, 3个 1、医用嵌入式麻醉柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板, 表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层, 分四门开启, 带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板, 外为电解钢板喷涂(颜色可选), 柜门均带锁, 椭圆暗 | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|----------|--|----------|---|-----|
| | | 6、规格: 900×1700×350mm | | 拉手 6、规格: 900×1700×350mm | |
| 27 | 器械柜 | 1、医用嵌入式器械柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手 6、规格: 900×1700×350mm | 器械柜 | 广州铭瑞, 订制医用器械柜, 3个 1、医用嵌入式器械柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手 6、规格: 900×1700×350mm | 无偏离 |
| 28 | 药品柜 | 1、医用嵌入式药品柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),配明装2个不锈钢抽屉,柜门及抽屉均带锁,椭圆暗拉手 6、规格: 900×1700×350mm | 药品柜 | 广州铭瑞, 订制医用药品柜, 3个 1、医用嵌入式药品柜 2、箱体采用0.8厚304不锈钢材质 3、面框为1.2厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选) 4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架 5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),配明装2个不锈钢抽屉,柜门及抽屉均带锁,椭圆暗拉手 6、规格: 900×1700×350mm | 无偏离 |
| 29 | 书写台 | 1、书写台 2、台体不锈钢,台板内为不锈钢,外为钢板喷涂(颜色可选) 3、专用铝材包边,带照明,圆弧拉手 4、规格 700*400*280mm 5、不锈钢材质 | 书写台 | 广州铭瑞, 订制医用书写台, 3个 1、书写台 2、台体不锈钢,台板内为不锈钢,外为钢板喷涂(颜色可选) 3、专用铝材包边,带照明,圆弧拉手 4、规格 700*400*280mm 5、不锈钢材质 | 无偏离 |
| 30 | 气体终端箱 | 1、医用气体终端箱安装 2、含氧气、吸引、压缩空气终端 | 气体终端箱 | 天津杭医氧, 定制医用气体终端箱, 3套 1、医用气体终端箱安装 2、含氧气、吸引、压缩空气终端 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-产房区域暖通部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B7 通风空调工程 | | | | | |
| 31 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 32 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR200J3, 4台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200J3 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 33 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR300J3, 9台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300J3 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 | 无偏离 |

| | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | 4、安装、运输、调试 | | 30Pa、功率55W、噪声41dB 4、安装、运输、调试 | |
| 34 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400 3、风量680m ³ /h、冷量4150W、静压30Pa、功率65W、噪声42.5dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR400J3, 9台 5、卧式暗装风机盘管 6、型号: TCR-400J3 7、风量680m ³ /h、冷量4150W、静压30Pa、功率65W、噪声42.5dB 8、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 35 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量300m ³ /h, 压强180Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A18, 4台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量300m ³ /h, 压强180Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 36 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量1000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 1台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量1000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 37 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量2000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT25-25H, 2台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量2000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 38 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量3000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: BP3K, 1台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量3000m ³ /h, 压强250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 39 | 卫生型风冷热泵机组 | ▲1、名义制冷量130KW, 名义制热量140KW, 制冷功率39KW, 制热功率42KW; | 卫生型风冷热泵机组 | 南京天加, 卫生型风冷热泵机组, 型号: TCA401XHG, 1台 ▲1、名义制冷量130KW, 名义制热量 | 无偏离 |

| | | | | | |
|----|----------------|---|----------------|---|-----|
| | | 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 22.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 47000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 900kg、运行重量 1000kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | | 140KW, 制冷功率 39KW, 制热功率 42KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 22.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 47000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 900kg、运行重量 1000kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | |
| 40 | 卫生型新风机组 | 1、卫生型新风机组 2、风量=2000m ³ /h、机组余压=350Pa、冷量 27.4kw、热量: 30.7kw 3、含新风初效段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段 H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | 卫生型新风机组 | 南京天加, 卫生型新风机组, 型号: TAD020, 1 台 1、卫生型新风机组 2、风量=2000m ³ /h、机组余压=350Pa、冷量 27.4kw、热量: 30.7kw 3、含新风初效段(G4)、风机段、均流段、中效段(F8)、亚高效段 H10、表冷段、深度除湿段、出风段 | 无偏离 |
| 41 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 2000m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TAC0708CHW, 1 台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 2000m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 42 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 3000m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TAC0709CHW, 1 台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 3000m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 43 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 3700m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TBC0808CHW, 1 台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 3700m ³ /h 3、含进风段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 44 | 电极式干蒸汽加湿器 | 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 8.0kg/h | 电极式干蒸汽加湿器 | 南京天加, 电极式干蒸汽加湿器, 1 套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 8.0kg/h | 无偏离 |
| 45 | 电极式干蒸汽加湿器 | 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 15.0kg/h | 电极式干蒸汽加湿器 | 品牌名称: 南京天加, 电极式干蒸汽加湿器, 1 套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 15.0kg/h | 无偏离 |
| 46 | 电极式干蒸汽加湿器 | 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 25.0kg/h | 电极式干蒸汽加湿器 | 南京天加, 电极式干蒸汽加湿器, 1 套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 25.0kg/h | 无偏离 |
| 47 | PTC 电加热器 | 1. PTC 电加热器 2. 功率 10.0kw | PTC 电加热器 | 南京天加, PTC 电加热器, 1 套 1. PTC 电加热器 2. 功率 10.0kw | 无偏离 |
| 48 | PTC 电加热器 | 1. PTC 电加热器 | PTC 电加热器 | 南京天加, PTC 电加热器, 1 套 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|----------------|---|-----|
| | | 2. 功率 15.0kw | | 1. PTC 电加热器 2. 功率 15.0kw | |
| 49 | PTC 电加热器 | 1、PTC 电加热器 2、功率 24.0kw | PTC 电加热器 | 南京天加, PTC 电加热器, 1 套 1、PTC 电加热器 2、功率 24.0kw | 无偏离 |
| 50 | 电子除垢仪 | 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接规格 3、规格 DN80 | 电子除垢仪 | 盾安, 电子除垢仪, 1 个 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接规格 3、规格 DN80 | 无偏离 |
| 51 | III级层流送风天花 | 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1400*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | III级层流送风天花 | 广州铭瑞, 净化层流天花, 1 台 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1400*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | 无偏离 |
| 52 | 净化空调系统检测 | 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 净化空调系统检测 | 系统检测 3 系统 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 无偏离 |
| 自控系统工程 | | | | | |
| 53 | 27 寸液晶触摸手术室控制屏 | 1、27 寸液晶触摸手术室控制屏 2、含空调、电话、时钟、计时、控制、照明、医用气体、音乐、摄像等功能 | 27 寸液晶触摸手术室控制屏 | 广州赛科, 液晶触摸手术室控制屏, 型号: Sk-32-TP, 3 台 1、27 寸液晶触摸手术室控制屏 2、含空调、电话、时钟、计时、控制、照明、医用气体、音乐、摄像等功能 | 无偏离 |
| 54 | 辅助用房控制面板 | 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 辅助用房控制面板 | 广州赛科, 辅助用房控制面板, 1 台 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 无偏离 |
| 55 | 管道式温湿度传感器 | 1、管道式温湿度传感器 | 管道式温湿度传感器 | 广州赛科, 管道式温湿度传感器, 3 支 1、管道式温湿度传感器 | 无偏离 |
| 56 | 真空断路器 | 1、高温断路器 | 真空断路器 | 广州赛科, 高温断路器, 3 支 1、高温断路器 | 无偏离 |
| 57 | 缺风压差开关 | 1、缺风压差开关 | 缺风压差开关 | 广州赛科, 缺风压差开关, 3 支 1、缺风压差开关 | 无偏离 |
| 58 | 初效压差开关 200Pa | 1、初效压差开关 200Pa | 初效压差开关 200Pa | 广州赛科, 初效压差开关, 3 支 1、初效压差开关 200Pa | 无偏离 |
| 59 | 中效压差开关 300Pa | 1、中效压差开关 300Pa | 中效压差开关 300Pa | 广州赛科, 中效压差开关, 3 支 1、中效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 60 | 高效压差开关 300Pa | 1、高效压差开关 300Pa | 高效压差开关 300Pa | 广州赛科, 高效压差开关, 3 支 1、高效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 61 | 循环机组控制柜 | 1. 循环机组控制柜安装 | 循环机组控制柜 | 广州赛科, 循环机组控制柜, 3 台 1. 循环机组控制柜安装 | 无偏离 |
| 62 | 新风机组自控柜 | 1. 新风机组自控柜安装 | 新风机组自控柜 | 广州赛科, 新风机组自控柜, 1 台 1. 新风机组自控柜安装 | 无偏离 |
| 63 | 水泵控制柜 | 1. 水泵控制柜安装 | 水泵控制柜 | 广州赛科, 水泵控制柜, 1 台 1. 水泵控制柜安装 | 无偏离 |
| 64 | PLC 可编程数字控制器 | 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 2、带以太网接口 | PLC 可编程数字控制器 | 广州赛科, 可编程数字控制器, 3 套 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 2、带以太网接口 | 无偏离 |
| 65 | 输入输出模块 | 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 输入输出模块 | 广州赛科, 输入输出模块, 3 套 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|-----|
| 66 | 变频器 | 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 变频器 | 广州赛科, 含盘变频器, 3支 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 无偏离 |
| 67 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP2*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 50m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP2*1.0 | 无偏离 |
| 68 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 80m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 无偏离 |
| 69 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 50m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 无偏离 |
| 70 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 750m 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 无偏离 |
| 71 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 80m 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 无偏离 |
| 72 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 150m 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 无偏离 |
| 73 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 100m 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-产房区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 74 | 医用 IT 隔离电源系统 | 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 医用 IT 隔离电源系统 | 浙江开度, 医用隔离电源系统柜, 型号: KD20P508kVA, 3台 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 无偏离 |
| 75 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 50kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 76 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 30KG 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 77 | 背景音乐控制主机 | 1、背景音乐控制主机 | 背景音乐控制主机 | 迪士普, 背景音乐控制主机, 型号: MP1715T, 1台 1、背景音乐控制主机 | 无偏离 |
| 78 | 背景音乐喇叭 | 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 背景音乐喇叭 | 迪士普, 背景音乐喇叭, 型号: DSP5011, 21台 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 无偏离 |
| 79 | 呼叫麦克风 | 1. 呼叫麦克风 2. 国产优质 | 呼叫麦克风 | 迪士普, 呼叫麦克风, 型号: CM10, 1只 1. 呼叫麦克风 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 80 | 前置功率放大器 | 1. 前置功率放大器 2. 国产优质 | 前置功率放大器 | 迪士普, 前置功率放大器, 型号: MP200P111, 1台 1. 前置功率放大器 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|---|-----|
| | | | | 2. 国产优质 | |
| 81 | 音量控制器 | 1. 音量控制器 | 音量控制器 | 迪士普, 音量控制器, 型号: WH-1FII, 18 台 1. 音量控制器 | 无偏离 |
| 82 | DVD 唱机 | 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | DVD 唱机 | 1. 迪士普, DVD 唱机, 型号: MP9807C, 1 台 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-产房区域给排水部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B9 给排水、燃气工程 | | | | | |
| 83 | 自动感应 2 位 刷手池 | 1、医用自动感应 2 位刷手池安装 2、材质: 304 拉丝不锈钢 3、门板厚度: $\geq 1.0\text{mm}$ 4、水槽厚度: $\geq 1.2\text{mm}$ 5、含不锈钢背板、镜灯、镜子、两联感应式鹅颈水嘴 6、水槽大倾斜度设计, 防止水花外溅, 柜体底部设有升降地脚, 确保设备就位后安装稳固, 前板快拆设计, 方便检修, 两组下水漏杯及隔臭管道装置, 排水无残留 | 自动感应 2 位刷手池 | 广州铭瑞, 订制刷手池, 3 组 1、医用自动感应 2 位刷手池安装 2、材质: 304 拉丝不锈钢 3、门板厚度: 1.0mm 4、水槽厚度: 1.2mm 5、含不锈钢背板、镜灯、镜子、两联感应式鹅颈水嘴 6、水槽大倾斜度设计, 防止水花外溅, 柜体底部设有升降地脚, 确保设备就位后安装稳固, 前板快拆设计, 方便检修, 两组下水漏杯及隔臭管道装置, 排水无残留 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-产房区域医气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 医气工程 | | | | | |
| 84 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、角钢 $< 40*4$ 3、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架, 35kg 1、管道支架制作安装 2、角钢: $40*4$ 3、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 医用呼叫系统工程 | | | | | |
| 85 | 医护对讲一览表 | 1、医护对讲一览表 2、采用铝合金装饰框、外形美观、大方 3、60 位病历插卡位、LED 显示 4、带分机呼叫指示灯: 红色灯长亮为普通呼叫, 闪烁亮时为分机紧急呼叫 | 医护对讲一览表 | 佛山飞星, 医护对讲一览表, 1 套 1、医护对讲一览表 2、采用铝合金装饰框、外形美观、大方 3、60 位病历插卡位、LED 显示 4、带分机呼叫指示灯: 红色灯长亮为普通呼叫, 闪烁亮时为分机紧急呼叫 | 无偏离 |
| 86 | 医护对讲系统主机 | 1、电话型系统主机 2、手提、免提双向呼叫、对讲 3、数码循环显示呼叫房号、床号 4、可根据用户使用习惯设置分机显示方式, 可根据病人情况设置护理级别: 普通或紧急呼叫 5、多首和弦音乐振铃, 个性化铃音选择, 振铃音量无级可调 6、在线分机号码设定, 可连接多块走廊显示屏 | 医护对讲系统主机 | 佛山飞星, 医护对讲系统主机, 1 台 1、电话型系统主机 2、手提、免提双向呼叫、对讲 3、数码循环显示呼叫房号、床号 4、可根据用户使用习惯设置分机显示方式, 可根据病人情况设置护理级别: 普通或紧急呼叫 5、多首和弦音乐振铃, 个性化铃音选择, 振铃音量无级可调 6、在线分机号码设定, 可连接多块走廊显示屏 | 无偏离 |
| 87 | 系统数据处理 | 1、系统电源集中供给 | 系统数据处理器 | 佛山飞星, 系统数据处理器, 1 台 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|-----|
| | 器 | 2、语音及数据交换 3、支持“一拖二”功能 4、长时间连续工作,二芯总线系统用 | | 1、系统电源集中供给 2、语音及数据交换 3、支持“一拖二”功能 4、长时间连续工作,二芯总线系统用 | |
| 88 | 医护副机 | 1、医护副机 2、安装在治疗室或值班室使用,用五芯线连接到护士站系统数据处理器 3、呼叫数码显示,免提双向对讲,具有呼叫显示,呼叫提示音 4、显示窗口在多个病人呼叫时有排队,多个终端呼叫可全部储存 | 医护副机 | 佛山飞星,医护副机,1台 1、医护副机 2、安装在治疗室或值班室使用,用五芯线连接到护士站系统数据处理器 3、呼叫数码显示,免提双向对讲,具有呼叫显示,呼叫提示音 4、显示窗口在多个病人呼叫时有排队,多个终端呼叫可全部储存 | 无偏离 |
| 89 | 对讲分机 | 1、对讲分机 2、与系统采用二芯总线连接 3、采用在线编码方式,可任意设定号码 4、可呼叫系统主机/复位按键,自带手持呼叫器,带呼叫指示灯 | 对讲分机 | 佛山飞星,对讲分机,7台 1、对讲分机 2、与系统采用二芯总线连接 3、采用在线编码方式,可任意设定号码 4、可呼叫系统主机/复位按键,自带手持呼叫器,带呼叫指示灯 | 无偏离 |
| 90 | 配管 | 1、规格:DN20 2、材质:JDG 钢管 3、名称:电气配管 4、配置形式及部位:吊顶内沿墙敷设 | 配管 | 金属电力配管,250m 1、规格:DN20 2、材质:JDG 钢管 3、名称:电气配管 4、配置形式及部位:吊顶内沿墙敷设 | 无偏离 |
| 91 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV2*0.5 | 对讲信号线 | 阳工, RVV2*0.5, 250m 1、对讲信号线 2、规格 RVV2*0.5 | 无偏离 |
| 92 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV5*0.5 | 对讲信号线 | 阳工, 规格 RVV5*0.5, 25.64m 1、对讲信号线 2、规格 RVV5*0.5 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-手术室区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.10 墙、柱面工程 | | | | | |
| 93 | 墙面贴铅皮 | 1、2mm 厚铅皮 2、手术室墙面铅防护 3、高度至 3200mm,顶部需折边 | 墙面贴铅皮 | 防辐射铅板 1、2mm 厚铅皮 2、手术室墙面铅防护 3、高度至 3200mm,顶部需折边 | 无偏离 |
| 94 | 硫酸钡 | 1、手术室地面及部分墙面铅防护 2、硫酸钡防护 2mmpb 3、25mm 厚 1:4 水泥砂浆掺硫酸钡抹面压实赶光 4、墙面 21m ² 挂网 25mm 厚 1:4 水泥砂浆掺硫酸钡 | 硫酸钡 | 防辐射硫酸钡砂浆 1、手术室地面及部分墙面铅防护 2、硫酸钡防护 2mmpb 3、25mm 厚 1:4 水泥砂浆掺硫酸钡抹面压实赶光 4、墙面 21m ² 挂网 25mm 厚 1:4 水泥砂浆掺硫酸钡 | 无偏离 |
| A.14 其他装饰工程 | | | | | |
| 95 | 医用输液导轨含吊钩 | 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 医用输液导轨含吊钩 | 广州铭瑞,型号:订制医用输液导轨,11套 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 无偏离 |
| 96 | 医用传递窗 | 1、医用不锈钢传递窗 2、规格 600*600*600mm | 医用传递窗 | 广州铭瑞,订制医用传递窗,1套 1. 医用不锈钢传递窗 2. 规格 600*600*600mm 3. 内外 304 拉丝不锈钢制作 | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|-------|---|-------|---|-----|
| | | <p>3、内外 304 拉丝不锈钢制作</p> <p>4、双门为不锈钢方管制作</p> <p>5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件</p> <p>6、双门电子互锁,无法同时打开</p> <p>7、带紫外线杀菌灯</p> <p>8、3mm 厚不锈钢拉手,坚固耐用</p> | | <p>4. 双门为不锈钢方管制作</p> <p>5. 双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件</p> <p>6. 双门电子互锁,无法同时打开</p> <p>7. 带紫外线杀菌灯</p> <p>8. 3mm 厚不锈钢拉手,坚固耐用</p> | |
| 97 | 麻醉柜 | <p>1、医用嵌入式麻醉柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 麻醉柜 | <p>广州铭瑞, 订制医用麻醉柜, 9 个</p> <p>1、医用嵌入式麻醉柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 无偏离 |
| 98 | 器械柜 | <p>1、医用嵌入式器械柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 器械柜 | <p>广州铭瑞, 订制医用器械柜, 9 个</p> <p>1、医用嵌入式器械柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),柜门均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 无偏离 |
| 99 | 药品柜 | <p>1、医用嵌入式药品柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),配明装 2 个不锈钢抽屉,柜门及抽屉均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 药品柜 | <p>1、广州铭瑞, 订制医用药品柜, 9 个</p> <p>1、医用嵌入式药品柜</p> <p>2、箱体采用 0.8 厚 304 不锈钢材质</p> <p>3、面框为 1.2 厚电解钢板,表面喷涂(颜色可选)</p> <p>4、柜体分上下两层,分四门开启,带可调层板托架</p> <p>5、柜门内为不锈钢板,外为电解钢板喷涂(颜色可选),配明装 2 个不锈钢抽屉,柜门及抽屉均带锁,椭圆暗拉手</p> <p>6、规格: 900×1700×350mm</p> | 无偏离 |
| 100 | 书写台 | <p>1、书写台</p> <p>2、台体不锈钢,台板内为不锈钢,外为钢板喷涂(颜色可选)</p> <p>3、专用铝材包边,带照明,圆弧拉手</p> <p>4、规格 700*400*280mm</p> <p>5、不锈钢材质</p> | 书写台 | <p>广州铭瑞, 订制医用书写台, 9 套</p> <p>1、书写台</p> <p>2、台体不锈钢,台板内为不锈钢,外为钢板喷涂(颜色可选)</p> <p>3、专用铝材包边,带照明,圆弧拉手</p> <p>2、规格 700*400*280mm</p> <p>3、不锈钢材质</p> | 无偏离 |
| 101 | 气体终端箱 | <p>1、医用气体终端箱安装</p> <p>2、含氧气、吸引、压缩空气、氮气、二氧化碳终端</p> | 气体终端箱 | <p>天津杭医氧, 医用气体终端箱, 9 套</p> <p>1、医用气体终端箱安装</p> <p>2、含氧气、吸引、压缩空气、氮气、二</p> | 无偏离 |

| | | | | 氧化碳终端 | |
|-----|---------|---|---------|---|-----|
| 102 | 三联液晶观片灯 | 1、三联液晶观片灯 2、光源:LED, 光源色温:100000K 3、亮度: $\geq 3000\text{cd/m}^2$, 可通过旋钮调节亮度状态 4、LED 灯管使用寿命: ≥ 100000 小时 5、观察屏和光路材料具有着超越玻璃的透光性, 并且持久耐用, 保证不变形、不变色 6、采用恒流源供电, 光源无闪烁, 减少眼睛疲劳 7、规格 1240*495*25mm | 三联液晶观片灯 | 广州铭瑞, 三联液晶观片灯, 7 个 1、三联液晶观片灯 2、光源:LED, 光源色温:100000K, 3、亮度: $\geq 3000\text{cd/m}^2$, 可通过旋钮调节亮度状态 4、LED 灯管使用寿命: ≥ 100000 小时 5、观察屏和光路材料具有着超越玻璃的透光性, 并且持久耐用, 保证不变形、不变色 6、采用恒流源供电, 光源无闪烁, 减少眼睛疲劳 7、规格 1240*495*25mm | 无偏离 |
| 103 | 六联液晶观片灯 | 1、六联液晶观片灯 2、光源:LED, 光源色温:100000K 3、亮度: $\geq 3000\text{cd/m}^2$, 可通过旋钮调节亮度状态 4、LED 灯管使用寿命: ≥ 100000 小时 5、观察屏和光路材料具有着超越玻璃的透光性, 并且持久耐用, 保证不变形、不变色 6、采用恒流源供电, 光源无闪烁, 减少眼睛疲劳 7、规格 1240*990*25mm | 六联液晶观片灯 | 广州铭瑞, 六联液晶观片灯, 2 个 1、六联液晶观片灯 2、光源:LED, 光源色温:100000K, 3、亮度: $\geq 3000\text{cd/m}^2$, 可通过旋钮调节亮度状态 4、LED 灯管使用寿命: ≥ 100000 小时 5、观察屏和光路材料具有着超越玻璃的透光性, 并且持久耐用, 保证不变形、不变色 6、采用恒流源供电, 光源无闪烁, 减少眼睛疲劳 7、规格 1240*990*25mm | 无偏离 |
| 104 | 保暖柜 | 1、保暖柜 4-38℃ 2、规格 595×570×865mm150L 3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露 6、智能电脑温度控制器, 数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能, 防止出现意外 7、精准温感探头, 自动显示箱体内部温度, 便于随时观察箱体内温度变化 8、采用新型风道设计, 多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小 9、制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求 10、使用三层高强度中空玻 | 保暖柜 | 北京福意联, 型号: FYL-YS-150L 恒温箱, 9 个 1、保暖柜 2-48℃ (每度可调) 2、规格 595×570×865mm150L 3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、制热系统、显示系统 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 具有重量轻、保温性能好等特点 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露 6、智能电脑温度控制器, 数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能, 防止出现意外 7、精准温感探头, 自动显示箱体内部温度, 便于随时观察箱体内温度变化 8、采用新型风道设计, 多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小 9、制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求 10、使用三层高强度中空玻璃, 中间层为真空处理, 保温效果好, 透明度高, 便于随时观察箱体内存放的物品 11、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长 12、此产品为嵌入式, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间 13、箱体采用优质钢板, 内部搁架可随意调整, 便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施, 方便夜间观察储存的物 | 正偏离 |

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|
| | | <p>璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品</p> <p>11、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长</p> <p>12、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间</p> <p>13、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品</p> | | 品 | |
| 105 | 保冷柜 | <p>1、保冷柜 4-38℃</p> <p>2、规格 595×570×865mm150L</p> <p>3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统</p> <p>4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点</p> <p>5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露</p> <p>6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外</p> <p>7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化</p> <p>8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小</p> <p>9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求</p> <p>10、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品</p> <p>11、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长</p> <p>12、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间</p> <p>13、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品</p> | 保冷柜 | <p>北京福意联，型号：FYL-YS-150L 恒温箱，2 个</p> <p>1、保冷柜 2-48℃（每度可调）</p> <p>2、规格 595×570×865mm150L</p> <p>3、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统</p> <p>4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点</p> <p>5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露</p> <p>6、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外</p> <p>7、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化</p> <p>8、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小</p> <p>9、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求</p> <p>10、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品</p> <p>11、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长</p> <p>12、此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间</p> <p>13、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品</p> | 正偏离 |



| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-手术室区域暖通部分 | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--|---------------|---|-----|
| 分部分项工程 | | | | | |
| B7 通风空调工程 | | | | | |
| 106 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架, 300kg 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 107 | 室外管道保护铝合金板(管) | 1、0.5mm厚铝合金板(管)保护 | 室外管道保护铝合金板(管) | 室外管道保护铝合金板, 12m 1、0.5mm厚铝合金板(管)保护 | 无偏离 |
| 108 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR200J3, 8台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200J3 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 109 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR300J3, 2台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300J3 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 110 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR400J3, 4台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400J3 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 111 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 400m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT15-44, 3台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 400m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 112 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 400m ³ /h, 压强 350Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DJT12-A, 8台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 400m ³ /h, 压强 350Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|---|-----|
| | | 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | | 8、排风箱制作 | |
| 113 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 900m ³ /h, 压强 300Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 1 台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 900m ³ /h, 压强 300Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 114 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 300m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT15-44, 2 台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 300m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 115 | 卫生型风冷热泵机组 | ▲1、名义制冷量 66KW, 名义制热量 70KW, 制冷功率 20KW, 制热功率 21KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 11.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 26000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 580kg、运行重量 640kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 卫生型风冷热泵机组 | 南京天加, 卫生型风冷热泵机组, 型号: TCA201XHG, 5 台 ▲1、名义制冷量 66KW, 名义制热量 70KW, 制冷功率 20KW, 制热功率 21KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 11.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 26000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 580kg、运行重量 640kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 无偏离 |
| 116 | 卫生型新风机组 | 1、卫生型新风机组 2、风量=1500m ³ /h、机组余压=330Pa、冷量 21kw 3、含新风混合段、表冷段、风机段、均流段送风 | 卫生型新风机组 | 南京天加, 卫生型新风机组, 型号: TAD020, 1 台 1、卫生型新风机组 2、风量=1500m ³ /h、机组余压=330Pa、冷量 21kw 3、含新风混合段、表冷段、风机段、均流段送风 | 无偏离 |
| 117 | 卫生型新风机组 | 1、卫生型新风机组 2、风量=9050m ³ /h、机组余压=800Pa、冷量 71kw、功率 11kw 3、含新风进风段、初效段(G4)、表冷段、风机段、均流段、中效段(F8)、送风段 | 卫生型新风机组 | 南京天加, 卫生型新风机组, 型号: TAD080, 1 台 1、卫生型新风机组 2、风量=9050m ³ /h、机组余压=800Pa、冷量 71kw、功率 11kw 3、含新风进风段、初效段(G4)、表冷段、风机段、均流段、中效段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 118 | 卫生型医用组 | 1、卫生型医用组合式空气 | 卫生型医用组合 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理 | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|---|-----|
| | 合式空气处理机组+c680 | 处理机组 2、风量 3500m ³ /h 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 式空气处理机组 | 机组, 型号: TBC0808CHW, 2台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 3500m ³ /h、 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | |
| 119 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 4000m ³ /h 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TAC0809CHW, 3台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 4000m ³ /h、 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 120 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 10100m ³ /h 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TBC1113CHW, 1台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 10100m ³ /h、 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 121 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 10500m ³ /h 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TAC1213CHW, 1台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 2、风量 10500m ³ /h、 3、含混合段、初效段(G4)、表冷段、电加热段、电极加湿段、风机段、均流段、中效过滤段(F8)、送风段 | 无偏离 |
| 122 | 电极式干蒸汽加湿器 | 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 8.0kg/h | 电极式干蒸汽加湿器 | 南京天加, 电极式干蒸汽加湿器, 3套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 8.0kg/h | 无偏离 |
| 123 | 电极式干蒸汽加湿器 | 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 15.0kg/h | 电极式干蒸汽加湿器 | 南京天加, 电极式干蒸汽加湿器, 4套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 15.0kg/h | 无偏离 |
| 124 | PTC电加热器 | 1. PTC电加热器 2. 功率 10.0kw | PTC电加热器 | 南京天加, PTC电加热器, 3套 1. PTC电加热器 2. 功率 10.0kw | 无偏离 |
| 125 | PTC电加热器 | 1. PTC电加热器 2. 功率 15.0kw | PTC电加热器 | 南京天加, PTC电加热器, 4套 1. PTC电加热器 2. 功率 15.0kw | 无偏离 |
| 126 | 电子除垢仪 | 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接规格 3、规格 DN100 | 电子除垢仪 | 盾安, 电子除垢仪, 1个 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接规格 3、规格 DN100 | 无偏离 |
| 127 | I级层流送风天花 | 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*2400*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | I级层流送风天花 | 广州铭瑞, 型号: I级层流送风天花, 1台 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*2400*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | 无偏离 |
| 128 | II级层流送风天花 | 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1800*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | II级层流送风天花 | 广州铭瑞, 型号: II级层流送风天花, 1台 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1800*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | 无偏离 |
| 129 | III级层流送风天花 | 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1400*520mm 3、方管龙骨, 镀锌钢板壳 | III级层流送风天花 | 广州铭瑞, 型号: III级层流送风天花, 7台 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|---|-----|
| | | 体、纱网过滤框、铝合金边框 | | 1、手术室层流送风天花 2、规格 2600*1400*520mm 3、方管龙骨,镀锌钢板壳体、纱网过滤框、铝合金边框 | |
| 130 | 净化空调系统检测 | 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 净化空调系统检测 | 系统检测,9系统 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 无偏离 |
| 自控系统工程 | | | | | |
| 131 | 27 寸液晶触摸手术室控制屏 | 1、27 寸液晶触摸手术室控制屏 2、含空调、电话、时钟、计时、控制、照明、医用气体、音乐、摄像等功能 | 27 寸液晶触摸手术室控制屏 | 广州赛科,型号:Sk-32-TP,9台 1、27 寸液晶触摸手术室控制屏 2、含空调、电话、时钟、计时、控制、照明、医用气体、音乐、摄像等功能 | 无偏离 |
| 132 | 辅助用房控制面板 | 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示,时间等 | 辅助用房控制面板 | 广州赛科,2台 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示,时间等 | 无偏离 |
| 133 | 管道式温湿度传感器 | 1、管道式温湿度传感器 | 管道式温湿度传感器 | 广州赛科,8支 1、管道式温湿度传感器 | 无偏离 |
| 134 | 真空断路器 | 1、高温断路器 | 真空断路器 | 广州赛科,9支 1、高温断路器 | 无偏离 |
| 135 | 缺风压差开关 | 1、缺风压差开关 | 缺风压差开关 | 广州赛科,8支 1、缺风压差开关 | 无偏离 |
| 136 | 初效压差开关 200Pa | 1、初效压差开关 200Pa | 初效压差开关 200Pa | 广州赛科,初效压差开关,8支 1、初效压差开关 200Pa | 无偏离 |
| 137 | 中效压差开关 300Pa | 1、中效压差开关 300Pa | 中效压差开关 300Pa | 广州赛科,中效压差开关,8支 1、中效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 138 | 高效压差开关 300Pa | 1、高效压差开关 300Pa | 高效压差开关 300Pa | 广州赛科,高效压差开关,8支 1、高效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 139 | 循环机组控制柜 | 1.循环机组控制柜安装 | 循环机组控制柜 | 广州赛科,循环机组控制柜,7台 1.循环机组控制柜安装 | 无偏离 |
| 140 | 新风机组自控柜 | 1.新风机组自控柜安装 | 新风机组自控柜 | 广州赛科,新风机组自控柜,1台 1.新风机组自控柜安装 | 无偏离 |
| 141 | 水泵控制柜 | 1.水泵控制柜安装 | 水泵控制柜 | 广州赛科,水泵控制柜,1台 1.水泵控制柜安装 | 无偏离 |
| 142 | PLC 可编程数字控制器 | 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 2、带以太网接口 | PLC 可编程数字控制器 | 广州赛科,可编程数字控制器,9套 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 2、带以太网接口 | 无偏离 |
| 143 | 输入输出模块 | 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 输入输出模块 | 广州赛科,输入输出模块,9套 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 无偏离 |
| 144 | 变频器 | 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 变频器 | 广州赛科,含盘变频器,9支 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 无偏离 |
| 145 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格:RVVP2*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工,屏蔽导线,型号:RVVP2*1.0,200m 1、屏蔽导线 2、规格:RVVP2*1.0 | 无偏离 |
| 146 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格:RVVP3*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工,屏蔽导线,型号:RVVP3*1.0,240m 1、屏蔽导线 2、规格:RVVP3*1.0 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|--|-----|
| 147 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 型号: RVVP4*1.0, 200m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 无偏离 |
| 148 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV2*1.0, 1m500 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 无偏离 |
| 149 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV3*1.0, 240m 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 无偏离 |
| 150 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV4*1.0, 520m 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 无偏离 |
| 151 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV8*1.0, 300m 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-手术室区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 152 | 医用 IT 隔离电源系统 | 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 10.0KVA | 医用 IT 隔离电源系统 | 浙江开度, 医用 IT 隔离电源系统, 型号: KD20P5010kVA, 1 台 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 10.0KVA | 无偏离 |
| 153 | 医用 IT 隔离电源系统 | 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 医用 IT 隔离电源系统 | 浙江开度, 医用 IT 隔离电源系统, 型号: KD20P508kVA, 8 台 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 无偏离 |
| 154 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 155 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 50kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 156 | 背景音乐控制主机 | 1、背景音乐控制主机 | 背景音乐控制主机 | 迪士普, 背景音乐控制主机, 型号: MP1715T, 1 台 1、背景音乐控制主机 | 无偏离 |
| 157 | 背景音乐喇叭 | 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 背景音乐喇叭 | 迪士普, 背景音乐喇叭, 型号: DSP5011, 34 台 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 无偏离 |
| 158 | 呼叫麦克 | 1. 呼叫麦克 2. 国产优质 | 呼叫麦克 | 迪士普, 呼叫麦克, 型号: CM10, 1 只 1. 呼叫麦克 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 159 | 前置功率放大器 | 1. 前置功率放大器 2. 国产优质 | 前置功率放大器 | 迪士普, 前置功率放大器, 型号: MP200PIII, 1 台 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|---|-----|
| | | | | 1. 前置功率放大器 2. 国产优质 | |
| 160 | 音量控制器 | 1. 音量控制器 | 音量控制器 | 迪士普, 音量控制器, 型号: WH-1FII, 25 台 1. 音量控制器 | 无偏离 |
| 161 | DVD 唱机 | 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | DVD 唱机 | 迪士普, DVD 唱机, 型号: MP9807C, 1 台 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-手术室区域给排水部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B9 给排水、燃气工程 | | | | | |
| 162 | 自动感应 2 位 刷手池 | 1、医用自动感应 2 位刷手 池安装 2、材质: 304 拉丝不锈钢 3、门板厚度: $\geq 1.0\text{mm}$ 4、水槽厚度: $\geq 1.2\text{mm}$ 5、含不锈钢背板、镜灯、镜 子、两联感应式鹅颈水嘴 6、水槽大倾斜度设计, 防止 水花外溅, 柜体底部设有升 降地脚, 确保设备就位后安 装稳固, 前板快拆设计, 方 便检修, 两组下水漏杯及隔 臭管道装置, 排水无残留 | 自动感应 2 位刷 手池 | 广州铭瑞, 型号: 订制刷手池, 9 组 1、医用自动感应 2 位刷手池安装 2、材质: 304 拉丝不锈钢 3、门板厚度: 1.0mm 4、水槽厚度: 1.2mm 5、含不锈钢背板、镜灯、镜子、两联感 应式鹅颈水嘴 6、水槽大倾斜度设计, 防止水花外溅, 柜体底部设有升降地脚, 确保设备就位 后安装稳固, 前板快拆设计, 方便检修, 两组下水漏杯及隔臭管道装置, 排水无 残留 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-手术室区域医气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 医气工程 | | | | | |
| 163 | 二氧化碳自动 汇流排 | 1、二氧化碳自动汇流排 2、规格: 2+2 瓶组 3、铜质 | 二氧化碳自动汇 流排 | 天津杭医氧, 型号: 二氧化碳自动汇流 排, 1 套 1、二氧化碳自动汇流排 2、规格: 2+2 瓶组 3、铜质 | 无偏离 |
| 164 | 氮气自动汇流 排 | 1、氮气自动汇流排 2、规格: 3+3 瓶组 3、铜质 | 氮气自动汇流排 | 天津杭医氧, 型号: 氮气自动汇流排, 1 套 1、氮气自动汇流排 2、规格: 3+3 瓶组 3、铜质 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-血透室区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A. 12 门窗工程 | | | | | |
| 165 | 医用输液导轨 含吊钩 | 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 医用输液导轨含 吊钩 | 广州铭瑞, 型号: 订制医用输液导轨, 21 套 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 无偏离 |
| 166 | 顶棚上人检修 口 | 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢 板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双 面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四周采用 冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火 | 顶棚上人检修口 | 康尔净化, 型号: 上人检修口, 10 个 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢 板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四 周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音 性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|--|-----|
| | | 隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产生、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | | 尘、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-血透室区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 167 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 50kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 168 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 30kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-血透室区域医气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 医气工程 | | | | | |
| 169 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、角钢 < 40*4 3、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架, 50kg 1、管道支架制作安装 2、角钢: 40*4 3、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 医用呼叫系统工程 | | | | | |
| 170 | 医护对讲一览表 | 1、医护对讲一览表 2、采用铝合金装饰框、外形美观、大方 3、60位病历插卡位、LED显示 4、带分机呼叫指示灯: 红色灯长亮为普通呼叫, 闪烁亮时为分机紧急呼叫 | 医护对讲一览表 | 佛山飞星, 医护对讲一览表, 1套 1、医护对讲一览表 2、采用铝合金装饰框、外形美观、大方 3、60位病历插卡位、LED显示 4、带分机呼叫指示灯: 红色灯长亮为普通呼叫, 闪烁亮时为分机紧急呼叫 | 无偏离 |
| 171 | 医护对讲系统主机 | 1、电话型系统主机 2、手提、免提双向呼叫、对讲 3、数码循环显示呼叫房号、床号 4、可根据用户使用习惯设置分机显示方式, 可根据病人情况设置护理级别: 普通或紧急呼叫 5、多首和弦音乐振铃, 个性化铃音选择, 振铃音量无级可调 6、在线分机号码设定, 可连接多块走廊显示屏 | 医护对讲系统主机 | 佛山飞星, 医护对讲系统主机, 1台 1、电话型系统主机 2、手提、免提双向呼叫、对讲 3、数码循环显示呼叫房号、床号 4、可根据用户使用习惯设置分机显示方式, 可根据病人情况设置护理级别: 普通或紧急呼叫 5、多首和弦音乐振铃, 个性化铃音选择, 振铃音量无级可调 6、在线分机号码设定, 可连接多块走廊显示屏 | 无偏离 |
| 172 | 系统数据处理器 | 1、系统电源集中供给 2、语音及数据交换 3、支持“一拖二”功能 4、长时间连续工作, 二芯总线系统用 | 系统数据处理器 | 佛山飞星, 系统数据处理器, 1台 1、系统电源集中供给 2、语音及数据交换 3、支持“一拖二”功能 4、长时间连续工作, 二芯总线系统用 | 无偏离 |
| 173 | 医护副机 | 1、医护副机 2、安装在治疗室或值班室使用, 用五芯线连接到护士站系统数据处理器 3、呼叫数码显示, 免提双向 | 医护副机 | 佛山飞星, 医护副机, 1台 1、医护副机 2、安装在治疗室或值班室使用, 用五芯线连接到护士站系统数据处理器 3、呼叫数码显示, 免提双向对讲, 具有 | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|--|-----|
| | | 对讲, 具有呼叫显示, 呼叫提示音 4、显示窗口在多个病人呼叫时有排队, 多个终端呼叫可全部储存 | | 呼叫显示, 呼叫提示音 4、显示窗口在多个病人呼叫时有排队, 多个终端呼叫可全部储存 | |
| 174 | 对讲分机 | 1、对讲分机 2、与系统采用二芯总线连接 3、采用在线编码方式, 可任意设定号码 4、可呼叫系统主机/复位按键, 自带手持呼叫器, 带呼叫指示灯 | 对讲分机 | 佛山飞星, 对讲分机, 22台 1、对讲分机 2、与系统采用二芯总线连接 3、采用在线编码方式, 可任意设定号码 4、可呼叫系统主机/复位按键, 自带手持呼叫器, 带呼叫指示灯 | 无偏离 |
| 175 | 配管 | 1、规格:DN20 2、材质:JDG 钢管 3、名称:电气配管 4、配置形式及部位:吊顶内沿墙敷设 | 配管 | 金属电力配管, 300m 1、规格:DN20 2、材质:JDG 钢管 3、名称:电气配管 4、配置形式及部位:吊顶内沿墙敷设 | 无偏离 |
| 176 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV2*0.5 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV2*0.5 | 无偏离 |
| 177 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV5*0.5 | 对讲信号线 | 1、对讲信号线 2、规格 RVV5*0.5 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-ICU 区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.12 门窗工程 | | | | | |
| 178 | 顶棚上人检修口 | 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易积尘、容易清洁 5、规格: 600*600mm | 顶棚上人检修口 | 康尔净化, 型号: 上人检修口, 10 个 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易积尘、容易清洁 5、规格: 600*600mm | 无偏离 |
| 179 | 医用输液导轨含吊钩 | 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 医用输液导轨含吊钩 | 广州铭瑞, , 型号: 订制医用输液导轨, 17 套 1、医用输液导轨含吊钩 2、平行式输液导轨 3、制作、安装、调试 | 无偏离 |
| 180 | 医用传递窗 | 1、医用不锈钢传递窗 2、规格 600*600*600mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁, 无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 8、3mm 厚不锈钢拉手, 坚固耐用 | 医用传递窗 | 广州铭瑞, 型号: 订制医用传递窗, 2 樘 1. 医用不锈钢传递窗 2. 规格 600*600*600mm 3. 内外 304 拉丝不锈钢制作 4. 双门为不锈钢方管制作 5. 双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6. 双门电子互锁, 无法同时打开 7. 带紫外线杀菌灯 8. 3mm 厚不锈钢拉手, 坚固耐用 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-ICU 区域暖通部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B7 通风空调工程 | | | | | |
| 181 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 | 管道支架 | 管道支架, 300kg | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|--------------|--|-----|
| | | 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | | 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | |
| 182 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR200J3, 5 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-200J3 3、风量 340m ³ /h、冷量 2210W、静压 30Pa、功率 38W、噪声 38dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 183 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR300J3, 4 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-300J3 3、风量 510m ³ /h、冷量 3200W、静压 30Pa、功率 55W、噪声 41dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 184 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR400J3, 8 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400J3 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 185 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 300m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT15-44, 1 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 300m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 186 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 900m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 2 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 900m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 187 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1000m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 1 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1000m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|--------------|--|----------------|---|-----|
| | | 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | | 8、排风箱制作 | |
| 188 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 1200m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 1 台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 1200m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 189 | 卫生型风冷热泵机组 | 1、名义制冷量 66KW, 名义制热量 70KW, 制冷功率 20KW, 制热功率 21KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 11.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 26000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 580kg、运行重量 640kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 卫生型风冷热泵机组 | 南京天加, 卫生型风冷热泵机组, 型号: TCA201XHG, 1 台 1、名义制冷量 66KW, 名义制热量 70KW, 制冷功率 20KW, 制热功率 21KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 11.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 26000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 580kg、运行重量 640kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 无偏离 |
| 190 | 卫生型风冷热泵机组 | 1、名义制冷量 130KW, 名义制热量 140KW, 制冷功率 39KW, 制热功率 42KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 22.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 47000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 900kg、运行重量 1000kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 卫生型风冷热泵机组 | 南京天加, 卫生型风冷热泵机组, 型号: TCA401XHG, 1 台 1、名义制冷量 130KW, 名义制热量 140KW, 制冷功率 39KW, 制热功率 42KW; 2、电源: 380V 3N~ 50Hz、水流量 22.4m ³ /h 3、运行方式: 微电脑控制自动运行 4、含全封闭涡旋式压缩机, 数量 2 台 5、含低噪音轴流风机风量 47000m ³ /h, 数量 2 台 6、净重 900kg、运行重量 1000kg 7、连接方式: 法兰连接 8、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 无偏离 |
| 191 | 卫生型新风机组 | 1、卫生型新风机组 2、风量=1500m ³ /h、机组余压=330Pa、冷量 21kw 3、含新风混合段、表冷段、风机段、均流段送风 | 卫生型新风机组 | 南京天加, 卫生型新风机组, 型号: TAD020, 1 台 1、卫生型新风机组 2、风量=1500m ³ /h、机组余压=330Pa、冷量 21kw 3、含新风混合段、表冷段、风机段、均流段送风 | 无偏离 |
| 192 | 卫生型医用组合式空气处理 | 1、卫生型医用组合式空气处理机组 | 卫生型医用组合式空气处理机组 | 南京天加, 卫生型医用组合式空气处理机组, 型号: TBC1620CHW, 1 台 1、卫生型医用组合式空气处理机组 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---------------|------------------|---|------------------|---|-----|
| | 机组 | 2、风量 25000m ³ /h、 3、含混合段、初效段 (G4)、 表冷段、电加热段、电极加 湿段、风机段、均流段、中 效过滤段 (F8)、送风段 | | 2、风量 25000m ³ /h、 3、含混合段、初效段 (G4)、表冷段、 电加热段、电极加湿段、风机段、均流 段、中效过滤段 (F8)、送风段 | |
| 193 | 电极式干蒸汽 加湿器 | 1、电极式干蒸汽加湿器 2、加湿量: 35.0kg/h | 电极式干蒸汽加 湿器 | 南京天加, 型号: 电极式干蒸汽加湿器, 1 套 1. 电极式干蒸汽加湿器 2. 加湿量: 35.0kg/h | 无偏离 |
| 194 | PTC 电加热器 | 1、PTC 电加热器 2、功率 35.0kw | PTC 电加热器 | 南京天加, 型号: PTC 电加热器, 1 套 1. PTC 电加热器 2. 功率 35.0kw | 无偏离 |
| 195 | 电子除垢仪 | 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接 规格 3、规格 DN80 | 电子除垢仪 | 盾安, 电子除垢仪, 1 个 1、电子除垢仪 2、连接方式: 焊接法兰连接规格 3、规格 DN80 | 无偏离 |
| 196 | 净化空调系统 检测 | 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 净化空调系统检 测 | 系统检测, 3 套 1、净化空调系统检测 2、出检测报告 | 无偏离 |
| 自控系统工程 | | | | | |
| 197 | 控制面板 | 1、控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 控制面板 | 广州赛科, 控制面板, 2 台 1、控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 无偏离 |
| 198 | 管道式温湿度 传感器 | 1、管道式温湿度传感器 | 管道式温湿度传 感器 | 广州赛科, 1 支 1、管道式温湿度传感器 | 无偏离 |
| 199 | 真空断路器 | 1、高温断路器 | 真空断路器 | 广州赛科, 1 个 1、高温断路器 | 无偏离 |
| 200 | 缺风压差开关 | 1、缺风压差开关 | 缺风压差开关 | 广州赛科, 1 支 1、缺风压差开关 | 无偏离 |
| 201 | 初效压差开关 200Pa | 1、初效压差开关 200Pa | 初效压差开关 200Pa | 广州赛科, 1 支 1、初效压差开关 200Pa | 无偏离 |
| 202 | 中效压差开关 300Pa | 1、中效压差开关 300Pa | 中效压差开关 300Pa | 广州赛科, 1 支 1、中效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 203 | 高效压差开关 300Pa | 1、高效压差开关 300Pa | 高效压差开关 300Pa | 广州赛科, 1 支 1、高效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 204 | 循环机组控制 柜 | 1. 循环机组控制柜安装 | 循环机组控制柜 | 广州赛科, 循环机组控制柜, 1 台 1. 循环机组控制柜安装 | 无偏离 |
| 205 | 水泵控制柜 | 1. 水泵控制柜安装 | 水泵控制柜 | 广州赛科, 水泵控制柜, 1 台 1. 水泵控制柜安装 | 无偏离 |
| 206 | PLC 可编程数 字控制器 | 1、进口 PLC 可编程数字控 制器安装 2、带以太网接口 | PLC 可编程数字 控制器 | 广州赛科, 可编程数字控制器, 1 套 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 2、带以太网接口 | 无偏离 |
| 207 | 输入输出模块 | 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 输入输出模块 | 广州赛科, 输入输出模块, 1 套 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 无偏离 |
| 208 | 变频器 | 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为 准 | 变频器 | 广州赛科, 含盘变频器, 1 支 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 无偏离 |
| 209 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP2*1.0 | 屏蔽导线 | 品牌名称: 阳工, 屏蔽导线, 25m 1、屏蔽导线 | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|--------------|--|-----|
| | | | | 2、规格: RVVP2*1.0 | |
| 210 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 屏蔽导线 | 品牌名称: 阳工, 屏蔽导线, 30m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 无偏离 |
| 211 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 屏蔽导线 | 品牌名称: 阳工, 屏蔽导线, 25m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 无偏离 |
| 212 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 电缆 | 品牌名称: 阳工, 软电缆, 230m 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 无偏离 |
| 213 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 电缆 | 品牌名称: 阳工, 软电缆, 30m 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 无偏离 |
| 214 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 电缆 | 品牌名称: 阳工, 软电缆, 50m 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 无偏离 |
| 215 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 电缆 | 品牌名称: 阳工, 软电缆, 50m 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-ICU 区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 216 | 医用 IT 隔离电源系统 | 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 10.0KVA | 医用 IT 隔离电源系统 | 浙江开度, 医用 IT 隔离电源系统, 型号: KD20P5010kVA, 1 台 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 2、规格 10.0KVA | 无偏离 |
| 217 | 医用 IT 隔离电源系统 | 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 医用 IT 隔离电源系统 | 浙江开度, 医用 IT 隔离电源系统, 型号: KD20P508kVA, 3 台 1、医用隔离电源系统柜 2、单相医用隔离变压器 3、绝缘监视仪 4、电流互感器 5、仪器专用电源 6、外接报警测试和显示仪 7、安装、调试 8、规格 8.0KVA | 无偏离 |
| 218 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 120kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 219 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架, 50kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 220 | 背景音乐控制 | 1、背景音乐控制主机 | 背景音乐控制主 | 迪士普, 背景音乐控制主机, 型号: | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|---|------------|---|-----|
| | 主机 | | 机 | MP1715T, 1 台 1、背景音乐控制主机 | |
| 221 | 背景音乐喇叭 | 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 背景音乐喇叭 | 迪士普, 背景音乐喇叭, 型号: DSP5011, 28 台 1. 背景音乐喇叭 2. 嵌入式吸顶式 | 无偏离 |
| 222 | 呼叫麦克 | 1. 呼叫麦克 2. 国产优质 | 呼叫麦克 | 迪士普, 呼叫麦克, 型号: CM10, 1 只 1. 呼叫麦克 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 223 | 前置功率放大器 | 1. 前置功率放大器 2. 国产优质 | 前置功率放大器 | 迪士普, 前置功率放大器, 型号: MP200PIII, 1 台 1. 前置功率放大器 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 224 | 音量控制器 | 1. 音量控制器 | 音量控制器 | 迪士普, 音量控制器, 型号: WH-1FII, 28 台 1. 音量控制器 | 无偏离 |
| 225 | DVD 唱机 | 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | DVD 唱机 | 迪士普, DVD 唱机, 型号: MP9807C, 1 台 1. DVD 唱机 2. 国产优质 | 无偏离 |
| 探视系统安装工程 | | | | | |
| 226 | 护士工作站 (软件) | 1、与 Windows2000、XP 等操作系统无缝连接。终端设备容量可达 254 台, 超过可扩展 2、实现病人电子一览表功能, 每位住院病人的信息实时显示; 终端呼叫时动态显示, 多个分机呼叫时翻页显示; 可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息 3、软件在线检测病房工作站、病床工作站等终端设备的故障并提示 4、在线设置每个病房门口的病房工作站显示单元内容 5、走廊中文显示屏或液晶电视显示信息发布内容 6、手动/自动发布信息: 与医院 HIS 系统联网状态下, 网络服务器接收医院 HIS 系统数据服务器更新的信息, 接收后自动传输到各科室护士工作站 7、软件具有设备报警、吸氧计时等功能管理 8、具有多个时段振铃电子音量自动大小的设置。可对病床工作站进行设置闹钟提醒服药时间等提示内容 9、当护士站工作人员不在 | 护士工作站 (软件) | 佛山飞星 型号: 定制化护士工作站, 1 套 1、与 Windows2000、XP 等操作系统无缝连接。终端设备容量可达 254 台, 超过可扩展 2、实现病人电子一览表功能, 每位住院病人的信息实时显示; 终端呼叫时动态显示, 多个分机呼叫时翻页显示; 可根据需要进行不同组合方式打印呼叫记录信息 3、软件在线检测病房工作站、病床工作站等终端设备的故障并提示 4、在线设置每个病房门口的病房工作站显示单元内容 5、走廊中文显示屏或液晶电视显示信息发布内容 6、手动/自动发布信息: 与医院 HIS 系统联网状态下, 网络服务器接收医院 HIS 系统数据服务器更新的信息, 接收后自动传输到各科室护士工作站 7、软件具有设备报警、吸氧计时等功能管理 8、具有多个时段振铃电子音量自动大小的设置。可对病床工作站进行设置闹钟提醒服药时间等提示内容 9、当护士站工作人员不在时可将病人呼叫转移到护士站以外的医护工作站, 即呼叫转移 10、探视过程中家属与病人视频的监控, 如发现异常情况可由软件强制切换探视 11、探视过程的音视频存储 | 无偏离 |

| | | | | | |
|-----|---------|--|---------|---|-----|
| | | <p>时可将病人呼叫转移到护士站以外的医护工作站,即呼叫转移</p> <p>10、探视过程中家属与病人视频的监控,如发现异常情况可由软件强行切换探视</p> <p>11、探视过程的音视频存储</p> | | | |
| 227 | 医护工作站 | <p>1、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作</p> <p>2、安装在护士站、办公室、值班室等场所,桌面安装,与系统采用 RJ45 相连</p> <p>3、多个病人呼叫时排队显示,护士优先选择接听,多个终端呼叫可全部储存</p> <p>4、通话可选免提或手柄操作方式</p> <p>5、同一个病区可根据需要配置多台医护工作站,任一医护工作站均可接听病</p> <p>6、人呼叫,振铃提示音可选多种播放方式</p> <p>7、程序在线升级,减少设备拆装</p> <p>8、规格: 391×242 mm</p> | 医护工作站 | <p>佛山飞星,定制化医护工作站,1台</p> <p>1、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作</p> <p>2、安装在护士站、办公室、值班室等场所,桌面安装,与系统采用 RJ45 相连</p> <p>3、多个病人呼叫时排队显示,护士优先选择接听,多个终端呼叫可全部储存</p> <p>4、通话可选免提或手柄操作方式</p> <p>5、同一个病区可根据需要配置多台医护工作站,任一医护工作站均可接听病</p> <p>6、人呼叫,振铃提示音可选多种播放方式</p> <p>7、程序在线升级,减少设备拆装</p> <p>8、规格: 391×242 mm</p> | 无偏离 |
| 228 | 病床探视工作站 | <p>1、数字化连接</p> <p>2、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作。显示:病人姓名、病床号、护理级别、年月日、星期、时间等</p> <p>3、面板上内置摄像头,可实现与探视室的家属端探视工作站实现音视频双向通讯</p> <p>4、通过护士工作站软件可设置多个时间段关闭屏幕背光或调节背光亮度,以起到节能作用及不影响病人休息。有呼叫时自动开通背光</p> <p>5、面板上的呼叫按钮为紧急状态,手持呼叫器上的按钮为普通呼叫</p> <p>6、通过护士工作站软件设定可实现定时语音提醒(如提醒该床病人今天下午做检查)和服药提醒等功能</p> <p>7、分机菜单有:住院费用、医疗信息、分机设置、吸氧计时等菜单</p> <p>8、可接受护士工作站或病房工作站开通监听</p> <p>9、分机独立编码,分机的号码在分机的本身设置</p> <p>10、配置供电小电源现场供电</p> <p>11、规格: 391×242 mm</p> | 病床探视工作站 | <p>佛山飞星,定制化病床探视工作站,17台</p> <p>1、数字化连接</p> <p>2、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作。显示:病人姓名、病床号、护理级别、年月日、星期、时间等</p> <p>3、面板上内置摄像头,可实现与探视室的家属端探视工作站实现音视频双向通讯</p> <p>4、通过护士工作站软件可设置多个时间段关闭屏幕背光或调节背光亮度,以起到节能作用及不影响病人休息。有呼叫时自动开通背光</p> <p>5、面板上的呼叫按钮为紧急状态,手持呼叫器上的按钮为普通呼叫</p> <p>6、通过护士工作站软件设定可实现定时语音提醒(如提醒该床病人今天下午做检查)和服药提醒等功能</p> <p>7、分机菜单有:住院费用、医疗信息、分机设置、吸氧计时等菜单</p> <p>8、可接受护士工作站或病房工作站开通监听</p> <p>9、分机独立编码,分机的号码在分机的本身设置</p> <p>10、配置供电小电源现场供电</p> <p>11、规格: 391×242 mm</p> | 无偏离 |
| 229 | 多功能摇臂 | <p>1、配合探视工作站病人端安装</p> <p>2、摇臂采用铝合金材质、耐久如新</p> | 多功能摇臂 | <p>佛山飞星,探视器配套多功能摇臂,17个</p> <p>1、配合探视工作站病人端安装</p> <p>2、摇臂采用铝合金材质、耐久如新</p> | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-----------|--|-----------|---|-----|
| | | 3、摇臂伸缩距离约 50 厘米 4、上下左右角度可调,带阻尼设计 5、可视仰角可根据病人位置调节角度 6、可选夹板安装或墙面安装方式 | | 3、摇臂伸缩距离约 50 厘米 4、上下左右角度可调,带阻尼设计 5、可视仰角可根据病人位置调节角度 6、可选夹板安装或墙面安装方式 | |
| 230 | 家属探视工作站 | 1、数字化连接 2、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作 3、面板上内置摄像头,可实现与病房内的病人端探视工作站实现音视频双向通讯 4、面板上的呼叫按钮直接呼叫护士站,由护士站按需将病人端及家属端设备进行组网实现探视 5、在探视过程中护士可插入进行三方通话 6、所有菜单操作在超过一定时长没有动作时自动返回待机状态 7、可扩展外接大液晶电视,将设备图像切换至电视机观看 8、程序在线升级 9、配置供电小电源现场供电 10、规格: 391×242 mm | 家属探视工作站 | 佛山飞星,定制化家属探视工作站,2 台 1、数字化连接 2、采用 13.3 寸彩色液晶屏,中文菜单触摸式操作 3、面板上内置摄像头,可实现与病房内的病人端探视工作站实现音视频双向通讯 4、面板上的呼叫按钮直接呼叫护士站,由护士站按需将病人端及家属端设备进行组网实现探视 5、在探视过程中护士可插入进行三方通话 6、所有菜单操作在超过一定时长没有动作时自动返回待机状态 7、可扩展外接大液晶电视,将设备图像切换至电视机观看 8、程序在线升级 9、配置供电小电源现场供电 10、规格: 391×242 mm | 无偏离 |
| 231 | 服务器显示设备 | 1、液晶显示器 2、规格 27 寸 | 服务器显示设备 | 戴尔,型号: P2722 1、液晶显示器 2、规格 27 寸 | 无偏离 |
| 232 | 48 口网络交换机 | 1、48 口千兆网络交换机 | 48 口网络交换机 | H3C,型号: S1850V2 1、48 口千兆网络交换机 | 无偏离 |
| 233 | 配线 | 1、信号线 8*0.5 2、UTP-CAT6 | 配线 | TP-LINK 1、信号线 8*0.5 2、UTP-CAT6 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-ICU 区域医气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 医气工程 | | | | | |
| 234 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、角钢 < 40*4 3、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架 35kg 1、管道支架制作安装 2、角钢: 40*4 3、管道手工除锈,刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-检验科区域装饰装修部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.12 门窗工程 | | | | | |
| 235 | 医用传递窗 | 1、医用不锈钢传递窗 2、规格 600*600*600mm 3、内外 304 拉丝不锈钢制作 4、双门为不锈钢方管制作 5、双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6、双门电子互锁,无法同时打开 7、带紫外线杀菌灯 | 医用传递窗 | 广州铭瑞,订制医用传递窗,3 樘 1. 医用不锈钢传递窗 2. 规格 600*600*600mm 3. 内外 304 拉丝不锈钢制作 4. 双门为不锈钢方管制作 5. 双层中空玻璃钢化玻璃及电子配件 6. 双门电子互锁,无法同时打开 7. 带紫外线杀菌灯 8. 3mm 厚不锈钢拉手,坚固耐用 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|--------------|---|--------------|---|-----|
| | | 8、3mm厚不锈钢拉手, 坚固耐用 | | | |
| 236 | 顶棚上人检修口 | 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产尘、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | 顶棚上人检修口 | 康尔净化, 上人检修口, 15 个 1、成品顶棚上人检修口 2、优质 50 型手工玻镁彩钢板面 50mm 厚, 双面贴膜, 双面钢板 $\delta = 0.5\text{mm}$ 四周采用冷拉型材框架 3、铝合金边框 4、具有体轻、强度高、防火隔热、隔音性能好、耐酸碱、抗腐蚀性强、不易产尘、不易积尘, 容易清洁 5、规格: 600*600mm | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-检验科区域暖通部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| B7 通风空调工程 | | | | | |
| 237 | 管道支架 | 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 管道支架 | 管道支架, 15kg 1、管道支架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 238 | 净化通风管道 | 1、形状: 矩形 2、板材厚度: 0.75mm 3、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 4、过跨风管落地支架制作安装; 5、风管检查口制作安装; 6、温度、风量测定孔制作; 7、风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层刷油 8、材质: 镀锌铁皮 | 净化通风管道 | 康尔净化, 净化通风管道, 型号: 图纸订制, 11 m ² 1、形状: 矩形 2、板材厚度: 0.75mm 3、风管、管件、法兰、零件、支吊架制作安装 4、过跨风管落地支架制作安装; 5、风管检查口制作安装; 6、温度、风量测定孔制作; 7、风管、法兰、法兰加固框、支吊架、保护层刷油 8、材质: 镀锌铁皮 | 无偏离 |
| 239 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR400J3, 2 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-400J3 3、风量 680m ³ /h、冷量 4150W、静压 30Pa、功率 65W、噪声 42.5dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 240 | 卧式暗装风机盘管 | 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-500 3、风量 850m ³ /h、冷量 5000W、静压 30Pa、功率 82W、噪声 45dB 4、安装、运输、调试 | 卧式暗装风机盘管 | 南京天加, 卧式暗装风机盘管, 型号: TCR500J3, 1 台 1、卧式暗装风机盘管 2、型号: TCR-500J3 3、风量 850m ³ /h、冷量 5000W、静压 30Pa、功率 82W、噪声 45dB 4、安装、运输、调试 | 无偏离 |
| 241 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1000m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 | 卫生型静音管道式排风机组 | 爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: DPT20-A23, 2 台 1、名称: 卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格: 型钢、全金属 3、风量 1000m ³ /h, 压强 250Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---|---------------|---|-----|
| | | 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | | 8、排风箱制作 | |
| 242 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 2500m ³ /h, 压强 600Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 卫生型静音管道式排风机组 | 1、爱美信, 卫生型静音管道式排风机组, 型号: BP6K, 3 台 1、名称:卫生型静音管道式排风机组 2、支架材质、规格:型钢、全金属 3、风量 2500m ³ /h, 压强 600Pa 4、减振台座制作安装 5、设备支架制作安装 6、软管制作安装 7、支架台座除锈、刷油 8、排风箱制作 | 无偏离 |
| 243 | 全新风数码变容量化空调机组 | 1、全新风数码变容量化空调机组 ▲2、送风量 5000m ³ /h、新风量 5000m ³ /h ▲3、制冷量 82kw, 制热量 89kw, 电加热量 18kw, 机外静压 700Pa ▲4、变容量压缩机 10%-100% 能量调节 5、含混合段、初效段 (G4)、表冷段、风机段、均流段、中效段 (F8)、送风段 (风口电再热), 自带冷源, 室外机冷暖 6、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。 | 全新风数码变容量化空调机组 | 南京天加, 全新风数码变容量化空调机组, 型号: TBC1012DCD, 1 台, 专业设备按采购需求定制 1、全新风数码变容量化空调机组 ▲2、送风量 5000m ³ /h、新风量 5000m ³ /h ▲3、制冷量 82kw, 制热量 89kw, 电加热量 18kw, 机外静压 700Pa ▲4、变容量压缩机 10%-100% 能量调节 5、含混合段、初效段 (G4)、表冷段、风机段、均流段、中效段 (F8)、送风段 (风口电再热), 自带冷源, 室外机冷暖 6、核心产品提供产品彩页、第三方检测报告复印件并加盖投标人公章。(专业定制设备, 检测报告为抽检产品) | 无偏离 |
| 自控系统工程 | | | | | |
| 244 | 控制面板 | 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 控制面板 | 广州赛科, 控制面板, 1 台 1、辅助用房控制面板 2、含温湿度显示, 时间等 | 无偏离 |
| 245 | 管道式温湿度传感器 | 1、管道式温湿度传感器 | 管道式温湿度传感器 | 广州赛科, 温湿度传感器, 1 支 1、管道式温湿度传感器 | 无偏离 |
| 246 | 真空断路器 | 1、高温断路器 | 真空断路器 | 广州赛科, 高温断路器, 1 个 1、高温断路器 | 无偏离 |
| 247 | 缺风压差开关 | 1、缺风压差开关 | 缺风压差开关 | 广州赛科, 缺风压差开关, 1 支 1、缺风压差开关 | 无偏离 |
| 248 | 初效压差开关 200Pa | 1、初效压差开关 200Pa | 初效压差开关 200Pa | 广州赛科, 初效压差开关, 1 支 1、初效压差开关 200Pa | 无偏离 |
| 249 | 中效压差开关 300Pa | 1、中效压差开关 300Pa | 中效压差开关 300Pa | 广州赛科, 中效压差开关, 1 支 1、中效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 250 | 高效压差开关 300Pa | 1、高效压差开关 300Pa | 高效压差开关 300Pa | 广州赛科, 高效压差开关, 1 支 1、高效压差开关 300Pa | 无偏离 |
| 251 | 循环机组控制柜 | 1、循环机组控制柜安装 | 循环机组控制柜 | 广州赛科, 循环机组控制柜, 1 台 1. 循环机组控制柜安装 | 无偏离 |
| 252 | PLC 可编程数字控制器 | 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 | PLC 可编程数字控制器 | 广州赛科, 可编程数字控制器, 1 套 1、进口 PLC 可编程数字控制器安装 | 无偏离 |

| | | | | | |
|---|-------------|---------------------------------|-------------|---|-----|
| | | 2、带以太网接口 | | 2、带以太网接口 | |
| 253 | 输入输出模块 | 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 输入输出模块 | 广州赛科, 输入输出模块, 1套 1、输入输出模块安装 2、通讯模块 | 无偏离 |
| 254 | 变频器 | 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 变频器 | 广州赛科, 变频器, 1支 1、含盘变频器 2、详细功率以机组功率为准 | 无偏离 |
| 255 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP2*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 型号: RVVP2*1.0, 15m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP2*1.0 | 无偏离 |
| 256 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 型号: RVVP3*1.0, 20m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP3*1.0 | 无偏离 |
| 257 | 屏蔽导线 | 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 屏蔽导线 | 阳工, 屏蔽导线, 型号: RVVP4*1.0, 15m 1、屏蔽导线 2、规格: RVVP4*1.0 | 无偏离 |
| 258 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV2*1.0, 250m 1、软电缆 2、规格: RVV2*1.0 | 无偏离 |
| 259 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV3*1.0, 20m 1、软电缆 2、规格: RVV3*1.0 | 无偏离 |
| 260 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV4*1.0, 50m 1、软电缆 2、规格: RVV4*1.0 | 无偏离 |
| 261 | 电缆 | 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 电缆 | 阳工, 软电缆, 型号: RVV8*1.0, 50m 1、软电缆 2、规格: RVV8*1.0 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-检验科区域电气部分 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 强电系统安装工程 | | | | | |
| 262 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架 120kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 弱电系统安装工程 | | | | | |
| 263 | 桥架支吊架制作安装 | 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 桥架支吊架制作安装 | 桥架支吊架 50kg 1、桥架支吊架制作安装 2、管道手工除锈, 刷两遍防锈漆 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-中会议室装修 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 264 | 600*300LED灯 | 600*300LED | 600*300LED灯 | 洁进, 型号: 600*300 600*300LED灯 | 无偏离 |
| 265 | 成品单扇实木 | 1、含闭门器、合页等 | 成品单扇实木平 | 图纸订制实木门 | 无偏离 |

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|-----|
| | 平开门 | | 开门 | 1、含闭门器、合页等 | |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-大会议室装修 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 266 | 1000*1000LED灯 | 1000*1000LED | 1000*1000LED灯 | 洁进, 型号: 1000*1000 1000*1000LED灯 | 无偏离 |
| 267 | 成品单扇实木平开门 | 1、含闭门器、合页等 | 成品单扇实木平开门 | 图纸订制实木门 1、含闭门器、合页等 | 无偏离 |
| 268 | 防火门双面贴浅色木面板 | 浅色木面板 | 防火门双面贴浅色木面板 | 图纸订制木面板 防火门双面贴浅色木面板 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-小会议室装修 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 269 | 600*300LED灯 | 600*300LED | 600*300LED灯 | 洁进, 型号: 600*300 600*300LED灯 | 无偏离 |
| 270 | 成品单扇实木平开门 | 1、含闭门器、合页等 | 成品单扇实木平开门 | 图纸订制实木门 1、含闭门器、合页等 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-中会议室(学术会议室)装修 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 271 | 600*300LED灯 | 600*300LED | 600*300LED灯 | 洁进, 型号: 600*300 600*300LED灯 | 无偏离 |
| 272 | 成品单扇实木平开门 | 1、含闭门器、合页等 | 成品单扇实木平开门 | 图纸订制实木门 1、含闭门器、合页等 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-医技综合楼门诊入口及大堂改造 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| 门诊入口 | | | | | |
| 273 | 300*1200 灯具 | 300*1200 | 300*1200 灯具 | 洁进, , 型号: 300*1200 300*1200 灯具 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-门急诊医技综合楼包管 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.6 金属结构工程 | | | | | |
| 274 | 铝合金 50 外圆角铝 | 铝合金 | 铝合金 50 外圆角铝 | 康尔净化, 型号: 50 铝合金 50 外圆角铝 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-内科住院楼包管 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.6 金属结构工程 | | | | | |
| 275 | 铝合金 50 外圆角铝 | 铝合金 | 铝合金 50 外圆角铝 | 康尔净化, 型号: 50 铝合金 50 外圆角铝 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-外科住院楼包管 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |
| A.6 金属结构工程 | | | | | |
| 276 | 铝合金 50 外圆角铝 | 铝合金 | 铝合金 50 外圆角铝 | 铝品牌名称: 康尔净化, 型号: 50 铝合金 50 外圆角铝 | 无偏离 |
| 横县中医医院整体搬迁建设项目二次装修配套设备采购安装-背景墙 | | | | | |
| 分部分项工程 | | | | | |

| A.10 墙、柱面工程 | | | | | |
|--------------------------------------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| 277 | 人造大理石浮雕 | 人造大理石 | 人造大理石浮雕 | 图纸订制加工 人造大理石浮雕 | 无偏离 |
| <p>1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）</p> | | | | | |

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记，核心产品关键参数需要提供相应的证明文件（如检测报告、参数彩页等）。

投标人名称(电子签章)：南京贵岑商贸有限公司

日期：2022年1月20日

