

报 价 文 件

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

项目编号：NNZC2022-G3-080078-GXJZ

投标人名称：广西桂邕海创科技服务有限公司

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
1	南宁市滨湖路小学五象校区校园文化建设服务	采购部分				1	998469.16	998469.16	自合同签订之日起 30 天内提供服务成果并验收	/
		服务项	单位	数量	服务内容					
		教室后墙宣传栏	组	28	规格： PVC 板：2501mm*4522mm*18mm；白色亚克力板：1430*4200mm*5mm 1、边框 18mmPVC 雕刻 2、表面分色喷漆 3、内框 30mm 金属边框，喷漆蓝色 4、5mm 白色亚克力底板 5、立体字及图案，装饰造型，PVC 雕刻，UV 彩印 6、运输、二次搬运、辅料及现场安装					
		教室走廊宣传栏 1	组	18	规格： 白色亚克力：5580mm*580mm*5mm 1、主边框 18mm 蓝色亚克力雕刻 2、装饰边 18mm 黄色亚克力雕刻					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					3、5mm 白色亚克力底板 4、立体字及图案，装饰造型，亚克力雕刻，UV 彩印 5、运输、二次搬运、辅料及现场安装					
			组	10	规格： 蓝色亚克力 5801mm*800mm*18mm 1、主边框 18mm 蓝色亚克力雕刻 2、装饰边 18mm 黄色亚克力雕刻 3、5mm 白色亚克力底板 4、立体字及图案，装饰造型，亚克力雕刻，UV 彩印 5、运输、二次搬运、辅料及现场安装					
		教室走廊 宣传栏 2	组	84	规格：蓝色亚克力 550mm*275mm*18mm，白色亚克力： 550mm*275mm*5mm 1、边框及花格装饰 18mm 蓝色亚克力雕刻 2、5mm 白色亚克力底板 3、运输、二次搬运、辅料及现场安装					
		卷轴雕塑	m²	259.86	操场一侧道路铺设《少年中国说》卷轴路边，材质使用花岗岩 1、凿除原有 10cm 厚沥青层 2、50mm 厚 C15 细石混凝土， 3、30mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层， 4、10cm 厚 1:2 水泥砂浆粘结层， 5、贴花岗岩刻字 6、卷轴面积：61m*4.26m					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		基建部分								
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、人工拆除工程								
		立面块料拆除	m²	1872.84	铲除凿除外墙抹灰、防水漆，清理基层					
		铲除凿除外墙抹灰、防水漆，清理基层		46.82	废渣运距:起始运距 1km; 运方使用加盖自卸汽车。					
		废渣消纳费		46.82						
		废渣运输增（减） m3 • km	• km	421.38	暂按增 9 公里计, 结算按实调整；运方使用加盖自卸汽车					
		二、墙、柱面工程								
		墙面装饰抹灰	m²	1872.84	1. 基层处理，刷专用界面剂一边 2. 砌体与混凝土结合部位挂钢丝网，每边搭接宽度 250mm 3. 薄抹 10mm 厚 1:2 水泥砂浆 4. 30mm 厚无机玻化微珠保温砂浆，分两次抹→3-4mm 厚抗裂砂浆					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					5. 将耐碱玻纤布压入其中 6. 刮二道耐水腻子，腻子面打磨					
		外墙墙裙 原装饰面 保护	m²	561.72	对不拆除灰色外立面瓷砖进行成品保护；塑料薄膜 装饰面保护内墙面					
		建筑门窗 保护	m²	235.98	对原建筑门窗进行保护					
		栏杆、扶 手成品保 护	m	107.40	对原建筑走廊栏杆扶手进行成品保护					
		弹性外墙 防水涂料	m²	1872.84	1. 基层处理，刷专用界面剂一边 2. 弹性封底漆一道（干燥后做面层） 3. 弹性外墙防水涂料面层两道（每道间隔 2 小时）					
		三脚手架工程								
		外脚手架	m²	2668.66	1. 双排脚手架 2. 搭设高度:24.65 米 3. 脚手架材质:钢管脚手架					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
2	南宁市衡阳路小学五象校区校园文化建设服务	采购部分				1	998221.86	998221.86	自合同签订之日起30天内提供服务成果并完成验收	/
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、休闲座椅								
		休闲座椅	组	12	规格：2.9m*0.5m*0.42m ；40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，装饰图案 UV 喷印，包含人工、运输、安装、损耗。					
		休闲座椅	组	8	规格：3.5m*0.5m*0.42m ；40mm*4mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，装饰图案 UV 喷印，包含人工、运输、安装、损耗。					
		休闲座椅	组	4	规格：4m*0.5m*0.42m；40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，装饰图案 UV 喷印，包含人工、运输、安装、损耗。					
		二、核心价值观小品								
核心价值观造型小	套	1	规格：13m*3.8m；40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊							

南宁市良庆区那平小学等6所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		品			接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，包含人工、运输、安装、损耗。					
		基座大理石	m²	22.68	13.5m*0.6m*0.3m 混凝土基层+13.5m*0.6m*0.3m 混凝土硬化，基座面贴 300mm*600mm 芝麻灰花岗岩					
		三、国学文化园								
		山体小品 ①	个	2	规格：2200mm*385mm*1200mm 面板材质：1.0mm 镀锌钢板造型烤漆 龙骨：40*40*2mm 镀锌方通 含制作、安装、运输					
		山体小品 ②	个	4	规格：3500mm*385mm*120mm；面板材质：1.0mm 镀锌钢板造型烤漆 龙骨：40mm*40mm*2mm 镀锌方通 含制作、安装、运输					
		孔子雕像 基座	组	1	1.5m*1.3m*0.5m 混凝土基层+1.35m*1.15m*0.95m 砖结构填充砖渣混凝土封面+面贴 800mm*800mm 白色大理石+大理石阴刻字体+字体刷漆+运输+人工					
		孔子雕像	尊	1	规格：2.55m*1.25m*1.2m ； 1.样稿：制作泥塑小稿； 2.焊接角钢支撑骨架，泥稿：制作 1:1 比例雕塑泥稿； 3.石膏外模：①以模具专用石膏制作；②清除泥稿； 4.玻璃钢内模：（1）在石膏外模内面涂地板蜡来隔离玻璃钢内模与石膏外模。（2）将玻璃钢与固化剂按比例调和后涂于外模之上；（3）待玻璃钢内模彻底固化					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					定型后再清除石膏外模； 5. 打磨：玻璃钢内模翻制完毕后进行打磨及修补； 6. 仿铜漆面：一层底漆，两层面漆； 7. 保护层； 8. 浮雕运输费。					
		卷轴小品 基座	组	8	1. 1m*0.85m*0.25 混凝土基座+人工					
		卷轴小品 基座面	组	8	四大发明卷轴小品 1100mm*850mm*250mm C25 定制芝麻白花岗岩 造型底座 800mm*550mm 玻璃钢仿铜浮雕画面 具体制作内容以校方确定的为准。含模板制作、安装、拆除					
		二十四节 气小品	组	1	3.5m*3.2m 面贴大理石+阴刻文字+刷金色漆+运费+安装+吊车					
		石材围棋 棋子	个	15	定制 Φ0.6m*H0.22m 石材围棋棋子+运输+安装					
		背景墙	组	10	仁礼景观墙 ①40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑； ②1mm1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯 焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍。 包含人工、运输、安装、损耗。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		金木水火土青石板雕刻	组	10	0.8m*0.8m 青石板裁切+雕刻字+红色漆面					
		圆弧休闲座椅	套	2	规格：3.1m*0.6m*0.35m ；40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，包含人工、运输、安装、损耗。					
		圆弧休闲座椅	套	2	规格：2.3m*0.35m*0.25m ；40mm*40mm*2mm 镀锌方通焊接龙骨支撑，1mm 厚镀锌钢板高精度切割，车床钣金机压折弯焊接围边，精工打磨，高压空气清理，专用原子泥修补打磨，高压喷涂防锈底漆，面层烤漆三遍，包含人工、运输、安装、损耗。					
		柱子贴文化砖	m²	31.02	铲除原有瓷砖+刷涂腻子乳胶漆+柱子面贴100mm*200mm 锈色文化砖+人工+运输					
		柱子文化装饰	组	15	2400mm*1200mm；PVC 造型烤漆+PVC 字体烤漆					
		四、施工围挡								
		施工围挡	m	268	施工围挡挡板					
		基建部分								

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、绿化工程								
		苗木起挖	株	2	苗木种类:乔木 苗木规格:H=4.5m, 胸径=15cm 土球直径=80cm					
		苗木迁移 运输	株	2	土球直径=80cm 运距:暂按 1km					
		栽植乔木	株	2	胸径:15cm 株高:5m 养护期:6 个月					
		二、舞台装饰								
		石材墙面	m²	33.25	1000mm*1000mm*30mm 芝麻白大理石饰面 素水泥浆安装					
		石材墙面	m²	22.17	400mm 宽大理石面凹刻壮锦图案藏蓝色漆; 素水泥浆安 装大理石面凹刻壮锦图案藏蓝色漆					
		塑料排水 管	m	12.00	50PC					
		三、国学园								
		清除草皮	m²	732.5 9						
		挖一般土 方		73.26	土壤类别:种植土清理 100mm 挖土装车外运 1km					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		土方运输 每增 1km	km	293.04	增运距离暂按 4km 计算，结算以实际签证距离为准					
		弃土消纳 费	m³	73.26	73.26 立方米					
		园路基层	m²	73.26	素土夯实					
		园路基层	m²	732.59	碎石垫层 100mm					
		园路基层	m²	732.59	C25 混凝土浇筑 100mm					
		园路面层	m²	17.82	600*900*30 青石板，阴刻论语名言字体装饰，涂金黄色漆 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆 字体：方正隶书简体 文字内容制作内容以采购人确定的为准					
		园路面层	m²	5.02	800*30 古堡灰/芝麻白大理石阴刻字体，涂金黄色漆 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆 字体：方正隶书简体 文字内容：金、木、水、火、土					
		园路面层	m²	562.28	400*400*30 荔枝面中黄色黄锈石花岗岩 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆					
		园路面层	m²	46.70	300*300*30 青石板 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆					
		园路面层	m²	53.98	300*300*30 荔枝面金黄麻花岗岩					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆					
		园路面层	m²	26.46	300*600*30 青石板 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆					
		园路面层	m²	20.33	30 厚青石板 40mm 厚 1:3 干性水泥砂浆					
		四、大型机械、设备进出场及安拆、使用								
		大型机械 场外运输 费	台·次	1	履带式挖掘机 1.0 以内					
		五、其他工程								
		固定式彩 钢板施工 护栏	m	124.4 4	高度:1.76m					
		六、人工拆除工程								
		立面块料 拆除	m²	55.42	饰面材料种类:瓷砖; 部位: 舞台立面					
		七、渣土场外运输								
		余渣弃置	m³	2.77	废弃料品种:渣土; 运距:装车外运 1km					
		石方运输 增(减) m³·km	km	11.08	增运距离暂按 4km 计算, 结算以实际签证距离为准					
		弃渣消纳 费	m³	2.77	2.77m³					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
3	南宁市良庆区那平小学校园文化建设服务	服务项	单位	数量	服务内容	1	999662.40	999662.40	自合同签订之日起30天内提供服务成果并完成验收	/
		一、文化长廊								
		天花喷涂深灰色	M²	113	黑色环保乳胶漆；含运输、辅料及现场安装。					
		长廊侧面和天花厚镀锌方管结构	M²	200	规格：(1)侧面：39600mm*2980mm (2)天花顶面：56410mm*2000mm；40mm*60mm*3.0mm 厚镀锌方管结构；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。					
		铝方通吊顶	M²	112.82	规格：天花顶面：56410mm*2000mm；20mm*15mm，2.5mm 厚铝单板 (2)90mm*50mm，1.0 厚铝方通；定制；含运输、辅料及现场安装。。					
		铝单板	M²	190	规格：(1)9000mm*2870mm*2mm；3100mm*2870mm*3mm；6950mm*2870mm*1.5mm；380mm*2870mm*8mm；(2)600mm*600mm 3.0mm 铝单板；定制；含运输、辅料及现场安装。					
		铝单板饰面	M²	112	规格：9000mm*2870mm*2mm，3100mm*2870mm*3mm，6950mm*2870mm，定制铝单；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。					
		乳胶漆补白	M²	112	白色环保乳胶漆；含运输、辅料及现场安装。					
		灯具	盏	48	32 盏 15W 防眩洗墙筒灯和 16 盏吸顶灯；含运输、辅料及现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		强弱电	米	1	铜芯 BV2.5（三色，共 1000 米）线敷设；开关插座；空开；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。					
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M²	190	规格：9000mm*2870mm*2mm；3100mm*2870mm*3mm；6950mm*2870mm*1.5mm；380mm*2870mm*8mm； 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印, 局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		二、楼顶校训金属烤漆字								
		文字和图案	M²	52.8	规格：（1）文字：2000mm*2000mm*8mm；（2）图案：16000mm*650mm*2mm； 1、1.5mm 厚不锈钢，打磨，烤漆 2、运输、二次搬运、辅料及吊车高空安装。					
		钢结构固定架	M²	52.8	规格：（1）文字：2000mm*2000mm*8mm；（2）图案：16000mm*650mm*2mm；1、40mm*60mm*2.0mm 厚镀锌方管结构 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架高空安装。 3、吊车吊件					
		三、教学楼外墙								
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV	M²	266.8	规格：（1）红底文字：820mm*820mm*12mm；（2）黄底文字：1160mm*5650mm*6mm；（3）图案：2500mm*4300mm*8mm；（面积展开记）					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		喷印			1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、不锈钢托底 5、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 6、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装 7、吊车吊件					
		四、施工围挡								
		教室外墙: 20mm 厚强 耐 PVC 雕 刻工艺、UV 喷印	M ²	84	规格: 500mm*1000mm*21mm (面积展开记) 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		楼梯:20mm 厚强耐 PVC 雕刻 工艺、 UV 喷印	M ²	151.8	规格: 1150mm*750mm*22mm (前后楼梯, 面积展开记) 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		五、B 教学楼教室文化氛围营造								
		教室外墙: 20mm 厚强	M ²	84	规格: 500mm*1000mm*21mm (面积展开记) 1、20mmPVC 雕刻					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印			2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		楼梯: 20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M ²	151.8	规格: 1150mm*750mm*22mm (前后楼梯) 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、辅料及脚手架现场安装					
		六、C 教学楼教室文化氛围营造								
		教室外墙: 20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M ²	68.88	规格: 500mm*820mm*21mm (面积展开记) 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		楼梯: 20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M ²	151.8	规格: 1150mm*750mm*22mm (前后楼梯, 面积展开记) 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体, UV 彩印, 局部水晶立体字, 成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		七、成语故事 A								
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M²	81.5	规格：2350mm*2890mm*8mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印, 局部水晶立体字，成品定制 5、含运输、辅料及脚手架现场安装					
		基层	M²	66.82	规格：2890mm*2890mm*8mm（面积展开记） 1、轻钢龙骨+木龙骨背架+耐火板 2、白色腻子、白色环保乳胶漆；含运输、辅料及现场安装。 3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		八、成语故事 B								
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M²	81.5	规格：2350mm*2890mm*4mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印, 局部水晶立体字，成品定制 5、运输、辅料及脚手架现场安装					
		基层	M²	66.82	规格：2890mm*2890mm*4mm（面积展开记） 1、轻钢龙骨+木龙骨背架+耐火板 2、白色腻子、白色环保乳胶漆；含运输、辅料及现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					3、运输、辅料及脚手架现场安装。					
		九、成语故事 C								
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M²	81.5	规格：2350mm*2890mm*8mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		基层	M²	66.82	规格：2890mm*2890mm*8mm 1、轻钢龙骨+木龙骨背架+耐火板 2、白色腻子、白色环保乳胶漆；含运输、辅料及现场安装。 3、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		十、楼层提示、温馨提示、信息栏、饮水机提示								
		20mm 厚强耐 PVC 雕刻工艺、UV 喷印	M²	12.76	规格：1、楼层提示：410mm*330mm*24mm 2、温馨提示：370mm*150mm*20mm； 3、信息栏：1800mm*940mm*2mm； 4、饮水机提示：280mm*120mm*10mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，A4 亚克力定制合，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		十一、节约用水宣传栏								
		20mm 厚强 耐 PVC 雕 刻工艺、UV 喷印	M²	46.36	规格：3890mm*1490mm*4mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		十二、学习园地								
		20mm 厚强 耐 PVC 雕 刻工艺、UV 喷印	M²	486	规格：5000mm*1350mm*48mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
		十三、班级事务栏								
	20mm 厚强 耐 PVC 雕 刻工艺、UV 喷印	M²	69.2	规格：（1）1200mm*600mm*48mm；（2）A4 水晶卡槽，厚 2mm:192 个（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、强耐板底 4、立体雕字体，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装						

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		十四、运动场形象								
		20mm 厚强 耐 PVC 雕 刻工艺、UV 喷印	M²	32.82	规格：1170mm*850mm*22mm（面积展开记） 1、20mmPVC 雕刻 2、表面过光油 3、2mm 不锈钢底板，焊接固定铁栅栏 4、立体雕字体，UV 彩印,局部水晶立体字，成品定制 5、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装					
4	南 宁 市 体 强 小 学 校 园 文 化 建 设 服 务	采购部分				1	997973.96	997973.96	自 合 同 签 订 之 日 起 30 天 内 提 供 服 务 成 果 并 完 成 验 收	/
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、五心五强校园文化部分基建硬装								
		走道造型背景 墙制作	m²	205	规格：1、12570mm*3080mm； 2、14180mm*3080mm； 3、12400mm*3165mm； 4、8090mm*3080mm； 5、2250mm*3080mm； 6. 轻钢龙骨+木方龙骨。 7、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		走道造型背景 墙制作	m²	205	规格：1、12570mm*3080mm； 2、14180mm*3080mm； 3、12400mm*3165mm； 4、8090mm*3080mm；					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					5、2250mm*3080mm; 6、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 7、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		荣誉墙上背景灯带	M	2	24VLED 软灯带, 安装配件, 含运输、辅料及现场安装。					
		走道天花飘带造型天花	m²	85	规格, 33825mm*2250mm, 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		走道天花飘带造型天花	m²	85	规格, 33825mm*2250mm; 1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		走道天花五角星灯	个	6	800mm*800mm 定制发光五角星灯					
		走道天花筒灯	套	50	展馆专用 8W 筒灯; 含运输、辅料及现场安装。					
		读书角、舞龙文化展区造型背景墙制作	m²	66.5	规格: 7200mm*2980mm/个, 2 个, 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		读书角、舞龙文化展区造型背景墙制作	m²	66.5	规格: 7200mm*2980mm/个, 2 个, 1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		读书角、舞龙文化展区天花黑色格栅吊顶	m²	42	50mm*90mm*1.0mm 厚 1. 轻钢龙骨, 条形铝格栅方通; 2. 定制; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		读书角、舞龙文化展区天花圆环灯盘	条	4	规格: 1、3000mm*200mm*2; 2、4000mm*200mm*2; 木制外框, LED 光源, 软膜罩面, 造型线条收边					
		读书角、舞龙文化展区天花圆形灯盘	个	1	3000mm*3000mm, 木制外框, LED 光源, 软膜罩面, 造型线条收边					
		读书角、舞龙文化展区天花筒灯	套	12	展馆专用 8W 筒灯; 含运输、辅料及现场安装。					
		少先队历程墙圆形+方形雕刻展板制作安装	m²	7	规格: 800mm*600mm*5mm; 600mm*600mm*5mm; 1、用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		少先队历程墙立体党徽	m²	2.5	规格: 800mm*600mm*5mm; 600mm*600mm*5mm; 1、用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		少先队历程墙 方形雕刻 展板制作安装	m²	5.8	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		少先队历程墙 旗帜雕刻 展板制作安装	m²	2.33	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		少先队历程墙 上立体展牌、 字	m²	4.15	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		五心五強墙竖 版雕刻 展板制作安装	m²	9.35	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		五心五強墙横 版雕刻 展板制作安装	m²	11.03	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		五心五強墙上 立体五星党徽	m²	1.42	20mmPVC 板雕刻喷漆, 玻璃胶粘贴安装					
		五心五強墙上 立体展牌、字	m²	3.89	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		党员旗帜墙上 方形雕刻展板 制作安装	m²	7.79	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立 体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		党员旗帜墙党旗雕刻展板制作安装	m²	0.46	20mmPVC 板雕刻喷漆，玻璃胶粘贴安装					
		党员旗帜墙上立体展牌、字	m²	3.38	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		党组织架构墙雕刻展板制作安装	m²	8.8	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		党组织架构墙上立体火炬雕刻展板制作安装	m²	1.68	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		党组织架构墙上立体展牌、字	m²	2.46	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		墙上立体五星+党徽雕刻展板制作安装	m²	3.89	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		读书角半圆造型雕刻展板制作安装	m²	5.61	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		读书角书本造型雕刻展板制作安装	m²	12.33	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		读书角墙上立体展牌、字	m²	2.07	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		环保展墙上垃圾桶造型雕刻展板制作安装	m²	2.20	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		环保展墙上山形造型展板	m²	1.09	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		环保展墙上图文雕刻展板制作安装	m²	5.97	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		环保展墙上立体展字	m²	2.46	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		舞龙文化墙上龙形雕刻展板制作安装	m²	3.37	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					
		舞龙文化墙上祥云展板	m²	2.33	用 20mmPVC 板雕刻成形, 面图文 UV 印, 标题处立体标牌、立体字, 玻璃胶粘贴安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		舞龙文化墙上 圆形图文 雕刻展板制作 安装	m²	6.75	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立 体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		舞龙文化墙上 立体展字	m²	2.46	用 20mmPVC 板雕刻成形，面图文 UV 印，标题处立 体标牌、立体字，玻璃胶粘贴安装					
		二、教学楼大厅部分								
		造型形象墙制 作	m²	34.2	1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		造型形象墙制 作	m²	43.7	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作,造型线条收 边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		形象墙左边文 化墙制作	m²	43.7	规格：5050mm*3680mm 轻钢龙骨+木方龙骨					
		形象墙左边文 化墙制作	m²	43.7	规格：7200mm*2980mm/个，2 个， 1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作,造型线条收 边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		左边文化墙前 造型展架	M	28	18mm 木纹免漆板制作柜体，PU 收边条收口，五金 件					
		形象墙右边文 化墙制作	m²	41	规格：5900mm*3660mm, 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		形象墙右边文化墙制作	m²	41	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作,造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		右边文化墙前造型展架	m²	18	18mm 木纹免漆板制作柜体, PU 收边条收口, 五金件					
		格栅天花制作	m²	210	50mm*90mm*1.0mm 厚 1. 轻钢龙骨, 条形铝格栅方通; 2. 定制; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花造型飘带制作	m²	42	2440mm*1220mm*9mm;钢架龙骨, 木制边框, 饰面腻子打磨处理滚涂调色乳胶漆, LED 光源, 软膜灯片罩面					
		天花格栅条形灯	条	22	6000K LED 光源, 金属边框, 含运输、辅料及现场安装。					
		入口小景背景小品制作、安装	项	2	40mm*60mm*1.5mm 厚;镀锌方通框架, 铁皮冲压焊接成形, 面饰烤漆, UV 印底图					
		入口小景造型石	项	2	定制, 安装					
		入口小景绿植种植	项	2	基土、花肥铺填, 草坪、绿竹、树木种植					
		形象墙立体字制作、安装	m²	3.37	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻, 面喷漆, 结构胶固定粘贴					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		形象墙展板制作、安装	m²	14.96	12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴					
		左边文化墙底图制作、安装	m²	36	加厚背胶写真画面					
		左边文化墙展板制作、安装	m²	3	12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴					
		右边文化墙底图制作、安装	m²	18	加厚背胶写真画面					
		右边文化墙展板制作、安装	m²	7.48	12-20mmPVC 底板，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴					
		包柱墙面立体字制作、安装	m²	3.11	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻，面喷漆，结构胶固定粘贴					
		三、中庭阅读区								
		造型书柜制作	m²	25.8	规格：7635mm*3745mm, 18mm 木纹免漆板制作柜体，PU 收边条收口，五金件					
		造型书架墙制作	m²	13.3	规格：9350mm*2720mm, 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		造型书架墙制作	m²	13.3	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		书柜、书架墙 前二层地台制作	m²	14.5	18mm 木纹免漆板制作柜体, PU 收边条收口, 五金件					
		读书角小舞台 造型背景墙制作	m²	28.5	50mm*90mm*1.0mm 厚 1. 轻钢龙骨, 条形铝格栅方通; 2. 定制; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		读书角小舞台 造型背景墙制作	m²	28.5	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		读书角小舞台 前地台制作	m²	7	18mm 木纹免漆板制作柜体, PU 收边条收口, 五金件					
		格栅天花制作	m²	64	50mm*90mm*1.0mm 厚 1. 轻钢龙骨, 条形铝格栅方通; 2. 定制; 3. 运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花造型纸片 制作	块	14	铝板打击成形, 面贴写真图片					
		天花造型书本 制作	m²	8	1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花造型书本 制作	m²	8	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作, 造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务时间	备注
		天花格栅条形灯	条	6	6000K LED 光源，金属边框，含运输、辅料及现场安装。					
		天花轨道射灯	套	22	展馆专用 30w 轨道射灯，含运输、辅料及现场安装。					
		墙面立体字制作、安装	项	4.15	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻，面喷漆，结构胶固定粘贴					
		四、图书馆部分								
		大厅主题墙制作	m²	26	规格：8850mm*2900mm， 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		大厅主题墙制作	m²	26	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		大厅主题墙上灯带	M	60	24VLED 软灯带，安装配件，含运输、辅料及现场安装。					
		手工展示墙制作	m²	26.6	规格：7450mm*2900mm， 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		手工展示墙制作	m²	26.6	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作，造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		编钟展示墙制作	m²	26.6	规格：7450mm*2900mm， 1. 轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		编钟展示墙制作	m²	26.6	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作,造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花围边吊顶	m²	22	1.轻钢龙骨+木方龙骨。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花围边吊顶	m²	22	1、9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型制作,造型线条收边。 2、运输、二次搬运、辅料及脚手架现场安装。					
		天花飘带造型灯带制作	M	26	钢架龙骨,木制边框,饰面腻子打磨处理滚涂调色乳胶漆,LED光源,软膜灯片罩面					
		天花筒灯	套	28	展馆专用 8W 筒灯; 含运输、辅料及现场安装。					
		图书馆入口宣传栏制作、安装	m²	78	1.镀锌方通焊接框架,面封镀锌钢板,局部异形钢板冲压成形后焊接,局部 PVC 板雕刻造型。 2.成形后精细打磨抛光,基底喷涂防锈漆,饰面喷涂调色汽车漆。 4.金属固定件和结构胶安装。 5.基坑挖掘,预埋件安装,混凝土浇筑					
		大厅主题墙龙造型制作、安装	项	1	导模玻璃钢艺术定制					
		大厅主题墙海浪造型制作、安装	项	1	导模玻璃钢艺术定制					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		大厅主题墙上 立体字制作、 安装	项	1	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻,面喷漆, 结构胶固定粘贴					
		地台上立体字 台制作、安装	个	6	钢板冲压焊接成形, 防锈处理后面喷汽车漆					
		手工展示墙上 立体展板	m²	15	12-20mmPVC 底板, 面高精 UV 印图文, 标题处立体 标牌、立体字, 结构胶固定粘贴					
		手工展示墙前 地台立体字台 制作、安装	个	11	钢板冲压焊接成形, 防锈处理后面喷汽车漆					
		编钟展示墙立 体字、牌制作、 安装	项	1	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻,面喷漆, 结构胶固定粘贴					
		编钟展示墙上 立体展板	m²	15	12-20mmPVC 底板, 面高精 UV 印图文, 标题处立体 标牌、立体字, 结构胶固定粘贴					
		图书馆入口宣 传栏上立体 字、牌制作、 安装	m²	60	立体字为金属精工烤漆字和多层多色水晶字, 部分 字钢柱桩焊接安装, 部分字结构胶 或无影胶粘贴安装。图文 pvc 底板 UV 印。					
		五、入口大门								
		墙面金属立体 字	个	8	1.2mm 厚拱面不锈钢精工立体字, 结构胶背贴安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		展示展板制作、安装	m²	170	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻,面喷漆，结构胶固定粘贴					
		六、展示舞台部分								
		舞台背景基座	项	1	规格：15070mm*4645mm, 基坑开挖，构件预埋，混凝土浇筑基座					
		舞台背景造型框架制作	m²	64	镀锌方通和角铁焊接成形，防锈处理					
		舞台背景封面处理	m²	80	规格：15070mm*4000mm, 镀锌铁板切割、焊接成形					
		舞台背景饰面	m²	80	防锈处理后面喷汽车漆					
		舞台背景墙前立体字制作、安装	个	10	钢板冲压焊接成形，防锈处理后面喷汽车漆					
		舞台背景墙上铜鼓舞台背景墙	个	3	钢板激光切割成形，防锈处理后面喷汽车漆					
		七、楼梯、过道民族文化部分								
		展示展板制作、安装	m²	190	8-20mmPVC 板或亚克力板雕刻,面喷漆，结构胶固定粘贴					
		基建部分								

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、五心五强校园文化部分基建硬装								
		走道造型背景墙饰面施工	m²	205	表面补缝处理后,刮腻子打磨处理,刷调色乳胶漆					
		走道荣誉墙上陈列展盒	个	4	夹板木结构框架,五金件,补缝处理,刮二道腻子打磨处理,喷涂调色乳胶漆一底二面					
		走道天花飘带造型天花饰面施工	m²	85	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,滚刷调色乳胶漆一底二面,					
		走道天花原顶喷黑	m²	65	乳胶漆调色喷涂					
		读书角、舞龙文化展区造型背景墙饰面施工	m²	66.5	表面补缝处理后,刮腻子打磨处理,刷调色乳胶漆					
		读书角、舞龙文化展区天花原顶喷黑	m²	60	乳胶漆调色喷涂					
		布电	项	1	2.5 m²-10 m²铜芯线,线管,配件,开关、插座					
		二、教学楼大厅部分基建硬装								
		造型形象墙饰面施工	m²	34.2	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆,局部木纹板装饰					

南宁市良庆区那平小学等6所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		形象墙左边文化墙饰面施工	m²	43.7	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		形象墙右边文化墙饰面施工	m²	41	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		造型包柱饰面施工	m²	18	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆,局部木纹板装饰					
		三、中庭阅读区基建硬装								
		造型书架墙饰面施工	m²	13.3	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		读书角小舞台造型背景墙饰面施工	m²	28.5	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		天花造型书本制作	块	6	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		布电	项	1	2.5 m²-10 m²铜芯线,线管,配件,开关、插座					
		四、图书馆部分基建硬装								
		大厅主题墙饰面施工	m²	26	补缝处理,刮二道腻子打磨处理,饰面滚涂调色乳胶漆					
		大厅主题墙前地台制作	m²	10	钢架龙骨,基层封 15mm 阻燃夹板,面封实木面板,补缝处理后面喷白色油漆					
		手工展示墙前地台制作	m²	5.6	钢架龙骨,基层封 15mm 阻燃夹板,面封实木面板,补缝处理后面喷白色油漆					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		手工展示墙前 方形展台制作	个	9	15mm 阻燃夹板制作框架，面封实木面板，补缝处理后喷白色油漆					
		编钟展示墙饰 面施工	m²	26.6	补缝处理, 刮二道腻子打磨处理，饰面滚涂调色乳胶漆					
		编钟展示墙前 地台制作	m²	5.6	钢架龙骨，基层封 15mm 阻燃夹板，面封实木面板，补缝处理后喷白色油漆					
		天花围边吊顶 饰面施工	m²	22	补缝处理, 刮二道腻子打磨处理，饰面滚涂调色乳胶漆					
		天花原顶喷黑	m²	70	乳胶漆调色喷涂					
		布电	项	1	2.5 m²-10 m²铜芯线, 线管, 配件，开关、插座					
5	南宁市秀小五校校园文化服务	采购部分				1	998221.44	998221.44	自合同签订之日起30天内提供服务成果并验收	/
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、入校门口								
		校训石 优化	块	1	对原有校训石进行打磨抛光处理： 1、去除石材表面脏污，打蜡。 2、湿磨，水磨片从 50、150、300、500、1000、2000、3000 依次打磨。 3、表面结晶，用晶面机配合百洁垫和结晶粉，在石材表面做一层防护层，防止脏污渗透进入石材内部也可以					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
					起到一定的防划伤功能。同时提升石材亮度。					
		校训石 背后低 矮叶茂 植被	棵	3	规格：(1)一棵树冠 2.8m，高度 2.6m (2)两棵树冠 2.6m，高度 2.2m 运输，二次搬运，辅料及栽种					
		门卫侧 墙室宣 传栏	M ²	19.0	规格：(1)内径：360cm*480cm； (2)边框 10cm 中国万字纹包边； 1、边框 10cm 中国万字纹框条； 2、底板白色 PVC； 3、运输、二次搬运、辅料及安装。					
		社会主 义核心 价值观 造型	M ²	5.3	1.5m*3.5m*0.1m 1、整体造型用镀锌板制作 2、党徽、文字、图案等立体雕刻； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					
		文化宣 传栏	个	12.0	规格：(1)单块尺寸：270cm*190cm*20cm；(2)版头： 1、整体造型用镀锌板制作 2、文字、图案等立体雕刻及分色喷漆； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		二、多彩童画走廊								
		包柱	根	6	PVC 板，壮锦纹路车贴装饰					
		LED 广告机	台	1	60 寸 LED 广告机					
		电视背景墙下方墙贴	M²	5.7	壮锦纹路车贴装饰					
		包柱	根	6	PVC 板，壮锦纹路车贴装饰					
		三、楼梯玻璃书屋								
		书屋贴木饰面	M²	56.43	石膏板打底贴多层免漆板					
		定制书柜	M²	18.64	膏板打底贴多层免漆板					
		深灰色地毯	M²	33.75	地面铺深灰色地毯					
		吊灯、灯带	项	1	4 盏吊灯、100 米灯带					
		强弱电改造	项	1	铜芯 BV2.5（三色，共 1000 米）线敷设；开关插座；空开；含运输、二次搬运、辅料及现场安装。					
		书桌	张	2	2m 长*1.2m 宽*0.8m 高					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		椅子	张	8	94.5cm*49cm*46cm 背椅，无两侧扶手，框架采用优质实木，椅面采用优质环保皮，内部采用阻燃、环保高密度聚亚安脂树脂。密度板 45kg/m3, 回弹力 90%，凳面靠采用 15mm 多层木板热压而成。板面承重达 300kg，防腐、防蛀。颜色：橡木色					
		四、架空层改造								
		包柱	根	4	PVC 板，壮锦纹路车贴装饰					
		吊顶格栅	M²	540	吊杆龙骨固定安装 5CM*6CM 铝方通、搬运、辅料及现场安装					
		强弱电改造、灯条照明	项	1	BV2.5					
		架空层移动展墙	个	10.0	2.5m*1.2m*0.2m 免漆板，面贴灰色毛毡布，L 型轨道，含万向轮五金套件					
		五、架空层天井								
		天井顶楼造型	个	1.0	6.9m*6.9m*5.5m 表面：钢化玻璃+张拉膜 内部：铝合金结构支架 不锈钢立体字，表面喷漆处理					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		楼梯装饰画	M²	66.82	9cm*970cm; 台阶数：29 级阶梯； 材质：户外车贴					
		六、校园导视牌								
		校园导视牌 1	个	1.0	166.6cm*231cm*20cm 1、主体造型用镀锌板制作 2、文字及 LOGO、图案等 PVC 立体雕刻； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					
		校园导视牌 2	个	1.0	101.95cm*230cm*25cm 1、主体造型用镀锌板制作 2、文字及 LOGO、图案等 PVC 立体雕刻； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					
		校园导视牌 3	个	1.0	100cm*230cm*30cm 1、主体造型用镀锌板制作 2、文字及 LOGO、图案等 PVC 立体雕刻； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务时间	备注
		道路指示牌	个	7.0	220cm*180cm 1、主体造型用镀锌板制作 2、文字及 LOGO、图案等 PVC 立体雕刻； 3、内焊镀锌方通加强筋 4、运输、二次搬运、辅料及现场安装 7、随车吊					
		七、花池基座改造								
		7100mm 花池基座改造	m²	28.76	工作内容：制作、安装、运输、防腐 1. 50*50 木枋@500 M8 膨胀螺栓 2. L50*5 角钢 3. 平面材质：100*40 进口米色樟子松防腐木 4. 立面材质：100*40 进口米色樟子松防腐木					
		基建部分								
		服务项	单位	数量	服务内容					
		一、拆除工程								
		凿除地砖	m²	872.95	凿除原有原有 600mm×600mm×10mm 地砖					
		凿除水泥砂浆	m²	872.95	凿除 40mm 厚 1:2.5 水泥砂浆					
		拆除植草砖	m²	217.30	拆除 250mm×250mm×80mm 绿色井字形植草砖，砖中种马尼拉草皮					
		拆除垫层	m²	217.30	拆除 50mm 厚中砂垫层					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		凿除混凝基层	m²	217.30	凿除 150mm 厚 C20 透水混凝土基层					
		凿除级配碎石垫层	m²	217.30	凿除 100mm 厚级配碎石垫层，压实度=95%					
		拆除排水沟盖板	m	12.16	拆除排水沟盖板					
		废渣弃置		126.34	废渣运距:起始运距 1km；运方使用加盖自卸汽车					
		废渣运输增（减）m3 • km	• k m	2400.4 6	暂按增 19 公里计, 结算按实调整运方使用加盖自卸汽车；					
		渣土消纳费		126.34	消纳费					
		二、大型机械设备进出场及安拆								
		大型机械设备进出场及安拆	台次	1	机械设备名称:液压挖掘机					
		三、砌筑工程								
		加气混凝土砌块		13.53	1. 砖品种、规格、强度等级:200mm 厚加气混凝土砌块，强度等级 A5.0 2. 墙体厚度:240mm 3. 砂浆种类、强度等级:加气混凝土砌块普通混合砂浆 M7.5					
墙体防潮层	m²	15.30	部位：面层下 60mm 处及标高 0.200 处； 1. 20mm 厚防水砂浆（1:3 水泥砂浆中加 3-5%防水粉）							

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容			数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		四、楼地面工程							
		防滑地砖	m ²	224.21	部位：植草砖停车位更换地砖 1. 铺 600mm*600mm*10mm 防滑地砖 2. 10mm 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 3. 30mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层				
		150mm 厚 C15 细石混凝土		33.63	细石混凝土找平层 40mm				
		200mm 厚 6% 水泥碎石稳定层	m ²	224.21	水泥稳定碎（砾）石摊铺 路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量 6% 厚 15cm，压实度=95%				
		素土夯实	m ²	224.21	人工原土打夯，压实度=95%				
		防滑地砖	m ²	872.95	部位：原有 600mm*600mm 地砖部分 1. 铺 600mm*600mm*10mm 防滑地砖 2. 10mm 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 3. 30mm 厚 1:2 干硬性水泥砂浆结合层				
		块料踢脚线	m ²	3.19	1. 素水泥砂浆一道甩毛 2. 1:3 水泥砂浆打底扫毛，上留 10mm 高凹槽（调整厚度使踢脚线完成面与内墙完成面齐平） 3. 素水泥浆一道 4. 10mm 厚 1:2 水泥砂浆粘结层 5. 5-10mm 厚铺地砖踢脚线，稀水泥擦缝，高度 100mm				

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		散水	m²	13.00	1. 40mm 厚 C15 混凝土, 面上加 5mm 厚 1:1 水泥砂浆随打随抹光 2. 150mm 厚三七灰土 3. 素土夯实, 向外放坡 4%					
		更换排水沟盖板		0.30	成品 C25 混凝土盖板, 规格 600mm×400mm×60mm					
		四、墙、柱面工程								
		墙面一般抹灰	m²	96.94	部位:内墙面(N-1. 乳胶漆面层)(只做新建墙体室内部分) 1. 刷素水泥浆一遍(内掺水重 3%~5%白乳胶) 2. 15mm 厚 2:1:8 水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 5mm 厚 1:2 水泥砂浆					
		满刮腻子	m²	96.94	部位:内墙面 满刮腻子二遍					
		刷防火漆	m²	96.94	部位:内墙面 防火型刷底漆一遍 防火型乳胶漆二遍					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		120*240 块料 墙面	m ²	100.14	部位：新建墙外墙面 1. 加气混凝土砌块专用界面剂 2. 粘结剂 3. 20mm 厚保温砂浆 4. 第一遍 1:2 水泥砂浆 3mm 厚 5. 热镀锌钢丝网层(锚固件与砖墙和结构结合) 6. 第二遍水泥砂浆 7mm 厚 7. 刷 1.2 厚聚氨酯防水涂料, 10mm 厚 1:2 水泥砂浆 8. 刷素水泥浆一遍, (内掺水重 3%~5 %白乳胶) 9. 8-10 厚面砖, 背面刷粘结剂, 勾 1mm 水平灰缝/ 白缝(高憎水性填缝剂)					
		五、门窗工程								
		铝合金平开 门≥2 m ²	m ²	9.60	1. 窗框材质：76 系列铝合金平开门(同口尺寸=4.5 m ²) 2. 中空钢化玻璃(6+9A+6) 3. 含 304 不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装					
		铝合金固定 窗(矩形)(同 口尺寸>2 m ²)	m ²	52.91	1. 中空钢化玻璃(6+9A+6) 2. 窗框材质：90 系列不带纱铝合金固定窗 3. 含 304 不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装					
		铝合金推拉 窗≥2 m ²	m ²	19.44	1. 窗框材质：86 系列不带纱铝合金推拉窗 2. 中空钢化玻璃(6+9A+6) 3. 含 304 不锈钢五金配件、制作、材料运输及安装					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
6	南宁市银岭小学校园文化建设服务	六、脚手架工程				1	998921.38	998921.38	自合同签订之日起30天内提供服务并验收	/
		外装修脚手架	m²	100.14	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.14 米 3. 脚手架材质:钢管					
		内装修脚手架	m²	100.14	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:3.14 米 3. 脚手架材质:钢管					
		七、混凝土模板及支架(撑)								
		散水	m²	6.50	混凝土散水 混凝土 40mm 厚 木模板木支撑					
		采购部分								
	服务项	单位	数量	服务内容						
	一、雕塑部分									
	场地平整及清理	m²	60	场地平整及清理						
	基座基础	m²	50	挖一般土方（深度：1.0m）； 300mm 厚碎石垫层； 200mm 厚 C20 混凝土垫层； C25 混凝土基础						
	基座石材饰面	m²	30	水泥砂浆砌筑页岩多孔砖，厚度 240mm；现浇构件钢筋（箍筋Φ8、主筋Φ12）；100mm 厚 C20 混凝土找平层；25mm 厚芝麻黑花岗岩；						
	石材雕刻	m²	25.5	石材雕刻：花岗岩石材阴雕艺术图案						

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		不锈钢艺术字“各美其美，美美与共”	个	8	字高约 600mm，厚度 350mm，1.2mm 厚不锈钢烤漆立体字					
		心型雕塑	个	1	规格：1.2mm 厚 304# 1、尺寸：总高约 3m，总宽约 3.5m，厚度 0.4m 2、主要材质及工艺：50mm*50mm 镀锌方管结构； 3、不锈钢烤漆镂空立体艺术造型； 4、局部不锈钢面层 UV 喷印。 5、含雕塑预埋件，成品制作，运输及机械吊装					
		不锈钢装饰构件及零星装饰	组	1	规格：1.2mm 厚 304# 1、尺寸：总长约 9m，总宽约 1.1m，总高约 1m 2、主要材质及工艺：50mm*50mm 镀锌方管结构； 3、不锈钢烤漆镂空立体艺术造型； 4、局部不锈钢面层 UV 喷印。 5、含雕塑预埋件，成品制作，运输及机械吊装					
		造型树（罗汉松）	株	1	树干直径 12CM，多飘造型					
		绿地修复	m²	40	栽植红花朱槿/变叶木，高度 60cm，种植密度 25 株/m²； 乔木品种：丛生小花紫薇；规格：高约 2m，冠幅约 0.6m，容器苗					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		二、中庭文化								
		雕塑屏风 背景墙	m²	35	规格:10465mm*2280mm, 背景屏风砖混基层, 大理石雕刻件铺面装饰					
		人像雕塑	个	1	规格: 1210mm*2670mm, 艺术定制雕塑, 大理石基座					
		润心园石刻屏风 背景墙	m²	12	砖混砌筑立柱框架, 铁艺格栅					
		石刻屏风 前石桌凳	套	1	石桌+石凳, 安装及辅材。(一桌四凳/套)					
		水池基层 防水处理	m²	50	防水毯铺贴, 防水砂浆批挡					
		水池循环 系统安装	套	1	水管布设, 水系循环设备安装					
		池边园林 石铺装	块	20	园林艺术石优选采购, 砂浆固定安装					
		木桥	M	3.5	钢质框架, 防腐木装饰					
		池边防腐 木平台铺 装	m²	16	钢质龙骨, 防腐木地板铺装					
		花坛	m	75	砖混砌筑, 瓷砖铺贴饰面					
		绿化树	棵	10	青竹, 花树					
		绿植	m²	240	基肥, 草皮, 鲜花					
		三、图书角部分								

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注	
		造型背景墙	m²	9.8	9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型塑形						
		造型背景墙	m²	9.8	规格：4995mm*1600mm 20mmPVC 底板，雕刻成形，面高精 UV 印图文，结构胶固定粘贴						
		造型天花	m²	66	规格：9655mm*6860mm 9mm 阻燃夹板+9mm 石膏板造型塑形						
		造型天花	m²	12	20mmPVC 底板，雕刻成形，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴						
		造型书柜	m²	22	18mm 木纹免漆板框架,PU 线条收口						
		书柜前地台	M	9.5	18mm 木纹免漆板框架,PU 线条收口						
		四、楼梯间文化部分（两处）									
		文化展示展墙	m²	21.6	规格：1495mm*3600mm*4mm, 木纹花格底层装饰						
		文化展示展墙	m²	21.6	规格：3000mm*600mm*2mm 1、标题处 20mm 厚 PVC 立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴。						
		楼梯底部文化墙	m²	19.2	规格：1990mm*3240mm*4mm 1、9mm 夹板+9mm 石膏板塑形，						
		楼梯底部文化墙	m²	19.2	规格：2520mm*1280mm*4mm 1、20mm 厚 PVC 雕刻立体字，面喷真石漆						

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		展示展板	块	8	20mmPVC 底板，雕刻成形，面高精 UV 印图文，标题处立体标牌、立体字，结构胶固定粘贴					
		造型书柜	m²	16	1220mm*2440mm*18mm 木纹免漆板框架, PU 线条收口					
		木纹地台	m²	16	钢架+防潮板基层，木地板饰面					
		阅读坐垫+长桌	M	7	1220mm*2440mm*18mm 木纹免漆板框架, PU 线条收口					
		五、楼身外墙展示（五处）								
		外墙面花格展示展板	m²	336	1, 2.0mm 厚钢板激光雕刻镂空后打磨，烤漆 ，钢质背架。 2、运输、二次搬运、辅料及吊车高空安装。					
		外墙面立体字（大）	M	40	规格：1200mm*1200mm 1. 20mmPVC 底板雕刻立体，面喷漆。 2、运输、二次搬运、辅料及吊车高空安装。					
		外墙面立体字（小）	M	5	规格：1200mm*1200mm 1. 20mmPVC 底板雕刻立体，面喷漆。 2、运输、二次搬运、辅料及吊车高空安装。					
		门头立体字	个	15	规格：400mm*400mm*15mm 钢质背架，1.5mm 不锈钢金属烤漆立体字，打磨，烤漆 2、运输、二次搬运、辅料及吊车高空安装。					
		基建部分								
		服务项	单位	数量	服务内容					

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

序号	服务名称	具体服务内容				数量 ①	单价 (元)②	单项合价 (元) ③=①×②	服务 时间	备注
		一、中庭文化部分								
		地面表土和水池坑土清理处理	m²	650	植被铲除，场地表土开挖、平整及清理，渣土装车外运清理					
		地面和水池基层硬化处理	m²	520	排水沟砌筑,地面混凝土找平硬化					
		地面铺装	m²	500	广场砖和文化石铺贴,水泥砂浆等辅材					
		水池基层防水处理	m²	50	防水毯铺贴，防水砂浆批面					
		花坛	m	75	砖混砌筑,瓷砖铺贴饰面					
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币伍佰玖拾玖万壹仟肆佰柒拾元贰角（¥5991470.20 元）										
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）										
优惠及其它（如有）：无										

注： 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

南宁市良庆区那平小学等 6 所校园文化建设服务项目

报 价 文 件

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其投标作无效标处理。**

4、以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务，**否则其投标作无效标处理。。**

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章) 广西桂邕海创科技发展有限公司

日期：2022 年 10 月 25 日

