

广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）
道路提升工程一标段

招标工程量清单



招标人: _____




(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____

唐春林

(签字或盖章)

编制人: _____



复核人: _____



编制时间: 2023.5.30

复核时间: 2023.5.31

编制说明

一、编制依据

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知桂交建管发〔2019〕39号。
- 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价发〔2019〕10号。
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函〔2019〕16号。
- 7、关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知（桂交监造价发〔2016〕1号）。

二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：人工工资为101.25元/工日、机械工工资为101.25元/工日。
- 2、材料费：材料供应价格参考《贺州市建设工程造价信息》（2023年第3期）中贺州市富川县的信息价，本项目水泥、钢材超运距按贺州市到达工地计算项目的里程并扣减10km基础运距；碎石、砂超运距按项目所在的乡镇到达工地计算项目的里程并扣减10km基础运距，运距少于10km，无需计算超运距费用。
- 3、本项目均使用机制砂；
- 4、本项目在评审时水泥的价格按袋装水泥进行控制价的评审，结合富川县的实际情况在袋装水泥价格参照《贺州市建设工程造价信息》（2023年第3期）公布同类水泥（散装）价格的基础上增长20元/吨作为此次评审的基期价格。

三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

- 1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：不计列。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程增加费：不计列。
- 6、施工辅助费：不计列。

四、其他

- 1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用：不计列。
- 3、主副食品运费补贴：不计列。
- 4、职工探亲费：不计列。
- 5、职工取暖补贴：不计列。
- 6、财务费用：不计列。
- 7、辅助生产：不计列。
- 8、利润：按7.42%计列。

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程

第 1 页 共 3 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额 (元)					技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				礅溪桥路口-礅溪桥	沙汪路口-沙汪出口	栗竹村路口-栗竹村	上鲤鱼坝通组路	合计			
1	第100章至第700章合计										
100	清单 第100章 总则										
200	清单 第200章 路基										
300	清单 第300章 路面										
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额 (不计日工总额)										
13	投标报价										

编制:

复核:

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程

第 2 页 共 3 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额 (元)				技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				崩井路口-崩井	S203-龙母寨	大坪口通组路	桃子坪村(正岗)通组路			
1	第100章至第700章合计									
100	清单 第100章 总则									
200	清单 第200章 路基									
300	清单 第300章 路面									
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额 (不计日工总额)									
13	投标报价									

编制:

复核:

全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程

第 3 页 共 3 页 01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额 (元)				技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				杉木坪村通组路	大坪岭路口-大坪岭	合计				
1	第100章至第700章合计									
100	清单 第100章 总则									
200	清单 第200章 路基									
300	清单 第300章 路面									
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额 (不计日工总额)									
13	投标报价									

编制：

复核：

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（礄溪桥路口—礄溪桥）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（礅溪桥路口-礅溪桥）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
(礄溪桥路口-礄溪桥)

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	736.64		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（礄溪桥路口-礄溪桥）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1151		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	1151		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	1151		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（沙汪路口-沙汪出点）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
(沙汪路口-沙汪出点)

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（沙汪路口-沙汪出点）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	361.12		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	63.8		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（沙汪路口-沙汪出点）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	628		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	628		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	564.25		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（栗竹村路口-栗竹村）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（粟竹村路口-粟竹村）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（粟竹村路口—粟竹村）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	175.68		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	167.5		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（粟竹村路口-粟竹村）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	318		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	318		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	274.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（上鲤鱼坝通组路）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（上鲤鱼坝通组路）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	272		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	162.72		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（上鲤鱼坝通组路）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	538		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（C30）	m2	538		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	425		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（崩井路口-崩井）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（崩井路口-崩井）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	266.24		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	43.2		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（崩井路口-崩井）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	446		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	446		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	386		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（S203—龙母寨）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
(S203—龙母寨)

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（S203—龙母寨）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	880.64		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程
(S203—龙母寨)

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1376		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	1376		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	1376		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（大坪口通组路）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不合计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（大坪口通组路）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（大坪口通组路）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（装车）	m3	1947.28		
-c	挖土方（不装车）	m3	574.72		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（大坪口通组路）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1538.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	1538.5		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	898.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
 （桃子坪村（正岗）通组路）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不合计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（桃子坪村（正岗）通组路）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（桃子坪村（正岗）通组路）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（装车）	m3	3019.12		
-c	挖土方（不装车）	m3	1546.88		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（桃子坪村（正岗）通组路）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	3017		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	3017		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	2417		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（杉木坪村通组路）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程
（杉木坪村通组路）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（装车）	m3	1143.76		
-c	挖土方（不装车）	m3	330.24		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（杉木坪村通组路）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	876		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	876		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	516		
清单 第300章 合计 人民币 元					

投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
（大坪岭路口-大坪岭）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（大坪岭路口-大坪岭）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程
(大坪岭路口-大坪岭)

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（装车）	m3	1596.16		
-c	挖土方（不装车）	m3	611.84		
清单 第200章 合计 人民币 元					

工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程
（大坪岭路口-大坪岭）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	2152		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	2152		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	956		
清单 第300章 合计 人民币 元					