

广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）  
道路提升工程三标段

招标工程量清单



招标人: \_\_\_\_\_




(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_

唐春林

(签字或盖章)

编制人: \_\_\_\_\_



复核人: \_\_\_\_\_



编制时间: 2023.5.30

复核时间: 2023.5.31

# 编制说明

## 一、编制依据

- 1、《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
- 2、《公路工程概算定额》（JTG/T 3831-2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）。
- 3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。
- 4、广西壮族自治区交通运输厅关于印发公路工程项目估算概算预算编制办法广西补充规定的通知桂交建管发〔2019〕39号。
- 5、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》桂造价发〔2019〕10号。
- 6、广西壮族自治区交通工程造价管理站关于发布广西公路工程机械台班车船使用税标准的函-桂交监造价函〔2019〕16号。
- 7、关于印发《广西公路工程材料价格“营改增”调整方案》的通知（桂交监造价发〔2016〕1号）。

## 二、人工、材料、机械单价和费率标准采用情况

- 1、人工费：人工工资为101.25元/工日、机械工工资为101.25元/工日。
- 2、材料费：材料供应价格参考《贺州市建设工程造价信息》（2023年第3期）中贺州市富川县的信息价，本项目水泥、钢材超运距按贺州市到达工地计算项目的里程并扣减10km基础运距；碎石、砂超运距按项目所在的乡镇到达工地计算项目的里程并扣减10km基础运距，运距少于10km，无需计算超运距费用。
- 3、本项目均使用机制砂；
- 4、本项目在评审时水泥的价格按袋装水泥进行控制价的评审，结合富川县的实际情况在袋装水泥价格参照《贺州市建设工程造价信息》（2023年第3期）公布的同类水泥（散装）价格的基础上增长20元/吨作为此次评审的基期价格。

## 三、其他直接费、现场经费及间接费综合费率

- 1、冬季施工增加费和职工取暖补贴费：不计列。
- 2、雨季施工增加费：不计列。
- 3、夜间施工增加费：不计列。
- 4、殊地区施工增加费：不计列。
- 5、行车干扰工程增加费：不计列。
- 6、施工辅助费：不计列。

## 四、其他

- 1、规费：养老保险费为16%、失业保险费为0.5%、医疗保险费率为7.5%、工伤保险费率为1%、住房公积金为8.5%，合计规费费率为33.5%。
- 2、企业管理费基本费用：不计列。
- 3、主副食品运费补贴：不计列。
- 4、职工探亲费：不计列。
- 5、职工取暖补贴：不计列。
- 6、财务费用：不计列。
- 7、辅助生产：不计列。
- 8、利润：按7.42%计列。

# 全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程

第 1 页 共 1 页 01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额 (元)					技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				朝东-民主	竹间坪路口-竹源坪村	扎源坪路口-扎源坪村	枫树湾路口-枫树湾	合计			
1	第100章至第700章合计										
100	清单 第100章 总则										
200	清单 第200章 路基										
300	清单 第300章 路面										
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
11	计日工合计										
11.1	劳务										
11.2	材料										
11.3	施工机械										
12	暂列金额 (不含计日工总额)										
13	投标报价										

编制：

复核：

# 投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程  
（朝东-民主）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不计日工总额）	
9		投标报价	

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（朝东-民主）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（朝东-民主）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	1136		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（朝东-民主）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1775		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	1775		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	1775		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程  
（竹间坪路口-竹间坪村）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	



# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（竹间坪路口-竹间坪村）

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程  
（竹间坪路口-竹间坪村）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	179.84		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	133		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（竹间坪路口-竹间坪村）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	414		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（C30）	m2	414		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	281		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（扎源坪路口-扎源坪村）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不合计日工总额）	
9		投标报价	

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
(扎源坪路口-扎源坪村)

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程  
（扎源坪路口-扎源坪村）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	755.52		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	255.6		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（扎源坪路口-扎源坪村）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	1358		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（C30）	m2	1358		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	1180.5		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程  
（石家-坪珠）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	200	路 基	
3	300	路 面	
4		第100章至第700章合计	
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	
9		投标报价	



# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（石家-坪珠）

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（石家-坪珠）

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	挖运水泥混凝土路面，外运3km	m3	879.3		
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方（装车）	m3	879.3		
-c	挖土方（不装车）	m3	980.48		
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片石挡土墙	m3	602.64		
清单 第200章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”一自然村（屯）道路提升工程  
（石家-坪珠）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	6124.5		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	6124.5		
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m2	1532		
清单 第300章 合计 人民币 元					

# 投标报价汇总表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程  
 （枫树湾路口-枫树湾）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	
2	300	路 面	
3		第100章至第700章合计	
4		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
5		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		计日工合计	
7		暂列金额（不计日工总额）	
8		投标报价	

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”——自然村（屯）道路提升工程  
(枫树湾路口-枫树湾)

标表2

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1		
清单 第100章 合计 人民币 元					

# 工程量清单表

合同段：广西乡村道路“三项工程”—自然村（屯）道路提升工程  
（枫树湾路口-枫树湾）

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚200mm	m2	120		
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm (C30)	m2	120		
清单 第300章 合计 人民币 元					

