

桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2022年04月26日

软件名称及版本号: 博奥清单计价软件V17 (版本号: 17.0.01)
工程计价软件测评合格编号: 2016J02

桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022年04月26日

复 核 时 间： 2022年04月26日

总 说 明

工程名称：桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共1页

一、工程概况：本项目南溪河生态治理工程涉及南溪河河长2.73km，主要包括河道疏浚、土方开挖、岸坡绿化、种植挺水植物、种植沉水植物、新建生态混凝土护岸、新建浅水区仿木桩防护结构。

二、编制依据：

- 1、《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；
- 2、《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013）；
- 3、《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014）；
- 4、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（2018）；
- 5、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号文）；
- 6、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）；
- 7、信息价参考《桂林市建设工程造价信 》（2022年第3期），其他缺项部分参考当地市场价或邻近地区相应单价及市场询价。

三、其他问题：

- 1、本工程采用商品混凝土，干混砂浆。

建设项目投标报价汇总表

工程名称:桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称:桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-河道整治			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-生态护岸			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-截污管道			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-挡土墙			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

表-04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
桂林市南溪河（象山段）水质提升和生态修复工程-河道整治							
		分部分项工程					
		土方工程					
1	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别: 淤泥 2. 装车	m³	18793.70			
2	040103002001	余方弃置 1. 土壤类别: 淤泥 2. 运距: 15km 3. 外运机械: 泥浆车 4. 具体方式: 按实际确认的运输车型和工作内容结算	m³	18793.70			
		乔木					
3	050102001001	栽植乔木 1. 种类: 香樟 2. 胸径或干径: 胸径12-14cm 3. 高度、冠径: 高度250-300cm，冠幅650-700cm 4. 养护期: 12个月	株	208			
4	050102001002	栽植乔木 1. 种类: 水杉 2. 胸径或干径: 胸径12-14cm 3. 高度、冠径: 高度650-700cm，冠幅250-300cm 4. 养护期: 12个月	株	315			
5	050102001003	栽植乔木 1. 种类: 枫香 2. 胸径或干径: 胸径10-12cm 3. 高度、冠径: 高度350-400cm，冠幅250-300cm 4. 养护期: 12个月	株	99			
6	050102001004	栽植乔木 1. 种类: 日本晚樱 2. 胸径或干径: 胸径12-14cm 3. 高度、冠径: 高度350-400cm，冠幅300-350cm 4. 养护期: 12个月	株	185			
7	050102001005	栽植乔木 1. 种类: 垂丝海棠	株	132			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 胸径或干径:胸径12-14cm 3. 高度、冠径:高度350-400cm, 冠幅300-350cm 4. 养护期:12个月					
		灌木					
8	桂050102017001	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:毛杜鹃 2. 高度、蓬径:高度35-40cm, 蓬径45-50cm 3. 种植密度:25株/m² 4. 养护期:12个月	m²	843.58			
9	桂050102017002	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:茶梅 2. 高度、蓬径:高度30-40cm, 蓬径35-40cm 3. 种植密度:20株/m² 4. 养护期:12个月	m²	947.24			
10	桂050102017003	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:红叶石楠 2. 高度、蓬径:高度45-50cm, 蓬径65-70cm 3. 种植密度:4株/m² 4. 养护期:12个月	m²	1453.15			
11	桂050102017004	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:海桐 2. 高度、蓬径:高度65-70cm, 蓬径45-50cm 3. 种植密度:4株/m² 4. 养护期:12个月	m²	1453.15			
12	桂050102017005	栽植片植灌木(含花卉、地被植物) 1. 种类:百子莲 2. 高度、蓬径:高度35-40cm, 蓬径30-35cm 3. 种植密度:25株/m² 4. 养护期:12个月	m²	318.75			
13	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:百慕大混播黑麦草 2. 铺种方式:草坪卷满铺 3. 养护期:12个月	m²	4673.36			
14	050102013001	喷播植草(灌木)籽	m²	293.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 草皮种类:美丽月见草 2. 铺种方式:喷播 3. 种植密度:播种4-5克/m² 4. 养护期:12个月					
	0501	水生植物					
15	050102009001	栽植水生植物 1. 水生植物种类:再力花 2. 种植密度:10芽/丛, 4丛/m2 3. 养护期:12个月	株	4470.28			
16	050102009002	栽植水生植物 1. 水生植物种类:千屈菜 2. 种植密度:25株/m2 3. 养护期:12个月	株	30260.25			
17	050102009003	栽植水生植物 一审 1. 水生植物种类:苦草 2. 种植密度:25-30株/m2 3. 养护期:12个月	株	15512.75			
18	050102009004	栽植水生植物 1. 水生植物种类:黄菖蒲 2. 种植密度:3-5芽/丛, 25丛/m2 3. 养护期:12个月	株	13820			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
19	050403001001	树木支撑架 支撑类型、材质:树棍桩、三脚桩(长)	株	939			
20	050403002001	草绳绕树干 胸径(干径):15cm以内 绕树1.5m高	株	939			
21	桂050403005001	树干涂白 胸径(干径):15cm以内	株	939			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	041103	围堰、排水工程					
22	桂041103003001	编织袋 围堰 工程量按实际签证数量计算	m³	500.00			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
23	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 履带式挖掘机 1m³以外	台·次	2			
	041107	施工排水、降水					
24	桂041107005001	抽水 抽排水设备规格机具:污水泵出口直径100mm 工程量及机械按实际签证数量计算	台班	130			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市南溪河(象山段)水质提升和生态修复工程-生态护岸							
		分部分项工程					
		生态混凝土护坡					
25	040305005001	植草护坡 1. 铺种方式:满铺 2. 养护期:12个月	m²	13159.78			
26	010507007001	现浇绿化混凝土 1. 厚度: 150mm 2. 主要材料: 含无砂混凝土、肥料、草籽和表层覆土 3. 现浇绿化混凝土施工主要工序主要为: 整坡后直接在坡面上铺设现浇无砂混凝土, 喷营养水和草籽, 上覆薄土 4. 无砂大孔混凝土强度: 商品无砂大孔混凝土C15 5. 覆盖50mm厚种植土	m³	1447.08			
27	010507007002	C20素砼格梗	m³	478.36			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. C20素砼格梗(300*700) 2. 普通硅酸盐水泥 42.5MPa 3. 商品砼					
28	050101009001	铺设营养土 1. 厚度: 50mm	m³	482.36			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
29	011702008001	圈梁 模板、支撑材质: 胶合板模板木支撑	m²	3189.07			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-截污管道							
		分部分项工程					
		管网工程					
30	040501001001	混凝土管 1. 接口方式: 承插式 2. 规格: II级钢筋混凝土承插口管d600 部位: 污水管	m	72.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		管道铺设、接口、闭水试验					
31	040501001002	混凝土管 1. 接口方式:承插式 2. 规格: II 级钢筋混凝土承插口管d400 部位: 污水管 管道铺设、接口、闭水试验	m	2046.00			
32	040501004001	塑料管 1. 连接形式:承插式 2. 管道检验及试验要求:符合验收要求 3. 材质及规格: (HDPE) 双壁波纹管 DN300 管道铺设、接口、闭水试验 部位: 污水管	m	234.00			
33	040504002001	混凝土井 1. 污水检查井 2. 做法详06MS201-3, 页21 3. 混凝土强度等级:C30 4. 检查井直径1000mm 5. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁重型 检查井盖, 载重力≥400kn 6. 需设置安全警示装置	座	84			
		土石方工程					
34	040101002001	挖沟槽土方(不装车) 1. 土壤类别:三类土	m³	3721.30			
35	040103001001	沟槽机械回填方 1. 填方材料品种:砂砾石 2. 密实度:满足设计及施工规范要求	m³	2015.50			
36	040103001002	沟槽机械回填方 1. 填方材料品种:砂 2. 密实度:满足设计及施工规范要求	m³	182.20			
37	040103001003	沟槽机械回填方 1. 填方材料品种:土 2. 密实度:满足设计及施工规范要求	m³	3721.30			
38	040303002001	基础 1. 垫层、基础材质及厚度:20cm砂石垫层 2. 部位: 双壁波纹管基础	m³	595.50			
39	040303002002	基础 1. 填方材料品种:中粗砂	m³	76.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 部位: 用于钢筋混凝土承插口管基础					
40	010202006001	陆上振动沉拔桩机打、拔钢板桩 1. 6m钢板桩支护 2. 钢板桩为重复使用材料计算租金(按实际签证数量计算)	t	987.300			
		拆除路面, 恢复路面					
41	041001003001	拆除原路面垫层 1. 18cm原路面垫层	m²	2116.80			
42	041001003002	拆除原路面基层 2. 20cm原路面基层	m²	2116.80			
43	041001003003	拆除原水泥混凝土基层 3. 20cm原水泥混凝土基层	m²	2116.80			
44	041001001001	拆除原沥青路面 4. 12cm原沥青路面	m²	2116.80			
45	040103002001	余方弃置 1. 拆除基层及面层石渣 2. 运距: 暂按10km	m³	1481.76			
46	040201002001	路基压实 1. 路基压实度(重型≥94%)	m²	2116.80			
47	040202011001	级配碎石垫层 1. 18cm级配碎石垫层	m²	2116.80			
48	040202015001	水泥混凝土基层 1. 40cm fcm≥4.5MPa水泥混凝土基层	m²	2116.80			
49	040203006001	12cm沥青混凝土路面 1. 4cm AR-AC-13C细粒式橡胶沥青混凝土(骨料采用辉绿岩) 2. 粘油层(PC-3) 3. 8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C) 4. 自粘式玻璃纤维格栅(满铺)	m²	2116.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
50	041101005001	井字架钢管 井深(4m以内)	座	84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		井字架钢管4m以内					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
51	041106001001	大型机械设备场外运输费 压路机 1. 机械设备名称:压路机	台·次	1			
52	041106001002	大型机械设备外运输 履带式挖掘机 1m³ 以外 1. 机械设备名称:挖掘机 1m³以外	台·次	1			
53	041106001003	大型机械设备外运输费及安拆 电动、柴 油打桩机 5t以内 1. 机械设备名称:电动、柴油打桩机 5t以 内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
桂林市南溪河（象山段）水质提升和生态 修复工程-挡土墙							
		分部分项工程					
		挡土墙					
54	010403004001	片石挡土墙 1. 石料种类、规格:MU30的块石 2. 勾缝要求:M10水泥砂浆勾凸缝，灰缝饱 满，灰缝厚20~30 3. 砂浆种类强度等级、配合比:M10水泥砂 浆 4. 每隔10m设置一道沥青木板沉降缝 5. 每隔2.5m设置一个碎石滤层和泄水孔	m³	285.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第9页 共9页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
桂林市南溪河（象山段）水质提升 和生态修复工程-河道整治						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
桂林市南溪河（象山段）水质提升 和生态修复工程-生态护岸						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
桂林市南溪河（象山段）水质提升 和生态修复工程-截污管道						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
桂林市南溪河（象山段）水质提升 和生态修复工程-挡土墙						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
桂林市南溪河（象山段）水质提升和生态修复工程-河道整治						
1	040103002002	余土弃置 1. 废弃料品种：非利用土方 2. 使用车辆：新型智能环保渣土车 3. 工作内容：挖、装、运 4. 弃土运距：10km 5. 计价方式：按实际签证的运输车型和工作内容结算	m³	6182.75		
2	040103002003	建筑垃圾消纳费 1. 废弃料品种：淤泥、非利用土方 2. 使用车辆：新型智能环保渣土车 3. 工作内容：建筑垃圾消纳费 4. 计价方式：按实际签证数量计算	m³	24976.45		
桂林市南溪河（象山段）水质提升和生态修复工程-截污管道						
3	040103002002	余土弃置 1. 废弃料品种：废土废渣 2. 使用车辆：新型智能环保渣土车 3. 工作内容：挖、装、运 4. 弃土运距：10km 5. 计价方式：按实际签证的运输车型和工作内容结算	m³	3046.92		
4	040103002003	建筑垃圾消纳费 1、废弃料品种：废土废渣 2. 使用车辆：新型智能环保渣土车 3. 工作内容：建筑垃圾消纳费 4. 计价方式：按实际签证数量计算	m³	3046.92		
5	040103002004	建筑垃圾消纳费 1、废弃料品种：拆除基层及面层石渣 2. 工作内容：建筑垃圾消纳费 3. 计价方式：按实际签证数量计算	m³	1481.76		
桂林市南溪河（象山段）水质提升和生态修复工程-挡土墙						
6	041001007001	清除掉脱落的片石及树根 1. 部位：待修复挡土墙 2. 包含清理、外运、消纳费	m³	200.00		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-河道整治				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-生态护岸				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程-截污管道				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

规费、增值税计价表

工程名称:桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第2页 共2页

[illegible]

表-15

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第1页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1		◆人工◆			
2	000301000	建筑装饰人工	元		
3	000701000	市政人工	元		
4	000702001	市政设施养护维修人工	元		
5	000901000	园林绿化人工	元		
6	R0401001	市政综合工日(一类)	工日		
7		◆材料◆			
8	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
9	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
10	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg		
11	022502002	自粘式玻璃纤维格栅	m ²		
12	022902001	麻绳	kg		
13	023101001	尼龙编织袋	条		
14	023102021	高强度、耐腐蚀聚乙烯尼龙绳	m		
15	023107002	无纺布 100g/m ²	m ²		
16	023301001	草袋	m ²		
17	023301002	草袋	条		
18	0233030001	草绳	kg		
19	030132021	不锈钢膨胀螺栓M8×120	套		
20	030156016	膨胀螺栓 M8×80	套		
21	030183001	铁钉(综合)	kg		
22	031311001	电焊条(综合)	kg		
23	032116001	铁件(综合)	kg		
24	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
25	040301001	砂(综合)	m ³		
26	040301004	中砂	m ³		
27	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
28	040502004	碎石 5~40mm	m ³		
29	040502006	碎石 20~40mm	m ³		
30	040506001	砂砾石	m ³		
31	040506001	砂石	m ³		
32	040701006	石屑	m ³		
33	041101001	毛石(块石)	m ³		
34	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
35	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
36	043001003	干混砌筑砂浆 GQ10	t		
37	043002005	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		
38	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第2页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	050102004	二等松杂圆木	m³		
40	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
41	050306001	周转板枋材	m³		
42	050306002	周转枋材	m³		
43	050308008	板枋材	m³		
44	050310003	树棍 长3-5m	根		
45	133101003	石油沥青 30#	kg		
46	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
47	134101001	嵌缝料	kg		
48	140701001	润滑油	kg		
49	143520001	隔离剂	kg		
50	144114001	密封胶	kg		
51	170103005	焊接钢管 DN40	m		
52	172504004	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管 De160	m		
53	172703000	橡胶管	m		
54	320702001	草籽混合物	kg		
55	322701002	化肥[复合肥、尿素等]	kg		
56	322702002	药水	L		
57	322703001	农药	kg		
58	322901001	营养土	m³		
59	322901001	种植土	m³		
60	330103002	钢板桩	t		
61	330114001	高稀钢爬梯	个		
62	341101001	水	m³		
63	341104001	煤	t		
64	341508001	其他材料费	元		
65	341508002	其他材料费	元		
66	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
67	350204001	钢模扣件	个		
68	350306001	木脚手板(松杂)	m³		
69	360104006	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		
70	370501001	油浸枕木	m³		
71	B-C. 1	清除掉脱落的片石及树根 材料费	m³		
72	B-C. 1	新型智能环保渣土车运距10km的挖、装、运 材料费	m³		
73	B-C. 2	建筑垃圾消纳费 材料费	m³		
74	B-C. 4	安全警示装置 材料费	个		
75	H043116001	无砂大孔商品混凝土 碎石GD40 C10	m³		
76	H341101001	水	m³		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第3页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	H341508001	其他材料费	元		
78		◆商品砼◆			
79	043103001	碎石 GD20 商品普通砼 C10	m³		
80	043103003	碎石 GD20 商品普通砼 C20	m³		
81	043103004	碎石 GD20 商品普通砼 C25	m³		
82	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	m³		
83	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	m³		
84	043117001	粗粒式沥青混凝土（AC-25C）	m³		
85	043117003	细粒式橡胶沥青混凝土AR-AC-13C	m³		
86		◆配合比◆			
87	800101006	水泥砂浆中砂M7.5	m³		
88	800102003	水泥砂浆 1：2	m³		
89		◆主材◆			
90	040905001Z	粘土	m³		
91	040907001	三合土（天然级配）	m³		
92	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管DN300	m		
93	172902000	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管d400	m		
94	172902000	Ⅱ级钢筋混凝土承插口管d600	m		
95	320102000	百子莲 高度35-40cm，蓬径30-35cm	株		
96	320102000	茶梅 高度30-40cm，蓬径35-40cm	株		
97	320102000	垂丝海棠 胸径12-14cm	株		
98	320102000	枫香 胸径10-12cm	株		
99	320102000	海桐 高度65-70cm，蓬径45-50cm	株		
100	320102000	红叶石楠 高度45-50cm，蓬径65-70cm	株		
101	320102000	黄菖蒲	株		
102	320102000	苦草	株		
103	320102000	毛杜鹃 高度35-40cm，蓬径45-50cm	株		
104	320102000	千屈菜	株		
105	320102000	日本晚樱 胸径12-14cm	株		
106	320102000	水杉 胸径12-14cm	株		
107	320102000	香樟 胸径12-14cm	株		
108	320102000	再力花	株		
109	320701000	草皮	m²		
110		◆机械台班组成◆			
111	000301001	机械台班人工费	元		
112	000703001	市政设施养护维修机械台班人工费	元		
113	140301004	国V汽油 92#	kg		
114	140304001	轻柴油 0#	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第4页 共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
115	341103001	电	kW. h		
116	994701001	其他机械费	元		
117	994701003	停滞费	元		
118	994701004	折旧费	元		
119	994701005	大修理费	元		
120	994701006	经常修理费	元		
121	994701007	安拆及场外运输费	元		
122	994701008	其他费用	元		
123	C1403001	轻柴油0#	kg		
124	H140301004	国V汽油 92#	kg		
125	H140304001	轻柴油 0#	kg		
126	H994701001	其他机械费	元		
127	J00000001	折旧费	元		
128	J00000002	大修理费	元		
129	J00000003	经常修理费	元		
130	J00000005	停滞费	元		
131	R0800001	机械台班工日	工日		
132		◆机械◆			
133	942000002	喷播机 8t	台班		
134	990101011	履带式液压单斗挖掘机 合资机型, 斗容量1. 25m³	台班		
135	990316002	履带式柴油打桩机[冲击质量3. 5t]	台班		
136	990322001	振动沉拔桩机[激振力300KN]	台班		
137	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班		
138	990506004	三滚轴整平机 功率75kW	台班		
139	990509001	灰浆搅拌机[拌筒容量200L]	台班		
140	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班		
141	990701005	履带式推土机[功率90kW]	台班		
142	990704004	载货汽车[装载质量4t]	台班		
143	990704005	载货汽车[装载质量5t]	台班		
144	990704007	载货汽车[装载质量8t]	台班		
145	990704010	载货汽车[装载质量15t]	台班		
146	990705007	自卸汽车[装载质量12t]	台班		
147	990707006	平板拖车组[装载质量30t]	台班		
148	990707007	平板拖车组[装载质量40t]	台班		
149	990712002	平地机[功率120kW]	台班		
150	990903002	汽车式起重机[提升质量8t]	台班		
151	990903004	汽车式起重机[提升质量12t]	台班		
152	990903006	汽车式起重机[提升质量20t]	台班		

主要材料及价格表

工程名称: 桂林市南溪河(象山区段)水质提升和生态修复工程

第5页 共5页

[illegible]