

昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范
型示范点工程

工程

招标工程量清单

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编



(造价工程师签字)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间

总 说 明

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页,共1页

一、工程概况:

1、本工程为昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程。

二、编制依据

- 1、工程量清单计价规范(GB50500-2013)及广西实施细则;
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则修订本;
- 3、2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》及其计价相关规定;
- 4、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》、2013年《广西壮族自治区仿古建筑工程消耗量定额》;《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2018]19号);
- 5、广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标[2018]14号;
- 6、本工程采用简易计税法。

三、材料价格:

- 1、材料价格采用《贺州市建设工程造价信息》2021年第09期(上半月)信息价格,对于《贺州市建设工程造价信息》没有发布价格信息的材料,参考其他地市信息价、广材网市场价及造价通市场价等。
- 2、所有材料价格均为到工地价格。

四、其他说明:

- 1、本工程混凝土采用商品混凝土,砂采用机制砂,水泥采用袋装水泥,材料价格均为到工地价格。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
陈屋屯-候车亭改造			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-标识景墙			
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
三	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-道路及停车场			
四	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-休闲广场			
五	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-标识牌			
六	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第3页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-照明工程			
七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
陈屋屯-绿化工程			
八	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-标识景墙			
九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
十	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第4页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-硬景铺装			
十一	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第5页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-标识牌			
十三	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-道路			
十四	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中: 暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中: 安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中: 增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-公厕土建工程			
十五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第6页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-公厕安装工程			
十六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-照明工程			
十七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
石马村-绿化工程			
十八	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第7页 共8页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
附城村人居环境改善项目			
十九	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
二十	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费、税金项目清单计价合计		
5.1	其中:增值税		
6	工程总造价=1+2+3+4+5		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		陈屋屯-候车亭改造					
		分部分项工程					
		分部工程					
1	011102001001	芝麻灰火烧面花岗岩地面 1. 规格: 300*300*30芝麻灰火烧面花岗岩 2. 25厚1:3水泥砂浆结合层 3. 部位: 候车亭地面	m ²	16.21			
2	011406003001	满刮腻子 1. 基层清理 2. 满刮防水腻子三遍 3. 刷白色防水涂料 4. 部位: 天棚	m ²	25.58			
3	011407002001	刷白色防水涂料 1. 基层清理 2. 满刮防水腻子三遍 3. 刷白色防水涂料 4. 部位: 柱子	m ²	14.40			
4	010902001001	屋面卷材防水 1. 柔性防水卷材一道 2. 改性沥青防水卷材3.0mm厚 SBS-I型(聚酯胎)	m ²	21.15			
5	010901001001	小青瓦屋面 1. 柔性卷材上小青瓦重新铺贴	m ²	21.15			
6	020602004001	小青瓦屋脊成品铺贴	m	3.34			
7	010606005001	饰面墙架 1. 立柱: 120*120*3方钢 2. 横杆: 50*50*1方钢 3. 仿木纹氟碳漆面层(另计)	t	0.154			
8	011405001001	金属面油漆 1. 仿木纹氟碳漆面层	m ²	15.18			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011701	脚手架工程					
9	桂011701003001	外装修脚手架	m ²	50.40			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		陈屋屯-标识景墙					
		分部分项工程					
		标识景墙					
10	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 部位:村标构架基础	m ³	19.68			
11	040103001001	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:利用原土 3. 部位:村标构架基础	m ³	14.12			
12	040103002001	余方弃置 1. 弃土运距:5km 2. 土方类别:三类土	m ³	3.44			
13	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:非泵商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.45			
14	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	2.49			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第3页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
15	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以上	t	0.211			
16	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10 以内	t	0.031			
17	010401001001	砖基础 1. MU15水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 部位: 村标构架基础	m ³	1.62			
18	040901009001	预埋铁件 1. 规格: 300*300*1.2厚304不锈钢板 2. 部位: 构架一	t	0.004			
19	040901009002	预埋铁件 1. 规格: 6 Φ 14 L=200 2. 部位: 构架一	t	0.007			
20	010401003001	实心砖墙 1. MU15水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 部位: 村标构架二、三	m ³	3.57			
21	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.52			
22	010507005001	扶手、压顶 1. 断面尺寸: 180*200 2. 混凝土种类: 非泵商品砼 3. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.48			
23	桂011204007001	福建青石火烧面墙面贴面 1. 20厚福建青石火烧面贴面 2. 15厚1:2水泥砂浆 3. 部位: 构架二、构架三	m ²	31.98			
24	010606013001	304不锈钢压顶 1. 规格: 200*50*3; 150*150*6	t	0.275			
		“花好悦园”标识基础					
25	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 部位: 村标构架基础	m ³	16.76			
26	040103001002	回填方	m ³	14.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第4页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 部位: 村标构架基础					
27	040103002002	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	5.56			
28	010501001002	碎石垫层 1. 厚度: 300mm	m ³	2.88			
29	010501001003	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.48			
30	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.80			
31	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	0.36			
32	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以上	t	0.183			
33	010515001004	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格: HRB400 Φ 10 以内	t	0.043			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
34	桂011701003002	外装修钢管脚手架高度(h) 10m 以内	m ²	53.00			
35	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m 以内	m ²	26.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第5页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
36	011702001001	垫层模板 1. 混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	5.53			
37	011702005001	基础梁 1. 基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	10.50			
38	011702001002	基础 1. 木模板 木支撑	m ²	3.60			
39	011702002001	矩形柱 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	1.80			
40	011702003001	构造柱 1. 木模板 木支撑	m ²	5.76			
41	011702028001	扶手、压顶 1. 木模板 木支撑	m	13.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		陈屋屯-道路及停车场					
		分部分项工程					
		新建沥青路面一					
42	040101001001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	448.88			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第6页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
43	040103002003	余方弃置 1.弃土运距: 5km 2.土方类别: 三类土	m ³	448.88			
44	040202001001	路床 碾压检验 1.路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	997.50			
45	040202011001	级配碎石底基层 1.厚度: 30cm 2.密实度: 满足设计要求	m ²	997.50			
46	040203007001	水泥混凝土 1.150mm厚C25混凝土	m ²	997.50			
47	040203003001	乳化沥青透层 0.8-1.1L/m ²	m ²	875.00			
48	040203006001	粗粒式沥青混凝土 1.沥青品种: 70#沥青, AC-20 粗粒式 2.厚度: 6cm 3.商品沥青混凝土	m ²	985.00			
49	040203003002	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	875.00			
50	040203006002	细粒式改性沥青砼面层 1.沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2.厚度: 3cm 3.商品沥青混凝土	m ²	875.00			
51	040204004001	预制砼路缘石 1.规格: 180mm厚 2.材料:C30混凝土预制块 3.含现浇C20砼垫层靠背, 商品混凝土 4.结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	350.00			
		改扩建沥青路面二					
52	040101001002	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	909.17			
53	040103002004	余方弃置 1.弃土运距: 5km 2.土方类别: 三类土	m ³	909.17			
54	040202001002	路床 碾压检验 1.路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	2020.38			
55	040202011002	级配碎石底基层	m ²	1962.65			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第7页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 厚度: 30cm 2. 密实度: 满足设计要求					
56	040203007002	水泥混凝土 1. 150mm厚C25混凝土	m ²	1962.65			
57	040203003003	乳化沥青透层 0.8-1.1L/m ²	m ²	1731.75			
58	040203006003	粗粒式沥青混凝土 1. 沥青品种: 70#沥青, AC—20 粗粒式 2. 厚度: 6cm 3. 商品沥青混凝土	m ²	1731.75			
59	040203003004	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	3463.50			
60	040203006004	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 5cm 3. 商品沥青混凝土	m ²	3463.50			
		改建沥青路面三					
61	040101001003	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	689.61			
62	040103001003	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 利用原土	m ³	193.95			
63	040103002005	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	331.81			
64	040202001003	路床(槽)整形 1. 路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	636.24			
65	040202011003	级配碎石底基层 1. 厚度: 30cm 2. 密实度: 满足设计要求	m ²	410.48			
66	040203007003	水泥混凝土 1. 150mm厚C25混凝土	m ²	410.48			
67	040305001001	挡墙垫层 1. 100厚C15素砼 2. 100厚碎石垫层	m ³	41.05			
68	040303015001	混凝土挡墙墙身 1. 新建300宽450高C20素砼 2. 含混凝土挡土墙模板	m ³	174.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第8页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
69	040308001001	20厚1:2水泥砂浆粉面(米黄色真石漆面层)	m ²	328.38			
		停车场					
70	040101001004	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:1.5m以内	m ³	501.40			
71	040103002006	余方弃置 1.弃土运距:5km 2.土方类别:三类土	m ³	501.40			
72	040202001004	路床 碾压检验 1.路基碾压,压实系数≥0.93	m ²	918.41			
73	040202011004	级配碎石底基层 1.厚度:30cm 2.密实度:满足设计要求	m ²	918.41			
74	040203007004	水泥混凝土 1.150mm厚C25混凝土	m ²	918.41			
75	桂050201017001	嵌草水泥砖停车位 1.70mm厚植草砖面层(空隙种植土回填,草皮满铺) 2.30厚粗砂找平层	m ²	486.00			
76	050202004001	Φ200*400自然溪滩石围边 1.结合层:30mm厚1:3水泥砂浆	t	42.920			
77	040203006005	粗粒式沥青混凝土 1.沥青品种:70#沥青,AC—20粗粒式 2.厚度:6cm 3.商品沥青混凝土	m ²	374.41			
78	040203003005	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	374.41			
79	040203006006	细粒式改性沥青砼面层 1.沥青品种:70#沥青,AC-6-8细粒式 2.厚度:3cm 3.商品沥青混凝土	m ²	374.41			
		照明工程					
80	030412007001	立杆式太阳能路灯 1、灯具高6.0米; 2、灯杆为Q235 优质钢材,整套灯杆内外酸洗镀锌处理;	套	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第9页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3、太阳能板支架30*15mm方管, 镀锌, 喷塑/烤漆处理 4、防护等级: IP65; 5、绝缘等级: Class I 6. 含基础、预埋配管、控制电缆等					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		陈屋屯-休闲广场					
		分部分项工程					
		休闲广场					
81	桂050201016001	铺装、树池基层 1. 100mm厚C15混凝土 2. 150mm厚碎石垫层 3. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	934.40			
82	桂050201017002	小青砖席纹面层	m ²	56.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第10页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 规格: 小青砖200*100*60 2. 30mm厚粗砂					
83	桂050201017003	青石荔枝面花岗岩 1. 规格: 300*300*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	443.90			
84	桂050201017004	青石荔枝面花岗岩 1. 规格: 400*200*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	393.52			
85	桂050201017005	青石荔枝面花岗岩 1. 规格: 300*300*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	38.62			
86	桂050201017006	树池 1. 589*200*80芝麻灰火烧面弧形定制 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	1.76			
87	050305006002	条凳一 1. 90*50防腐柳桉木弧形凳面 2. 规格: 500*11434mm 3. 50*50*3方钢撑脚, 艺术面	座	1			
88	050305006003	条凳二 1. 90*50防腐柳桉木弧形凳面 2. 规格: 500*8500mm 3. 50*50*3方钢撑脚, 艺术面	座	1			
89	050305006004	条凳三 1. 90*50防腐柳桉木弧形凳面 2. 规格: 500*3500mm 3. 50*50*3方钢撑脚, 艺术面	座	1			
90	050307010001	景墙一 1. 规格: 1240高*7000长 2. 200*100*5方钢 (仿木纹氟碳漆) 3. 15厚190宽小青瓦跌铺 4. 200*100*5方钢 (仿木纹氟碳漆) 5. 240*120*60定制青砖 6. 具体做法详图纸 景施14-1a	m ³	1.74			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第11页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		陈屋屯-标识牌					
		分部分项工程					
		村名标识牌					
91	010101004001	挖基坑土方 1. 土质类别: 三类土 2. 开挖方式: 人工开挖	m³	6.16			
92	010103001001	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m³	2.16			
93	010103002001	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m³	4.00			
94	010501001004	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m³	0.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第12页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
95	010501004001	标识牌混凝土基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土类别: 非泵送商品混凝土	m ³	2.40			
96	010502001002	混凝土柱 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土类别: 商品混凝土	m ³	0.47			
97	010515001005	现浇构件钢筋 1. HRB400 Φ 10以上	t	0.151			
98	桂011204005001	芝麻黑亚光面花岗岩贴面 1. 厚度: 35mm 2. 结合层: 1:2.5水泥砂浆	m ²	3.06			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		陈屋屯-照明工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第13页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部工程					
99	030408001001	YJV-1KV-3*4 电力电缆	m	250.00			
100	030411001001	PE25塑料管	m	250.00			
101	桂030412014001	LED灯带 1. 型号及规格: 8W/1米LED 220V	m	35.00			
102	030412008001	投光灯 1. 型号及规格: 1*20W LED 220V 2. 色温: 3500K 3. 安装方式: 落地安装	套	8			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		陈屋屯-绿化工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第14页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		绿化工程					
103	050102001001	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 芒果树 2. 胸径: 23-25cm 3. 株高: 高度850-950cm 4. 蓬径: 500-600cm 5. 养护期: 1年	株	2			
104	050102001002	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 黄金间碧玉竹 2. 胸径或干径: d2 3. 株高、冠径: 高度300-350cm 4. 养护期: 1年 5. 种植密度: 9株/m²	株	374			
105	050102001003	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 桂花 2. 胸径: 15-18cm 3. 株高、冠径: 高度350cm, 蓬径: 280cm 4. 养护期: 1年	株	3			
106	050102001004	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 红千层 2. 胸径: d8 2. 株高、冠径: 高度250-300cm, 蓬径: 200-250cm 3. 养护期: 1年	株	13			
107	050102001005	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 小叶榄仁 2. 胸径: 18 2. 株高、冠径: 高度850-950cm, 蓬径: 400-500cm 3. 养护期: 1年	株	48			
108	050102001006	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 大叶紫薇(地苗) 2. 胸径: d10 2. 株高、冠径: 高度350-400cm, 蓬径: 250-300cm 3. 养护期: 1年	株	11			
109	050102001007	栽植乔木-假植苗 1. 种类: 鸡爪槭 2. 胸径: d7 2. 株高、冠径: 高度250cm, 蓬径: 200cm 3. 养护期: 1年	株	18			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第15页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
110	050102002001	栽植孤植灌木-假植苗 1.月季树(花红色) 2.高度:100-120cm 3.蓬径:120-150cm 4.竣工后养护期:一年	株	62			
111	050102002002	栽植孤植灌木-假植苗 1.三角梅 2.高度:120-150cm 3.蓬径:150-180 4.竣工后养护期:一年	株	43			
112	050102002003	栽植孤植灌木-假植苗 1.红花继木球 2.冠幅:120-150cm 3.高度:100-120cm 4.竣工后养护期:一年	株	6			
113	桂050102017001	栽植片植灌木 1.毛娟(袋苗) 2.高度:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.种植密度:49株/m ² 5.竣工后养护期:一年	m ²	5.30			
114	桂050102017002	栽植片植灌木 1.栀子花(袋苗) 2.高度:35-40cm 3.蓬径:30-35cm 4.种植密度:36株/m ² 5.竣工后养护期:一年	m ²	96.80			
115	桂050102017003	栽植片植灌木 1.金叶假连翘(袋苗) 2.高度:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.种植密度:49株/m ² 5.竣工后养护期:一年	m ²	21.60			
116	桂050102017004	栽植片植灌木 1.红花继木(袋苗) 2.高度:35-40cm 3.蓬径:20-25cm 4.种植密度:36株/m ² 5.竣工后养护期:一年	m ²	79.30			
117	桂050102017005	栽植片植灌木 1.金焰绣线菊(袋苗) 2.高度:35-40cm 3.蓬径:20-25cm	m ²	56.90			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第16页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4. 种植密度: 25株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年					
118	桂050102017006	栽植片植灌木 1. 粉花勒杜鹃(袋苗) 2. 高度: 20-25cm 3. 蓬径: 15-20cm 4. 种植密度: 49株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	225.50			
119	桂050102017007	栽植片植灌木 1. 粉黛乱子草(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 25-30cm 4. 种植密度: 16丛/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	389.00			
120	桂050102017008	栽植片植灌木 1. 紫穗狼尾草(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 25-30cm 4. 种植密度: 16丛/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	287.20			
121	桂050102017009	栽植片植灌木 1. 软枝黄蝉(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 20-25cm 4. 种植密度: 25株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	74.80			
122	桂050102017010	栽植片植灌木 1. 小兔子狼尾草(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 25-30cm 4. 种植密度: 16丛/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	305.26			
123	桂050102017011	栽植片植灌木 1. 丰花月季(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 20-25cm 4. 种植密度: 25株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	41.50			
124	桂050102017012	栽植片植灌木 1. 满天星(袋苗) 2. 高度: 20-25cm 3. 蓬径: 15-20cm 4. 种植密度: 49株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	30.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第17页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
125	桂050102017013	栽植片植灌木 1. 麦冬(袋苗) 2. 种植密度: 64丛/m ² 3. 竣工后养护期: 一年	m ²	485.90			
126	050102012001	播撒草籽 1. 矮生百慕大草坪, 加播黑麦草草籽, 下铺设2cm细沙 2. 秋补播黑麦草草籽, 20g/m ²	m ²	23.40			
127	050101009001	种植土回(换)填 1. 人机配合	m ³	1061.63			
128	040103002007	余方弃置 1. 运距: 5km	m ³	1061.63			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
129	050403001001	树棍桩 三角桩(短)	株	244			
130	050403001002	树棍桩 三角桩(长)	株	72			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第18页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-标识景墙					
		分部分项工程					
		标识景墙					
131	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 部位: 村标构架基础	m ³	41.80			
132	040103001004	回填方 1. 密实度:满足设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 部位: 村标构架基础	m ³	30.60			
133	040103002008	余方弃置 1. 弃土运距: 投标人自行考虑 2. 土方类别: 三类土	m ³	6.61			
134	010501001005	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.58			
135	010501002002	带形基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	4.60			
136	010515001006	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以上	t	0.350			
137	010515001007	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ10以内	t	0.100			
138	010401001002	砖基础 1. MU15水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 部位: 村标构架基础	m ³	4.02			
139	040901009003	预埋铁件 1. 规格: 300*300*1.2厚304不锈钢板; 6Φ14 L=200 2. 部位: 构架一	t	0.011			
140	010401003002	实心砖墙	m ³	4.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第19页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. MU15水泥砂浆砌筑MU10砖砌体 2. 部位: 村标构架一、三、四、五、六					
141	010502002002	构造柱 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	0.96			
142	010507005002	扶手、压顶 1. 断面尺寸: 180*200 2. 混凝土种类: 商品砼 3. 混凝土强度等级: C25 4. 含模板制安	m ³	1.48			
143	010606013002	304不锈钢压顶 1. 规格: 200*50*3; 300*150*3 2. 刷仿木纹氟碳漆	t	0.742			
144	040205017001	方形石柱 1. 350*350*1500高福建青石荔枝面柱墩 2. 375高石狮子造型	个	6			
		“花好悦园”标识基础					
145	040101002004	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内 3. 开挖方式: 人工开挖 4. 部位: 村标构架基础	m ³	16.76			
146	040103001005	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土 3. 部位: 村标构架基础	m ³	14.12			
147	040103002009	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	0.52			
148	010501001006	碎石垫层 1. 厚度: 300mm	m ³	2.88			
149	010501001007	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.48			
150	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第20页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
151	010502001003	矩形柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	0.36			
152	010515001008	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以上	t	0.183			
153	010515001009	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ 10以内	t	0.043			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
154	桂011701003003	外装修钢管脚手架高度(h) 10m以内	m ²	53.00			
155	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m ²	26.50			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
156	011702001003	垫层模板 1. 混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	9.97			
157	011702005002	基础梁 1. 基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	17.57			
158	011702001004	独立基础 1. 木模板 木支撑	m ²	3.60			
159	011702002002	矩形柱 1. 胶合板模板 木支撑	m ²	1.80			
160	011702003002	构造柱 1. 木模板 木支撑	m ²	3.63			
161	011702028002	扶手、压顶 1. 木模板 木支撑	m	32.90			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第21页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-硬景铺装					
		分部分项工程					
		巷道					
162	桂050201017007	当地料石铺装 1. 规格: 400*200*35mm 2. 60mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处80mm厚C20素砼结构层	m ²	170.75			
163	桂050201017008	荔枝面老石板铺装 1. 规格: 60-80厚400宽400-1400长 2. 板材留缝10-30, 白色水泥扫缝 3. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 最薄处80mm厚C20素砼结构层	m ²	109.68			
		乡创文化街区					
164	桂050201016002	铺装基层 1. 100mm厚C15混凝土 2. 150mm厚碎石垫层 3. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	535.03			
165	桂050201017009	芝麻灰自然面料石铺装, 离缝8mm 1. 规格: 100*100*50 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	116.05			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第22页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
166	桂050201017010	荔枝面老石板铺装 1. 规格: 60-80厚400宽400-1400长 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	303.03			
167	桂050201017011	成品小青瓦瓦片竖铺 1. 规格: 50厚170*10 2. 30mm粗砂	m ²	26.80			
168	桂050201017012	芝麻灰荔枝面冰裂纹 1. 规格: 30厚边长150-500 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	56.70			
169	桂050201017013	芝麻灰火烧面分隔 1. 规格: 300*300*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	32.45			
		休闲广场					
170	040101001005	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	108.68			
171	040103001006	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m ³	5.45			
172	040103002010	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	103.23			
173	040202001005	填土碾压 1. 路基碾压, 压实系数 ≥ 0.93	m ²	201.27			
174	040202011005	级配碎石底基层 1. 厚度: 30cm 2. 密实度: 满足设计要求	m ²	201.27			
175	040203007005	水泥混凝土 1. 150mm厚C25混凝土	m ²	201.27			
176	040203003006	乳化沥青透层 0.8-1.1L/m ²	m ²	185.48			
177	040203006007	粗粒式沥青混凝土 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-20 粗粒式 2. 厚度: 6cm 3. 商品沥青混凝土	m ²	185.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第23页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
178	040203003007	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	185.48			
179	040203006008	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 3cm 3. 商品沥青混凝土	m ²	185.48			
180	040204004002	预制砼路缘石 1. 规格: 180mm厚 2. 材料: C30混凝土预制块 3. 含现浇C20砼垫层靠背, 商品混凝土, 非泵 4. 结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	78.94			
		公厕外围铺装					
181	桂050201016003	铺装基层 1. 100mm厚C15混凝土 2. 150mm厚碎石垫层 3. 素土夯实, 压实系数≥0.93	m ²	19.65			
182	桂050201017014	芝麻灰火烧面花岗岩铺装 1. 规格: 500*500*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	17.35			
183	桂050201017015	芝麻灰火烧面花岗岩铺装 1. 规格: 500*400*30 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m ²	2.30			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第24页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		石马村-标识牌					
		分部分项工程					
		村名标识牌					
184	010101004002	挖基坑土方 1. 土质类别: 三类土 2. 开挖方式: 人工开挖	m ³	6.16			
185	010103001002	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 原土	m ³	2.16			
186	010103002002	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	2.48			
187	010501001008	垫层 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含模板安拆	m ³	0.94			
188	010501004002	标识牌混凝土基础 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土类别: 送商品混凝土 3. 含模板安拆	m ³	2.40			
189	010502001004	混凝土柱 1. 混凝土强度等级: C25 2. 混凝土类别: 非泵送商品混凝土 3. 含模板安拆	m ³	0.47			
190	010515001010	现浇构件钢筋 1. HRB400 Φ10以上	t	0.151			
191	桂011204005002	芝麻黑亚光面花岗岩贴面	m ²	3.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第25页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 厚度: 35mm 2. 结合层: 1:2.5水泥砂浆					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-道路					
		分部分项工程					
		改建沥青路面一					
192	040203003008	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	2446.49			
193	040203006009	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 5cm 3. 商品沥青混凝土(非泵)	m ²	2446.49			
		改建沥青路面二					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第26页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
194	040203003009	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	2253.00			
195	040203006010	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 5cm 3. 商品沥青混凝土(非泵)	m ²	2253.00			
		改建沥青路面三					
196	040203003010	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	1839.64			
197	040203006011	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 5cm 3. 商品沥青混凝土(非泵)	m ²	1839.64			
		新建沥青路面四					
198	040101001006	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1.5m以内	m ³	622.96			
199	040103001007	回填方 1. 密实度: 满足设计要求 2. 填方材料品种: 利用原土	m ³	27.11			
200	040103002011	余方弃置 1. 弃土运距: 3km 2. 土方类别: 三类土	m ³	595.85			
201	040202001006	路床 碾压检验 1. 路基碾压, 压实系数≥0.93	m ²	1153.63			
202	040202011006	级配碎石底基层 1. 厚度: 30cm 2. 密实度: 满足设计要求	m ²	1153.63			
203	040203007006	水泥混凝土 1. 150mm厚C25混凝土	m ²	1153.63			
204	040203003011	乳化沥青透层 0.8-1.1L/m ²	m ²	878.60			
205	040203006012	粗粒式沥青混凝土 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-20 粗粒式 2. 厚度: 6cm 3. 商品沥青混凝土(非泵)	m ²	878.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第27页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
206	040203003012	乳化沥青粘层 0.3-0.5L/m ²	m ²	878.60			
207	040203006013	细粒式改性沥青砼面层 1. 沥青品种: 70#沥青, AC-6-8 细粒式 2. 厚度: 3cm 3. 商品沥青混凝土(非泵)	m ²	878.60			
208	040204004003	预制砼路缘石 1. 规格: 180mm厚 2. 材料: C30混凝土预制块 3. 含现浇C20砼垫层靠背, 商品混凝土, 非泵 4. 结合层: 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m	785.80			
		太阳能路灯					
209	030412007002	立杆式太阳能路灯 1. 灯具高7.5-8.0m 2. 灯杆为铝体 3. 灯罩为钢化玻璃 4. 紧固件、螺栓为不锈钢(外漏) 5. 防护等级: IP55 6. 含基础、预埋配管、控制电缆等	套	12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第28页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-公厕土建工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
210	010101001001	平整场地 1. 机械平整场地	m ²	78.03			
211	010101004003	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	89.02			
212	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m ³	46.50			
213	010103001003	土方回填 1. 密实度要求:原土夯实 2. 人机配合	m ³	111.86			
214	010103001004	土方回填 1. 密实度要求:原土夯实 2. 人工回填土 3. 部位:花池	m ³	2.24			
215	010103002003	余方弃置 1. 弃土运距:5km 2. 土方类别:三类土	m ³	23.66			
216	桂010104002001	基础钎插 1. 钎插方式:机械钎探 2. 钎插深度:5m以内	孔	32.000			
	0104	砌筑工程					
217	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 4. 工程部位:±0.000m以上砌体	m ³	27.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第29页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
218	010401004002	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体厚度:120 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆 4. 工程部位:±0.000m以上砌体	m ³	3.77			
219	010401001003	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆种类、强度等级:M7.5水泥砂浆 4. 工程部位:花池	m ³	20.50			
220	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:花池 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 3. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆	m ³	1.35			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
221	010501001009	垫层 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	5.65			
222	010501003003	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	11.58			
223	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	8.54			
224	010502001005	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4.18			
225	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:商砼C25非泵送	m ³	0.84			
226	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:商砼C25非泵送	m ³	5.09			
227	010502002003	构造柱	m ³	2.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第30页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1 混凝土种类:商品混凝土 2 混凝土强度等级:商砼C25非泵送					
228	010505001001	有梁板,斜板,坡度在11° 19' 至26° 34' 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.抗渗等级:P6	m ³	13.90			
229	010505008001	檐口、悬挑板 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.抗渗等级:P6	m ³	2.08			
230	010515001011	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.071			
231	010515001012	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	2.221			
232	010515001013	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	3.236			
233	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.090			
234	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	64			
235	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.010			
	0108	门窗工程					
236	010801001001	木质门 1.镶嵌玻璃品种、厚度:实木门 2.含五金安装	m ²	11.28			
237	010807003001	70系列铝合金百页窗 1.普通玻璃8mm厚 2.喷仿木纹漆	m ²	1.80			
238	010807001001	70系列铝合金推拉窗 1.普通玻璃8mm厚 2.6中等透光热反射+12空气+6透明-隔热铝合金窗框	m ²	8.64			
239	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	63.60			
240	010808004001	成品木色不锈钢哑口门套	m ²	10.72			
241	010808001001	成品木色木门套	m ²	1.13			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第31页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0109	屋面及防水工程					
242	011001001001	保温隔热屋面 1、 60厚挤塑聚苯板保温层(燃烧性能为B1级)	m ²	94.11			
243	010902001002	屋面卷材防水 1、 3mmSBS改性沥青(自粘聚酯胎)防水卷材 2、 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	94.11			
244	010901001002	瓦屋面 1、 青色沥青瓦 2、 40厚C20细石混凝土找平层	m ²	94.11			
245	010904002001	卫生间地面涂膜防水 1. 1.5厚SPU聚氨脂防水涂料	m ²	60.01			
	0111	楼地面装饰工程					
246	010501001010	垫层 1. 部位:室内卫生间 2. 混凝土种类:混凝土垫层 3. 混凝土强度等级:C15 4. 垫层厚度:80mm厚	m ³	3.78			
247	010501001011	碎石垫层 1. 部位:室外地面、花池 2. 混凝土种类:碎石 3. 厚度:100mm厚	m ³	4.00			
248	011102003001	室内楼地面 1. 10厚地砖铺实拍平,干水泥填缝(400*400*10米灰色防滑砖) 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3. 1:3水泥砂浆或最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平,坡度0.5% 4. 水泥砂浆一道(内掺建筑胶)	m ²	47.29			
249	010507001001	散水 1. 30厚C20细石砼 2. 50厚碎石垫层 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 散水宽600 5. 做法详图集浙J18-95第3页 散4	m ²	15.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第32页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
250	011102001002	黑白根大理石门槛石 1. 1:3水泥砂浆粘接层	m ²	1.14			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
251	桂011204007002	仿米灰色大理石抛釉砖地面 1. 工程部位:卫生间 2. 4-5厚400*800抛釉砖, 白水泥砂浆擦缝 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 刷素水泥浆一遍 5. 15厚1:3水泥砂浆	m ²	216.12			
252	011201001001	外墙保温砂浆抹灰 1. 抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网一层(首层抗裂砂浆压复合耐碱玻纤网二层) 2. 无机聚合物保温砂浆B型, 厚30(燃烧性能为A级) 3. 聚合物防水砂浆, 厚5 4. 基础墙体	m ²	159.39			
253	桂011204007003	仿古青砖外墙面砖 1. 部位:仿古青砖外墙面 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 3. 6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4. 240*60*10厚仿古外墙面砖, 在砖粘贴面上随粘随涂刷一遍混凝土界面剂, 1:1白水泥砂浆勾缝	m ²	13.52			
254	桂011204007004	贴木墙面 1. (刷防腐、防虫油漆, 用钢钉固定@150) 2. 水泥砂浆保护层, 最薄处20	m ²	13.20			
255	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 部位: 砼墙体与砖墙体交接处 2. 材质: 钢板网, 宽度不小于300	m ²	191.27			
256	桂011201005002	墙面钉(挂)网人工增加费	m ²	191.27			
257	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 部位: 花池 1. 20厚1: 2水泥砂浆	m ²	1.81			
258	011102001003	黄绣花岗岩压顶, 亚光面	m ²	1.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第33页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1.规格:600*360*100 2.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.刷素水泥浆一遍 4.15厚1:3水泥砂浆 5.部位:花池顶面					
259	011503001001	方木格栅 1.骨架、边框材料种类、规格:1.2厚铝方通格栅(仿木纹漆)	m ²	2.52			
260	011105002001	黑金花大理石踢脚线 1.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 2.刷素水泥浆一遍 3.15厚1:3水泥砂浆	m ²	16.50			
261	011502001001	深灰色金属压顶(不锈钢) 1.详建施-07 墙身大样2	m	5.50			
	0113	天棚工程					
262	011301001001	天棚抹灰 1.基层类型:混凝土 2.底层厚度、砂浆种类、配合比:1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆种类、配合比:1:2水泥砂浆	m ²	12.44			
263	011302001001	成品深灰色再生木饰面 1.15mm厚木饰面用结构胶加墙排钉直铺顶面	m ²	43.19			
264	011302001002	铝扣板吊顶天棚 1.400*400深灰色铝扣板 2.轻钢龙骨	m ²	7.53			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
265	011406001001	天棚涂料 1.钢筋混凝土现浇板、表面清理干净 2.2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.表面喷刷涂料另选 4.做法详图集15ZJ001第87页顶9	m ²	12.44			
266	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 1.白色高级弹性外墙涂料 2.弹性底涂	m ²	146.20			
	0115	其他装饰工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第34页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
267	011503001002	坡道栏杆扶手 1. 材质: 304不锈钢 2. 做法详见12J926 H1-1	m	6.60			
268	011505008001	不锈钢卫生纸盒	个	3			
269	011505002001	不锈钢挂衣钩	个	8			
270	011505001001	洗漱台 1. 大理石台面	m ²	2.52			
271	011505010001	成品明镜 1. 规格: 1400*650	m ²	2.73			
272	011210005001	卫生间隔断 1. 成品深灰色再生木隔断 2. 做法详图集15ZJ512 2/31	m ²	136.58			
273	011210005002	小便器隔断 1. 成品深灰色再生木隔断 2. 做法详图集15ZJ512 5/32	m ²	1.74			
274	011505002002	垃圾桶	个	8			
275	011503001003	坐便器安全抓杆 1. 做法详图集13ZJ301 1/65, 2/65	m	6.14			
276	011505002003	可折叠多功能组合台	个	1			
277	011505002004	可折叠婴儿座椅	个	1			
278	011505009001	11505002004	个	1			
279	011505009002	手动给皂机	个	2			
280	桂011303002001	轻钢玻璃雨棚 1. 由专业厂家深化设计安装	m ²	15.45			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
281	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m ²	193.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第35页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
282	桂011701002003	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m2	78.25			
283	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 采用泵送混凝土, 框架结构	m2	78.03			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
284	011702001005	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m2	12.69			
285	011702001006	独立基础 胶合板模板 木支撑	m2	8.78			
286	011702002003	矩形柱 胶合板模板 木支撑 1. 高度: 3.6m以内	m2	11.14			
287	011702002004	矩形柱 胶合板模板 木支撑 1. 高度: 4.0m	m2	40.06			
288	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 高度: 3.6m以内	m2	5.80			
289	011702003004	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 高度: 4.25m	m2	16.43			
290	011702003005	构造柱 胶合板模板 木支撑 1. 高度: 4.75m	m2	2.13			
291	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑	m2	11.81			
292	011702005003	基础梁 胶合板模板 木支撑	m ²	58.09			
293	011702014001	斜板 胶合板模板 木支撑 1. 混凝土斜板, 坡度在11° 19' 至 26° 34' 2. 高度: 5.17m	m2	127.96			
294	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m2	22.20			
295	011702029001	散水 木模板木支撑	m ²	87.64			
296	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	59.79			
	011703	垂直运输					
297	011703001001	建筑物垂直运输 框架结构 (采用泵送砼)	m2	78.03			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第36页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
298	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
299	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送					
300	桂011708002001	混凝土泵送	m³	51.82			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-公厕安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
301	030404017001	AL1配电箱 1.安装方式:底边距地1.5米 2.箱内元件详见系统图	台	1			
302	030404017002	非标箱 1.安装方式:底边距地1.5米明装 2.箱内元件详见系统图	台	1			
303	030412001001	双头壁灯(自带蓄电池) 1.规格:2X8W(应急时间不少于30min) 2.安装方式:底边距地2.5米	套	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第37页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
304	030412001002	斗胆灯 1. 规格: $\Phi 100$ 2. 安装方式: 吸顶明装	套	18			
305	030412001003	吸顶灯 1. 安装方式: 吸顶安装	套	1			
306	030412001004	集成灯 1. 规格: 400*400 2. 安装方式: 吸顶安装	套	10			
307	030404034001	单联单控暗开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	2			
308	030404034002	两联单控暗开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	2			
309	030404034003	四联单控暗开关 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	1			
310	030404035001	单相二、三极安全型插座 1. 规格: 250V 10A 2. 安装方式: 距地0.3米	套	3			
311	030404035002	安全型单相二三极防溅型 1. 规格: 250V 16A 2. 安装方式: 距地1.3米暗装	套	2			
312	030404035003	安全型单相三极空调挂机带开关暗插座 1. 规格: 250V 16A 2. 安装方式: 距地2.0米暗装	套	1			
313	030904003001	残疾人求救报警器	个	1			
314	030404031001	紧急求助呼叫按钮 1. 安装方式: 距地0.5米	个	5			
315	030408001002	YJV22 3*10铜芯电力电缆	m	4.06			
316	030408003001	电缆保护管SC32 1. 敷设方式: 埋地敷设	m	4.86			
317	桂030413013001	小型机械挖沟槽一般土	m ³	2.00			
318	030411004001	BV 2*4铜芯聚氯乙烯塑料绝缘导线	m	41.41			
319	030411004002	BVR 1*4软导线	m	41.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第38页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
320	030411004003	BV 2*2.5铜芯聚氯乙烯塑料绝缘导线(照明线)	m	194.02			
321	030411004004	BV 2*2.5铜芯聚氯乙烯塑料绝缘导线(动力线)	m	179.04			
322	030411004005	NH-BV 2*2.5耐火铜芯聚氯乙烯塑料绝缘导线(动力线)	m	47.72			
323	030411004006	BVR 1*2.5软导线	m	420.78			
324	030411004007	金属桥架内配线BV2*2.5(照明线)	m	13.18			
325	030411004008	金属桥架内配线BV2*2.5(动力线)	m	30.97			
326	030411003001	100*100封闭式金属桥架 1. 安装方式: 梁下50mm安装	m	5.34			
327	030413001001	金属桥架支吊架 1. 材质: 国标等边角钢 2. 规格: ∠40*40*4	kg	4.31			
328	031201003001	金属结构刷油 1. 油漆品种: 红丹防锈漆 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 二道	kg	4.31			
329	030411001002	SC25钢管	m	14.71			
330	030411001003	SC20钢管	m	140.67			
331	030413002001	凿(压)槽及恢复SC20	m	27.90			
332	030413002002	凿(压)槽及恢复SC25	m	1.70			
333	030409002001	接地母线 1. 基础接地装置利用土建地梁内四根大于Φ12或二根大于Φ16的主钢筋, 焊成闭合回路。	m	299.48			
334	030409005001	避雷网 1. 明装接闪带, 采用Φ12热镀锌圆钢做接闪器, -25X4热镀锌扁钢做支架, 支架间距1米, 拐弯处0.5米, 支高为0.15米, 具体做法参见图集15D501-1, P17。	m	335.80			
335	030409003001	避雷引下线 1. 防雷引下线, 利用柱子外侧二根不小于%%C16mm或四根不小于%%C12mm的主筋引下与基础底梁内二根主筋焊接 10800	m	21.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第39页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
336	030409006001	避雷针	根	57			
337	030409008001	等电位端子箱、测试板 1. 距地0.5米暗装	台	1			
338	030411004009	BVR 1*2.5软导线	m	5.43			
339	030411001004	UPVC32刚性阻燃管	m	5.43			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
340	031001006001	给水管 DN15 1. 连接方式:热熔连接	m	69.19			
341	031001006002	给水管 DN25 1. 连接方式:热熔连接	m	47.74			
342	031001006003	给水管 DN32 1. 连接方式:热熔连接	m	20.82			
343	031001006004	给水管 DN40 1. 连接方式:热熔连接	m	16.08			
344	031001006005	给水管 DN50 1. 连接方式:热熔连接	m	6.46			
345	031001006006	PVC-U 塑料排水管 de50 1. 连接方式:粘接连接	m	3.93			
346	031001006007	PVC-U 直通式雨水塑料排水管 de50 1. 连接方式:粘接连接	m	3.13			
347	031001006008	PVC-U 塑料排水管 de75 1. 连接方式:粘接连接	m	9.32			
348	031001006009	PVC-U 塑料排水管 de110 1. 连接方式:粘接连接	m	4.83			
349	031001006010	PVC-U 塑料排水管 de200 1. 连接方式:粘接连接	m	17.78			
350	031003001001	全铜质闸阀 1. 型号、规格:DN25, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
351	031003001002	全铜质闸阀 1. 型号、规格:DN32, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
352	031003001003	全铜质闸阀 1. 型号、规格:DN40, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	1			
353	031003001004	全铜质闸阀	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第40页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 型号、规格:DN50, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接					
354	031003001005	铜质截止阀 1. 型号、规格:DN50, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	11			
355	031003001006	铜质截止阀 1. 型号、规格:DN25, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	5			
356	031003001007	铜质截止阀 1. 型号、规格:DN15, P=1.0MPa 2. 连接形式:螺纹连接	个	13			
357	031004003001	立式洗脸盆 1. 材质:陶瓷制品 2. 型号、规格:立式, 冷水 3. 附件名称、材质、规格:含上下水配件及水嘴	套	1			
358	031004003002	台式洗脸盆 1. 材质:陶瓷制品 2. 型号、规格:台式, 冷水 3. 附件名称、材质、规格:含上下水配件及水嘴	套	4			
359	031004006001	蹲式大便器 1. 材质:陶瓷制品 2. 型号、规格:蹲式, 自带陶瓷水封 3. 附件名称、材质、规格:含冲洗管及脚踏冲洗阀	套	6			
360	031004006002	坐式大便器 1. 材质:陶瓷制品 2. 型号、规格:坐式, 6L低位水箱 3. 附件名称、材质、规格:含上下水配件	套	4			
361	031004007001	立式小便器 1. 材质:陶瓷制品 2. 型号、规格:立式自闭式 3. 附件名称、材质、规格:含上下水配件及感应冲洗阀	套	3			
362	031004008001	卫生间成品拖布池 1. 材质:陶瓷制品 2. 附件名称、材质、规格:含下水配件	套	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第41页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
363	桂031004020001	陶芯节水龙头 1. 材质:陶瓷芯 2. 型号、规格:DN15	个	6			
364	桂031004021001	地漏 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:dn50	个	2			
365	桂031004021002	地漏 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:dn75	个	1			
366	桂031004021003	地漏 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:dn110	个	1			
367	桂031004022001	地面扫除口 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:dn200	个	2			
368	桂031004023001	87式雨水斗 1. 材质:PVC-U 2. 型号、规格:dn75	个	1			
369	031003013001	水表DN50	个	1			
370	桂030413013002	小型机械挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深底:1.5m以内	m ³	3.39			
371	桂030413014001	小型机械回填沟槽土方 1. 填方材料品种:三类土 2. 填方来源、要求:原土回填	m ³	3.39			
372	桂010401015001	砌筑化粪池 无地下水 顶面过汽车 有覆土 Z1-2QF 2m3[碎石 GD40 商品普通砼 C25]	座	1			
	0307	通风空调工程					
373	030702001001	碳钢通风管道 1. 形状:矩形 2. 截面尺寸:400*200 3. 板材厚度:0.75 4. 接口形式:咬口	m ²	11.53			
374	030702008001	铝制波纹软管 1. 规格:Φ100	m	11.80			
375	030404033001	吊顶式换气扇 1. 型号:BPT-120 2. 风量:自带止回阀,风量	台	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第42页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		120CMH, 风压100Pa, 噪声38dB(A), 功率: 21W, 220V 3. 接管形式: 铝制波纹软管 ϕ 100 4. 自带止回装置					
376	030404033002	吊顶式换气扇 1. 型号: BPT-300 2. 风量: 自带止回阀, 风量300CMH, 风压120Pa, 噪声38dB(A), 功率: 35W, 220V 3. 接管形式: 铝制波纹软管 ϕ 100 4. 自带止回装置	台	1			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利润					
		石马村-照明工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第43页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部工程					
377	030408001003	YJV-11KV-3*4 电力电缆	m	285.00			
378	030411001005	PE25塑料管	m	285.00			
379	桂030412014002	LED灯带 1. 型号及规格: 8W/1米LED 220V	m	32.00			
380	030412008002	投光灯 1. 型号及规格: 1*20W LED 220V 2. 色温: 3500K 3. 安装方式: 落地安装	套	13			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		石马村-绿化工程					
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第44页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		绿化工程					
381	050102001008	栽植乔木-假植苗 1. 种类:黄金间碧玉竹 2. 胸径或干径:d2 3. 株高、冠径:高度300-350cm 4. 养护期:1年 5. 种植密度: 9株/m²	株	387			
382	050102001009	栽植乔木-假植苗 1. 种类:桂花 2. 胸径: 15-18cm 3. 株高、冠径:高度350cm, 蓬径: 280cm 4. 养护期:1年	株	10			
383	050102001010	栽植乔木-假植苗 1. 种类:红千层 2. 胸径: d8 2. 株高、冠径:高度250-300cm, 蓬径: 200-250cm 3. 养护期:1年	株	3			
384	050102001011	栽植乔木-假植苗 1. 种类:小叶榄仁 2. 胸径: 18 2. 株高、冠径:高度850-950cm, 蓬径: 250-300cm 3. 养护期:1年	株	10			
385	050102001012	栽植乔木-假植苗 1. 种类:大叶紫薇 2. 胸径: d10 2. 株高、冠径:高度350-400cm, 蓬径: 250-300cm 3. 养护期:1年	株	85			
386	050102001013	栽植乔木-假植苗 1. 种类:鸡爪槭 2. 胸径: d7 2. 株高、冠径:高度250cm, 蓬径: 200cm 3. 养护期:1年	株	8			
387	050102002004	栽植孤植灌木-假植苗 1. 蓝花楹 2. 冠幅: 550-650cm 3. 高度: 350-450cm 4. 竣工后养护期: 一年	株	4			
388	050102002005	栽植孤植灌木-假植苗	株	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第45页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1.月季树(花红色) 2.冠幅:120-150cm 3.高度:120-150 4.竣工后养护期:一年					
389	050102002006	栽植孤植灌木-假植苗 1.三角梅 2.冠幅:120-150cm 3.高度:150-180 4.竣工后养护期:一年	株	14			
390	050102002007	栽植孤植灌木-假植苗 1.红花继木球 2.冠幅:120-150cm 3.高度:100-120cm 4.竣工后养护期:一年	株	4			
391	桂050102017014	栽植片植灌木 1.毛娟(袋苗) 2.高度:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.种植密度:49株/m2 5.竣工后养护期:一年	m ²	365.70			
392	桂050102017015	栽植片植灌木 1.金叶假连翘(袋苗) 2.高度:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.种植密度:49株/m2 5.竣工后养护期:一年	m ²	55.40			
393	桂050102017016	栽植片植灌木 1.红花继木(袋苗) 2.高度:35-40cm 3.蓬径:20-25cm 4.种植密度:36株/m2 5.竣工后养护期:一年	m ²	98.20			
394	桂050102017017	栽植片植灌木 1.金焰绣线菊(袋苗) 2.高度:35-40cm 3.蓬径:20-25cm 4.种植密度:25株/m2 5.竣工后养护期:一年	m ²	14.20			
395	桂050102017018	栽植片植灌木 1.粉花勒杜鹃(袋苗) 2.高度:20-25cm 3.蓬径:15-20cm 4.种植密度:49株/m2 5.竣工后养护期:一年	m ²	63.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第46页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
396	桂050102017019	栽植片植灌木 1. 软枝黄蝉(袋苗) 2. 高度: 35-40cm 3. 蓬径: 20-25cm 4. 种植密度: 25株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	23.50			
397	桂050102017020	栽植片植灌木 1. 金禾女贞(袋苗) 2. 高度: 20-25cm 3. 蓬径: 15-20cm 4. 种植密度: 49株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	56.20			
398	桂050102017021	栽植片植灌木 1. 满天星(袋苗) 2. 高度: 20-25cm 3. 蓬径: 15-20cm 4. 种植密度: 49株/m ² 5. 竣工后养护期: 一年	m ²	40.70			
399	桂050102017022	栽植片植灌木 1. 黄菖蒲(袋苗) 2. 种植密度: 16丛/m ² 3. 竣工后养护期: 一年	m ²	13.80			
400	桂050102017023	栽植片植灌木 1. 美人蕉(袋苗) 2. 种植密度: 16丛/m ² 3. 竣工后养护期: 一年	m ²	28.70			
401	桂050102017024	栽植片植灌木 1. 细茎针芽(袋苗) 2. 种植密度: 16丛/m ² 4. 高度: 60-65 5. 蓬径: 30-35 3. 竣工后养护期: 一年	m ²	10.30			
402	桂050102017025	栽植片植灌木 1. 麦冬(袋苗) 2. 种植密度: 64丛/m ² 3. 竣工后养护期: 一年	m ²	43.00			
403	050102012002	播撒草籽 1. 矮生百慕大草坪, 加播黑麦草草籽, 下铺设2cm细沙 2. 秋补播黑麦草草籽, 20g/m ²	m ²	197.50			
404	050101009002	种植土回(换)填	m ³	349.45			
405	040103002012	余方弃置 1. 运距: 5km	m ³	349.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第47页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	050403	树木支撑架、草绳绕树干、搭设遮阴(防寒)棚工程					
406	050403001003	树棍桩 三脚桩(短)	株	37			
407	050403001004	树棍桩 三脚桩(长)	株	23			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		附城村人居环境改善项目					
		分部分项工程					
		土方工程					
408	040101002005	挖沟槽土方-不装车 1. 人机配合开挖管沟土方 2. 土方类别: 三类土	m³	3636.97			
409	040101002006	挖沟槽土方-装车 1. 人机配合开挖管沟土方 2. 土方类别: 三类土	m³	41.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第48页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
410	040103001008	回填方 1. 利用开挖方 2. 人工回填	m ³	3162.63			
411	040303002001	拆除水泥混凝土路面 1、拆除方式:风镐拆除	m ³	785.40			
412	040203007007	水泥混凝土 1. 20cm厚C20水泥混凝土路面	m ²	3927.00			
413	040202011007	10cm厚碎石	m ²	3272.50			
414	040103002013	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	33.50			
415	040103002014	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 旧砼路面	m ³	785.40			
		管网工程					
416	040501004001	PVC-U双壁波纹管排水管DN160 (主管)	m	2100.00			
417	040501004002	PVC-U排水管DN75 (每户5米, 150户)	m	750.00			
418	040501004003	PVC-U排水管DN110 (主管)	m	6500.00			
419	040201022001	三面光排水沟 1. 1:2水砂浆砌筑标准砖 2. C15混凝土垫层 3. 20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m	50.00			
420	桂050102017026	片植水生植物 1. 种植密度: 每平方10株 2. 美人蕉、再力花等 2. 养护期:6个月	m ²	173.50			
		1#人工湿地					
421	桂040601032001	FRP灰水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
422	桂040601032002	FRP黑水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
423	桂040601032003	FRP人工湿地池 (2立方, 成品)	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第49页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		, 含组合填料)					
424	010101004004	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	37.44			
425	010103001005	填土碾压	m ³	18.20			
426	010103002004	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	16.51			
		2#湿地					
427	桂040601032004	FRP灰水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
428	桂040601032005	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
429	桂040601032006	FRP人工湿地池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	4			
430	010101004005	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	37.44			
431	010103001006	填土碾压	m ³	21.84			
432	010103002005	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	12.32			
		3#湿地					
433	桂040601032007	FRP灰水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
434	桂040601032008	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
435	桂040601032009	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深 1.8米)	座	2			
436	010101004006	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	55.54			
437	010103001007	填土碾压	m ³	26.34			
438	010103002006	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	25.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第50页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4#湿地					
439	桂040601032010	8立方灰水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
440	桂040601032011	8立方黑水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
441	桂040601032012	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米)	座	4			
442	010101004007	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	113.33			
443	010103001008	填土碾压	m³	51.83			
444	010103002007	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m³	53.73			
		5#湿地					
445	桂040601032013	8立方灰水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
446	桂040601032014	8立方黑水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
447	桂040601032015	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米)	座	6			
448	010101004008	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	156.38			
449	010103001009	填土碾压	m³	70.88			
450	010103002008	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m³	74.86			
		6#湿地					
451	桂040601032016	8立方灰水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第51页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
452	桂040601032017	8立方黑水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
453	桂040601032018	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米)	座	4			
454	010101004009	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	113.33			
455	010103001010	填土碾压	m³	51.83			
456	010103002009	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m³	53.73			
		7#湿地					
457	桂040601032019	FRP灰水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
458	桂040601032020	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
459	桂040601032021	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米)	座	3			
460	010101004010	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	77.06			
461	010103001011	填土碾压	m³	35.86			
462	010103002010	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m³	35.82			
		8#湿地					
463	桂040601032022	FRP灰水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
464	桂040601032023	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	1			
465	桂040601032024	FRP人工湿地池(2立方, 成品, 含组合填料)	座	5			
466	010101004011	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	43.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第52页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
467	010103001012	填土碾压	m ³	25.48			
468	010103002011	余方弃置 1.弃土运距: 5km 2.土方类别: 三类土	m ³	14.38			
		9#湿地					
469	桂040601032025	8立方灰水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
470	桂040601032026	8立方黑水厌氧池(碳钢+防腐,成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料)	座	1			
471	桂040601032027	8立方人工湿地(碳钢防腐 3*1.5*2, 含填料, 填料深 1.8米)	座	4			
472	010101004012	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	113.33			
473	010103001013	填土碾压	m ³	51.83			
474	010103002012	余方弃置 1.弃土运距: 5km 2.土方类别: 三类土	m ³	53.73			
		庭院式人工湿地池					
475	桂040601032028	庭院式人工湿地池(开放式, FRP玻璃钢2.3*1.3*1.2, 含填料) 1.隔油井井座 2.C20基础垫层厚10CM	座	24			
476	010101004013	挖基坑土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	m ³	158.69			
477	010103001014	填土碾压	m ³	72.58			
478	010103002013	余方弃置 1.弃土运距: 5km 2.土方类别: 三类土	m ³	75.23			
		庭院湿地厌氧池					
479	桂040601032029	庭院湿地厌氧池(1000*600*980)	座	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第53页 共54页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 隔油井井座 2. C20基础垫层厚10CM					
480	010101004014	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	38.40			
481	010103001015	填土碾压	m ³	26.64			
482	010103002014	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	7.76			
		庭院洗水池					
483	桂040601032030	庭院洗水池 (1000*1000*200MM) 1. 红砖砌筑 2. C20基础垫层厚10CM	座	11			
484	010103001016	填土碾压	m ³	3.71			
		圆形隔油井					
485	桂040601032031	圆形隔油井(复合材料圆形 35*38cm) 1. 隔油井井座 2. C20基础垫层厚10CM	座	13			
486	010101004015	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	3.74			
487	010103001017	填土碾压	m ³	2.28			
488	010103002015	余方弃置 1. 弃土运距: 5km 2. 土方类别: 三类土	m ³	1.12			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共4页

工程名称: 南宁市兴宁区陈屋屯乡村振兴精品示范点示范工程							第1页 共4页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注	
		陈屋屯-候车亭改造					
	一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法					
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	桂011801002001	检验试验配合费					
3	桂011801003001	雨季施工增加费					
4	桂011801004001	工程定位复测费					
		陈屋屯-标识景墙					
	二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法_1					
1	桂011801001002	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	桂011801002002	检验试验配合费					
3	桂011801003002	雨季施工增加费					
4	桂011801004002	工程定位复测费					
	三	市政综合工程(营改增)简易计税法					
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂041201002001	检验试验配合费					
3	桂041201003001	雨季施工增加费					
4	桂041201004001	工程定位复测费					
		陈屋屯-道路及停车场					
	四	市政综合工程(营改增)简易计税法					
1	桂041201001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂041201002002	检验试验配合费					
3	桂041201003002	雨季施工增加费					
4	桂041201004002	工程定位复测费					
		陈屋屯-休闲广场					
	五	绿化工程(营改增)简易计税法					
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)				
2	桂050501003001	雨季施工增加费					
		陈屋屯-标识牌					
	六	市政综合工程(营改增)简易计税法					
1	桂041201001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂041201002003	检验试验配合费					

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共4页

工程名称: 南宁市青秀区陈屋屯村振六精品示范园示范工程							第2页 共4页
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注	
3	桂041201003003	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
4	桂041201004003	工程定位复测费					
		陈屋屯-照明工程					
	七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法					
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂031401002001	检验试验配合费					
3	桂031401003001	雨季施工增加费					
		陈屋屯-绿化工程					
	八	绿化工程(营改增)简易计税法					
1	桂050501001002	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)				
2	桂050501003002	雨季施工增加费					
		石马村-标识景墙					
	九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法					
1	桂011801001003	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	桂011801002003	检验试验配合费					
3	桂011801003003	雨季施工增加费					
4	桂011801004003	工程定位复测费					
	十	市政综合工程(营改增)简易计税法					
1	桂041201001004	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂041201002004	检验试验配合费					
3	桂041201003004	雨季施工增加费					
4	桂041201004004	工程定位复测费					
		石马村-硬景铺装					
	十一	绿化工程(营改增)简易计税法					
1	桂050501001003	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)				
2	桂050501003003	雨季施工增加费					
	十二	市政综合工程(营改增)简易计税法					
1	桂041201001005	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)				
2	桂041201002005	检验试验配合费					
3	桂041201003005	雨季施工增加费					
4	桂041201004005	工程定位复测费					

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
		石马村-标识牌				
	十三	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001006	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002006	检验试验配合费				
3	桂041201003006	雨季施工增加费				
4	桂041201004006	工程定位复测费				
		石马村-道路				
	十四	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	桂041201001007	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂041201002007	检验试验配合费				
3	桂041201003007	雨季施工增加费				
4	桂041201004007	工程定位复测费				
		石马村-公厕土建工程				
	十五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	桂011801001004	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002004	检验试验配合费				
3	桂011801003004	雨季施工增加费				
4	桂011801004004	工程定位复测费				
		石马村-公厕安装工程				
	十六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001002	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002002	检验试验配合费				
3	桂031401003002	雨季施工增加费				
		石马村-照明工程				
	十七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	桂031401001003	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002003	检验试验配合费				
3	桂031401003003	雨季施工增加费				
		石马村-绿化工程				
	十八	绿化工程(营改增)简易计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
陈屋屯-候车亭改造			
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	材料暂估价		明细详见表-12-2
陈屋屯-标识景墙			
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	专业工程暂估价	50000.00	明细详见表-12-3
三	市政综合工程(营改增)简易计税法		
陈屋屯-道路及停车场			
四	市政综合工程(营改增)简易计税法		
陈屋屯-休闲广场			
五	绿化工程(营改增)简易计税法		
1	材料暂估价		明细详见表-12-2
陈屋屯-标识牌			
六	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	专业工程暂估价	154500.00	明细详见表-12-3
陈屋屯-照明工程			
七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法		
陈屋屯-绿化工程			
八	绿化工程(营改增)简易计税法		
石马村-标识景墙			
九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法		
1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2	专业工程暂估价	56040.00	明细详见表-12-3
十	市政综合工程(营改增)简易计税法		
石马村-硬景铺装			
十一	绿化工程(营改增)简易计税法		
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法		
石马村-标识牌			
十三	市政综合工程(营改增)简易计税法		
1	专业工程暂估价	47500.00	明细详见表-12-3
石马村-道路			

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共2页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
陈屋屯-候车亭改造				
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-标识景墙				
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
三	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-道路及停车场				
四	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-休闲广场				
五	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-标识牌				
六	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-照明工程				
七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
陈屋屯-绿化工程				
八	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-标识景墙				
九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
十	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-硬景铺装				
十一	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法			

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。

暂列金额明细表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共2页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
石马村-标识牌				
十三	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-道路				
十四	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-公厕土建工程				
十五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-公厕安装工程				
十六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-照明工程				
十七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
石马村-绿化工程				
十八	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
附城村人居环境改善项目				
十九	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
二十	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	暂列金额	项		
	合 计			

注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应当将上述暂列金额计入投标总价中。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共3页

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	原有坐凳改造移位 材料费	个			1000.00						
2	公交车站台信息窗口 材料费	个			850.00						
3	条凳一(包工包料)	座			10000.00						
4	卫生间成品拖布池(包工包料)	套			140.00						
5	FRP灰水厌氧池(2立方,成品,含组合填料)包工包料	座			19820.00						
6	8立方灰水厌氧池(碳钢+防腐,成品,3*1.5*1.8,含组合填料)包工包料	座			19820.00						
7	8立方黑水厌氧池(碳钢+防腐,成品,3*1.5*1.8,含组合填料)包工包料	座			19820.00						
8	庭院式人工湿地池(开放式,FRP玻璃钢2.3*1.1*1.2,含填料)包工包料	座			4495.00						
9	庭院湿地厌氧池(1000*600*980)包工包料	座			600.00						
10	庭院洗水池(1000*1000*200MM)包工包料	座			350.00						
11	圆形隔油井(复合材料圆形35*38cm)包工包料	座			100.00						
12	候车亭牌(包工包料)	个			800.00						
13	条凳二(包工包料)	座			8000.00						

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	材料名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估数量	确认数量	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
14	垃圾桶 材料费	个			25.00						
15	FRP人工湿地池(2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座			4495.00						
16	塑料检查井(透气井) 材料费	座			150.00						
17	砖砌分流沉沙井(1000*1000)+铸铁井盖 材料费	座			1904.65						
18	FRP沉沙井(1000*1000)+复合井盖 材料费	座			2204.65						
19	农户化粪池(1.5立方) 材料费	座			1200.00						
20	FRP灰水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座			1986.00						
21	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座			1986.00						
22	8立方人工湿地(碳钢防腐3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米) 包工包料	座			19820.00						
23	条凳三(包工包料)	座			5000.00						
24	可折叠多功能组合台 材料费	个			300.00						
25	FRP黑水厌氧池(2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座			19820.00						
26	8立方人工湿地(碳钢防腐3*1.5*2, 含)	座			19820.00						

注: 此表由招标人填写“暂估单价”, 投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。如为甲供材需在备注中说明“甲供材”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第1页 共3页

序号	工程名称	工程内容	暂定金额(元)	结算金额(元)	备注
陈屋屯-候车亭改造					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
陈屋屯-标识景墙					
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价		50000.00		
1.1	陈屋屯构架一(专业厂家二次深化)		15000.00		
1.2	陈屋屯构架五(专业厂家二次深化)		35000.00		
三	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
陈屋屯-道路及停车场					
四	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
陈屋屯-休闲广场					
五	绿化工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
陈屋屯-标识牌					
六	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价		154500.00		
1.1	村名标识牌(二次深化设计)		22500.00		
1.2	渔人码头标识牌(二次深化设计)	含钢筋混凝土基础	15000.00		
1.3	渔人码头标识牌(二次深化设计)	含钢筋混凝土基础	105000.00		
1.4	停车场标识牌(二次深化设计)	含钢筋混凝土基础	10000.00		
1.5	警示牌标识牌(二次深化设计)	含钢筋混凝土基础	2000.00		
陈屋屯-照明工程					
七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
陈屋屯-绿化工程					
八	绿化工程(营改增)简易计税法				

注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称:昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第2页 共3页

序号	工程名称	工程内容	暂定金额(元)	结算金额(元)	备注
1	专业工程暂估价				
石马村-标识景墙					
九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价		56040.00		
1.1	石马村构架七(二次深化设计)		35000.00		
1.2	石马村构架二(二次深化设计)		15000.00		
1.3	装饰墙(参考方案)		6040.00		
十	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
石马村-硬景铺装					
十一	绿化工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
1.1					
1.2					
1.3					
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
石马村-标识牌					
十三	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价		47500.00		
1.1	村名标识牌(二次深化设计)		22500.00		
1.2	渔人码头标识牌(二次深化设计)		15000.00		
1.3	停车场标识牌(二次深化设计)		10000.00		
石马村-道路					
十四	市政综合工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
石马村-公厕土建工程					
十五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法				
1	专业工程暂估价				
石马村-公厕安装工程					
十六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法				

注:此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 1 页 共 11 页

工程名称： 陈屋屯-候车亭改造					第 1 页 共 11 页	
序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)		
	陈屋屯-候车亭改造					
一	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法					
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3				
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)				
1.1.1	养老保险费					
1.1.2	失业保险费					
1.1.3	医疗保险费					
1.1.4	生育保险费					
1.1.5	工伤保险费					
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)				
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)				
2.1	增值税					
2.2	城市维护建设税					
2.3	教育附加费					
2.4	地方教育附加费					
2.5	水利建设基金					
	陈屋屯-标识景墙					
二	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法					
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3				
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)				
1.1.1	养老保险费					
1.1.2	失业保险费					
1.1.3	医疗保险费					
1.1.4	生育保险费					
1.1.5	工伤保险费					
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)				
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)				
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)				
2.1	增值税					
2.2	城市维护建设税					

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 2 页 共 11 页

工程名称： 三门峡市陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.3	教育附加费	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
三	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
陈屋屯-道路及停车场				
四	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 3 页 共 11 页

第 3 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.1	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	陈屋屯-休闲广场			
五	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	陈屋屯-标识牌			
六	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 4 页 共 11 页

工程名称: 临平新城陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
陈屋屯-照明工程				
七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
陈屋屯-绿化工程				
八	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 5 页 共 11 页

第 3 页 共 11 页				
序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-标识景墙			
九	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
十	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 6 页 共 11 页

第 6 页 共 11 页				
序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-硬景铺装			
十一	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 7 页 共 11 页

第 7 页 共 11 页				
序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
十二	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-标识牌			
十三	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 8 页 共 11 页

工程名称: 临平区城市绿道电杆线路工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.4	地方教育附加费	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.5	水利建设基金			
	石马村-道路			
十四	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-公厕土建工程			
十五	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 9 页 共 11 页

工程名称: 临平镇附城村陈屋宅乡村振兴精品小池堂小池点工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
2.1	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-公厕安装工程			
十六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
	石马村-照明工程			
十七	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 10 页 共 11 页

工程名称: 石马村人居环境改善项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
石马村-绿化工程				
十八	绿化工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
附城村人居环境改善项目				
十九	市政综合工程(营改增)简易计税法			
1	规费	$1.1 + 1.2 + 1.3$		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
二十	建筑装饰装修工程(营改增)简易计税法			
1	规费	1.1 ÷ 1.2 ÷ 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	税金	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2.1	增值税			
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
		合 计		

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

编号:

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
1	矩形管 (综合)	t		5.00	5872.00				
2	中厚钢板 4.1~20mm	t		5.00	5872.00				
3	白布 0.9m	m ²		5.00	3.00				
4	砂纸(木)	张		5.00	0.32				
5	石膏粉	kg		5.00	0.55				
6	滑石粉	kg		5.00	0.80				
7	小青瓦	千块		5.00	500.00				
8	小青瓦 收口	块		5.00	5.00				
9	周转圆木(支撑)	m ³		5.00	900.00				
10	锯木屑	m ³		5.00	6.50				
11	300*300*30芝麻灰火烧面花岗岩	m ²		5.00	174.65				
12	乳胶漆	kg		5.00	16.50				
13	油性外墙乳胶漆	kg		5.00	15.50				
14	外墙油性底漆	kg		5.00	33.00				
15	聚氨酯甲料	kg		5.00	14.39				
16	大白粉	kg		5.00	0.35				
17	石油沥青 60#~100#	kg		5.00	5.34				

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基价，未发布的，通过市场调查确定其基价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
18	防水腻子	kg		5.00	2.56				
19	羧甲基纤维素	kg		5.00	6.00				
20	稀释剂	kg		5.00	7.60				
21	聚氨酯乙料	kg		5.00	14.84				
22	煤气(液化石油气)	kg		5.00	4.74				
23	乳白胶	kg		5.00	5.20				
24	直角扣件	个		5.00	7.80				
25	竹脚手板	m ²		5.00	20.00				
26	原有坐凳改造移位 材料费	个		5.00	1000.00				
27	公交车站台信息窗口 材料费	个		5.00	850.00				
28	候车亭牌(包工包料)	个		5.00	800.00				
29	预埋铁件	kg		5.00	6.56				
30	白水泥(综合)	t		5.00	743.00				
31	碎石50`80	m ³		5.00	116.30				
32	20厚福建青石火烧面	m ²		5.00	142.88				
33	砂(综合)	m ³		5.00	135.00				
34	天然中(粗)砂	m ³		5.00	135.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
35	碎石 20~40mm	m³		5.00	116.30					
36	板枋材	m³		5.00	969.00					
37	模板支撑钢管及扣件	kg		5.00	5.80					
38	零星卡具	kg		5.00	6.20					
39	米黄色真石漆面层 (包工包料)	m²		5.00	58.30					
40	Φ 200*400自然溪滩石	t		5.00	528.00					
41	70mm厚植草砖面层	m²		5.00	37.00					
42	草皮 (马尼拉)	m²		5.00	10.20					
43	等边角钢 (综合)	t		5.00	6070.00					
44	钢板 (综合)	t		5.00	5701.00					
45	钢丝刷子	把		5.00	3.32					
46	粗砂	m³		5.00	135.00					
47	石灰膏	m³		5.00	383.00					
48	240*120*60定制青砖	千块		5.00	1830.00					
49	红丹防锈漆	kg		5.00	13.12					
50	油漆溶剂油	kg		5.00	6.10					
51	望砖 210×100×17	百块		5.00	34.00					

注：1. 此表由招标人填写险“投标单价”栏，其余内容均由招标人填写。

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
52	土青砖200*100*60	千块		5.00	1830.00					
53	小青瓦(盖) 180×180×13	百张		5.00	25.00					
54	纸筋	kg		5.00	0.80					
55	条凳一(包工包料)	座		5.00	10000.00					
56	条凳二(包工包料)	座		5.00	8000.00					
57	条凳三(包工包料)	座		5.00	5000.00					
58	青石荔枝面花岗岩 30mm/厚	m²		5.00	193.30					
59	589*200*80芝麻灰火烧面弧形定制	m²		5.00	452.10					
60	35mm厚芝麻黑亚光面	m²		5.00	179.40					
61	模板嵌缝料	kg		5.00	3.52					
62	松节油	kg		5.00	6.00					
63	煤油	kg		5.00	2.70					
64	硬白蜡	kg		5.00	3.60					
65	草酸 99.2%	kg		5.00	5.00					
66	镀锌铁丝 Φ4	kg		5.00	5.31					
67	304不锈钢(综合)	t		5.00	39104.00					
68	草袋	m²		5.00	2.50					

注：1.此表由招标人填写除“机械单价”外，其余内容均由投标人填写。

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
69	螺栓 (综合)	kg		5.00	9.00				
70	不锈钢板12mm	kg		5.00	39.10				
71	C20钢筋混凝土块	m³		5.00	350.00				
72	周转枋材	m³		5.00	1165.00				
73	竹蔑	百根		5.00	3.60				
74	氟碳漆腻子	kg		5.00	8.40				
75	环氧富锌底漆	kg		5.00	45.55				
76	金属氟碳漆底漆	kg		5.00	30.36				
77	金属氟碳漆面漆	kg		5.00	75.57				
78	嵌缝料	kg		5.00	3.52				
79	氟碳漆底漆稀释剂	kg		5.00	34.00				
80	氟碳漆面漆稀释剂	kg		5.00	34.50				
81	环氧富锌底漆稀释剂	kg		5.00	18.00				
82	隔离剂	kg		5.00	1.30				
83	乙炔气	m³		5.00	7.50				
84	回转扣件	个		5.00	5.30				
85	对接扣件	个		5.00	5.10				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
86	直角扣件	个		5.00	5.40				
87	350*350*1500高福建青石荔枝面柱墩(包工包料)	个		5.00	2500.00				
88	石屑	m³		5.00	95.00				
89	50厚170*10 成品小青瓦	千块		5.00	140.00				
90	100*100*50 芝麻灰自然面料石	m²		5.00	156.00				
91	当地料石 35mm/厚	m²		5.00	80.00				
92	60-80厚400宽400-1400长 荔枝面老石板	m²		5.00	183.00				
93	60-80mm厚 荔枝面老石板铺装	m²		5.00	183.00				
94	芝麻灰荔枝面冰裂纹 30mm/厚	m²		5.00	152.65				
95	芝麻灰火烧面 30mm/厚	m²		5.00	163.66				
96	30mm厚芝麻灰火烧面花岗岩	m²		5.00	163.66				
97	HRB400 Φ10以上(综合)	kg		5.00	5.50				
98	石料切割锯片	片		5.00	40.00				
99	铁件(综合)	kg		5.00	6.46				
100	周转板枋材	m³		5.00	1170.00				
101	35mm厚芝麻黑亚光面花岗岩	m²		5.00	179.40				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
102	脱模剂	kg		5.00	4.20					
103	建筑胶	kg		5.00	2.50					
104	组合钢模板	kg		5.00	4.20					
105	胶合板模板 1830×915×18	m ²		5.00	32.00					
106	模板钢支撑	kg		5.00	6.50					
107	卡具及扣件 (综合)	kg		5.00	6.50					
108	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		5.00	595.00					
109	碎石 5~20mm	m ³		5.00	116.30					
110	碎石 5~40mm	m ³		5.00	116.30					
111	石屑	m ³		5.00	95.00					
112	混凝土预制块路缘石 (180*150mm)	m		5.00	35.02					
113	普通乳化沥青 (水乳型)	kg		5.00	3.50					
114	煤	t		5.00	612.00					
115	钢板 2.5~5mm	kg		5.00	3.64					
116	70#沥青, AC—20粗粒式沥青混凝土	m ³		5.00	1170.00					
117	细 (微) 粒沥青混凝土	m ³		5.00	1375.00					
118	70#沥青, AC-6-8细粒式	m ³		5.00	1375.00					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
119	立式太阳能路灯 H=6.0m (含基础)	套		5.00	2850.00					
120	型钢 (综合)	t		5.00	5950.00					
121	螺纹钢HRB400 ￠10以内 (综合)	t		5.00	5565.00					
122	螺纹钢HRB400 ￠10以上 (综合)	t		5.00	5500.00					
123	抗裂砂浆	kg		5.00	2.04					
124	水泥实心砖 240×115×53	千块		5.00	580.00					
125	多孔页岩砖 240×115×90	千块		5.00	837.13					
126	沥青瓦 420×332	块		5.00	2.80					
127	夹层玻璃 6mm	m²		5.00	200.00					
128	仿米灰色大理石抛釉砖 400*800	m2		5.00	80.00					
129	400*400*10米灰色防滑砖	m²		5.00	62.10					
130	深灰色再生木饰面 15mm	m²		5.00	390.00					
131	成品深灰色再生木隔断 (包括五金配件)	m²		5.00	280.00					
132	单开实木门	m²		5.00	380.00					
133	隔热铝合金窗	m²		5.00	585.48					
134	复层罩面涂料	kg		5.00	26.50					
135	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm 厚	m²		5.00	31.65					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”外的内容。

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号:
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
136	室内用抹面胶浆	kg		5.00	3.00					
137	无机聚合物保温砂浆B型	m³		5.00	850.00					
138	螺纹钢HRB335 Φ10以上(综合)	t		5.00	5500.00					
139	钢丝 Φ1.6	kg		5.00	7.60					
140	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		5.00	5.31					
141	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		5.00	5765.00					
142	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	5835.00					
143	圆钢HPB300 Φ10~14	kg		5.00	5.84					
144	镀锌扁钢 -40×4	kg		5.00	7.74					
145	等边角钢 ≤5.0#	kg		5.00	6.07					
146	铜丝 Φ1.6	kg		5.00	48.00					
147	橡胶板 1~3mm	kg		5.00	8.82					
148	聚四氟乙烯生料带 宽20mm	m		5.00	0.15					
149	棉丝	kg		5.00	26.00					
150	镀锌自攻螺钉 M4×6×20~35	个		5.00	0.08					
151	木螺钉 m2~4×6~65	个		5.00	0.08					
152	木螺钉 M6×50	个		5.00	0.15					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
153	镀锌木螺钉 M4.5~6×15~100	个		5.00	0.25				
154	螺栓 M5×20	套		5.00	0.15				
155	螺栓 M6~12×12~50	套		5.00	0.32				
156	镀锌螺栓 M8×25	套		5.00	0.53				
157	镀锌螺栓 M10×100	套		5.00	1.26				
158	膨胀螺栓 M8	套		5.00	0.92				
159	膨胀螺栓 M8×80	套		5.00	1.20				
160	膨胀螺栓 M10	套		5.00	1.10				
161	膨胀螺栓 M12	套		5.00	1.60				
162	膨胀螺栓 M16	套		5.00	3.75				
163	膨胀螺栓 M18	套		5.00	5.25				
164	镀锌螺母 M10	个		5.00	0.16				
165	塑料胀管 Φ6~8	颗		5.00	6.30				
166	铁钉 (综合)	kg		5.00	6.30				
167	砂轮片 Φ400	片		5.00	28.38				
168	碟形钢丝砂轮片 Φ100	片		5.00	19.95				
169	电焊条 (综合)	kg		5.00	6.28				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基价, 未发布的, 通过市场调查确定其基价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
170	焊锡丝 综合	kg		5.00	75.00				
171	焊锡	kg		5.00	70.00				
172	焊锡膏 瓶装50g	kg		5.00	54.00				
173	冲击钻头 Φ8	根		5.00	1.60				
174	冲击钻头 Φ12	根		5.00	1.90				
175	冲击钻头 Φ20	根		5.00	6.60				
176	钢割片	片		5.00	13.50				
177	砂纸	张		5.00	0.50				
178	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		5.00	0.64				
179	中砂	m³		5.00	135.00				
180	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.56				
181	木材(综合)	m³		5.00	1170.00				
182	周转圆木	m³		5.00	900.00				
183	周转枋材	m³		5.00	1165.00				
184	周转板材	m³		5.00	1165.00				
185	调和漆(综合)	kg		5.00	11.73				
186	酚醛磁漆(各种颜色)	kg		5.00	14.49				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基价 单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
187	油灰	kg		5.00	12.00				
188	防锈漆	kg		5.00	13.12				
189	聚氨酯防水涂料	kg		5.00	16.00				
190	铅油	kg		5.00	8.77				
191	银粉漆	kg		5.00	18.00				
192	防水粉	kg		5.00	2.61				
193	中性耐候硅胶 (500ml/支)	支		5.00	22.00				
194	防腐油	kg		5.00	1.35				
195	清油	kg		5.00	11.20				
196	机油 (综合)	kg		5.00	6.00				
197	电力复合酯 一级	kg		5.00	20.00				
198	二硫化钼	kg		5.00	90.00				
199	漂白粉	kg		5.00	4.30				
200	乙炔气	kg		5.00	18.23				
201	氧气	m³		5.00	4.50				
202	聚氯乙烯热熔密封胶	kg		5.00	15.35				
203	粘合剂	kg		5.00	13.28				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基价, 未发布的, 通过市场调查确定其基价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
204	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷		5.00	9.00				
205	塑料粘胶带	卷		5.00	12.00				
206	塑料胶布带 20mm×10m	卷		5.00	6.50				
207	塑料胶布带 25mm×10m	卷		5.00	8.30				
208	PP-R给水管 de20	m		5.00	3.42				
209	硬聚氯乙烯 (PVC-U) 排水管 De50	m		5.00	6.50				
210	塑料软管	kg		5.00	12.00				
211	软管 DN15 L=30~50cm	根		5.00	6.00				
212	外丝 DN15	个		5.00	1.58				
213	内牙弯头 DN25	个		5.00	5.20				
214	钢制管箍 DN20	个		5.00	1.14				
215	钢制管箍 DN25	个		5.00	2.06				
216	镀锌管箍 DN32	个		5.00	3.30				
217	镀锌活接头 DN50	个		5.00	12.50				
218	钢制活接头 DN15	个		5.00	2.00				
219	钢制活接头 DN25	个		5.00	3.40				
220	钢制活接头 DN32	个		5.00	5.25				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
221	钢制活接头 DN40	个		5.00	6.75				
222	钢制活接头 DN50	个		5.00	9.50				
223	塑料管卡 de20	个		5.00	0.50				
224	塑料管卡 de32	个		5.00	0.90				
225	塑料管卡 de40	个		5.00	1.30				
226	塑料管卡 de50	个		5.00	1.50				
227	塑料管卡 de75	个		5.00	2.38				
228	塑料管卡 de110	个		5.00	3.18				
229	塑料管卡 de200	个		5.00	9.20				
230	镀锌管卡子(给水管用)DN40	个		5.00	1.85				
231	镀锌管卡子(给水管用)DN50	个		5.00	2.06				
232	接地卡子(综合)	个		5.00	1.60				
233	闸阀 Z15T-10 DN50	个		5.00	76.00				
234	喷水鸭嘴 DN20	个		5.00	20.00				
235	角型阀(带铜活) DN15	个		5.00	20.00				
236	大便器胶皮碗	个		5.00	2.00				
237	便器接头 De130×110	个		5.00	14.50				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
238	存水弯 De32	个		5.00	8.00				
239	小便器存水弯 铜 DN50	个		5.00	35.00				
240	大便器塑料存水弯 DN100	个		5.00	27.30				
241	洗脸盆下水口 De32	个		5.00	7.30				
242	排水栓(带链堵) De50	套		5.00	14.50				
243	透气帽(铅丝球) DN50	个		5.00	2.20				
244	透气帽(铅丝球) DN75	个		5.00	3.00				
245	透气帽(铅丝球) DN100	个		5.00	3.60				
246	透气帽(铅丝球) DN200	个		5.00	23.77				
247	接地线 BV-5.5~16	m		5.00	9.43				
248	绝缘黑胶布 20mm×20m	卷		5.00	3.80				
249	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		5.00	3.55				
250	阻燃管接头 FST32	个		5.00	0.68				
251	塑料护口 15~50	个		5.00	0.25				
252	铜接线端子 DT-4mm2	个		5.00	0.60				
253	开关盒	个		5.00	1.30				
254	镀锌扁钢支架 -40×3	kg		5.00	6.40				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
255	防尘面罩	套		5.00	20.00					
256	护目镜	套		5.00	10.00					
257	胶合板模板 1830×915×18	m2		5.00	34.50					
258	复合木模板面板	m²		5.00	34.50					
259	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		5.00	4558.00					
260	竹脚手板	m2		5.00	20.00					
261	钢凿	个		5.00	2.60					
262	加锁重型双层井盖及盖座 Φ700	套		5.00	380.00					
263	钢垫板	kg		5.00	4.20					
264	卫生间成品拖布池 (包工包料)	套		5.00	140.00					
265	铝制波纹软管 Φ100	根		5.00	80.00					
266	塑料管 de50	m		5.00	6.50					
267	塑料管 de75	m		5.00	10.40					
268	塑料管 de110	m		5.00	18.67					
269	塑料管 de200	m		5.00	62.11					
270	PP—R给水管DN15	m		5.00	3.42					
271	PP—R给水管DN25	m		5.00	7.68					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”外的所有内容。

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
272	PP-R给水管DN32	m		5.00	11.75				
273	PP-R给水管DN40	m		5.00	19.51				
274	PP-R给水管DN50	m		5.00	30.78				
275	塑料给水管件DN15	个		5.00	1.03				
276	塑料给水管件DN25	个		5.00	2.30				
277	塑料给水管件DN32	个		5.00	3.53				
278	塑料给水管件DN40	个		5.00	5.85				
279	塑料给水管件DN50	个		5.00	9.23				
280	承插塑料管件de50	个		5.00	1.95				
281	承插塑料管件de75	个		5.00	3.12				
282	承插塑料管件de110	个		5.00	5.60				
283	承插塑料管件de200	个		5.00	18.63				
284	铜质截止阀 DN50	个		5.00	102.15				
285	铜质截止阀 DN25	个		5.00	26.53				
286	铜质截止阀 DN15	个		5.00	23.00				
287	全铜质闸阀 DN50	个		5.00	85.35				
288	全铜质闸阀 DN25	个		5.00	30.13				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计价差(元)	
289	全铜质闸阀 DN32	个		5.00	42.18					
290	全铜质闸阀 DN40	个		5.00	58.86					
291	蹲式大便器	个		5.00	46.57					
292	立式小便器	个		5.00	137.90					
293	坐便器水箱(带配件)	套		5.00	500.00					
294	水嘴	个		5.00	8.92					
295	陶瓷节水龙头DN15	个		5.00	17.55					
296	感应控制器	套		5.00	150.00					
297	自闭式冲洗阀 DN15	个		5.00	33.75					
298	自闭式冲洗阀 DN25	个		5.00	84.59					
299	地漏dn50	个		5.00	2.23					
300	地漏dn75	个		5.00	3.49					
301	地漏dn110	个		5.00	15.76					
302	地面扫除口dn200	个		5.00	13.32					
303	大便器冲洗管	根		5.00	29.25					
304	87式雨水斗 dn75	个		5.00	19.30					
305	螺纹水表DN50	个		5.00	60.00					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
306	Φ 12热镀锌圆钢	m		5.00	6.30				
307	避雷针	根		5.00	20.00				
308	轴流排气扇BPT-120	台		5.00	198.50				
309	轴流排气扇BPT-300	台		5.00	300.00				
310	AL1配电箱	台		5.00	1200.00				
311	非标箱	台		5.00	500.00				
312	等电位箱	个		5.00	19.10				
313	型钢(综合)	kg		5.00	5.95				
314	镀锌钢板 0.75mm	m ²		5.00	11.00				
315	醇酸防锈漆 C53-1	kg		5.00	11.05				
316	SC32	m		5.00	8.91				
317	SC20	m		5.00	4.76				
318	SC25	m		5.00	7.39				
319	立式洗脸盆	个		5.00	171.10				
320	台式洗脸盆	个		5.00	146.80				
321	双头壁灯(自带蓄电池)	套		5.00	80.00				
322	斗胆灯	套		5.00	152.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
323	集成灯 (400*400)	套		5.00	160.00				
324	吸顶灯	套		5.00	35.00				
325	单联单控暗开关	个		5.00	9.50				
326	两联单控暗开关	个		5.00	11.00				
327	紧急求助呼叫按钮	个		5.00	25.00				
328	四联单控暗开关	个		5.00	22.00				
329	安全型单相二三极防溅型	套		5.00	25.00				
330	单相二、三极安全型插座	套		5.00	15.00				
331	安全型单相三极空调壁挂机带开关暗插座 16A	套		5.00	50.00				
332	BV-4.0	m		5.00	3.40				
333	BV-2.5	m		5.00	2.08				
334	NH-BV-2.5	m		5.00	2.18				
335	铜芯多股绝缘导线BVR 1*4	m		5.00	3.55				
336	铜芯多股绝缘导线BVR 1*2.5	m		5.00	2.15				
337	YJV22 3*10铜芯电力电缆	m		5.00	31.55				
338	桥架100*100	m		5.00	38.31				
339	刚性阻燃塑料管UPVC32	m		5.00	5.49				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
340	残疾人求助报警器	套		5.00	65.00				
341	圆钢HPB300 Φ10以内 (综合)	kg		5.00	5.77				
342	钢板 2.6~3.2mm	kg		5.00	4.75				
343	封铅 含铅 65% 含锡 35 %	kg		5.00	11.88				
344	橡胶板 2mm	m ²		5.00	36.00				
345	破布	kg		5.00	2.00				
346	膨胀螺栓 M6	套		5.00	0.80				
347	镀锌锁紧螺母 20	个		5.00	0.30				
348	电焊条 结422Φ2.5~3.2	kg		5.00	6.28				
349	冲击钻头 (综合)	根		5.00	3.00				
350	PVC管专用弹簧	根		5.00	14.16				
351	沥青绝缘漆	kg		5.00	8.65				
352	硬酯酸 一级	kg		5.00	8.50				
353	胶合剂	kg		5.00	7.85				
354	防水胶布	卷		5.00	35.50				
355	阳燃管接头 FST25	个		5.00	0.50				
356	塑料护口 15~20	个		5.00	0.13				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
357	电缆吊挂 3×50	套		5.00	3.00				
358	灯具卡子	个		5.00	1.80				
359	接线盒	个		5.00	1.30				
360	尼龙扎带(综合)	个		5.00	0.20				
361	标志牌 塑料扁形	个		5.00	0.15				
362	LED灯带	套		5.00	18.00				
363	投光灯 20W	套		5.00	89.25				
364	YJV-11KV-3*4 电力电缆	m		5.00	14.73				
365	刚性阻燃塑料管PE25	m		5.00	3.58				
366	YJV-1KV-3*4 电力电缆	m		5.00	14.73				
367	营养液	袋		5.00	8.00				
368	栀子花, 高度: 35-40cm, 蓬径: 30-35cm	株		5.00	3.50				
369	红花檵木, 高度: 35-40cm, 蓬径: 20-25cm	株		5.00	2.00				
370	黄金间碧玉竹, 胸径: d2; 高度: 300-350cm	株		5.00	22.00				
371	粉黛乱子草, 高度: 35-40cm, 蓬径: 25-30cm	株		5.00	15.26				
372	紫穗狼尾草, 高度: 35-40cm, 蓬径: 25-30cm	株		5.00	20.00				
373	丰花月季, 高度: 35-40cm, 蓬径: 20-25cm	株		5.00	5.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号:
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
374	芒果树, 胸径: 23-25cm, 高度: 850cm-950cm	株		5.00	3955.00					
375	小兔子狼尾草, 高度35-40cm, 蓬径: 25-30cm	株		5.00	27.25					
376	小叶榄仁, 胸径: 18, 高度850-950cm, 蓬径: 400-500cm, 假植苗	株		5.00	3290.00					
377	三角梅, 高度: 120-150cm, 蓬径: 150-180, 假植苗	株		5.00	254.00					
378	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		5.00	5.31					
379	塑料薄膜	m²		5.00	1.20					
380	树棍 长1.2m	根		5.00	3.00					
381	树棍 长3-5m	根		5.00	15.00					
382	竹梢(长3-5m)	根		5.00	9.00					
383	草籽混合物	kg		5.00	35.00					
384	肥料	kg		5.00	1.95					
385	种植土	m³		5.00	34.80					
386	桂花, 高度350cm, 蓬径: 280cm, 假植苗	株		5.00	3230.00					
387	美人蕉	株		5.00	3.60					
388	金叶假连翘, 高度20-25cm, 蓬径: 15-20cm	株		5.00	2.00					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
389	红花继木, 高度: 35-40cm, 蓬径: 20-25cm	株		5.00	2.00				
390	金焰绣线菊, 高度: 35-40cm, 蓬径: 20-25cm	株		5.00	3.00				
391	粉花勒杜鹃, 高度: 20-25cm, 蓬径: 15-20cm	株		5.00	1.90				
392	软枝黄蝉, 高度: 35-40cm, 蓬径: 20-25cm	株		5.00	1.50				
393	红千层, 胸径: d8, 高度: 250-300cm, 蓬径: 200-250cm, 假植苗	株		5.00	512.00				
394	满天星, 高度: 20-25cm, 蓬径: 15-20cm	株		5.00	1.60				
395	蓝花楹 冠幅: 550-650; 高度: 350-450cm	株		5.00	1430.00				
396	麦冬	株		5.00	1.30				
397	金禾女贞, 高度: 20-25cm, 蓬径: 15-20cm	株		5.00	1.50				
398	黄菖蒲	株		5.00	4.00				
399	美人蕉	株		5.00	1.50				
400	黄金间碧玉竹, 胸径: d2, 高度: 300-350cm	株		5.00	22.00				
401	小叶榄仁, 胸径: 18, 高度: 850-950cm, 蓬径: 250-300cm, 假植苗	株		5.00	3290.00				
402	大叶紫薇, 胸径: d10, 高度: 350-400cm, 蓬径: 250-300cm	株		5.00	1395.00				
403	鸡爪槭, 胸径: d7, 高度: 250cm, 蓬径:	株		5.00	1120.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
	200cm, 假植苗								
404	红花继木球 (假植苗) 冠幅: 120-150cm, 高度: 100-120cm	株		5.00	180.00				
405	月季树 (花红色), 冠幅: 120-150cm, 高度: 120-150, 假植苗	株		5.00	600.00				
406	三角梅, 冠幅: 120-150cm, 高度: 150-180, 假植苗	株		5.00	240.00				
407	毛娟, 高度20-25cm, 蓬径: 15-20cm	株		5.00	2.50				
408	镀锌铁丝 (综合)	kg		5.00	5.31				
409	棉纱头	kg		5.00	5.40				
410	草袋	条		5.00	2.50				
411	钢锯条	根		5.00	0.36				
412	铁砂布	张		5.00	1.57				
413	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		5.00	635.00				
414	砂 (综合)	m3		5.00	135.00				
415	碎石 (综合)	m³		5.00	116.30				
416	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	560.67				
417	国V汽油 92#	kg		5.00	9.22				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
418	轻柴油 0#	kg		5.00	7.54				
419	丙酮	kg		5.00	11.00				
420	粘合剂 507	kg		5.00	13.76				
421	化肥[复合肥、尿素等]	kg		5.00	4.00				
422	农药	kg		5.00	30.00				
423	水	m³		5.00	3.11				
424	电	kW·h		5.00	1.08				
425	其他材料费	元		5.00	1.00				
426	油浸枕木	m³		5.00	1273.00				
427	FRP灰水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	19820.00				
428	8立方灰水厌氧池 (碳钢+防腐, 成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	19820.00				
429	8立方黑水厌氧池 (碳钢+防腐, 成品, 3*1.5*1.8, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	19820.00				
430	庭院式人工湿地池 (开放式, FRP玻璃钢 2.3*1.1*1.2, 含填料) 包工包料	座		5.00	4495.00				
431	庭院湿地厌氧池 (1000*600*980) 包工包料	座		5.00	600.00				

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称：昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范点工程										编号：
序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)	
432	庭院洗水池 (1000*1000*200MM) 包工包料	座		5.00	350.00					
433	圆形隔油井 (复合材料圆形35*38cm) 包工包料	座		5.00	100.00					
434	FRP人工湿地池 (2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	4495.00					
435	塑料检查井 (透气井) 材料费	座		5.00	150.00					
436	砖砌分流沉沙井 (1000*1000) +铸铁井盖材料费	座		5.00	1904.65					
437	FRP沉沙井 (1000*1000) +复合井盖 材料费	座		5.00	2204.65					
438	农户化粪池 (1.5立方) 材料费	座		5.00	1200.00					
439	FRP灰水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	1986.00					
440	FRP黑水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	1986.00					
441	8立方人工湿地 (碳钢防腐3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米) 包工包料	座		5.00	19820.00					
442	FRP黑水厌氧池 (2立方, 成品, 含组合填料) 包工包料	座		5.00	19820.00					
443	8立方人工湿地 (碳钢防腐3*1.5*2, 含填料, 填料深1.8米) 包工包料	座		5.00	19820.00					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”外的内容。

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 昭平镇附城村陈屋屯乡村振兴精品示范型示范工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	确认单价 (元)	价差 (元)	合计价差 (元)
444	黑灰分离改造 (加高便池) 材料费	项		5.00	1200.00				
445	一类费用	元		5.00	1.00				
446	橡胶圈De160	个		5.00	2.00				
447	PVC-U排水管De75	m		5.00	10.40				
448	PVC-U双壁波纹管De160	m		5.00	38.18				
449	PVC-U排水管De110	m		5.00	18.67				
450	水生植物(美人蕉、再力花)	株		5.00	6.50				
451	塑料套筒de75	个		5.00	4.00				
452	塑料套筒De110	个		5.00	3.87				
合 计									

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。