总　说　明

工程名称：贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　**第1页 共1页**

一、工程概况
1、本工程名称为:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程。建设单位为:贵港市公安局;建设地点位于贵港市公安局城北派出所。
2、本工程建设内容;主要内容为两栋附属副楼，其建筑规模为地上两层、建筑高度7.5米，本次的预算范围为副楼的建筑装饰装修、安装工程（含防雷）等。
3、防火设计的建筑耐火等级地上为二级,工程设计等级为二级。
二、编制依据：
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量清单计价规范》广西壮族自治区实施细则。
3、2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及现行配套费用定额。
4、2014年版《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及现行配套的费用定额
5、2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》等现行配套的有关文件。
6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》桂建标（2018）第 19 号文。
7、计价软件采用“博奥V17版”进行编制。
8、材料价执行 2023年《贵港市建设工程造价信息》第2期除税价执行，缺项部分进行市场询价确定。
9、土方弃置运距按10km计算。
10、取费标准：企业管理费按中限价计取，利润、规费等按相关规定计取；税金执行《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》(桂造价[2019]10号)文，按一般计税办法计算。
三、重要说明

表-01

建设项目招标控制价汇总表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1	1#副楼	826868.59		39901.36
1.2	2#副楼	570730.86		27169.96
	招标控制价合计	1397599.45		67071.32

表-02

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	1#副楼-建筑工程			
1.1.2	1#副楼-安装工程			
1.2.1	2#副楼-建筑工程			
1.2.2	2#副楼-安装工程			
	招标控制价合计			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
	1#副楼-建筑工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	1#副楼-安装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	2#副楼-建筑工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	2#副楼-安装工程		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程项目汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		1#副楼-建筑工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	㎡	176.61			
2	010101004001	挖基坑(槽)土方 1.土壤类别:详地质勘察报告 2.挖土深度按照施工图要求		406.88			
3	010103001001	基础回填方 场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求		381.44			
4	010103002001	余方弃置 弃土运距:1KM		25.44			
5	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m3·km 弃土运距:每增运1km	·km	228.96			
6	桂010104002001	基础钎插 1.钎插方式:钎探孔布置于基槽内成梅花型,钎探孔间距为1.5~2米 2.钎插深度:不浅于5m	孔	45			
		A.3 砌筑工程					
7	010401005001	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:外墙、内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		93.26			
8	010401005002	空心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:120mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		3.23			
9	010401014001	砖砌暗沟 1.做法详见11ZJ901/7页3 2.内空净宽300mm 3.20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4.页岩标准砖 240×115×53，M5水泥砂浆砌筑 5.70厚C10混凝土垫层	m	62.60			
10	010404001001	垫层 1.300厚3:7灰土		5.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		2.部位：台阶					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	地面垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：80mm		12.78			
12	010501001002	基础垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15		5.48			
13	010501003001	独立基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		18.39			
14	010503001001	基础梁 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		7.71			
15	010502001001	矩形柱 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		17.26			
16	010502002001	构造柱 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.08			
17	010503004001	反边 部位：卫生间反边、女儿墙反边 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		4.37			
18	010503005001	过梁 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		1.63			
19	010505001001	有梁板 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		71.49			
20	010505008001	雨篷 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:200mm厚C25		5.51			
21	010506001001	直形楼梯 部位：楼梯平台 1.混凝土种类:泵商砼	m²	7.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第3页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		2.混凝土强度等级:C25 3.梯板厚度:120mm					
22	010507001001	散水 1.做法详见11ZJ901/7页3 2.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3.60厚C10混凝土 4.素土夯实	m²	53.10			
23	010512008001	排水沟盖板 做法详见11ZJ901-A/8		1.00			
24	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.063			
25	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	7.535			
26	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	10.006			
27	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.672			
28	桂010516004001	钢筋电渣压力焊接	个	95			
29	010516003001	套筒直形螺纹钢筋接头 φ32以内	个	127			
30	010516003002	钢筋冷挤压接头 φ32以内	个	181			
31	010516002001	铁件 预埋铁件	t	0.190			
		A.6 金属结构工程					
32	010606008001	检修孔钢梯 1.参照图集11ZJ201-页30/1 2.含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.050			
33	070205002001	检修孔盖板 1.参照图集11ZJ201-页30/1 2.含制作、安装	块	1			
		A.7 屋面及防水工程					
34	010902003001	屋面刚性层 1.部位：不上人屋面 2.50厚C20细石混凝土，内配A4@100双向钢筋网片，表面压光 3.10厚1:4石灰砂浆 分格面积为1m2 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m²	205.81			
37	010902001001	屋面卷材防水 1.部位：不上人屋面 2.两层1.5mm厚CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m²	222.67			
38	010902003002	屋面刚性层	m²	222.67			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第4页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		1.部位：不上人屋面 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平					
39	010902007001	屋面铁皮 天沟、泛水 部位：大厅 审问室 调解室 楼梯间 1.做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2.1.2厚聚合物乳液防水涂料 部位：大厅 审问室 调解室 楼梯间地面上翻300 1.做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2.1.2厚聚合物乳液防水涂料	m²	8.26			
42	010904002003	楼(地)面涂膜防水-平面 部位：卫生间 1.1:3水泥砂浆找平 2.1.5厚聚合物乳液防水涂料	m²	18.25			
43	010904002004	楼(地)面涂膜防水-立面 部位：卫生间楼地面上翻300 1.1:3水泥砂浆找平 2.1.5厚聚合物乳液防水涂料	m²	2.69			
44	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 部位：卫生间、阳台内墙面 1.做法参照：15ZJ001-页64-内墙24 2.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅰ型）	m²	83.90			
45	010903003002	墙面砂浆防水(防潮) 部位：外墙面 1.做法详见：15ZJ001-80页-外墙13 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m²	380.74			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
46	011001001001	保温隔热屋面 部位：不上人屋面 30厚（最薄处）1:8炉渣混凝土（抗压强度≥0.3MPa）找2%坡，随捣随拍实，均厚113mm 部位：不上人屋面 20厚(最薄处）1：8陶粒砼（干密度1100kg/m)找2%坡（实际厚度120mm）	m²	205.81			
		A.9 楼地面工程					
48	011102003001	防滑地砖楼地面	m²	336.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第5页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		部位：大厅、值班室、审问室、调解室、楼梯间、宿舍、活动室 1.做法详见：15ZJ001-27页/地201 2.600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆					
49	011102003002	防滑陶瓷地砖楼地面 部位：卫生间 1、做法详见：15ZJ001-28页/F2-地201 2、300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3、25厚1：3干硬性水泥砂浆 部位：大厅、值班室、审问室、调解室、楼梯间 1、做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3.素水泥浆一遍 部位：卫生间 1、做法详见：15ZJ001-28页/F2-地201 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 3、素水泥浆一遍	m²	18.31			
52	011101006003	地面填充层 部位：卫生间下沉 1.340厚C10轻骨料混凝土填充找坡，坡向地漏		6.23			
53	011105003001	块料踢脚线 部位：大厅、值班室、审问室、调解室、楼梯间、宿舍、活动室 1、做法详见：15ZJ001-48页-踢14 2、150高陶瓷面砖，水泥浆擦缝 3、17厚1：3水泥砂浆 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m²	32.51			
54	011106002001	块料楼梯面层 1.防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.1：3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一遍	m²	7.80			
		A.10 墙、柱面工程					
55	011201001001	外墙面一般抹灰	m²	380.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第6页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		1.做法详见：15ZJ001-80页-外墙13 2.部位:外墙面 3.15厚1:3水泥砂浆					
56	011201001002	内墙面一般抹灰 1.部位：用于除卫生间外所以内墙面 2.20厚1：3水泥砂浆	m²	810.45			
57	桂011204007001	釉面砖内墙面 部位：卫生间 1.做法参照：15ZJ001-页64-内墙23 2.15厚1：3水泥砂浆 3.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4.450*300釉面砖，白水泥擦缝	m²	87.72			
58	桂011201005001	墙面钉(挂)网 部位：钢筋混凝土构件与砖墙交接处 1、钉挂300宽铁丝网	m²	32.04			
59	011201001003	内墙面钉(挂)网抹灰人工增加费 部位：墙体交接处	m²	32.04			
		A.11 天棚工程					
60	011302001001	吊顶天棚 部位：大厅、活动室 1.做法详15Z001-P89-棚3 2.轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000，次龙骨中距407，横撑龙骨中距1222 3.8厚1222*2440埃特平板，自攻螺钉拧牢，孔眼用腻子填平 4.表面装饰另选（暂不计）	m²	132.62			
		A.12 门窗工程 1.铝合金材料：普通铝合金窗 1.8mm厚 2.玻璃品种：10厚钢化玻璃 3.含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件					
62	010802001002	防盗门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	24.57			
63	010802001003	塑钢门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	6.72			
64	010807001001	80系列断热铝合金推拉窗＞2m²(不带亮)	m²	33.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第7页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		1.铝合金材料：断热铝合金窗框料 1.8mm厚 2.玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3.含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件					
65	010807001002	80系列断热铝合金推拉窗≤2m²(不带亮) 1、铝合金材料：断热铝合金窗框料 1.8mm厚 2、玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	1.62			
66	010807001003	80系列断热铝合金固定窗＞2m²(不带亮) 1.铝合金材料：断热铝合金窗框料 1.8mm厚 2.玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3.含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	24.31			
67	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆1：2.5}	m	168.55			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
68	011406003001	墙面满刮腻子 部位：除卫生间所有房间 1、2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	810.45			
69	011406003002	天棚面满刮腻子 部位：用于所有房间 1、3厚柔韧性腻子分遍刮平	m²	255.98			
70	011203001001	零星项目一般抹灰	m²	28.44			
		A.14 其他装饰工程					
71	011503001001	楼梯栏杆(H=1100mm) 1、楼梯栏杆详见11ZJ401 W/25 2、扶手起步选用11ZJ401 15/37 3、楼梯踏步防滑选用11ZJ401 9/36 4、楼梯扶手选用11ZJ401 14/38 5、踏步安全挡台参照13ZJ301-33页-A/D 6、采用304不锈钢管	m	7.56			
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
72	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	604.01			
73	桂011701002001	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	200.63			
74	桂011701002002	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m²	110.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
75	桂011701011001	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	411.22			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
76	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	8.84			
77	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	38.28			
78	011702005001	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	91.35			
79	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	m²	61.28			
80	011702002002	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	114.59			
81	011702003001	构造柱 木模板 木支撑	m²	11.78			
82	011702008001	圈梁 直形 木模板 木支撑	m²	7.55			
83	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m²	26.44			
85	011702014001	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	m²	273.23			
86	011702014002	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	361.71			
87	011702023001	悬挑板 直形 木模板木支撑	m²	32.40			
88	011702024001	楼梯 直形木模板 木支撑	m²	17.72			
89	011702029001	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	53.10			
90	桂011702064001	预制沟盖板、井盖板、井圈		0.81			
	011703	垂直运输					
91	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	411.22			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
92	011705001001	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
93	桂011708002001	混凝土泵送		139.84			
		1#副楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
94	030404017001	总配电箱 AP1 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
95	030404017002	楼层配电箱 AL 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
96	030404017003	楼层配电箱 AL1 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
97	030404017004	楼层配电总箱 AW1/AW2 安装方式：距地1.8m安装	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第9页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		含箱内相关元器件安装					
98	030412001001	普通LED灯盘18W~220V 安装方式：吸顶安装	套	10			
99	030412001002	防水防尘LED灯18W~220V 安装方式：吸顶安装	套	4			
100	030412005001	双管荧光灯2x36W,LED 安装方式：吸顶安装	套	30			
101	030412004001	单向疏散指示灯1x8W 安装方式：底边距地0.5m安装 应急时间：≥60min	套	3			
102	030412004002	电源事故照明灯2x8W 安装方式：H=2.5m或门上0.2m安装 应急时间：≥60min	套	10			
103	030412004003	安全出口标志灯1x8W 安装方式：H=2.5m或门上0.2m安装 应急时间：≥60min	套	5			
104	030404034001	单联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	13			
105	030404034002	双联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	1			
106	030404034003	三联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	4			
107	030404035001	安全型二三孔普通插座 250V 10A 安装方式：底边距地0.3m嵌墙暗装	套	42			
108	030404035002	安全型二三孔柜空调插座　250V 16A 安装方式：底边距地0.3/2.2m嵌墙暗装	套	8			
109	030904003001	手动控制按钮 安装方式：距地0.7m安装	个	1			
110	030904003002	接线盒	个	40			
111	030404033001	卫生间排气扇 安装方式：嵌窗安装 含接线盒安装	台	4			
112	030411002001	金属线槽100*50	m	93.01			
113	030411002002	金属线槽150*75	m	19.07			
114	030411001001	刚性阻燃管 砖、混凝土结构楼板墙暗配PC20	m	598.72			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第10页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
115	030411001002	镀锌钢管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	95.04			
116	030411001003	镀锌钢管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC50	m	15.00			
117	030411001004	可挠金属管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 CP50	m	9.70			
118	030411001005	可挠金属管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 CP20	m	112.08			
119	030413002001	凿槽、刨沟及恢复 砖结构（公称管径20mm以内）	m	407.30			
120	030413002002	凿槽、刨沟及恢复 砖结构（公称管径50mm以内）	m	24.70			
121	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	个	2			
122	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 YJV-0.6/1kV-5*16mm2	个	4			
123	030408001001	低烟无卤阻燃电力电缆 普通敷设 NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.00			
124	030408001002	低烟无卤阻燃电力电缆 普通敷设 YJV-0.6/1kV-5*16mm2	m	15.70			
125	030411004001	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-10mm2	m	66.21			
126	030411004002	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-6mm2	m	333.03			
127	030411004003	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-4mm2	m	1429.62			
128	030411004004	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-2.5mm2	m	999.63			
129	030411004005	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 WDZN-BYJ-450/750-2.5mm2	m	250.08			
	0304	**防雷接地工程**					
130	030409005001	避雷网安装 支高安装 采用Φ12热镀锌圆钢 采用Φ12热镀锌圆钢	m	57.56			
132	030409006001	接闪短杆 20热镀锌圆钢 杆高300	根	4			
133	030409003001	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用柱内外侧两根主筋大于Φ16通长焊通作防雷引下线	m	30.00			
134	030409002001	接地母线 利用基础钢筋做接母线 基础梁内≥Φ16底层主筋通焊	m	55.40			
135	030409001001	接地极 采用40*4热镀锌扁钢	根	4			
136	030409008001	接地测试板 采用40*4热镀锌扁钢	台	1			
137	030409008002	总等电位端子联接板	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第11页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		安装方式：距地0.5m暗装					
138	030409008003	局部等电位端子联接板 安装方式：距地0.5m暗装	台	1			
139	030414011001	接地装置	系统	1			
	0310	给水工程					
140	031001006001	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN50 PN=1.0MPa 含管道管件安装、通水消毒、冲洗及水压试验	m	4.50			
141	031001006002	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN32 PN=1.0MPa 含管道管件安装、通水消毒、冲洗及水压试验	m	5.00			
142	031001006003	PP-R塑料给水管（热熔连接）dn25 PN=1.0MPa 含管道管件安装、通水消毒、冲洗及水压试验	m	55.20			
143	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	1			
144	031002003002	过楼板钢套管制作、安装 DN32	个	1			
145	031002003003	过楼板钢套管制作、安装 DN25	个	7			
146	031002003004	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1			
147	031002003005	刚性防水套管制作、安装 DN25	个	3			
148	031003003001	全铜质闸阀（螺纹连接）DN50	个	2			
149	031003003002	全铜质闸阀（螺纹连接）DN32	个	1			
150	031003003003	全铜质闸阀（螺纹连接）DN25	个	7			
151	031003003004	全铜质截止阀（螺纹连接）DN25	个	8			
152	031003003005	全铜止回阀（螺纹连接）DN50	个	1			
153	031003006001	可调式减压阀（螺纹连接）DN25	组	4			
154	031003013001	螺纹水表（螺纹连接）DN50	个	1			
155	030703001001	自动排气阀门（螺纹连接）DN25	个	4			
156	031003001001	Y型过滤器DN50	个	1			
157	031003001002	Y型过滤器DN25	个	4			
158	031004003001	陶瓷台式洗手盆 含水嘴安装	套	4			
159	031004006001	陶瓷蹲式大便器 含存水弯安装	套	4			
160	桂031004020001	陶芯节水龙头 DN25	个	4			
161	桂030413013001	土方开挖		3.60			
162	桂030413014001	土方回填		3.60			
	0310	排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第12页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
163	031001006004	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110 含管件安装及灌水、通球试验	m	13.16			
164	031001006005	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50 含管件安装及灌水、通球试验	m	8.00			
165	031001006006	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN200 环刚度 Sp=8KN/m2，橡胶圈承插连接 含管件安装及灌水、通球试验	m	20.37			
166	031001006007	PVC-U塑料直通雨水管（粘接连接）De110 含管件安装及灌水、通球试验	m	17.00			
167	031002003006	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	9			
168	031002003007	刚性防水套管制作、安装 DN110	个	4			
169	桂031004021001	直通式塑料地漏 DN100 含存水弯安装 含存水弯安装	个	3			
171	桂031003024001	通气帽DN100	个	3			
173	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	2			
175	030901013001	手提式灭火器 磷酸铵盐干粉MF/ABC3	具	4			
		2#副楼-建筑工程					
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
176	010101001002	平整场地	m²	132.02			
177	010101004002	挖基坑(槽)土方 1.土壤类别:详地质勘察报告 2.挖土深度按照施工图要求		268.77			
178	010103001002	基础回填方 场内运输、回填、压实等,压实度按施工图设计要求		248.04			
179	010103002002	余方弃置 弃土运距:1KM		20.73			
180	桂010103003002	土（石）方运输增（减）m3·km 弃土运距:每增运1KM	·km	186.57			
181	桂010104002002	基础钎插 1.钎插方式:钎探孔布置于基槽内成梅花型,钎探孔间距为1.5~2米 2.钎插深度:不浅于5m	孔	50			
		A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第13页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
182	010401005003	空心砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2.墙体类型:外墙、内墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		61.45			
183	010401005004	空心砖墙 1、砖品种、规格、强度等级:混凝土空心砌块 2、墙体类型:内墙 3、墙体厚度:100mm 4、砂浆种类、强度等级:M7.5混合砂浆		3.23			
184	010401014002	砖砌暗沟 1、做法详见11ZJ901/7页3 2、内空净宽300mm 3、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4、页岩标准砖 240×115×53，M5水泥砂浆砌筑 5、70厚C10混凝土垫层	m	55.80			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
185	010501001003	地面垫层 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C15 3.厚度：80mm		9.67			
186	010501001004	基础垫层 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C15		4.44			
187	010501003002	独立基础 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		14.58			
188	010503001002	基础梁 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		6.58			
189	010502001002	矩形柱 1.混凝土种类:泵商砼 2.混凝土强度等级:C25		14.16			
190	010502002002	构造柱 1.混凝土种类:商品砼		0.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
		2.混凝土强度等级:C25					
191	010503004002	圈梁 部位：卫生间反边、女儿墙 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25		3.44			
192	010503005002	过梁 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25		1.79			
194	010505001002	有梁板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C25		45.92			
195	010505008002	雨蓬板 1、混凝土种类:泵商砼 2、混凝土强度等级:C25		1.38			
196	010507001002	散水 1.做法详见11ZJ901/7页3 2.20厚1:2.5水泥砂浆粉面 3.60厚C10混凝土 4.素土夯实	m²	46.98			
197	010512008002	排水沟盖板 1.做法详见11ZJ901-A/8		0.75			
198	010515001004	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.430			
199	010515001005	现浇构件螺纹钢制安 10以内	t	4.629			
200	010515001006	现浇构件螺纹钢制安 10以上	t	6.611			
201	桂010515011002	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.387			
202	桂010516004002	钢筋电渣压力焊接	个	64			
203	010516003003	套筒直形螺纹钢筋接头 φ32以内	个	96			
204	010516002002	铁件 预埋铁件	t	0.175			
		A.6 金属结构工程					
205	010606008002	检修孔钢梯 参照图集11ZJ201-页30/1 含制作、安装、除锈、防锈漆一遍、调和漆两遍	t	0.050			
206	070205002002	检修孔盖板 参照图集11ZJ201-页30/1	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		含制作、安装					
		A.7 屋面及防水工程					
207	010902003003	屋面刚性层 1.部位：不上人屋面 2.50厚C20细石混凝土，内配A4@100双向钢筋网片，表面压光 3.10厚1:4石灰砂浆 分格面积为1m2 满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层	m²	102.54			
210	010902001002	屋面卷材防水 1.部位：不上人屋面 2.两层1.5mm厚CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材	m²	112.14			
211	010902003004	屋面刚性层 部位：不上人屋面 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	102.54			
212	010902007002	屋面铁皮 天沟、泛水 部位：除卫生间以外楼地面 1.做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2.1.2厚聚合物乳液防水涂料 部位：楼地面上翻300 1.做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2.1.2厚聚合物乳液防水涂料	m²	19.20			
215	010904002007	楼(地)面涂膜防水-平面 部位：卫生间地面 1.1:3水泥砂浆找平 2.1.5厚聚合物乳液防水涂料	m²	8.10			
216	010904002008	楼(地)面涂膜防水-立面 部位：卫生间地面上翻300 1.1:3水泥砂浆找平 2.1.5厚聚合物乳液防水涂料	m²	15.00			
217	010904001001	楼(地)面卷材防水 部位：卫生间地面 1.1:3水泥砂浆找平 2.1.5厚GPS反应粘结型防水卷材	m²	23.10			
218	010903003003	墙面砂浆防水(防潮) 部位：卫生间内墙面	m²	62.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		1.做法参照：15ZJ001-页64-内墙24 2.1.5厚涂刮型聚合物水泥防水涂料（I型）					
219	010903003004	墙面砂浆防水(防潮) 部位：外墙面 1、做法详见：15ZJ001-80页-外墙13 2、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布	m²	302.88			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
220	011001001003	保温隔热屋面 部位：不上人屋面 30厚（最薄处）1:8炉渣混凝土（抗压强度≥0.3MPa）找2%坡，随捣随拍实，均厚85mm 部位：不上人屋面 20厚(最薄处）1：8陶粒砼（干密度1100kg/m)找2%坡（实际厚度120mm）	m²	102.54			
		A.9 楼地面工程					
222	011102003003	防滑地砖楼地面 部位：除卫生间、走道外 1.做法详见：15ZJ001-27页/楼201 2.600*600防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 3.20厚1：3干硬性水泥砂浆 4.素水泥浆一遍	m²	195.41			
223	011102003004	防滑地砖楼地面 部位：卫生间及阳台 1.300*300防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2.20厚1：2干硬性水泥砂浆 部位：大厅、值班室、审问室、调解室、楼梯间 1、做法详见：15ZJ001-28页/FC2-地201 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3.素水泥浆一遍 部位：卫生间 1、做法详见：15ZJ001-28页/F2-地201 2、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层抹平 3、素水泥浆一遍	m²	20.15			
226	011101006006	地面填充层		2.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第17页 共23页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		部位：卫生间下沉 1、340厚C10轻骨料混凝土填充找坡，坡向地漏					
227	011105003002	块料踢脚线 1.做法详见：15ZJ001-48页-踢14 2.150高陶瓷面砖，水泥浆擦缝 3.17厚1：3水泥砂浆 4.4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m²	20.39			
		A.10 墙、柱面工程					
228	011201001004	外墙面一般抹灰 1.做法详见：15ZJ001-80页-外墙13 2.部位:外墙面 3.15厚1:3水泥砂浆	m²	302.88			
229	011201001005	内墙面一般抹灰 1.部位：用于除卫生间外所以内墙面 2.20厚1：3水泥砂浆	m²	489.34			
230	桂011204007002	釉面砖内墙面 部位：卫生间 1、做法参照：15ZJ001-页64-内墙23 2、15厚1：3水泥砂浆 3、5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆（另计） 4、4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5、450*300釉面砖，白水泥擦缝	m²	96.95			
231	桂011201005002	墙面钉(挂)网 部位：钢筋混凝土构件与砖墙交接处 1、钉挂300宽铁丝网	m²	37.80			
232	011201001006	内墙面钉(挂)网抹灰人工增加费 部位：墙体交接处	m²	37.80			
		A.12 门窗工程 1、铝合金材料：普通铝合金窗 1.8mm厚 2、玻璃品种：10厚钢化玻璃 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件 1、铝合金材料：普通铝合金窗 1.8mm厚 2、玻璃品种：10厚钢化玻璃					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
		含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件					
235	010802001006	防盗门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	9.45			
236	010802001007	塑钢门 含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	6.72			
237	010807001004	80系列断热铝合金推拉窗＞2m²(不带亮) 1、铝合金材料：断热铝合金窗框料1.8mm厚 2、玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	41.94			
238	010807001005	80系列断热铝合金推拉窗≤2m²(不带亮) 1、铝合金材料：断热铝合金窗框料1.8mm厚 2、玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	3.24			
239	010807001006	80系列断热铝合金固定窗＞2m²(不带亮) 1、铝合金材料：断热铝合金窗框料1.8mm厚 2、玻璃品种：6厚无色透明玻璃 3、含制作、安装、运输(运距自行考虑)及五金配件	m²	12.78			
240	桂010811002002	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆1：2.5}	m	153.20			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
241	011406003003	墙面满刮腻子 部位：除卫生间以外所有房间 1.2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	489.34			
242	011406003004	天棚面满刮腻子 部位：用于所有房间 1.3厚柔韧性腻子分遍刮平	m²	306.17			
		单价措施项目					
	011701	**脚手架工程**					
243	桂011701001002	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	368.47			
244	桂011701002003	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	m²	195.85			
245	桂011701002004	扣件式钢管里脚手架 3.6m以上	m²	208.75			
246	桂011701011002	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	m²	264.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
247	011702001003	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m²	8.40			
248	011702001004	独立基础 胶合板模板 木支撑	m²	36.00			
249	011702005002	基础梁 胶合板模板 木支撑	m²	80.40			
250	011702002003	矩形柱 胶合板模板 钢支撑[实际4.2]	m²	65.82			
251	011702002004	矩形柱 胶合板模板 钢支撑	m²	73.35			
252	011702003002	构造柱 胶合板模板 木支撑[实际4.2]	m²	3.74			
253	011702003003	构造柱 胶合板模板 木支撑	m²	11.02			
254	011702008002	圈梁反边 木模板 木支撑	m²	28.96			
255	011702009002	过梁 胶合板模板 木支撑	m²	28.00			
256	011702014003	有梁板 木模板 木支撑[实际4.2]	m²	219.44			
257	011702014004	有梁板 胶合板模板 钢支撑	m²	197.01			
259	011702023002	雨篷 木模板木支撑	m²	11.49			
260	011702029002	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	m²	46.98			
261	桂011702064002	地沟盖板 木模板		1.04			
	011703	垂直运输					
262	011703001002	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	264.04			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
263	011705001002	履带式挖掘机 1 内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
264	桂011708002002	混凝土泵送		93.53			
		2#副楼-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
265	030404017005	总配电箱 AP1 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
266	030404017006	楼层配电箱 AP.CF 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
267	030404017007	楼层配电箱 AL 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
268	030404017008	楼层配电箱 AL1 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
269	030404017009	楼层配电总箱 AW2 安装方式：距地1.8m安装 含箱内相关元器件安装	台	1			
270	030412001003	普通LED灯盘18W~220V 安装方式：吸顶安装	套	8			
271	030412001004	防水防尘LED灯18W~220V 安装方式：吸顶安装	套	4			
272	030412005002	单管荧光灯1x36W,LED 安装方式：吸顶安装	套	8			
273	030412005003	双管荧光灯2x36W,LED 安装方式：吸顶安装	套	12			
274	030412004004	单向疏散指示灯1x8W 安装方式：底边距地0.5m安装 应急时间：≥60min	套	2			
275	030412004005	电源事故照明灯2x8W 安装方式：H=2.5m或门上0.2m安装 应急时间：≥60min	套	8			
276	030412004006	安全出口标志灯1x8W 安装方式：H=2.5m或门上0.2m安装 应急时间：≥60min	套	3			
277	030404034004	单联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	7			
278	030404034005	双联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	4			
279	030404034006	三联单控开关 250V 10A 安装方式：底边距地1.5m嵌墙暗装	套	1			
280	030404035003	安全型二三孔普通插座 250V 10A 安装方式：底边距地0.3m嵌墙暗装	套	31			
281	030404035004	安全型二三孔柜空调插座 250V 16A 安装方式：底边距地0.3/2.2m嵌墙暗装	套	6			
282	030904003003	手动控制按钮 安装方式：距地0.7m安装	个	1			
283	030904003004	接线盒	个	30			
284	030404033002	卫生间排气扇 安装方式：嵌窗安装 含接线盒安装	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中:暂估价
285	030411002003	金属线槽100*50	m	71.55			
286	030411001006	刚性阻燃管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 PC20	m	434.79			
287	030411001007	镀锌钢管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20	m	68.07			
288	030411001008	镀锌钢管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC50	m	15.00			
289	030411001009	可挠金属管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 CP50	m	7.70			
290	030411001010	可挠金属管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 CP32	m	2.00			
291	030411001011	可挠金属管 砖、混凝土结构楼板墙暗配 CP20	m	71.55			
292	030413002003	凿槽、刨沟及恢复 砖结构（公称管径20mm以内）	m	103.00			
293	030413002004	凿槽、刨沟及恢复 砖结构（公称管径32mm以内）	m	2.00			
294	030413002005	凿槽、刨沟及恢复 砖结构（公称管径50mm以内）	m	5.70			
295	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	个	2			
296	030408006004	户内干包式电力电缆头制作、安装 YJV-0.6/1kV-5*16mm2	个	4			
297	030408001003	低烟无卤阻燃电力电缆 普通敷设 NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.00			
298	030408001004	低烟无卤阻燃电力电缆 普通敷设 YJV-0.6/1kV-5*10mm2	m	5.00			
299	030408001005	低烟无卤阻燃电力电缆 普通敷设 YJV-0.6/1kV-5*16mm2	m	10.70			
300	030411004006	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-6mm2	m	240.75			
301	030411004007	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-4mm2	m	1055.04			
302	030411004008	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 BV-2.5mm2	m	708.33			
303	030411004009	低烟无卤阻燃铜芯塑料电线 管内穿线 WDZN-BYJ-450/750-2.5mm2	m	178.14			
	0304	**防雷接地工程**					
304	030409005003	避雷网安装 支高安装 采用Φ12热镀锌圆钢 采用Φ12热镀锌圆钢	m	48.00			
306	030409006002	接闪短杆 20热镀锌圆钢 杆高300	根	4			
307	030409003002	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 利用柱内外侧两根主筋大于Φ16通长焊通作防雷引下线	m	30.00			
308	030409002002	接地母线 利用基础钢筋做接母线 基础梁内≥Φ16底层主筋通焊	m	46.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中：暂估价
309	030409001002	接地极 采用40*4热镀锌扁钢	根	2			
310	030409008004	接地测试板 采用40*4热镀锌扁钢	台	1			
311	030409008005	总等电位端子联接板 安装方式：距地0.5m暗装	台	1			
312	030409008006	局部等电位端子联接板 安装方式：距地0.5m暗装	台	1			
313	030414011002	接地装置	系统	1			
	0310	给水工程					
314	031001006008	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN50 PN=1.0MPa 含管道管件安装、通水消毒、冲洗及水压试验	m	5.88			
315	031001006009	PP-R塑料给水管（热熔连接）dn25 PN=1.0MPa 含管道管件安装、通水消毒、冲洗及水压试验	m	64.00			
316	031002003008	过楼板钢套管制作、安装 DN50	个	1			
317	031002003009	过楼板钢套管制作、安装 DN25	个	8			
318	031002003010	刚性防水套管制作、安装 DN50	个	1			
319	031002003011	刚性防水套管制作、安装 DN25	个	4			
320	031003003006	全铜质闸阀（螺纹连接）DN50	个	2			
321	031003003007	全铜质闸阀（螺纹连接）DN25	个	11			
322	031003003008	全铜质截止阀（螺纹连接）DN25	个	8			
323	031003003009	全铜止回阀（螺纹连接）DN50	个	1			
324	031003006002	可调式减压阀（螺纹连接）DN25	组	4			
325	031003013002	螺纹水表（螺纹连接）DN50	个	1			
326	030703001002	自动排气阀门（螺纹连接）DN25	个	4			
327	031003001003	Y型过滤器DN50	个	1			
328	031003001004	Y型过滤器DN25	个	4			
329	031004003002	陶瓷台式洗手盆 含水嘴安装	套	4			
330	031004006002	陶瓷蹲式大便器 含存水弯安装	套	4			
331	桂031004020002	陶芯节水龙头 DN25	个	4			
332	桂030413013002	土方开挖		3.60			
333	桂030413014002	土方回填		3.60			
	0310	排水工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第23页 共23页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
334	031001006010	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110 含管件安装及灌水、通球试验	m	39.20			
335	031001006011	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50 含管件安装及灌水、通球试验	m	8.00			
336	031001006012	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN200 环刚度 Sp=8KN/m2，橡胶圈承插连接 含管件安装及灌水、通球试验	m	12.00			
337	031001006013	PVC-U塑料直通雨水管（粘接连接）De110 含管件安装及灌水、通球试验	m	17.00			
338	031002003012	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	个	12			
339	031002003013	刚性防水套管制作、安装 DN110	个	4			
340	桂031004021003	直通式塑料地漏 DN100 含存水弯安装 含存水弯安装	个	4			
342	桂031003024002	通气帽DN100	个	4			
344	桂031004023003	雨水斗 DN100	个	2			
346	030901013002	手提式灭火器 磷酸铵盐干粉MF/ABC3	具	6 6			
		合　　计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利　润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%)或标准	金 额(元)	备注
		1#副楼-建筑工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (437978.36+71530.91)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
		1#副楼-安装工程				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
10	桂031401010001	脚手架搭拆费				
		2#副楼-建筑工程				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (293885.69+49357.54)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
		2#副楼-安装工程				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合　　计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
		1#副楼-建筑工程				
1	011407001001	外墙防水漆 部位:外墙面	m²	380.74		
2	011407001002	蓝色外墙防水漆 部位:外墙面	m²			
		2#副楼-建筑工程				
3	011407001003	外墙防水漆 部位:外墙面	m²	322.34		
		合　　计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
	1#副楼-建筑工程			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (102374.62+38754.93)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (437978.36+71530.91)	0.43	
2	增值税	∑（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）	9.00	
	1#副楼-安装工程			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (18767.49+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	∑（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）	9.00	
	2#副楼-建筑工程			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (67909.54+27064.82)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	

规费、增值税计价表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第2页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (67909.54+27064.82)	0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (293885.69+49357.54)	0.43	
2	增值税	∑（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）	9.00	
	2#副楼-安装工程			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (14852.24+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	∑（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）	9.00	
	合　　计			

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	010103001	螺纹钢筋HRB400　10以内(综合)	t	12.711	
2	010103002	螺纹钢筋HRB400　10以上(综合)	t	17.364	
3	010304001	冷拔低碳钢丝　4	t	0.644	
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg	322.014	
5	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg	87.620	
6	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	122.238	
7	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	1.583	
8	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t	0.030	
9	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg	15.607	
10	010903015	圆钢HPB300 Φ10～14	kg	17.780	
11	012102001	等边角钢(综合)	t	0.060	
12	012901031	中厚钢板 4.1～20mm	t	0.056	
13	012907006	镀锌铁皮26# 0.5mm	m²	28.943	
14	023301001	草袋	m²	204.852	
15	030156001	膨胀螺栓	套	956.886	
16	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	84.806	
17	030157002	镀锌膨胀螺栓 M6×80	百套	0.698	
18	030183001	铁钉(综合)	kg	3.500	
19	030183001	铁钉(综合)	kg	390.200	
20	031311001	电焊条（综合）	kg	143.337	
21	031338001	合金钢钻头(综合)	个	7.390	
22	031345004	石料切割锯片	片	3.952	
23	032116004	预埋铁件	kg	368.650	
24	032302001	冷挤压套筒 Φ32以内	套	182.810	
25	032304005	直形螺纹套筒连接件 Φ32	套	225.230	
26	040101001	水泥(综合)	t	4.974	
27	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	1.315	
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	53.930	
29	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg	168.780	
30	040103001	白水泥(综合)	t	0.105	
31	040301001	砂(综合)		91.824	
32	040301001	砂(综合)		3.875	
33	040301003	细砂		1.846	
34	040301004	中砂		29.408	
35	040301005	粗砂		0.120	
36	040502003	碎石 5～20mm		8.329	
37	040502004	碎石 5～40mm		4.386	
38	040701003	炉(矿)渣		60.116	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	040902001	生石灰	kg	6417.762	
40	040902004	石灰膏		2.761	
41	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	4.405	
42	041301002	页岩标准砖 240×115×53	块	128.000	
43	041507002	砼空心砌块 90×120×190	块	56.816	
44	041507003	砼空心砌块 90×190×190	块	1717.281	
45	041507005	砼空心砌块 190×90×190	块	98.257	
46	041507006	砼空心砌块 190×120×190	块	73.838	
47	041507007	砼空心砌块 190×190×190	块	2229.372	
48	041507009	砼空心砌块 390×90×190	块	353.976	
49	041507010	砼空心砌块 390×120×190	块	265.474	
50	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	4841.127	
51	041507011	砼空心砌块 390×190×190	块	3189.870	
52	050102005	周转圆木		0.253	
53	050306001	周转板枋材		0.102	
54	050306002	周转枋材		9.501	
55	050306003	周转板材		1.215	
56	053501002	竹篾	百根	22.822	
57	070103005	陶瓷墙面砖 300×450	m²	192.057	
58	070501003	陶瓷地面砖 300×300	m²	42.018	
59	070501006	陶瓷地面砖 600×600	m²	544.992	
60	070501013	陶瓷踢脚砖	m²	53.958	
61	090101001	石膏板	m²	139.251	
62	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m²	786.163	
63	100302002	铝合金中龙骨T型 h45	m	157.619	
64	100302006	铝合金小龙骨T型 h22	m	150.935	
65	100302007	铝合金边龙骨T型 h22	m	87.569	
66	101501003	铝合金龙骨边接件	个	22.545	
67	101502003	铝合金中龙骨垂直吊挂件	个	161.796	
68	110908001.2	80系列断热铝合金推拉窗＞2m²(不带亮)	m²	71.453	
69	110908001.2	80系列断热铝合金推拉窗≤2m²(不带亮)	m²	4.605	
70	110911001	80系列断热铝合金固定窗＞2m²(不带亮)	m²	34.898	
71	111102001	塑钢平开门(成品)	m²	12.714	
72	112301001	钢防盗门(成品)	m²	32.727	
73	122311003	不锈钢管弯头 Φ80×3 304材质	个	4.040	
74	130102001	调和漆(综合)	kg	0.582	
75	130507002	红丹防锈漆	kg	0.428	
76	130527001	聚合物水泥防水涂料 (JS-II)	kg	373.912	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第3页　共5页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	133508001	建筑油膏	kg	186.816	
78	143520001	隔离剂	kg	188.071	
79	143901001	乙炔气		0.134	
80	143906001	氧气		0.308	
81	144101005	建筑胶	kg	243.757	
82	144103001	108胶	kg	13.331	
83	170508022	不锈钢管Φ20×1 304材质	m	38.934	
84	170508032	不锈钢管Φ50×3 304材质	m	8.240	
85	170508032	不锈钢管Φ60×3 304材质	m	7.099	
86	280304002	塑料软铜绝缘导线 BVR-2.5	m	8.336	
87	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m	21.665	
88	341101001	水		261.631	
89	350302001	回转扣件	个	5.399	
90	350302002	对接扣件	个	8.941	
91	350302003	直角扣件	个	53.253	
92	350306001	木脚手板(松杂)		0.236	
93	350307002	竹脚手板	m²	77.164	
94	043103003	碎石 GD20　商品普通砼　C20		15.837	
95	043104001	碎石 GD40　商品普通砼　C10[商品砼]		6.896	
96	043104002.2	碎石 GD40　商品普通砼　C15		22.675	
97	043104002	碎石 GD40　商品普通砼　C15		10.169	
98	043104004	碎石 GD40　商品普通砼　C25		13.490	
99	043104004	碎石 GD40　商品普通砼　C25		210.866	
100	172500000.1	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110	m	44.610	
101	172500000.2	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50	m	15.472	
102	172500000.3	PVC-U塑料直通雨水管（粘接连接）De110	m	34.000	
103	172500000.4	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN200	m	32.370	
104	172502000	PP-R塑料给水管（热熔连接）dn25 PN=1.0MPa	m	121.584	
105	172801000.1	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN32 PN=1.0MPa	m	5.100	
106	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN50 PN=1.0MPa	m	10.588	
107	180901000	塑料管件DN200	个	9.840	
108	181101000.1	钢塑复合管件DN32	个	2.800	
109	181101000.2	钢塑复合管件DN50	个	15.570	
110	191102003	通气帽DN100	个	7.000	
111	194103000.1	Y型过滤器DN25	个	8.080	
112	194103000.2	Y型过滤器DN50	个	2.020	
113	194103000.3	可调式减压阀（螺纹连接）DN25	个	8.080	
114	194103000.4	全铜止回阀（螺纹连接）DN50	个	2.020	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
115	194103000.5	全铜质截止阀（螺纹连接）DN25	个	16.160	
116	194103000.6	全铜质闸阀（螺纹连接）DN25	个	18.180	
117	194103000.7	全铜质闸阀（螺纹连接）DN32	个	1.010	
118	194103000.8	全铜质闸阀（螺纹连接）DN50	个	4.040	
119	210902000	洗手盆	个	8.080	
120	211501000	蹲式大便器	个	8.080	
121	213301000.1	水嘴	个	8.080	
122	213301000.2	陶芯节水龙头 DN25	个	8.080	
123	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个	8.080	
124	213318000.2	直通式塑料地漏 DN100	个	7.000	
125	213320000	大便器冲洗管	根	8.080	
126	213331000.2	雨水斗 DN100	个	4.000	
127	226113000	自动排气阀门（螺纹连接）DN25	个	8.000	
128	230100000	手提式灭火器MF/ABC3	具	10.000	
129	234101000	手动控制按钮	套	2.020	
130	240101000	螺纹水表（螺纹连接）DN50	个	2.000	
131	270503001	Φ12热镀锌圆钢	m	110.838	
132	270605000	40*4热镀锌扁钢	块	2.000	
133	270606000	40*4热镀锌扁钢L=2.5	根	6.000	
134	290105000.1	金属线槽100*50	m	172.789	
135	290105000.2	金属线槽150*75	m	20.024	
136	500102001	卫生间排气扇	台	8.000	
137	550117001.1	楼层配电箱 AL1	台	2.000	
138	550117001.2	楼层配电箱 AL	台	2.000	
139	550117001.3	楼层配电箱 AW1/AW2	台	3.000	
140	550117001.4	总配电箱 AP1	台	3.000	
141	550910000	等电位箱	个	4.000	
142	Z012902035	钢板 10~16mm	kg	92.610	
143	Z170102000	焊接钢管（综合）	kg	124.760	
144	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m	168.003	
145	Z170303000.2	镀锌钢管SC50	m	30.900	
146	Z182902000	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	m	6.300	
147	Z250001001.1	安全出口标志灯1x8W	套	5.050	
148	Z250001001.2	单向疏散指示灯1x8W	套	5.050	
149	Z250001001.3	电源事故照明灯2x8W	套	18.180	
150	Z250001001.4	防水防尘LED灯18W~220V	套	8.080	
151	Z250001001.5	普通LED灯盘18W~220V	套	18.180	
152	Z250001001.6	双管荧光灯2x36W,LED	套	42.420	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
153	Z250001001	安全出口标志灯1x8W	套	3.030	
154	Z250001001	单管荧光灯1x36W,LED	套	8.080	
155	Z260501001.1	单联单控开关 250V 10A	个	7.140	
156	Z260501001.1	单联单控开关 250V 10A	个	13.260	
157	Z260501001.2	三联单控开关 250V 10A	个	1.020	
158	Z260501001.2	三联单控开关 250V 10A	个	4.080	
159	Z260501001.3	双联单控开关 250V 10A	个	4.080	
160	Z260501001.3	双联单控开关 250V 10A	个	1.020	
161	Z264101001.1	安全型二三孔柜空调插座　250V 16A	套	14.280	
162	Z264101001.2	安全型二三孔普通插座 250V 10A	套	74.460	
163	Z280301000.1	BV-4mm2	m	3087.980	
164	Z280301000.2	BV-10mm2	m	69.521	
165	Z280301000.3	BV-2.5mm2	m	1844.596	
166	Z280301000.4	BV-6mm2	m	602.470	
167	Z280301000.6	WDZN-BYJ-450/750-2.5mm2	m	462.477	
168	Z281100000.1	NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.150	
169	Z281100000.1	NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.150	
170	Z281100000.2	YJV-0.6/1kV-5*16mm2	m	26.664	
171	Z281100000	YJV-0.6/1kV-5*10mm2	m	5.050	
172	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m	1136.861	
173	Z290607000.2	可挠性金属套管CP20	m	194.648	
174	Z290607000.3	可挠性金属套管CP50	m	18.444	
175	Z290607000	可挠性金属套管CP32	m	2.120	
176	Z291112001	接线盒	个	71.400	
177	140301004.2	国V汽油 92#	kg	23.773	
178	140301004	国V汽油 92#	kg	164.366	
179	140304001.1	轻柴油 0#	kg	140.788	
180	140304001	轻柴油 0#	kg	273.262	
181	341103001.2	电	kW.h	1239.546	
182	341103001	电	kW.h	5688.399	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	172500000.1	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De110	m	44.610	
2	172500000.2	PVC-U塑料排水管（粘接连接）De50	m	15.472	
3	172500000.3	PVC-U塑料直通雨水管（粘接连接）De110	m	34.000	
4	172500000.4	高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管DN200	m	32.370	
5	172502000	PP-R塑料给水管（热熔连接）dn25 PN=1.0MPa	m	121.584	
6	172801000.1	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN32 PN=1.0MPa	m	5.100	
7	172801000.2	衬塑钢管(内衬PE)给水管（螺纹连接）DN50 PN=1.0MPa	m	10.588	
8	180901000	塑料管件DN200	个	9.840	
9	181101000.1	钢塑复合管件DN32	个	2.800	
10	181101000.2	钢塑复合管件DN50	个	15.570	
11	191102003	通气帽DN100	个	7.000	
12	194103000.1	Y型过滤器DN25	个	8.080	
13	194103000.2	Y型过滤器DN50	个	2.020	
14	194103000.3	可调式减压阀（螺纹连接）DN25	个	8.080	
15	194103000.4	全铜止回阀（螺纹连接）DN50	个	2.020	
16	194103000.5	全铜质截止阀（螺纹连接）DN25	个	16.160	
17	194103000.6	全铜质闸阀（螺纹连接）DN25	个	18.180	
18	194103000.7	全铜质闸阀（螺纹连接）DN32	个	1.010	
19	194103000.8	全铜质闸阀（螺纹连接）DN50	个	4.040	
20	210902000	洗手盆	个	8.080	
21	211501000	蹲式大便器	个	8.080	
22	213301000.1	水嘴	个	8.080	
23	213301000.2	陶芯节水龙头 DN25	个	8.080	
24	213316003	自闭式冲洗阀 DN25	个	8.080	
25	213318000.2	直通式塑料地漏 DN100	个	7.000	
26	213320000	大便器冲洗管	根	8.080	
27	213331000.2	雨水斗 DN100	个	4.000	
28	226113000	自动排气阀门（螺纹连接）DN25	个	8.000	
29	230100000	手提式灭火器MF/ABC3	具	10.000	
30	234101000	手动控制按钮	套	2.020	
31	240101000	螺纹水表（螺纹连接）DN50	个	2.000	
32	270503001	Φ12热镀锌圆钢	m	110.838	
33	270504001	20热镀锌圆钢	根	8.000	
34	270605000	40*4热镀锌扁钢	块	2.000	
35	270606000	40*4热镀锌扁钢L=2.5	根	6.000	
36	290105000.1	金属线槽100*50	m	172.789	
37	290105000.2	金属线槽150*75	m	20.024	
38	500102001	卫生间排气扇	台	8.000	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第2页　共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	550117001.1	楼层配电箱 AL1	台	2.000	
40	550117001.2	楼层配电箱 AL	台	2.000	
41	550117001.3	楼层配电箱 AW1/AW2	台	3.000	
42	550117001.4	总配电箱 AP1	台	3.000	
43	550910000	等电位箱	个	4.000	
44	Z012902035	钢板 10~16mm	kg	92.610	
45	Z170102000	焊接钢管（综合）	kg	124.760	
46	Z170303000.1	镀锌钢管SC20	m	168.003	
47	Z170303000.2	镀锌钢管SC50	m	30.900	
48	Z182902000	过楼板塑料套管制作、安装 dn110	m	6.300	
49	Z250001001.1	安全出口标志灯1x8W	套	5.050	
50	Z250001001.2	单向疏散指示灯1x8W	套	5.050	
51	Z250001001.3	电源事故照明灯2x8W	套	18.180	
52	Z250001001.4	防水防尘LED灯18W~220V	套	8.080	
53	Z250001001.5	普通LED灯盘18W~220V	套	18.180	
54	Z250001001.6	双管荧光灯2x36W,LED	套	42.420	
55	Z250001001	安全出口标志灯1x8W	套	3.030	
56	Z250001001	单管荧光灯1x36W,LED	套	8.080	
57	Z260501001.1	单联单控开关 250V 10A	个	7.140	
58	Z260501001.1	单联单控开关 250V 10A	个	13.260	
59	Z260501001.2	三联单控开关 250V 10A	个	1.020	
60	Z260501001.2	三联单控开关 250V 10A	个	4.080	
61	Z260501001.3	双联单控开关 250V 10A	个	4.080	
62	Z260501001.3	双联单控开关 250V 10A	个	1.020	
63	Z264101001.1	安全型二三孔柜空调插座　250V 16A	套	14.280	
64	Z264101001.2	安全型二三孔普通插座 250V 10A	套	74.460	
65	Z280301000.1	BV-4mm2	m	3087.980	
66	Z280301000.2	BV-10mm2	m	69.521	
67	Z280301000.3	BV-2.5mm2	m	1844.596	
68	Z280301000.4	BV-6mm2	m	602.470	
69	Z280301000.6	WDZN-BYJ-450/750-2.5mm2	m	462.477	
70	Z281100000.1	NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.150	
71	Z281100000.1	NHYJV22-0.6/1kV-4*25+1*16mm2	m	15.150	
72	Z281100000.2	YJV-0.6/1kV-5*16mm2	m	26.664	
73	Z281100000	YJV-0.6/1kV-5*10mm2	m	5.050	
74	Z290604000.1	刚性阻燃塑料管PC20	m	1136.861	
75	Z290607000.2	可挠性金属套管CP20	m	194.648	
76	Z290607000.3	可挠性金属套管CP50	m	18.444	

主要材料及价格表

工程名称:贵港市公安局城北派出所附属配套设施工程　　第3页　共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
77	Z290607000	可挠性金属套管CP32	m	2.120	
78	Z291112001	接线盒	个	71.400	