

总 说 明

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共1页

一、工程概况

项目名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目。

项目实施单位：贵港市港北生态环境局。

治理范围：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目主要在庆丰镇、中里乡开展生活污水治理。

主要建设内容：庆丰镇杨林村西屯、西屯、南屯建设一座日处理量为 60m³ /d的污水处理站及

配套管网4000米，其中主管2300米，支管1700米；庆丰镇杨林村东屯建设一座日处理量为 60m³ /d的

污水处理站配套管网3000米，其中主管1500米，支管1500米；中里乡铁岭村铁岭建设一座日处理量为

60m³ /d的污水处理站配套管网2595米，其中主管1095米，支管1500米。

二、编制依据

(1) 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年）；

(2) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）；

(3) 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）；

(4) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年）；

(5) 根据桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

(6) 人工费依据桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关

费率的通知》，利润及管理费取费标准按中值取值；

(7) 材料价格采用《贵港市建设工程造价信息》 2022年第03期信息价，缺项部分市场询价确定；

(8) 弃土运距按3km。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	中里乡铁岭村铁岭屯-设备			
1.1.2	中里乡铁岭村铁岭屯-安装			
1.1.3	中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程			
1.1.4	中里乡铁岭村铁岭屯-总平			
1.1.5	中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程			
1.1.6	中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程			
1.1.7	中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.1.8	中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池			
1.2.1	庆丰镇杨林村东屯-安装			
1.2.2	庆丰镇杨林村东屯-设备			
1.2.3	庆丰镇杨林村东屯-管道工程			
1.2.4	庆丰镇杨林村东屯-总平			
1.2.5	庆丰镇杨林村东屯-绿化工程			
1.2.6	庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程			
1.2.7	庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.2.8	庆丰镇杨林村东屯-生态滤池			
1.3.1	庆丰镇杨林村西、南屯-安装			
1.3.2	庆丰镇杨林村西、南屯-设备			
1.3.3	庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程			
1.3.4	庆丰镇杨林村西、南屯-总平			
1.3.5	庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程			
1.3.6	庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程			
1.3.7	庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.3.8	庆丰镇杨林村西、南屯-生态滤池			
	招标控制价合计			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
中里乡铁岭村铁岭屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村东屯-生态滤池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
庆丰镇杨林村西、南屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
中里乡铁岭村铁岭屯-设备							
		分部分项工程					
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
1	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
2	030109011001	提升泵 Q=7Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
3	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
4	030112005001	AO池一体化设备 Q=60m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
5	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
6	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
7	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			
8	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
9	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
10	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
11	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
12	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00			
13	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	89.00			
14	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	38.00			
15	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00			
16	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00			
17	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
18	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	133.00			
19	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
20	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
21	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
22	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			
		调节池至AO池管部分					
23	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00			
24	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
25	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
26	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		AO池至沉淀池管部分					
27	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接	m	2.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验					
28	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
29	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
		沉淀池污泥管					
30	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	21.00			
31	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
32	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
33	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
34	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
35	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
36	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8			
		沉淀池出水管					
37	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	6.50			
38	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
39	031003011004	PVC法兰 de160	片	1			
		滤池出水管					
40	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
41	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		雨水					
42	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
43	030804014008	90° PVC弯头 de200	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第4页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 粘接连接					
		曝气管					
44	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	12.00			
45	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
46	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
47	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
48	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10			
49	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
50	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
51	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6			
52	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2			
53	031003011006	PVC法兰 de63	片	1			
54	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
55	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
56	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
57	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	4			
58	030804014011	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第5页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
59	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	955.85			
60	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	539.65			
61	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	416.20			
62	040103001002	回填砂	Φ	158.86			
63	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	249.28			
64	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	851.58			
65	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1600.00			
66	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	160			
67	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	45			
68	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	685.44			
69	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	496.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第6页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
70	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	197.78			
71	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	685.44			
72	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	496.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
73	041101005001	井字架	座	45			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
74	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			
75	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-总平							
		分部分项工程					
		宣传栏					
76	040205004001	宣传栏	块	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第7页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢					
77	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
78	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
79	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	45.50			
		人行走道					
80	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	35.45			
		排水沟					
81	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	9.50			
		土石方工程					
82	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	144.22			
83	040103001001	回填土方 填方来源: 现场开挖土方	Φ	43.02			
84	040103002001	土方弃置	Φ	101.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第8页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		弃土运距: 3km					
		砖砌挡墙					
85	040309003001	砖砌挡墙 规格: 0.24*0.2m	m	9.50			
		基础处理					
86	040303002001	混凝土基础 C15毛石混凝土	Φ	143.61			
		设备基础					
87	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.72			
88	040303002002	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	8.64			
89	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.907			
90	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.150			
		大门					
91	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢筋柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55			
92	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
93	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第9页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
94	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	76.79			
95	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	1			
96	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	24			
97	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
98	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	18.00			
99	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	11.29			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第10页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
100	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km计算	Φ	6.71			
		A.3 砌筑工程					
101	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格: 页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	Φ	1.26			
102	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91			
103	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m ²	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
104	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08			
105	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36			
106	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
107	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
108	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			
109	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
110	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
111	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			
112	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			
113	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626			
114	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第11页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
115	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			
116	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48			
A.7 屋面及防水工程							
117	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
118	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06			
119	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
A.8 保温、隔热、防腐工程							
120	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			
121	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
A.9 楼地面工程							
122	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹)	m ²	8.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第12页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实					
		A.10 墙、柱面工程					
123	011201001001	涂料外墙 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
124	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定), 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
125	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82			
126	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
127	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					
128	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格: 钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
129	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度: 白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			
130	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类: 水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
131	011406003001	内墙面满刮腻子	m ²	38.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第13页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平					
132	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
133	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			
134	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
135	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
136	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58			
137	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16			
138	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
139	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
140	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
141	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00			
142	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.25m	m ²	41.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第14页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
143	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
144	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
145	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质: 模板木支撑	m ²	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
146	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
147	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	Φ	233.93			
148	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	120.30			
149	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
150	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99			
151	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21			
152	010504001001	池壁	Φ	22.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第15页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		商品混凝土 C30 P6					
153	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
154	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
155	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			
156	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
157	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
158	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
159	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
160	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
161	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: Φ700	套	3			
162	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
163	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第16页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
164	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
165	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
166	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08			
167	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
168	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
169	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	70.96			
170	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	6.46			
171	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	64.50			
		A.3 砌筑工程					
172	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
173	010501001001	垫层	Φ	4.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第17页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		商品混凝土 C15					
174	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40			
175	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053			
176	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422			
		A.9 楼地面工程					
177	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
178	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
179	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
180	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66			
181	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
182	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第18页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
庆丰镇杨林村东屯-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
183	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00			
184	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	50.00			
185	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	18.00			
186	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00			
187	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00			
188	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
189	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	74.00			
190	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
191	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
192	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
193	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			
		调节池至A0池管部分					
194	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00			
195	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
196	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
197	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		A0池至沉淀池管部分					
198	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50			
199	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第19页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
200	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
		沉淀池污泥管					
201	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	17.00			
202	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
203	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
204	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
205	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
206	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
207	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8			
		沉淀池出水管					
208	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.00			
209	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
210	031003011004	PVC法兰 de160	片	1			
		滤池出水管					
211	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	2.00			
212	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		雨水					
213	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
214	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		曝气管					
215	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第20页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
216	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
217	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
218	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
219	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10			
220	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
221	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
222	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6			
223	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2			
224	031003011006	PVC法兰 de63	片	1			
225	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
226	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
227	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
228	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	4			
229	030804014011	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第21页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
庆丰镇杨林村东屯-设备							
		分部分项工程					
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
230	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
231	030109011001	提升泵 Q=7Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
232	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
233	030112005001	AO池一体化设备 Q=60m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
234	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
235	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
236	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			
237	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
238	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
239	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
240	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第22页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村东屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
241	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	1081.76			
242	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	625.07			
243	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	456.69			
244	040103001002	回填砂	Φ	172.01			
245	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	465.69			
246	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	862.74			
247	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1300.00			
248	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	130			
249	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	56			
250	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	674.42			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第23页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
251	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	403.00			
252	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	181.85			
253	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	674.42			
254	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	403.00			
255	040203007003	进站道路 厚度: 18cm	m ²	72.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
256	041101005001	井字架	座	56			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
257	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			
258	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第24页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
庆丰镇杨林村东屯-总平							
		分部分项工程					
		宣传栏					
259	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1			
260	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
261	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
262	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	54.40			
		人行走道					
263	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	49.38			
		排水沟					
264	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	12.50			
		土石方工程					
265	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土	Φ	200.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第25页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		挖土深度: 按设计要求					
266	040103001001	回填土方 填方来源: 现场开挖土方	Φ	44.51			
267	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	155.51			
		砖砌挡墙					
268	040309003001	砖砌挡墙 规格: 0.24*0.2m	m	15.00			
		设备基础					
269	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	4.67			
270	040303002001	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	11.00			
271	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	1.075			
272	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.130			
		大门					
273	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55			
274	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
275	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第26页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村东屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
276	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	94.36			
277	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	2			
278	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	33			
279	050102002003	栽植三角梅 自然高度: 80cm, 冠幅80cm 养护期: 6个月	株	4			
280	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
281	010101003001	挖沟槽土方	Φ	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第27页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内					
282	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	11.29			
283	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km计算	Φ	6.71			
		A.3 砌筑工程					
284	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格: 页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	Φ	1.26			
285	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91			
286	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
287	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08			
288	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36			
289	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
290	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
291	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			
292	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
293	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
294	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第28页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
295	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			
296	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626			
297	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212			
298	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			
299	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48			
A.7 屋面及防水工程							
300	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
301	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06			
302	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
A.8 保温、隔热、防腐工程							
303	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			
304	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
A.9 楼地面工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第29页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
305	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实	m ²	8.74			
		A.10 墙、柱面工程					
306	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
307	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定), 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
308	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82			
309	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
310	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					
311	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
312	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第30页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
313	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
314	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82			
315	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
316	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			
317	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
318	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
319	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58			
320	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16			
321	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
322	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
323	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
324	011702009001	过梁	m ²	3.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第31页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		木模板 木支撑					
325	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.25m	m ²	41.28			
326	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
327	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
328	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质: 模板木支撑	m ²	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
329	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
330	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	Φ	233.93			
331	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	120.30			
332	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
333	010501001001	垫层	Φ	3.99			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第32页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		商品混凝土 C15					
334	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21			
335	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75			
336	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
337	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
338	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			
339	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
340	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
341	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
342	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
343	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
344	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: Φ700	套	3			
345	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第33页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
	011701	脚手架工程					
346	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 3.6m	m ²	75.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
347	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
348	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
349	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08			
350	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
351	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村东屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
352	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	70.96			
353	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	6.46			
354	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	64.50			
		A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第34页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
355	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
356	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42			
357	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40			
358	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053			
359	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422			
		A.9 楼地面工程					
360	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
361	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
362	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
363	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66			
364	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
365	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第35页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村西、南屯-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
366	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00			
367	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	56.00			
368	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	16.00			
369	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00			
370	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00			
371	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
372	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	78.00			
373	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
374	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
375	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
376	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			
		调节池至A0池管部分					
377	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.50			
378	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
379	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
380	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		A0池至沉淀池管部分					
381	031001006002	PVC塑料给水管 de160	m	3.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第36页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验					
382	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
383	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
		沉淀池污泥管					
384	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	18.00			
385	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
386	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
387	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
388	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	3			
389	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
390	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	10			
		沉淀池出水管					
391	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	7.00			
392	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
393	031003011004	PVC法兰 de160	片	1			
		滤池出水管					
394	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	12.00			
395	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		雨水					
396	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	12.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第37页 共52页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
397	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		曝气管					
398	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	8.00			
399	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
400	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
401	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
402	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10			
403	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
404	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
405	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6			
406	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2			
407	031003011006	PVC法兰 de63	片	1			
408	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
409	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
410	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
411	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	4			
412	030804014011	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第38页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村西、南屯-设备							
		分部分项工程					
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
413	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
414	030109011001	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
415	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
416	030112005001	AO池一体化设备 Q=60m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
417	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
418	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
419	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			
420	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
421	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
422	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
423	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第39页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
424	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	1600.03			
425	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	939.15			
426	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	660.88			
427	040103001002	回填砂	Φ	246.47			
428	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	881.29			
429	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1166.82			
430	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1400.00			
431	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	140			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第40页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
432	040504002001	φ 700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	76			
433	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1317.00			
434	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	434.00			
435	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	302.16			
436	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1317.00			
437	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	434.00			
438	040203007003	进站道路 厚度: 18cm	m ²	48.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
439	041101005001	井字架	座	76			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
440	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			
441	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第41页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
庆丰镇杨林村西、南屯-总平							
		分部分项工程					
		宣传栏					
442	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1			
443	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
444	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
445	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	53.90			
		人行走道					
446	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	43.68			
		排水沟					
447	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平	m	55.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第42页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		预制沟盖板					
		土石方工程					
448	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	166.78			
449	040103001001	回填土方 填方来源: 现场开挖土方	Φ	51.40			
450	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	115.38			
		砖砌挡墙					
451	040309003001	砖砌挡墙 规格: 0.24*0.2m	m	25.00			
		设备基础					
452	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.72			
453	040303002001	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	8.64			
454	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.907			
455	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.150			
		大门					
456	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55			
457	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
458	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第43页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
459	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	90.00			
460	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	2			
461	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	31			
462	050102002003	栽植三角梅 自然高度: 80cm, 冠幅80cm 养护期: 6个月	株	3			
463	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第44页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
464	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	18.00			
465	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	11.29			
466	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km计算	Φ	6.71			
		A.3 砌筑工程					
467	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格: 页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	Φ	1.26			
468	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91			
469	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m ²	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
470	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08			
471	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36			
472	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
473	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
474	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第45页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
475	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
476	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
477	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			
478	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			
479	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626			
480	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212			
481	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			
482	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48			
A.7 屋面及防水工程							
483	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
484	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06			
485	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
A.8 保温、隔热、防腐工程							
486	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第46页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
487	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
		A.9 楼地面工程					
488	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实	m ²	8.74			
		A.10 墙、柱面工程					
489	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
490	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
491	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82			
492	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
493	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第47页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
494	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
495	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			
496	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
497	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82			
498	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
499	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			
500	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
501	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
502	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58			
503	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第48页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
504	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
505	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
506	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
507	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00			
508	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.25m	m ²	41.28			
509	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
510	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
511	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质: 模板木支撑	m ²	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
512	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
513	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土	Φ	233.93			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第49页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		2. 挖土深度: 4m以内					
514	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	120.30			
515	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
516	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99			
517	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21			
518	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75			
519	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
520	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
521	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			
522	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
523	010606008001	钢爬梯 1. 钢梯形式: 爬式 2. 手工除锈 3. 刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4. 构件运距: 1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
524	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
525	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
526	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
527	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: Φ700	套	3			
528	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第50页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
529	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
530	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
531	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
532	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08			
533	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
534	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
庆丰镇杨林村西、南屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
535	010101002001	挖一般土方	Φ	70.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第51页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内					
536	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	6.46			
537	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	64.50			
		A.3 砌筑工程					
538	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
539	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42			
540	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40			
541	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053			
542	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422			
		A.9 楼地面工程					
543	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
544	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
545	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
546	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66			
547	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45			
	011708	混凝土运输及泵送工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第52页 共52页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
548	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		总 合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
中里乡铁岭村铁岭屯-设备										
		分部分项工程								
		格栅, 调节池, 污泥池设备								
1	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1						
	C6-0148	格栅	台	1						
2	030109011001	提升泵 Q=7 Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2						
	B1-0920换	提升泵 Q=7 Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2						
3	桂030503016001	浮球液位计	套	2						
	B6-0096换	浮球液位计	台	2						
		一体化设备								
4	030112005001	A0池一体化设备 Q=60m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1						
	B-换	A0池一体化设备 Q=60m ³ /d/min, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐	套	1						
5	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1						
	B-换	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐	套	1						
		生态滤池								
6	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00						
	B-	滤池填料	Φ	11						
7	031008001001	滤池增氧系统	台	1						

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		微孔曝气软管，配ABS，空气支									
	B-	滤池增氧系统	套	1							
8	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板，配套连接件，种植篮等	套	1							
	B-	无土栽培材料	套	1							
9	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8							
	B-	热镀锌钢格板	块	8							
		其他设备									
10	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种：高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00							
	B-	高效微生物菌种	kg	600							
11	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1							
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1							
中里乡铁岭村铁岭屯-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
12	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.0600							
13	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	89.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.8900							
14	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm2	m	38.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.3800							
15	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm2	m	45.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.4500							
16	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm2	m	30.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.3000							
17	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00							
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500							
18	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	133.00							
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	1.3300							
19	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1							
	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带吸顶式 单管	10m	0.100							
20	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
21	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	2							
22	030404035001	单相二三极组合插座	套	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第4页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		五孔, 220v, 10A									
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									
23	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00							
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	0.800							
24	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	5							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.5							
25	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）65	副	0.5							
26	030804014002	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.1							
		AO池至沉淀池管部分									
27	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.250							
28	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第5页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 160	10个	0.2							
29	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm以内) 160	副	1							
		沉淀池污泥管									
30	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	21.00							
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(mm以内) 63	10m	2.100							
31	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2							
32	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	4							
33	031003005003	PVC活接 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2							
34	030804014004	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.2							
35	031003011003	PVC法兰 de63	片	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第6页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊)公称外径(mm以内) 65	副	0.5							
36	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	8							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内) 75	10个	0.8							
		沉淀池出水管									
37	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	6.50							
	B9-0111换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 160	10m	0.650							
38	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内) 160	10个	0.2							
39	031003011004	PVC法兰 de160	片	1							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊)公称外径(mm以内) 160	副	0.5							
		滤池出水管									
40	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管(粘接连接)公称外径(mm以内) 200	10m	0.100							
41	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内) 200	10个	0.1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第7页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		雨水									
42	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	0.100							
43	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		曝气管									
44	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	12.00							
	B4-1438换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径（mm以内）50	100m	0.1200							
45	030804001001	双外牙头 DN40 材质：镀锌配件	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径（mm以内）50	10个	0.2							
46	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径（mm以内）50	10个	0.2							
47	030804001003	单外牙头 DN40 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径（mm以内）50	10个	0.2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第8页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
48	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10							
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm以内)	副	5							
49	031003010001	软接头 DN50 连接方式：法兰连接	个	4							
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	个	4							
50	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式：法兰连接	个	4							
	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	4							
51	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.6							
52	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
53	031003011006	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5							
54	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0398换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 32	个	2							
55	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00							
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 32	10m	0.400							
56	030804014009	PVC大小头 de32*de63	个	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第9页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		连接方式：粘接连接									
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.1							
57	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式：粘接连接	个	4							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.4							
58	030804014011	PVC三通 de32 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.1							
中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程											
		分部分项工程									
		管网工程									
59	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	955.85							
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	0.9559							
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.53965							
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.32062							
60	040103001001	回填土方 密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土 填方来源：现场开挖土方	Φ	539.65							
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.5397							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第10页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底宽≤2.8m)土	100 Φ	4.8569							
61	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	416.20							
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际3]	1000 Φ	0.41620							
62	040103001002	回填砂	Φ	158.86							
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.1589							
	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底宽≤2.8m)砂	100 Φ	1.4297							
63	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	249.28							
	C5-0120换	双壁波纹管敷设(承插式胶圈接口)公称直径(315mm以内)	100m	2.4928							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内)400{水泥砂浆中砂M7.5}	100m	2.4928							
64	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	851.58							
	C5-0118换	双壁波纹管敷设(承插式胶圈接口)公称直径(200mm以内)	100m	8.5158							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内)400{水泥砂浆中砂M7.5}	100m	8.5158							
65	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式：粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1600.00							
	C5-1187换	塑料管安装(粘接)管外径(mm以内)110	10m	160.000							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内)400{水泥砂浆中砂M7.5}	100m	16.0000							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第11页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
66	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	160							
	C5-0671	非定型井垫层 混凝土(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	10Φ	0.415							
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形(换:水泥砂浆中砂M10)	10Φ	2.381							
	C5-0747	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10(碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10Φ	0.200							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.213							
67	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	45							
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	座	45							
68	041001001001	拆除水泥路面 厚度：18cm	m ²	685.44							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	22.0172							
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m ²	6.8544							
69	041001001002	拆除水泥路面 厚度：15cm	m ²	496.00							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	32.0000							
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	4.9600							
70	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石渣	Φ	197.78							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第12页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		弃石碴运距：3km									
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25 ϕ ）装车	1000 ϕ	0.19778							
	C1-0133换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 ϕ	0.19778							
71	040203007001	恢复水泥路面 厚度：18cm	m ²	685.44							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品 ϕ 4.5}	100m ²	6.8544							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	6.8544							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	6.8544							
72	040203007002	恢复水泥路面 厚度：15cm	m ²	496.00							
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品 ϕ 4.5}	100m ²	4.9600							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	4.9600							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	4.9600							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
73	041101005001	井字架	座	45							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	45							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
74	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0 ϕ 以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1 ϕ 以外	台次	1							
75	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1							
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第13页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
中里乡铁岭村铁岭屯-总平										
		分部分项工程								
		宣传栏								
76	040205004001	宣传栏 尺寸：2.9*2.5m 材质：不锈钢	块	1						
	B-	宣传栏	块	1						
77	040205004002	标识牌 尺寸：0.4*0.25m 材质：不锈钢 带立杆	块	8						
	B-	标识牌	块	8						
78	040205004003	宣传栏，标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1						
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006						
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022						
		围栏								
79	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	m	45.50						

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第14页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		成品不锈钢围栏，市场选购成品									
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.169							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10 Φ	0.652							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.5315							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.5315							
	B-	外墙涂料	m ²	53.15							
	B-	成品不锈钢围栏	m	45.5							
		人行走道									
80	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	35.45							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.355							
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m ² 内	100m ²	0.3545							
		排水沟									
81	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	9.50							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10 Φ	0.030							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10 Φ	0.034							
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0988							
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	0.027							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第15页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		土石方工程									
82	040101001001	挖一般土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	144.22							
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100 Φ	0.1442							
	C1-0013	挖掘机挖土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.03872							
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.09108							
83	040103001001	回填土方 填方来源：现场开挖土方	Φ	43.02							
	C1-0093	填土碾压	1000 Φ	0.04302							
84	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	101.20							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.10120							
		砖砌挡墙									
85	040309003001	砖砌挡墙 规格：0.24*0.2m	m	9.50							
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10 Φ	0.046							
		基础处理									
86	040303002001	混凝土基础 C15毛石混凝土	Φ	143.61							
	C5-0726	混凝土基础 毛石混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	14.361							
		设备基础									
87	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.72							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.372							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第16页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C3-0109	模板	10m ²	0.272							
88	040303002002	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	8.64							
	C6-0445换	设备基础 独立设备基础(体积5Φ 以外){换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.864							
	C3-0109	模板	10m ²	0.330							
89	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.907							
	C3-0553换	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.907							
90	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.150							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.150							
		大门									
91	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第17页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
92	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1							
	B-	成品不锈钢大门		1							
93	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程											
		分部分项工程									
		绿化工程									
94	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	76.79							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m ²	7.679							
	D1-354换	草坪 满铺	10m ²	7.679							
95	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	1							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.1							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.1							
96	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	24							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	2.4							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	2.4							
97	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第18页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							
中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
98	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	18.00							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0180							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.01620							
99	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	11.29							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0113							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.1016							
100	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按5km计算	Φ	6.71							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际5]	1000 Φ	0.00671							
		A.3 砌筑工程									
101	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5	Φ	1.26							
	A3-1	砖基础 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	0.126							
102	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5	Φ	6.91							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第19页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		2. 墙体厚度:180									
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	0.691							
103	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96							
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}[实际15]	100m²	0.0096							
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m²	0.096							
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层{换:碎石三合土 1:3:6}	10Φ	0.010							
	A3-88换	原土 夯碎石 垫层	100m²	0.0096							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
104	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.108							
105	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36							
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.336							
106	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5Φ以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第20页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
107	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76							
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076							
108	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01							
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101							
109	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18							
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018							
110	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97							
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397							
111	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94							
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094							
112	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
113	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626							
114	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第21页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
115	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050							
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050							
116	桂010516004001	电渣压力焊接 φ32以内	个	48							
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							
		A.7 屋面及防水工程									
117	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m²	14.06							
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200{水泥砂浆 1:2}	100m²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m²	0.1406							
118	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m²	14.06							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第22页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		20厚1:3水泥砂浆找平层									
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.1406							
119	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂) 墙身防潮层20厚	m ²	2.40							
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0240							
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
120	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06							
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际35]{换:细石砼 C20 换:细石砼 C20}	100m ²	0.1406							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度30mm	100m ²	0.1406							
121	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82							
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际30]	100m ²	0.5082							
		A.9 楼地面工程									
122	011101001001	水泥砂浆地面	m ²	8.74							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第23页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实									
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际40]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0874							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.070							
		A.10 墙、柱面工程									
123	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.3654							
124	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第24页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1}	100m ²	0.1428							
125	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82							
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm {水泥砂浆 1:2} [实际8]	100m ²	0.3882							
126	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79							
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979							
127	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4386							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm [实际8] {换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165							
		A.12 门窗工程									
128	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16							
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216							
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1							
129	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212	m ²	1.44							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第25页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		洞口面积<2m² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网									
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m²	0.0144							
130	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40							
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
131	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m²	0.3882							
132	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m²	17.28							
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶 {素水泥浆}	100m²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍 [实际3]	100m²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
133	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	57.39							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第26页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		搭设高度:10m以内									
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							
134	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							
135	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
136	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0258							
137	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16							
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1016							
138	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00							
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5Φ以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100							
139	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20							
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220							
140	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39							
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139							
141	011702009001	过梁	m ²	3.00							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第27页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		木模板 木支撑									
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300							
142	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28							
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							
143	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20							
	A17-228	栏板 木模板	10Φ混凝土体积	0.094							
144	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80							
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108							
145	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52							
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
146	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{细石砼 C20}{泵车60M}	100Φ	0.0050							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C15}{泵车60M}	100Φ	0.0453							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C30}{泵车60M}	100Φ	0.0757							
中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池											
		分部分项工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第28页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		A.1 土(石)方工程									
147	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内	Φ	233.93							
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100 Φ	0.2339							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.21054							
148	010103001001	回填方 1.压实系数:按设计要求	Φ	120.30							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							
149	010103002001	余土弃置 1.运距:暂按3km计算	Φ	113.63							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.11363							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
150	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.399							
151	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.121							
152	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	2.275							
153	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第29页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A4-33换	混凝土 平板{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10Φ	0.325							
154	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
155	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
156	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
		A.6 金属结构工程									
157	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082							
	A6-41换	钢梯子制作 爬式	t	0.082							
	A6-94换	钢梯 安装	t	0.082							
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.0287							
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	0.0287							
	A13-145换	刷环氧富锌漆 金属面 一遍[实际2]	100m ²	0.0287							
		A.9 楼地面工程									
158	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2163							
		A.10 墙、柱面工程									
159	011201001001	内墙面一般抹灰	m ²	103.25							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第30页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		内池壁1：2水泥防水砂浆25mm									
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	1.0325							
160	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.7525							
		A.14 其他装饰工程									
161	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号：φ700	套	3							
	B-	φ700轻型铸铁井盖井座	套	3							
162	01B002	井筒 高度：0.3m	套	3							
	B-	井筒	套	3							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
163	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度：3.6m	m ²	75.25							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.7525							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
164	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0255							
165	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0741							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第31页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
166	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08							
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7408							
167	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13							
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.2813							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
168	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0403							
中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
169	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	70.96							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0710							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.06386							
170	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	6.46							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0065							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.0581							
171	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	64.50							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距 1km以内) 10t [实际3]	1000 Φ	0.06450							
		A.3 砌筑工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第32页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
172	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08							
	A3-127	水池砖壁{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	1.308							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
173	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.442							
174	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内中砂 C30 防水P6}	10Φ	1.040							
175	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.053							
176	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
		A.9 楼地面工程									
177	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0616							
		A.10 墙、柱面工程									
178	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2880							
179	011201001002	外墙面一般抹灰	m ²	24.20							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第33页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		外池壁1：2水泥防水砂浆25mm									
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加水粉5%) 1：2}	100m ²	0.2420							
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
180	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0266							
181	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0645							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
182	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C15}{泵车60M}	100 Φ	0.0446							
庆丰镇杨林村东屯-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
183	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.0600							
184	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	50.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.5000							
185	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	18.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第34页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.1800							
186	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm²	m	45.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.4500							
187	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm²	m	30.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.3000							
188	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00							
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500							
189	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	74.00							
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	0.7400							
190	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1							
	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带吸顶式 单管	10m	0.100							
191	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
192	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	2							
193	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第35页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
194	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00							
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	0.800							
195	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	5							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.5							
196	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）65	副	0.5							
197	030804014002	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.1							
		A0池至沉淀池管部分									
198	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.250							
199	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）160	10个	0.2							
200	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）160	副	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第36页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		沉淀池污泥管									
201	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	17.00							
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	1.700							
202	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2							
203	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	4							
204	031003005003	PVC活接 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2							
205	030804014004	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.2							
206	031003011003	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm以内) 65	副	0.5							
207	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	8							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.8							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第37页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		沉淀池出水管									
208	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.00							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.200							
209	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）160	10个	0.2							
210	031003011004	PVC法兰 de160	片	1							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）160	副	0.5							
		滤池出水管									
211	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	2.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	0.200							
212	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		雨水									
213	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第38页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B9-0152换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(mm以内) 200	10m	0.100							
214	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 200	10个	0.1							
		曝气管									
215	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	18.00							
	B4-1438换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内) 50	100m	0.1800							
216	030804001001	双外牙头 DN40 材质：镀锌配件	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2							
217	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2							
218	030804001003	单外牙头 DN40 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(mm以内) 50	10个	0.2							
219	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10							
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm以内)	副	5							
220	031003010001	软接头 DN50	个	4							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第39页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		连接方式：法兰连接									
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	个	4							
221	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式：法兰连接	个	4							
	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	4							
222	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.6							
223	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
224	031003011006	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5							
225	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0398换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 32	个	2							
226	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00							
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 32	10m	0.400							
227	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.1							
228	030804014010	90° PVC弯头 de32	个	4							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第40页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		连接方式：粘接连接									
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.4							
229	030804014011	PVC三通 de32 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.1							
庆丰镇杨林村东屯-设备											
		分部分项工程									
		格栅，调节池，污泥池设备									
230	040602002001	格栅 非标，栅条间隙b=10mm，不锈钢	台	1							
	C6-0148	格栅	台	1							
231	030109011001	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
	B1-0920换	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
232	桂030503016001	浮球液位计	套	2							
	B6-0096换	浮球液位计	台	2							
		一体化设备									
233	030112005001	A0池一体化设备 Q=60m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机LHC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1							
	B-换	A0池一体化设备 Q=60m ³ /d/min, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
234	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第41页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B-换	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
		生态滤池									
235	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00							
	B-	滤池填料	Φ	11							
236	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1							
	B-	滤池增氧系统	套	1							
237	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1							
	B-	无土栽培材料	套	1							
238	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8							
	B-	热镀锌钢格板	块	8							
		其他设备									
239	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00							
	B-	高效微生物菌种	kg	600							
240	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1							
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1							
庆丰镇杨林村东屯-管道工程											
		分部分项工程									
		管网工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第42页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
241	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	1081.76							
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	1.0818							
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.62507							
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.34851							
242	040103001001	回填土方 密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土 填方来源：现场开挖土方	Φ	625.07							
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.6251							
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）土	100 Φ	5.6256							
243	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	456.69							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.45669							
244	040103001002	回填砂	Φ	172.01							
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.1720							
	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）砂	100 Φ	1.5481							
245	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	465.69							
	C5-0120换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（315mm以内）	100m	4.6569							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第43页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	4.6569							
246	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	862.74							
	C5-0118换	双壁波纹管敷设(承插式胶圈接口) 公称直径(200mm以内)	100m	8.6274							
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	8.6274							
247	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式：粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1300.00							
	C5-1187换	塑料管安装(粘接) 管外径 (mm以内) 110	10m	130.000							
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	13.0000							
248	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	130							
	C5-0671	非定型井垫层 混凝土 {碎石 GD20 商品普通砼 C15}	10Φ	0.337							
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 {换：水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.934							
	C5-0747	盖板预制 矩形盖板 (板厚cm以内) 10 {碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.163							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.173							
249	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井	座	56							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		含防坠网									
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	座	56							
250	041001001001	拆除水泥路面 厚度：18cm	m²	674.42							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	21.7342							
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m²	6.7442							
251	041001001002	拆除水泥路面 厚度：15cm	m²	403.00							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	26.0000							
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	4.0300							
252	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距：3km	Φ	181.85							
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量(1.25Φ) 装车	1000Φ	0.18185							
	C1-0133换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际3]	1000Φ	0.18185							
253	040203007001	恢复水泥路面 厚度：18cm	m²	674.42							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m²	6.7442							
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	6.7442							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m²	6.7442							
254	040203007002	恢复水泥路面 厚度：15cm	m²	403.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	4.0300							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	4.0300							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	4.0300							
255	040203007003	进站道路 厚度：18cm	m ²	72.00							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	0.7200							
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m ² 接触面积	0.1296							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	0.7200							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	0.7200							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
256	041101005001	井字架	座	56							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	56							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
257	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0φ以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1φ以外	台次	1							
258	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1							
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							
庆丰镇杨林村东屯-总平											
		分部分项工程									
		宣传栏									
259	040205004001	宣传栏	块	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		尺寸：2.9*2.5m 材质：不锈钢									
	B-	宣传栏	块	1							
260	040205004002	标识牌 尺寸：0.4*0.25m 材质：不锈钢 带立杆	块	8							
	B-	标识牌	块	8							
261	040205004003	宣传栏，标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006							
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022							
		围栏									
262	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏，市场选购成品	m	54.40							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.305							
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.175							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆)	100m ²	0.9575							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.9575							
	B-	外墙涂料	m ²	95.75							
	B-	成品不锈钢围栏	m	54.4							
		人行走道									
263	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	49.38							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.494							
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m ² 内	100m ²	0.4938							
		排水沟									
264	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	12.50							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.040							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.045							
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1300							
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.036							
		土石方工程									
265	040101001001	挖一般土方 土壤类别:三类土	Φ	200.02							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第48页 共99页

		项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		挖土深度：按设计要求									
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100 Φ	0.2000							
	C1-0013	挖掘机挖土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.04006							
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.13996							
266	040103001001	回填土方 填方来源：现场开挖土方	Φ	44.51							
	C1-0093	填土碾压	1000 Φ	0.04451							
267	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	155.51							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.15551							
		砖砌挡墙									
268	040309003001	砖砌挡墙 规格：0.24*0.2m	m	15.00							
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10 Φ	0.072							
		设备基础									
269	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	4.67							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.447							
	C3-0109	模板	10m²	0.280							
270	040303002001	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	11.00							
	C6-0445换	设备基础 独立设备基础（体积5Φ 以外）{换：碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10 Φ	1.100							
	C3-0109	模板	10m²	0.250							
271	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	1.075							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第49页 共99页

		项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	C3-0553换	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	1.075							
272	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.130							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.130							
		大门									
273	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10 Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
274	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1							
	B-	成品不锈钢大门		1							
275	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
庆丰镇杨林村东屯-绿化工程											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第50页 共99页

		项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		分部分项工程									
		绿化工程									
276	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m²	94.36							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m²	9.436							
	D1-354换	草坪 满铺	10m²	9.436							
277	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	2							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.2							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.2							
278	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	33							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	3.3							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	3.3							
279	050102002003	栽植三角梅 自然高度：80cm，冠幅80cm 养护期：6个月	株	4							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.4							
	D1-325换	孤植灌木 冠丛高(100cm以下)	10株	0.4							
280	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							
庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第51页 共99页

	项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
281	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	18.00							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0180							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.01620							
282	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	11.29							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0113							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.1016							
283	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按5km计算	Φ	6.71							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际5]	1000 Φ	0.00671							
		A.3 砌筑工程									
284	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5	Φ	1.26							
	A3-1	砖基础 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	0.126							
285	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5 2. 墙体厚度:180	Φ	6.91							
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	0.691							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第52页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润

	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076									
291	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01									
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101									
292	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18									
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018									
293	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97									
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397									
294	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94									
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094									
295	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30									
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030									
296	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626									
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626									
297	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212									
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212									
298	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050									
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第54页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
299	桂010516004001	电渣压力焊接	个	48							

		Φ32以内									
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							
		A.7 屋面及防水工程									
300	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦（待定） 挂瓦条35*25（h），中距按瓦规格（满铺铝箔） 35厚C20细石混凝土（配Φ6@500*500钢筋网）找平层（另计） 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（另计） 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材（另计） 20厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06							
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200 {水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7 {水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5 {水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m ²	0.1406							
301	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法 {冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第55页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法 {冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							

		2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计）										
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882								
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm {水泥砂浆 1:2} [实际8]	100m ²	0.3882								
309	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79								
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979								
310	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79								
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4386								
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428								
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm [实际8] {换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165								
		A.12 门窗工程										
311	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16								
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216								
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1								
312	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第58页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m ²	0.0144							
313	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	11.40							

		塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5									
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
314	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.3882							
315	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28							
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶 {素水泥浆}	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍 [实际3]	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m ²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
316	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							
317	011701006001	满堂脚手架	m ²	10.24							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目 (A标段)

第59页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		搭设高度:4.8m以内									
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							
318	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							

	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024								
	011702	混凝土模板及支架(撑)										
319	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58								
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0258								
320	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16								
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1016								
321	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00								
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5Φ以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100								
322	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20								
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220								
323	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39								
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139								
324	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00								
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300								
325	011702014001	有梁板	m ²	41.28								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第60页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m									
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							
326	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20							

	A17-228	栏杆 木模板	10 Φ 混凝土体积	0.094									
327	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80									
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108									
328	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52									
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152									
	011708	混凝土运输及泵送工程											
329	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60									
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {细石砼 C20} {泵车60M}	100 Φ	0.0050									
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0453									
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵车60M}	100 Φ	0.0757									
庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池													
		分部分项工程											
		A.1 土(石)方工程											
330	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	Φ	233.93									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第61页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100 Φ	0.2339							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.21054							
331	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	120.30							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							

332	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000Φ	0.11363							
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
333	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换: 碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.399							
334	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10Φ	1.121							
335	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	2.275							
336	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25							
	A4-33换	混凝土 平板{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10Φ	0.325							
337	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
338	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第62页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
339	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
		A. 6 金属结构工程									
340	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式: 爬式	t	0.082							

	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.053									
359	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	0.422									
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	0.422									
		A.9 楼地面工程											
360	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16									
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0616									
		A.10 墙、柱面工程											
361	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80									
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2880									
362	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20									
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2420									
		单价措施项目											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第66页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
363	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0266							
364	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0645							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
365	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46							

	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 台	0.0446								
庆丰镇杨林村西、南屯-安装												
		分部分项工程										
		B4 电气设备安装工程										
366	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm2+3*2.5mm2	m	6.00								
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.0600								
367	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2	m	56.00								
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.5600								
368	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm2	m	16.00								
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.1600								
369	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm2	m	45.00								
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.4500								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第67页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
370	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm2	m	30.00						
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.3000						
371	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00						
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500						
372	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	78.00						
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	0.7800						
373	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1						

	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带吸顶式 单管	10m	0.100							
374	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
375	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	2							
376	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									
377	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.50							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第68页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接)安装 公称外径(mm以内) 63	10m	0.450							
378	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.5							
379	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm以内) 65	副	0.5							
380	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.1							

		A0池至沉淀池管部分									
381	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	3.50							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.350							
382	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件（承插粘接）公称外径（mm以内）160	10个	0.2							
383	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）160	副	1							
		沉淀池污泥管									
384	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接	m	18.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第69页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	1.800							
385	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门（粘接）公称直径（mm以内）65	个	2							
386	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门（粘接）公称直径（mm以内）65	个	4							
387	031003005003	PVC活接 de63 连接方式：粘接连接	个	2							

	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2								
388	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	3								
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.3								
389	031003011003	PVC法兰 de63	片	1								
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5								
390	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	10								
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	1								
		沉淀池出水管										
391	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接	m	7.00								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第70页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0111换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 160	10m	0.700							
392	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 160	10个	0.2							
393	031003011004	PVC法兰 de160	片	1							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 160	副	0.5							
		滤池出水管									
394	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接	m	12.00							

		含管道水压试验									
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	1.200							
395	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		雨水									
396	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	12.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	1.200							
397	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第71页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		曝气管									
398	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	8.00							
	B4-1438换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径（mm以内）50	100m	0.0800							
399	030804001001	双外牙头 DN40 材质：镀锌配件	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径（mm以内）50	10个	0.2							
400	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质：镀锌配件 含安装	个	2							

	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
401	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
402	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10							
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm 以内)	副	5							
403	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4							
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm 以内) 50	个	4							
404	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第72页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	4							
405	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.6							
406	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
407	031003011006	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5							
408	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2							
	B9-0398换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm 以内) 32	个	2							

416	030112005001	A0池一体化设备 Q=60m3/d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回风机HC-401S, Q=0.71m3/min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1							
	B-换	A0池一体化设备 Q=60m3/d/min, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
417	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1							
	B-换	沉淀池一体化设备 L*B*H=4*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
		生态滤池									
418	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第74页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B-	滤池填料	Φ	11							
419	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1							
	B-	滤池增氧系统	套	1							
420	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1							
	B-	无土栽培材料	套	1							
421	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8							
	B-	热镀锌钢格板	块	8							
		其他设备									
422	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种：高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00							

	B-	高效微生物菌种	kg	600							
423	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1							
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1							
庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程											
		分部分项工程									
		管网工程									
424	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	1600.03							
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	1.6000							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第75页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25Φ)不装车三类土	1000 Φ	0.93915							
	C1-0032	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25Φ)装车一、二类土	1000 Φ	0.50088							
425	040103001001	回填土方 密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土 填方来源：现场开挖土方	Φ	939.15							
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.9392							
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底宽≤2.8m)土	100 Φ	8.4524							
426	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	660.88							
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际3]	1000 Φ	0.66088							
427	040103001002	回填砂	Φ	246.47							
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.2465							

	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）砂	100 Φ	2.2182							
428	040501004001	双壁波纹管 (HDPE) DN300 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	881.29							
	C5-0120换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（315mm以内）	100m	8.8129							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	8.8129							
429	040501004002	双壁波纹管 (HDPE) DN200 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1166.82							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第76页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C5-0118换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（200mm以内）	100m	11.6682							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	11.6682							
430	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式：粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1400.00							
	C5-1187换	塑料管安装（粘接）管外径（mm以内）110	10m	140.000							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	14.0000							
431	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	140							
	C5-0671	非定型井垫层 混凝土 {碎石 GD20 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.363							
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形 {换：水泥砂浆中砂M10}	10 Φ	2.083							

	C5-0747	盖板预制 矩形盖板 (板厚cm以内) 10 {碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	0.175							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ 10以内	t	0.186							
432	040504002001	Φ 700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	76							
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(\leq 400mm) 井深(1.3m以内) 收口式 {碎石 GD20 商品普通砼 C15}	座	76							
433	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1317.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第77页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	40.9622							
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m ²	13.1700							
434	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	434.00							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	28.0000							
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	4.3400							
435	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	302.16							
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量(1.25 Φ) 装车	1000 Φ	0.30216							
	C1-0133换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际3]	1000 Φ	0.30216							
436	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1317.00							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm {碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	13.1700							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	13.1700							

	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	13.1700							
437	040203007002	恢复水泥路面 厚度：15cm	m ²	434.00							
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砂 δ 4.5}	100m ²	4.3400							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	4.3400							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	4.3400							
438	040203007003	进站道路	m ²	48.00							

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第78页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		厚度：18cm									
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砂 δ 4.5}	100m ²	0.4800							
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m ² 接触面积	0.0864							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	0.4800							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	0.4800							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
439	041101005001	井字架	座	76							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	76							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
440	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0φ以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1φ以外	台次	1							
441	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1							
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							
庆丰镇杨林村西、南屯-总平											

		分部分项工程									
		宣传栏									
442	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1							
	B-	宣传栏	块	1							
443	040205004002	标识牌	块	8							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第79页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆									
	B-	标识牌	块	8							
444	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022							
		围栏									
445	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	53.90							

	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.302							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.164							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m²	0.9487							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m²	0.9487							
	B-	外墙涂料	m²	94.87							
	B-	成品不锈钢围栏	m	53.9							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第80页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		人行走道									
446	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m²	43.68							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.437							
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m²内	100m²	0.4368							
		排水沟									
447	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	55.00							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.176							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.198							
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m²	0.5720							
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.158							
		土石方工程									
448	040101001001	挖一般土方	Φ	166.78							

	C3-0553换	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.907							
455	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.150							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.150							
		大门									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第82页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
456	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
457	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1							
	B-	成品不锈钢大门		1							
458	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程											

		分部分项工程									
		绿化工程									
459	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m²	90.00							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m²	9.000							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第83页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	D1-354换	草坪 满铺	10m²	9.000							
460	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	2							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.2							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.2							
461	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	31							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	3.1							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	3.1							
462	050102002003	栽植三角梅 自然高度：80cm，冠幅80cm 养护期：6个月	株	3							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.3							
	D1-325换	孤植灌木 冠丛高(100cm以下)	10株	0.3							
463	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							
庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程											

		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
464	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	18.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第84页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0180							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.01620							
465	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	11.29							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0113							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.1016							
466	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km计算	Φ	6.71							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际5]	1000 Φ	0.00671							
		A.3 砌筑工程									
467	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格:页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5	Φ	1.26							
	A3-1	砖基础 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	0.126							
468	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5 2. 墙体厚度:180	Φ	6.91							
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	0.691							
469	010401012001	砖砌台阶	m ²	0.96							

	做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第85页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		30~70粒径碎石一层夯入土中									
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆)[实际15]	100m ²	0.0096							
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m ²	0.096							
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层{换:碎石三合土 1:3:6}	10Φ	0.010							
	A3-88换	原土 夯碎石 垫层	100m ²	0.0096							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
470	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.108							
471	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36							
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.336							
472	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5Φ以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
473	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76							
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076							

474	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01							
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101							
475	010503005001	过梁	Φ	0.18							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第86页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中： 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		C30商品混凝土									
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018							
476	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97							
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397							
477	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94							
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094							
478	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
479	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626							
480	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
481	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050							
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050							
482	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48							
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							

		A.7 屋面及防水工程									
483	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a	m ²	14.06							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第87页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h),中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板									
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m ²	0.1406							
484	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.1406							
485	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m ²	2.40							

		墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第88页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0240						
		A.8 保温、隔热、防腐工程								
486	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06						
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际35]{换:细石砼C20 换:细石砼 C20}	100m ²	0.1406						
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017						
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度30mm	100m ²	0.1406						
487	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82						
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际30]	100m ²	0.5082						
		A.9 楼地面工程								
488	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实	m ²	8.74						

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第89页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际40]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0874							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.070							
		A.10 墙、柱面工程									
489	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.3654							
490	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1}	100m ²	0.1428							
491	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平	m ²	38.82							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第90页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)									
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:2}[实际8]	100m ²	0.3882							
492	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79							
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979							
493	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4386							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际8]{换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165							
		A.12 门窗工程									
494	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16							
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216							
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1							
495	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44							
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m ²	0.0144							
496	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	11.40							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第91页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5									
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
497	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.3882							
498	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28							
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆}	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍[实际3]	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m ²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
499	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							
500	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第92页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
501	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
502	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0258							
503	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16							
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1016							
504	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00							
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5Φ以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100							
505	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20							
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220							
506	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39							
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139							
507	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00							
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300							
508	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28							
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第93页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
509	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20							
	A17-228	栏板 木模板	10Φ混凝土体积	0.094							
510	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80							
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108							
511	011702029001	散水 1.模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52							
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
512	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {细石砼 C20} {泵车60M}	100Φ	0.0050							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100Φ	0.0453							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵车60M}	100Φ	0.0757							
庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
513	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:4m以内	Φ	233.93							
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100Φ	0.2339							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000Φ	0.21054							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第94页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
514	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	120.30							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							
515	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	113.63							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.11363							
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
516	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.399							
517	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.121							
518	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	2.275							
519	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25							
	A4-33换	混凝土 平板{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10 Φ	0.325							
520	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
521	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
522	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第95页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
		A.6 金属结构工程									
523	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082							
	A6-41换	钢梯子制作 爬式	t	0.082							
	A6-94换	钢梯 安装	t	0.082							
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.0287							
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	0.0287							
	A13-145换	刷环氧富锌漆 金属面 一遍[实际2]	100m ²	0.0287							
		A.9 楼地面工程									
524	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2163							
		A.10 墙、柱面工程									
525	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	1.0325							
526	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.7525							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第96页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		A. 14 其他装饰工程									
527	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号：φ700	套	3							
	B-	φ700轻型铸铁井盖井座	套	3							
528	01B002	井筒 高度：0.3m	套	3							
	B-	井筒	套	3							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
529	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.7525							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
530	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0255							
531	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0741							
532	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08							
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7408							
533	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13							
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.2813							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第97页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程									
534	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0403							
庆丰镇杨林村西、南屯-生态滤池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
535	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	70.96							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0710							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.06386							
536	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	6.46							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0065							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.0581							
537	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	64.50							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.06450							
		A.3 砌筑工程									
538	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08							
	A3-127	水池砖壁 {水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	1.308							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
539	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第98页 共99页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.442							
540	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10Φ	1.040							
541	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.053							
542	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
		A.9 楼地面工程									
543	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m²	6.16							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.0616							
		A.10 墙、柱面工程									
544	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m²	28.80							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.2880							
545	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m²	24.20							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.2420							
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
546	011702001001	垫层 木模板木支撑	m³	2.66							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
中里乡铁岭村铁岭屯-设备						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
中里乡铁岭村铁岭屯-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3796.08+189.94+0+0)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (77366.52+26480.55+5608.86+1376.91)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
中里乡铁岭村铁岭屯-总平						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (11384.87+1626.56+0+0)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (11384.87+1626.56+0+0)	0.30	39.03	
中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程					259.76	
—		绿化工程(营改增)一般计税法			259.76	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (3459.57+703.26+0+0)	4.32	179.83	
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
庆丰镇杨林村东屯-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3245.62+178.28+0+0)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村东屯-设备						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村东屯-管道工程						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (78057.83+25996.17+6945.36+1376.91)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村东屯-总平						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (5726.21+2257.43+0+0)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
庆丰镇杨林村东屯-绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4015.81+947.59+0+0)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村东屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村西、南屯-安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂031401001001	安全文明施工费				
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3893.81+178.34+0+0)			
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村西、南屯-设备						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (109029.85+40491.96+9375.36+1376.91)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村西、南屯-总平						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (6021.61+1841.96+0+0)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (3891.54+859.77+0+0)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
庆丰镇杨林村西、南屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
中里乡铁岭村铁岭屯-设备				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (170874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3796.08+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (14476.23+666.47+0+0+1199.56)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (77366.52+5608.86)	29.35	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (77366.52+5608.86)	17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (472425.67+17400.76+0+0+26220.21)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (11384.87+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (136289.7+2042.79+0+0+3597.62)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3459.57+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费	0.64		

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3459.57+0)	0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (8894.37+259.76+0+0+1093.22)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8517.17+3385.95)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)	0.43
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (41396.69+2944.41+0+1293.52+3871.06)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第4页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (72779.36+5423.94+0+0+4284.97)	9.00	
中里乡铁岭村铁岭屯-生态滤池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3729.86+243.85)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)	0.43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (21942.37+1630.18+0+0+1326.87)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3245.62+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (12218.93+572.48+0+0+1025.61)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-设备				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第5页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (170874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (78057.83+6945.36)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (503592.63+17643.08+0+0+26861.01)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5726.21+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第6页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5726.21+0)	0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (84003.96+1253.43+0+0+1809.47)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4015.81+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (11382.58+309.72+0+0+1268.99)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯设备间-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8517.17+3385.95)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)	0.43

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第7页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (41396.69+2944.41+0+1293.52+3871.06)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (72779.36+5423.94+0+0+4284.97)	9.00	
庆丰镇杨林村东屯-生态滤池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3729.86+243.85)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)	0.43
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (21942.37+1630.18+0+0+1326.87)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			

表-15

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第8页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3893.81+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (14755.53+680.86+0+0+1230.45)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-设备				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (170874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (109029.85+9375.36)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	

表-15

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第9页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (109029.85+9375.36)	10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (744887.78+25163.03+0+0+37416.05)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (6021.61+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (83346.68+1234.58+0+0+1902.83)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3891.54+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金	1.85		

表-15

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第10页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3891.54+0)	0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (10810.2+296.49+0+0+1229.73)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯设备间-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8517.17+3385.95)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (41396.69+2944.41+0+1293.52+3871.06)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (72779.36+5423.94+0+0+4284.97)	9.00	
庆丰镇杨林村西、南屯-生态滤池				

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
5	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
6	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
7	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
8	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
9	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
10	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
11	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
12	012102001	等边角钢(综合)	t		
13	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
14	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
15	023301001	草袋	m ²		
16	023301002	草袋	条		
17	030143001	对拉螺栓	kg		
18	030183001	铁钉(综合)	kg		
19	030317001	防盗门扣	个		
20	031301006	砂轮片 Φ400	片		
21	031311001	电焊条(综合)	kg		
22	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg		
23	031321001	焊锡丝 综合	kg		
24	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
25	031345004	石料切割锯片	片		
26	032105001	批挡铁丝网	m ²		
27	032116001	铁件(综合)	kg		
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
30	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
31	040103001	白水泥(综合)	t		
32	040301001	砂(综合)	Φ		
33	040301003	细砂	Φ		
34	040301004	中砂	Φ		
35	040301006	天然中(粗)砂	Φ		
36	040302001	机制砂	Φ		
37	040502001	碎石(综合)	Φ		
38	040902001	生石灰	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
39	040902004	石灰膏	Φ		
40	041101001	毛石(块石)	Φ		
41	041301001.1	水泥砖	千块		
42	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
43	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
44	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
45	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
46	041705002	波纹脊瓦 200×140×9.5	块		
47	041705003	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块		
48	041705004	波纹滴水瓦 200×140×7	块		
49	042701006	预制C20混凝土块 300×300×600	Φ		
50	050102005	周转圆木	Φ		
51	050301003	一等杉木枋材	Φ		
52	050306001	周转板枋材	Φ		
53	050306001	周转板枋材	Φ		
54	050306002	周转枋材	Φ		
55	050306003	周转板材	Φ		
56	053501002	竹篾	百根		
57	070103001	青色面砖 200×150	m ²		
58	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)洞口面积<2m ²	m ²		
59	112301001	钢防盗门(成品)	m ²		
60	130102001	调和漆(综合)	kg		
61	130311005	耐水腻子	kg		
62	130311011	防裂腻子	kg		
63	130507002	红丹防锈漆	kg		
64	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
65	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m ²		
66	133501001	防水腻子	kg		
67	133504001	防水粉	kg		
68	140101001	清油	kg		
69	143520001	隔离剂	kg		
70	143901001	乙炔气	Φ		
71	143906001	氧气	Φ		
72	144101005	建筑胶	kg		
73	151303101	挤塑聚苯板(XPS) 30mm	m ²		
74	152302005	无机保温胶浆	Φ		
75	170103005	焊接钢管 DN40	m		
76	170508007	不锈钢管 Φ19×0.8 201材质	m		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
77	170509013	不锈钢方管 □38×25×1.2 201材质	m		
78	341101001	水	Φ		
79	350102001	钢模板	kg		
80	350102003	组合钢模板	kg		
81	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
82	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
83	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
84	350302001	回转扣件	个		
85	350302002	对接扣件	个		
86	350302003	直角扣件	个		
87	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
88	350305001	金属脚手架底座	个		
89	350306001	木脚手板(松杂)	Φ		
90	350307002	竹脚手板	m ²		
91	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
92	370501001	油浸枕木	Φ		
93	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	Φ		
94	043103003	细石砼 C20	Φ		
95	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30	Φ		
96	043104002	碎石 GD40 商品普通砼 C15	Φ		
97	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	Φ		
98	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	Φ		
99	043104005	碎石 GD40 商品普通砼 C30	Φ		
100	043114002	碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5	Φ		
101	020501001.1	橡胶圈 DN200	个		
102	020501001.2	橡胶圈 DN300	个		
103	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
104	172500000	UPVC管 DN110	m		
105	172506000.1	双壁波纹管(HDPE) DN200	m		
106	172506000.2	双壁波纹管(HDPE) DN300	m		
107	320102000.1	非洲茉莉	株		
108	320102000.2	三角梅	株		
109	320102000.2	四季桂	株		
110	320102000.3	四季桂	株		
111	320102000.3	铜钱草	株		
112	320102000.4	铜钱草	株		
113	320701000	马尼拉草	m		
114	BP00463	商品砼 碎石 40mm以内中砂 C30 防水P6	Φ		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(A标段)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	020501001.1	橡胶圈 DN200	个		
2	020501001.2	橡胶圈 DN300	个		
3	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
4	172500000	PVC塑料排水管 de200	m		
5	172500000	UPVC管 DN110	m		
6	172501000.1	PVC塑料给水管 de160	m		
7	172501000.3	PVC塑料给水管 de63	m		
8	172501000	PVC塑料给水管 de32	m		
9	172506000.1	双壁波纹管(HDPE) DN200	m		
10	172506000.2	双壁波纹管(HDPE) DN300	m		
11	180303000.1	90° 镀锌弯头 DN50	个		
12	180303000.2	大小头 DN40*DN50	个		
13	180303000.3	单外牙头 DN40	个		
14	180303000.4	镀锌三通 DN50	个		
15	180303000.5	双外牙头 DN40	个		
16	180904000.1	90° PVC弯头 de160	个		
17	180904000.3	90° PVC弯头 de32	个		
18	180904000.4	90° PVC弯头 de63	个		
19	180904000.5	PVC大小头 de32*de63	个		
20	180904000.6	PVC三通 de32	个		
21	180904000.8	PVC三通 de63	个		
22	180904000	90° PVC弯头 de200	个		
23	193800000.1	PVC活接 de63	个		
24	193800000.2	PVC球阀 de32	个		
25	193800000.3	PVC球阀 de63	个		
26	193800000.4	PVC止回阀 de63	个		
27	194110000	对夹蝶阀 DN50	个		
28	200117000	镀锌法兰 DN50	片		
29	200901000.1	PVC法兰 de160	片		
30	200901000.2	PVC法兰 de63	片		
31	264902001	一位单极开关 220v, 10A	个		
32	320102000.1	非洲茉莉	株		
33	320102000.2	三角梅	株		
34	320102000.2	四季桂	株		
35	320102000.3	四季桂	株		
36	320102000.3	铜钱草	株		
37	320102000.4	铜钱草	株		
38	320701000	马尼拉草	m		

