

总 说 明

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共1页

一、工程概况

项目名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目。

项目实施单位：贵港市港北生态环境局。

治理范围：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目主要在大圩镇、根竹镇开展生活污水处理。

主要建设内容：大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯建设一座日处理量为 50m³ /d的污水处理站配套

管网4200米，其中主管2200米，支管2000米；根竹镇泗民村红产垌屯建设一座日处理量为 50m³ /d的

污水处理站配套管网1200米，其中主管600米，支管600米；根竹镇泗民村独木屯建设一座日处理量为

50m³ /d的污水处理站配套管网1700米，其中主管800米，支管900米；

二、编制依据

(1) 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014年）；

(2) 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年）；

(3) 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013年）；

(4) 《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016年）；

(5) 根据桂建标[2019]12号《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

(6) 人工费依据桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关

费率的通知》，利润及管理费取费标准按中值取值；

(7) 材料价格采用《贵港市建设工程造价信息》 2022年第03期信息价，缺项部分市场询价确定；

(8) 弃土运距按3km。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1	根竹镇泗民村独木屯-安装			
1.1.2	根竹镇泗民村独木屯-设备			
1.1.3	根竹镇泗民村独木屯-管道工程			
1.1.4	根竹镇泗民村独木屯-总平			
1.1.5	根竹镇泗民村独木屯-绿化工程			
1.1.6	根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程			
1.1.7	根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.1.8	根竹镇泗民村独木屯-生态滤池			
1.2.1	根竹镇泗民村红产垌屯-安装			
1.2.2	根竹镇泗民村红产垌屯-设备			
1.2.3	根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程			
1.2.4	根竹镇泗民村红产垌屯-总平			
1.2.5	根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程			
1.2.6	根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程			
1.2.7	根竹镇泗民村红产垌屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.2.8	根竹镇泗民村红产垌屯-生态滤池			
1.3.1	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装			
1.3.2	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备			
1.3.3	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程			
1.3.4	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平			
1.3.5	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程			
1.3.6	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程			
1.3.7	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池			
1.3.8	大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-生态滤池			
	招标控制价合计			

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
根竹镇泗民村独木屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村独木屯-生态滤池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第4页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
根竹镇泗民村红产垌屯-生态滤池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第5页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第6页 共7页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
根竹镇泗民村独木屯-安装							
分部分项工程							
B4 电气设备安装工程							
1	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00			
2	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	52.00			
3	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	16.00			
4	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00			
5	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00			
6	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
7	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	74.00			
8	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
9	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
10	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
11	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			
调节池至AO池管部分							
12	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00			
13	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
14	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
15	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
AO池至沉淀池管部分							
16	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50			
17	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
18	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
沉淀池污泥管							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
19	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.00			
20	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
21	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
22	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
23	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
24	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
25	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8			
		沉淀池出水管					
26	031001006004	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50			
27	030804014006	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
28	030804014007	PVC直通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		滤池连通管					
29	031001006005	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	20.00			
30	030804014008	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	3			
31	030804014009	PVC直通 de63 连接方式: 粘接连接	个	3			
		滤池出水管					
32	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
33	030804014010	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		曝气管					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
34	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	27.00			
35	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
36	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
37	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
38	031003011004	镀锌法兰 DN50	片	10			
39	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	5			
40	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	5			
41	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	12			
42	030804001005	镀锌三通 DN50	个	3			
43	031003011005	PVC法兰 de63	片	1			
44	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
45	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00			
46	030804014011	PVC大小头 de32*de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
47	030804014012	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	8			
48	030804014013	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第4页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
根竹镇泗民村独木屯-设备							
		分部分项工程					
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
49	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
50	030109011001	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
51	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
52	030112005001	AO池一体化设备 Q=50m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
53	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
54	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
55	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			
56	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
57	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
58	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
59	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第5页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
根竹镇泗民村独木屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
60	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	671.51			
61	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	386.19			
62	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	285.32			
63	040103001002	回填砂	Φ	108.15			
64	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	213.23			
65	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	608.14			
66	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	900.00			
67	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	90			
68	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	36			
69	041001001001	拆除水泥路面	m ²	514.23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第6页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		厚度: 18cm					
70	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	279.00			
71	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	134.41			
72	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	514.23			
73	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	279.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
74	041101005001	井字架	座	36			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
75	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			
76	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村独木屯-总平							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第7页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		宣传栏					
77	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1			
78	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
79	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
80	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	48.28			
		人行走道					
81	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	53.73			
		排水沟					
82	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	15.00			
		土石方工程					
83	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	152.51			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第8页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
84	040103001001	回填土方 填方来源: 现场开挖土方	Φ	54.98			
85	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	97.53			
		砖砌挡墙					
86	040309003001	砖砌挡墙 规格: 0.24*0.2m	m	19.52			
		设备基础					
87	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.86			
88	040303002001	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	9.00			
89	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.923			
90	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.140			
		大门					
91	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢筋柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55			
92	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
93	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第9页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村独木屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
94	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	34.80			
95	050102002001	栽植三角梅 自然高度: 80cm, 冠幅80cm 养护期: 6个月	株	14			
96	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
97	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91			
98	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑	m ²	0.96			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第10页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
99	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
100	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
101	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			
102	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
103	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
104	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			
105	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			
106	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626			
107	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212			
108	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			
109	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48			
		A.7 屋面及防水工程					
110	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
111	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m ²	14.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第11页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20厚1:3水泥砂浆找平层					
112	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
113	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			
114	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
		A.9 楼地面工程					
115	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实	m ²	8.74			
		A.10 墙、柱面工程					
116	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
117	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
118	011201001003	内墙面一般抹灰	m ²	38.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第12页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)					
119	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
120	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					
121	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
122	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			
123	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
124	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82			
125	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
126	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第13页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
127	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
128	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
129	011702001001	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
130	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
131	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
132	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00			
133	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28			
134	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
135	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
136	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
137	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	8.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第14页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
138	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	Φ	233.93			
139	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	120.30			
140	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
141	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99			
142	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21			
143	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75			
144	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
145	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
146	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			
147	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
148	010606008001	钢爬梯 1. 钢梯形式: 爬式 2. 手工除锈 3. 刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4. 构件运距: 1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
149	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
150	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
151	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
152	01B001	轻型铸铁井盖井座	套	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第15页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: ϕ 700					
153	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
154	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度: 3.6m	m ²	75.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
155	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
156	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
157	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08			
158	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
159	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		合 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第16页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
根竹镇泗民村独木屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
160	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	88.07			
161	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	38.64			
162	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	49.43			
		A.3 砌筑工程					
163	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	15.14			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
164	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.84			
165	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.82			
166	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.089			
167	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.453			
		A.9 楼地面工程					
168	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
169	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
170	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	45.24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
171	011702001001	垫层	m ²	5.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第17页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		木模板木支撑					
172	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	12.51			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
173	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.89			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产坳屯-安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
174	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm2+3*2.5mm2	m	6.00			
175	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2	m	56.00			
176	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm2	m	18.00			
177	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm2	m	45.00			
178	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm2	m	30.00			
179	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
180	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	80.00			
181	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
182	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
183	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
184	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第18页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		调节池至AO池管部分					
185	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
186	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
187	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
188	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		AO池至沉淀池管部分					
189	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50			
190	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
191	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
		沉淀池污泥管					
192	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	11.00			
193	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
194	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
195	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
196	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
197	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
198	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8			
		沉淀池出水管					
199	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	3.00			
200	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第19页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
201	031003011004	PVC法兰 de160	片	1			
		滤池出水管					
202	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	3.00			
203	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		雨水					
204	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	2.00			
205	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		曝气管					
206	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	14.00			
207	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
208	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
209	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
210	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10			
211	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
212	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
213	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6			
214	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2			
215	031003011006	PVC法兰 de63	片	1			
216	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
217	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
218	030804014009	PVC大小头 de32*de63	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第20页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		连接方式: 粘接连接					
219	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	4			
220	030804014011	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产坳屯-设备							
		分部分项工程					
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
221	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
222	030109011001	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
223	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
224	030112005001	AO池一体化设备 Q=50m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机LHC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
225	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
226	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
227	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第21页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
228	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
229	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
230	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
231	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
232	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	571.42			
233	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	329.83			
234	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	241.59			
235	040103001002	回填砂	Φ	91.07			
236	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300	m	187.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第22页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验					
237	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	512.33			
238	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	700.00			
239	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	70			
240	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	29			
241	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	406.97			
242	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	217.00			
243	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	105.80			
244	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	406.97			
245	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	217.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
246	041101005001	井字架	座	29			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
247	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第23页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
248	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产垌屯-总平							
		分部分项工程					
		宣传栏					
249	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1			
250	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
251	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
252	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	50.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第24页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		人行走道					
253	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	62.38			
		排水沟					
254	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	16.70			
		土石方工程					
255	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	157.15			
256	040103001001	回填土方 土方来源: 现场开挖土方	Φ	51.46			
257	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	105.69			
		路沿石					
258	040204005001	路沿石	m	24.00			
		设备基础					
259	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.60			
260	040303002001	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	8.36			
261	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.877			
262	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.130			
		大门					
263	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍	Φ	1.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第25页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍					
264	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
265	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
266	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	41.88			
267	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	2			
268	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	5			
269	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第26页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产坳屯设备间-土建工程							
		分部分项工程					
		A.3 砌筑工程					
270	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5 2. 墙体厚度:180	Φ	6.91			
271	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
272	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
273	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
274	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			
275	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
276	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
277	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			
278	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			
279	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626			
280	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212			
281	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第27页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
282	桂010516004001	电渣压力焊接 φ32以内	个	48			
		A.7 屋面及防水工程					
283	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h),中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
284	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06			
285	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
286	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			
287	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
		A.9 楼地面工程					
288	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍	m ²	8.74			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第28页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		80厚C15混凝土 基土压(夯)实					
		A.10 墙、柱面工程					
289	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
290	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定), 水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
291	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82			
292	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
293	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					
294	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
295	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			
296	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
297	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B	m ²	38.82			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第29页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2厚面层耐水腻子分遍刮平					
298	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
299	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			
300	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
301	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
302	011702001001	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
303	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
304	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
305	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00			
306	011702014001	有梁板 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2.支模高度:4.25m	m ²	41.28			
307	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
308	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
309	011702029001	散水	m ²	11.52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第30页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 模板、支撑材质:模板木支撑					
	011708	混凝土运输及泵送工程					
310	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	8.78			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产坳屯-格栅、调节、污泥综合池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
311	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	Φ	233.93			
312	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	120.30			
313	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
314	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99			
315	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21			
316	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75			
317	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
318	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
319	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第31页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
320	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
321	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
322	011101001001	水泥砂浆地面 池底1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
323	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
324	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
325	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: Φ 700	套	3			
326	01B002	井筒 高度:0.3m	套	3			
		小 计					
		Σ 人工费					
		Σ 材料费					
		Σ 机械费					
		Σ 管理费					
		Σ 利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
327	011701006001	满堂脚手架 1.搭设高度:3.6m	m ²	75.25			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
328	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
329	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
330	011702011001	直形墙	m ²	174.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第32页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		胶合板模板 钢支撑					
331	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
332	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
根竹镇泗民村红产垌屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
333	010101002001	挖一般土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内	Φ	70.96			
334	010103001001	回填方 1.压实系数:按设计要求	Φ	6.46			
335	010103002001	余土弃置 1.运距:暂按3km计算	Φ	64.50			
		A.3 砌筑工程					
336	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
337	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42			
338	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40			
339	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053			
340	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第33页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		A.9 楼地面工程					
341	011101001001	水泥砂浆地面 池底1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
342	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
343	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1:2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
344	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66			
345	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
346	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第34页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		B4 电气设备安装工程					
347	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00			
348	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	87.00			
349	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	38.00			
350	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00			
351	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00			
352	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00			
353	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	131.00			
354	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1			
355	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1			
356	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2			
357	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2			
		调节池至AO池管部分					
358	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00			
359	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	5			
360	031003011001	PVC法兰 de63	片	1			
361	030804014002	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
		AO池至沉淀池管部分					
362	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50			
363	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
364	031003011002	PVC法兰 de160	片	2			
		沉淀池污泥管					
365	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式: 粘接连接	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第35页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含管道消毒、冲洗、水压试验					
366	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
367	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式: 粘接连接	个	4			
368	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
369	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2			
370	031003011003	PVC法兰 de63	片	1			
371	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8			
		沉淀池出水管					
372	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	6.00			
373	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2			
374	031003011004	PVC法兰 de160	片	1			
		滤池出水管					
375	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
376	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		雨水					
377	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式: 粘接连接 含管道水压试验	m	1.00			
378	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式: 粘接连接	个	1			
		曝气管					
379	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	12.00			
380	030804001001	双外牙头 DN40 材质: 镀锌配件	个	2			
381	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质: 镀锌配件	个	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第36页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		含安装					
382	030804001003	单外牙头 DN40 材质: 镀锌配件 含安装	个	2			
383	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10			
384	031003010001	软接头 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
385	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式: 法兰连接	个	4			
386	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6			
387	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2			
388	031003011006	PVC法兰 de63	片	1			
389	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式: 粘接连接	个	2			
390	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00			
391	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式: 粘接连接	个	1			
392	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式: 粘接连接	个	4			
393	030804014011	PVC三通 de32 连接方式: 粘接连接	个	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备							
		分部分项工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第37页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		格栅, 调节池, 污泥池设备					
394	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1			
395	030109011001	提升泵 Q=7 Φ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2			
396	桂030503016001	浮球液位计	套	2			
		一体化设备					
397	030112005001	AO池一体化设备 Q=50m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1			
398	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1			
		生态滤池					
399	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00			
400	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1			
401	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1			
402	B04002	热镀锌钢板 1200*800*50mm	块	8			
		其他设备					
403	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00			
404	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第38页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程							
		分部分项工程					
		管网工程					
405	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	1339.74			
406	040103001001	回填土方 密实度: 按设计要求 填方材料品种: 三类土 填方来源: 现场开挖土方	Φ	786.77			
407	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	552.97			
408	040103001002	回填砂	Φ	208.10			
409	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	480.42			
410	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1273.81			
411	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1300.00			
412	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	130			
413	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	64			
414	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1100.58			
415	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m ²	403.00			
416	040103002002	余方弃置	Φ	258.55			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第39页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km					
417	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m ²	1100.58			
418	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	403.00			
419	040203007003	进站道路 厚度: 18cm	m ²	12.50			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
420	041101005001	井字架	座	64			
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
421	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1			
422	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平							
		分部分项工程					
		宣传栏					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第40页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
423	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1			
424	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8			
425	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1			
		围栏					
426	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品	m	39.50			
		人行走道					
427	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	28.42			
		排水沟					
428	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	8.50			
		土石方工程					
429	040101001001	挖一般土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	129.78			
430	040103001001	回填土方 填方来源: 现场开挖土方	Φ	38.54			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第41页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
431	040103002001	土方弃置 弃土运距: 3km	Φ	91.24			
		砖砌挡墙					
432	040309003001	砖砌挡墙 规格: 0.24*0.2m	m	8.50			
		基础处理					
433	040303002001	混凝土基础 C15毛石混凝土	Φ	83.01			
		设备基础					
434	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.34			
435	040303002002	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	7.74			
436	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.831			
437	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.130			
		大门					
438	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55			
439	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1			
440	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第42页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程							
		分部分项工程					
		绿化工程					
441	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	71.81			
442	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	1			
443	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期: 6个月	株	22			
444	050102009001	栽植铜钱草 养护期: 6个月	株	240			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
445	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	Φ	18.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第43页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
446	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	11.29			
447	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按5km计算	Φ	6.71			
		A.3 砌筑工程					
448	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格: 页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	Φ	1.26			
449	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91			
450	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
451	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08			
452	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36			
453	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30			
454	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76			
455	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01			
456	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18			
457	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97			
458	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94			
459	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第44页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
460	010515001001	现浇构件钢筋 ϕ 10以内	t	0.626			
461	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	0.212			
462	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050			
463	桂010516004001	电渣压力焊接 ϕ 32以内	个	48			
		A.7 屋面及防水工程					
464	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配 ϕ 6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板	m ²	14.06			
465	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06			
466	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂)墙身防潮层20厚	m ²	2.40			
		A.8 保温、隔热、防腐工程					
467	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配 ϕ 6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06			
468	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82			
		A.9 楼地面工程					
469	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面	m ²	8.74			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第45页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实					
		A.10 墙、柱面工程					
470	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54			
471	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28			
472	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82			
473	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79			
474	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79			
		A.12 门窗工程					
475	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16			
476	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44			
477	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第46页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
478	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82			
479	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
480	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39			
481	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24			
482	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
483	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58			
484	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16			
485	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00			
486	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20			
487	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39			
488	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00			
489	011702014001	有梁板	m ²	41.28			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第47页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度: 4.25m					
490	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20			
491	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80			
492	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质: 模板木支撑	m ²	11.52			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
493	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
494	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 4m以内	Φ	233.93			
495	010103001001	回填方 1. 压实系数: 按设计要求	Φ	120.30			
496	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
497	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99			
498	010501004001	池底	Φ	11.21			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第48页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中: 暂估价
		商品混凝土 C30 P6					
499	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75			
500	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25			
501	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017			
502	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993			
503	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543			
		A.6 金属结构工程					
504	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082			
		A.9 楼地面工程					
505	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63			
		A.10 墙、柱面工程					
506	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25			
507	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25			
		A.14 其他装饰工程					
508	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: Φ700	套	3			
509	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
510	011701006001	满堂脚手架	m ²	75.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第49页 共51页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 搭设高度:3.6m					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
511	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55			
512	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41			
513	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08			
514	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
515	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-生态滤池							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
516	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	70.96			
517	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	6.46			
518	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	64.50			
		A.3 砌筑工程					
519	010401001001	砖砌池壁	Φ	13.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第50页 共51页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		页岩标准砖 240×115×53					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
520	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42			
521	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40			
522	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053			
523	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422			
		A.9 楼地面工程					
524	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16			
		A.10 墙、柱面工程					
525	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80			
526	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
527	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66			
528	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
529	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					
		合 计					

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
根竹镇泗民村独木屯-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
1	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.0600							
2	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	52.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.5200							
3	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	16.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.1600							
4	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.4500							
5	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.3000							
6	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00							
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500							
7	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	74.00							
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	0.7400							
8	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1							
	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管	10m	0.100							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
9	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
10	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	2							
11	030404035001	单相二三极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									
12	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00							
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	0.800							
13	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	5							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.5							
14	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）65	副	0.5							
15	030804014002	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.1							
		AO池至沉淀池管部分									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
16	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.250							
17	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）160	10个	0.2							
18	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）160	副	1							
		沉淀池污泥管									
19	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	14.00							
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	1.400							
20	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内)65	个	2							
21	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内)65	个	4							
22	031003005003	PVC活接 de63 连接方式：粘接连接	个	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第4页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2							
23	030804014004	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.2							
24	031003011003	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm以内) 65	副	0.5							
25	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	8							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.8							
		沉淀池出水管									
26	031001006004	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0107换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径(mm以内) 63	10m	0.250							
27	030804014006	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.2							
28	030804014007	PVC直通 de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内) 75	10个	0.1							
		滤池连通管									
29	031001006005	PVC塑料给水管 de160	m	20.00							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第5页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	2.000							
30	030804014008	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	3							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.3							
31	030804014009	PVC直通 de63 连接方式：粘接连接	个	3							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）75	10个	0.3							
		滤池出水管									
32	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	0.100							
33	030804014010	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		曝气管									
34	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	27.00							
	B4-1438换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径（mm以内）50	100m	0.2700							
35	030804001001	双外牙头 DN40 材质：镀锌配件	个	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第6页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
36	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
37	030804001003	单外牙头 DN40 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
38	031003011004	镀锌法兰 DN50	片	10							
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm 以内)	副	5							
39	031003010001	软接头 DN50 连接方式：法兰连接	个	5							
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	个	5							
40	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式：法兰连接	个	5							
	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	5							
41	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	12							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	1.2							
42	030804001005	镀锌三通 DN50	个	3							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.3							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第7页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
43	031003011005	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊)公称外径(mm以内)65	副	0.5							
44	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0398换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接)公称直径(mm以内)32	个	2							
45	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	8.00							
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接)安装公称外径(mm以内)32	10m	0.800							
46	030804014011	PVC大小头 de32*de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内)75	10个	0.2							
47	030804014012	90° PVC弯头 de32 连接方式：粘接连接	个	8							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内)32	10个	0.8							
48	030804014013	PVC三通 de32 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接)公称外径(mm以内)32	10个	0.2							
根竹镇泗民村独木屯-设备											
		分部分项工程									
		格栅, 调节池, 污泥池设备									
49	040602002001	格栅	台	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第8页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢									
	C6-0148	格栅	台	1							
50	030109011001	提升泵 Q=7 Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
	B1-0920换	提升泵 Q=7 Φ/h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
51	桂030503016001	浮球液位计	套	2							
	B6-0096换	浮球液位计	台	2							
		一体化设备									
52	030112005001	A0池一体化设备 Q=50m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1							
	B-换	A0池一体化设备 Q=50m ³ /d/min, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
53	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1							
	B-换	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
		生态滤池									
54	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00							
	B-	滤池填料	Φ	11							
55	031008001001	滤池增氧系统 微孔曝气软管, 配ABS, 空气支	台	1							
	B-	滤池增氧系统	套	1							
56	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第9页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B-	无土栽培材料	套	1							
57	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8							
	B-	热镀锌钢格板	块	8							
		其他设备									
58	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种：高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00							
	B-	高效微生物菌种	kg	600							
59	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1							
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1							
根竹镇泗民村独木屯-管道工程											
		分部分项工程									
		管网工程									
60	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	671.51							
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	0.6715							
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.38619							
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.21817							
61	040103001001	回填土方 密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土	Φ	386.19							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第10页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		填方来源：现场开挖土方									
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.3862							
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽 \leq 2.8m）土	100 Φ	3.4757							
62	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	285.32							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.28532							
63	040103001002	回填砂	Φ	108.15							
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.1082							
	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽 \leq 2.8m）砂	100 Φ	0.9734							
64	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	213.23							
	C5-0120换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（315mm以内）	100m	2.1323							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400（水泥砂浆中砂M7.5）	100m	2.1323							
65	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	608.14							
	C5-0118换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（200mm以内）	100m	6.0814							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400（水泥砂浆中砂M7.5）	100m	6.0814							
66	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式：粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	900.00							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第11页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C5-1187换	塑料管安装(粘接)管外径(mm以内)110	10m	90.000							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内)400(水泥砂浆中砂M7.5)	100m	9.0000							
67	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	90							
	C5-0671	非定型井垫层 混凝土{碎石 GD20 商品普通砼 C15}	10Φ	0.233							
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.339							
	C5-0747	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内)10{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.113							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.120							
68	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	36							
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm)管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式{碎石 GD20 商品普通砼 C15}	座	36							
69	041001001001	拆除水泥路面 厚度：18cm	m²	514.23							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	16.4274							
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m²	5.1423							
70	041001001002	拆除水泥路面 厚度：15cm	m²	279.00							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	18.0000							
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	2.7900							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第12页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
71	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距：3km	Φ	134.41							
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25Φ）装车	1000Φ	0.13441							
	C1-0133换	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际3]	1000Φ	0.13441							
72	040203007001	恢复水泥路面 厚度：18cm	m ²	514.23							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	5.1423							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	5.1423							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	5.1423							
73	040203007002	恢复水泥路面 厚度：15cm	m ²	279.00							
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	2.7900							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	2.7900							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	2.7900							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
74	041101005001	井字架	座	36							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	36							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
75	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0Φ以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1Φ以外	台次	1							
76	041106001002	履带式推土机进出场及安拆	台·次	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第13页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		90kw以内									
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							
根竹镇泗民村独木屯-总平											
		分部分项工程									
		宣传栏									
77	040205004001	宣传栏 尺寸：2.9*2.5m 材质：不锈钢	块	1							
	B-	宣传栏	块	1							
78	040205004002	标识牌 尺寸：0.4*0.25m 材质：不锈钢 带立杆	块	8							
	B-	标识牌	块	8							
79	040205004003	宣传栏，标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022							
		围栏									
80	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍	m	48.28							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第14页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏，市场选购成品									
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.161							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10 Φ	0.621							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.5062							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.5062							
	B-	外墙涂料	m ²	50.62							
	B-	成品不锈钢围栏	m	48.28							
		人行走道									
81	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	53.73							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.537							
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m ² 内	100m ²	0.5373							
		排水沟									
82	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	15.00							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10 Φ	0.048							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10 Φ	0.054							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第15页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm {换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1560							
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20 {碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.043							
		土石方工程									
83	040101001001	挖一般土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	152.51							
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100Φ	0.1525							
	C1-0013	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)不装车 三类土	1000Φ	0.04948							
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)装车 三类土	1000Φ	0.08778							
84	040103001001	回填土方 填方来源：现场开挖土方	Φ	54.98							
	C1-0093	填土碾压	1000Φ	0.05498							
85	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	97.53							
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t [实际3]	1000Φ	0.09753							
		砖砌挡墙									
86	040309003001	砖砌挡墙 规格：0.24*0.2m	m	19.52							
	C1-0181换	零星砖砌体 {换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.094							
		设备基础									
87	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.86							
	C3-0106	混凝土垫层 {碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.386							
	C3-0109	模板	10m ²	0.268							
88	040303002001	混凝土基础	Φ	9.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第16页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		250厚C30混凝土									
	C6-0445换	设备基础 独立设备基础（体积5Φ 以外）{换：碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.900							
	C3-0109	模板	10m ²	0.325							
89	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.923							
	C3-0553换	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.923							
90	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.140							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.140							
		大门									
91	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换：碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
92	010802001001	成品不锈钢大门	套	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第17页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		购买成品									
	B-	成品不锈钢大门		1							
93	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
根竹镇泗民村独木屯-绿化工程											
		分部分项工程									
		绿化工程									
94	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	34.80							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m ²	3.480							
	D1-354换	草坪 满铺	10m ²	3.480							
95	050102002001	栽植三角梅 自然高度：80cm，冠幅80cm 养护期：6个月	株	14							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	1.4							
	D1-325换	孤植灌木 冠丛高(100cm以下)	10株	1.4							
96	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程											
		分部分项工程									
		A.3 砌筑工程									
97	010401004001	多孔砖墙 1.砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5	Φ	6.91							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第18页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		2. 墙体厚度:180									
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	0.691							
98	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96							
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}[实际15]	100m²	0.0096							
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m²	0.096							
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层{换:碎石三合土 1:3:6}	10Φ	0.010							
	A3-88换	原土 夯碎石 垫层	100m²	0.0096							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
99	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5Φ以内{换:碎石GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
100	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76							
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076							
101	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第19页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101							
102	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18							
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018							
103	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97							
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397							
104	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94							
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094							
105	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
106	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626							
107	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
108	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050							
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050							
109	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48							
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							
		A.7 屋面及防水工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第20页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
110	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦（待定） 挂瓦条35*25（h），中距按瓦规格（满铺铝箔） 35厚C20细石混凝土（配Φ6@500*500钢筋网）找平层（另计） 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（另计） 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材（另计） 20厚1:3水泥砂浆找平层（另计） 钢筋混凝土屋面板	m²	14.06							
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200{水泥砂浆 1:2}	100m²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m²	0.1406							
111	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m²	14.06							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m²	0.1406							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m²	0.1406							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m²	0.1406							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
112	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂) 墙身防潮层20厚	m ²	2.40							
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0240							
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
113	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06							
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际35]{换:细石砼 C20 换:细石砼 C20}	100m ²	0.1406							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度30mm	100m ²	0.1406							
114	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82							
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际30]	100m ²	0.5082							
		A.9 楼地面工程									
115	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍	m ²	8.74							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		80厚C15混凝土 基土压(夯)实									
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际40]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0874							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.070							
		A.10 墙、柱面工程									
116	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)	m ²	36.54							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.3654							
117	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1}	100m ²	0.1428							
118	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍	m ²	38.82							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)									
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:2}[实际8]	100m ²	0.3882							
119	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79							
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979							
120	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4386							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内{换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际8]{换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165							
		A.12 门窗工程									
121	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16							
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216							
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1							
122	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44							
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m ²	0.0144							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
123	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40							
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
124	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.3882							
125	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28							
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶 {素水泥浆}	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍[实际3]	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m ²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
126	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							
127	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							
128	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
129	011702001001	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00							
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5Φ以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100							
130	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	12.20							
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220							
131	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ³	11.39							
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139							
132	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ³	3.00							
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300							
133	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28							
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							
134	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20							
	A17-228	栏板 木模板	10Φ混凝土体积	0.094							
135	011702028001	扶手、压顶	m	10.80							

表-09

工程量清单综合单价分析表

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		木模板木支撑									
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108							
136	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52							
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
137	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	8.78							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {细石砼 C20} {泵车60M}	100 Φ	0.0050							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0071							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵车60M}	100 Φ	0.0757							
根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
138	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	Φ	233.93							
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100 Φ	0.2339							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000 Φ	0.21054							
139	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	120.30							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							
140	010103002001	余土弃置	Φ	113.63							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第27页 共95页

		项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		1. 运距: 暂按3km计算									
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.11363							
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
141	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.399							
142	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.121							
143	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	2.275							
144	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25							
	A4-33换	混凝土 平板{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10 Φ	0.325							
145	010515001001	现浇构件钢筋 Φ 10以内	t	0.017							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ 10以内	t	0.017							
146	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	3.993							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	3.993							
147	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.543							
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.543							
		A. 6 金属结构工程									
148	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈	t	0.082							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第28页 共95页

项目名称及项目	综合单价	综合单价
---------	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内									
	A6-41换	钢梯子制作 爬式	t	0.082							
	A6-94换	钢梯 安装	t	0.082							
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.0287							
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	0.0287							
	A13-145换	刷环氧富锌漆 金属面 一遍[实际2]	100m ²	0.0287							
		A.9 楼地面工程									
149	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2163							
		A.10 墙、柱面工程									
150	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	1.0325							
151	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.7525							
		A.14 其他装饰工程									
152	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: φ700	套	3							
	B-	φ700轻型铸铁井盖井座	套	3							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第29页 共95页

	项目名称及项目		综合单价	综合单价
--	---------	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
153	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3							
	B-	井筒	套	3							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
154	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.7525							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
155	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0255							
156	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0741							
157	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08							
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7408							
158	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13							
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.2813							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
159	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0403							
根竹镇泗民村独木屯-生态滤池											

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第30页 共95页

项目编码	项目名称及项目	综合单价	综合单价
------	---------	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
160	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	88.07							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0881							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.07926							
161	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	38.64							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0386							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.3478							
162	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	49.43							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1 Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.04943							
		A.3 砌筑工程									
163	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	15.14							
	A3-127	水池砖壁{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	1.514							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
164	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.84							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.484							
165	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.82							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.082							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第31页 共95页

项目名称及项目	综合单价	综合单价
---------	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
166	010515001001	现浇构件钢筋 ϕ 10以内	t	0.089							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ϕ 10以内	t	0.089							
167	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	0.453							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 ϕ 10以上	t	0.453							
		A.9 楼地面工程									
168	011101001001	水泥砂浆地面 池底1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0616							
		A.10 墙、柱面工程									
169	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2880							
170	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	45.24							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.4524							
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
171	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	5.24							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0524							
172	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	12.51							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1251							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第32页 共95页

		项目名称及项目			综合单价	综合单价
--	--	---------	--	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	011708	混凝土运输及泵送工程									
173	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.89							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0489							
根竹镇泗民村红产坳屯-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
174	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm2+3*2.5mm2	m	6.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.0600							
175	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm2	m	56.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.5600							
176	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm2	m	18.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.1800							
177	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm2	m	45.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.4500							
178	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm2	m	30.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.3000							
179	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00							
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500							
180	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	80.00							
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	0.8000							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第33页 共95页

		项目名称及项目		综合单价	综合单价
--	--	---------	--	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
181	030412001001	LED单管日光灯 LED光源，200v，1*18w	套	1							
	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管	10m	0.100							
182	030412001002	LED吸顶灯 LED光源，200v，1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
183	030404019001	一位单极开关 220v，10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额 定电流 A 以内 30	个	2							
184	030404035001	单相二三极组合插座 五孔，220v，10A	套	2							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									
185	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00							
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以 内）63	10m	0.400							
186	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	5							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件（承插粘接） 公称外径（mm以 内）75	10个	0.5							
187	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊） 公称外径（mm 以内）65	副	0.5							
188	030804014002	PVC三通 de63	个	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第34页 共95页

项目编码	项目名称及项目	单位	综合单价	综合单价
------	---------	----	------	------

序号	项目编码	特征描述	单位	工程量	(元)	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		连接方式：粘接连接									
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.1							
		A0池至沉淀池管部分									
189	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0111换	塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 160	10m	0.250							
190	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 160	10个	0.2							
191	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装 (热风焊) 公称外径 (mm 以内) 160	副	1							
		沉淀池污泥管									
192	031001006003	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	11.00							
	B9-0107换	塑料给水管 (粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 63	10m	1.100							
193	031003005001	PVC止回阀 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径 (mm 以内) 65	个	2							
194	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第35页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润

	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	4									
195	031003005003	PVC活接 de63 连接方式: 粘接连接	个	2									
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 65	个	2									
196	030804014004	PVC三通 de63 连接方式: 粘接连接	个	2									
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.2									
197	031003011003	PVC法兰 de63	片	1									
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5									
198	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式: 粘接连接	个	8									
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.8									
		沉淀池出水管											
199	031001006004	PVC塑料给水管 de160 连接方式: 粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	3.00									
	B9-0111换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 160	10m	0.300									
200	030804014006	90° PVC弯头 de160 连接方式: 粘接连接	个	2									
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 160	10个	0.2									
201	031003011004	PVC法兰 de160	片	1									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第36页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 160	副	0.5							

		材质：镀锌配件 含安装											
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2									
209	030804001003	单外牙头 DN40 材质：镀锌配件 含安装	个	2									
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2									
210	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10									
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm 以内)	副	5									
211	031003010001	软接头 DN50 连接方式：法兰连接	个	4									
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm 以内) 50	个	4									
212	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式：法兰连接	个	4									
	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	4									
213	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6									
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.6									
214	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2									
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第38页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
215	031003011006	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm 以内) 65	副	0.5							
216	031003005004	PVC球阀 de32	个	2							

		高效微生物菌种：高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月										
	B-	高效微生物菌种	kg	600								
231	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1								
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1								
根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程												
		分部分项工程										
		管网工程										
232	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	571.42								
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	0.5714								
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）不装车 三类土	1000 Φ	0.32983								
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量1.25Φ）装车 三类土	1000 Φ	0.18445								
233	040103001001	回填土方 密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土	Φ	329.83								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第41页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		填方来源：现场开挖土方									
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.3298							
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）土	100 Φ	2.9685							
234	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	241.59							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.24159							

235	040103001002	回填砂	Φ	91.07								
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.0911								
	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填 (槽底宽≤2.8m) 砂	100 Φ	0.8196								
236	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	187.50								
	C5-0120换	双壁波纹管敷设 (承插式胶圈接口) 公称直径 (315mm以内)	100m	1.8750								
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	1.8750								
237	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式: 承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	512.33								
	C5-0118换	双壁波纹管敷设 (承插式胶圈接口) 公称直径 (200mm以内)	100m	5.1233								
	C5-0255	管道闭水试验 管径 (mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	5.1233								
238	040501003001	UPVC管 DN110 连接方式: 粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	700.00								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第42页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	C5-1187换	塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	10m	70.000						
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 {水泥砂浆中砂 M7.5}	100m	7.0000						
239	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	70						

	C5-0671	非定型井垫层 混凝土(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	10Φ	0.181								
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.042								
	C5-0747	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 10{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.088								
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.093								
240	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	29								
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式{碎石 GD20 商品普通砼 C15}	座	29								
241	041001001001	拆除水泥路面 厚度: 18cm	m²	406.97								
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	12.9406								
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m²	4.0697								
242	041001001002	拆除水泥路面 厚度: 15cm	m²	217.00								
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	14.0000								
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m²	2.1700								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第43页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
243	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距: 3km	Φ	105.80							
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量(1.25Φ) 装车	1000Φ	0.10580							
	C1-0133换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际3]	1000Φ	0.10580							
244	040203007001	恢复水泥路面 厚度: 18cm	m²	406.97							

	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	4.0697							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	4.0697							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	4.0697							
245	040203007002	恢复水泥路面 厚度: 15cm	m ²	217.00							
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	2.1700							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	2.1700							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	2.1700							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
246	041101005001	井字架	座	29							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	29							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
247	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0φ以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1φ以外	台次	1							
248	041106001002	履带式推土机进出场及安拆	台·次	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第44页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		90kw以内									
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							
根竹镇泗民村红产垌屯-总平											
		分部分项工程									
		宣传栏									
249	040205004001	宣传栏 尺寸: 2.9*2.5m 材质: 不锈钢	块	1							

	B-	宣传栏	块	1							
250	040205004002	标识牌 尺寸: 0.4*0.25m 材质: 不锈钢 带立杆	块	8							
	B-	标识牌	块	8							
251	040205004003	宣传栏, 标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层 1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体	座	1							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022							
		围栏									
252	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍	m	50.60							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第45页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中: 暂估价
		喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏, 市场选购成品									
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.283							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	1.093							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.8905							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.8905							
	B-	外墙涂料	m ²	89.05							

	B-	成品不锈钢围栏	m	50.6							
		人行走道									
253	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	62.38							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.624							
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m ² 内	100m ²	0.6238							
		排水沟									
254	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	16.70							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.053							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.060							

表一-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第46页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1737						
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.048						
		土石方工程								
255	040101001001	挖一般土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	157.15						
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100Φ	0.1572						
	C1-0013	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)不装车 三类土	1000Φ	0.04631						
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)装车 三类土	1000Φ	0.09512						

263	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层 C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍	Φ	1.55							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
264	010802001001	成品不锈钢大门	套	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第48页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		购买成品									
	B-	成品不锈钢大门		1							
265	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程											
		分部分项工程									
		绿化工程									
266	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	41.88							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m ²	4.188							

	D1-354换	草坪 满铺	10m²	4.188							
267	050102002001	栽植四季桂 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	2							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.2							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.2							
268	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	5							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.5							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.5							
269	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第49页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价				
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润
根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程										
		分部分项工程								
		A.3 砌筑工程								
270	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级：混合砂浆M5 2. 墙体厚度：180	Φ	6.91						
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	0.691						
271	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖，M5水泥砂浆砌筑	m²	0.96						

		100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中									
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆)[实际15]	100m ²	0.0096							
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53(水泥石灰砂浆中砂M5)	10m ²	0.096							
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层{换:碎石三合土 1:3:6}	10Φ	0.010							
	A3-88换	原土 夯碎石 垫层	100m ²	0.0096							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
272	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5Φ以内{换:碎石GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
273	010502002001	构造柱	Φ	0.76							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第50页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		C30商品混凝土									
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076							
274	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01							
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101							
275	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18							
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018							
276	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97							

	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397								
277	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94								
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094								
278	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30								
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030								
279	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626								
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626								
280	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212								
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212								
281	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050								

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第51页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050							
282	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48							
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							
		A.7 屋面及防水工程									
283	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计)	m²	14.06							

		1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 (另计) 20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板									
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m ²	0.1406							
284	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第52页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.1406							
285	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂) 墙身防潮层20厚	m ²	2.40							
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0240							
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
286	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06							

		喷或滚刷底涂料一遍（详税前项目）									
		喷或滚刷面层涂料二遍（详税前项目）									
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1 : 2.5}	100m ²	0.3654							
290	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖（待定），水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1}	100m ²	0.1428							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第54页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
291	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平（另计）	m ²	38.82							
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm {水泥砂浆 1 : 2} [实际8]	100m ²	0.3882							
292	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79							
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979							
293	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79							
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1 : 2.5 换:水泥砂浆 1 : 3}	100m ²	0.4386							

	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际8] {换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165							
		A.12 门窗工程									
294	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16							
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216							
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1							
295	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃	m ²	1.44							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第55页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		窗外加设不锈钢防盗网									
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m ²	0.0144							
296	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40							
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
297	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.3882							
298	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A	m ²	17.28							

		1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平									
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆}	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍[实际3]	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m ²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
299	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第56页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
300	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							
301	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
302	011702001001	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00							
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5m ³ 以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100							
303	011702003001	构造柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ³	12.20							
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220							
304	011702008001	地圈梁	m ³	11.39							

		木模板 木支撑									
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139							
305	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00							
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300							
306	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28							
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							
307	011702021001	栏板	m ²	5.20							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第57页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中: 暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		木模板 木支撑									
	A17-228	栏板 木模板	10Φ混凝土体积	0.094							
308	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80							
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108							
309	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:模板木支撑	m ²	11.52							
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
310	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	8.78							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {细石砼 C20} {泵车60M}	100Φ	0.0050							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100Φ	0.0071							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C30} {泵车60M}	100Φ	0.0757							

根竹镇泗民村红产垌屯-格栅、调节、污泥综合池										
		分部分项工程								
		A.1 土(石)方工程								
311	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	Φ	233.93						
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100 Φ	0.2339						
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000 Φ	0.21054						
312	010103001001	回填方	Φ	120.30						

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第58页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
		1. 压实系数:按设计要求									
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							
313	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	113.63							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.11363							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
314	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.399							
315	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.121							
316	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10 Φ	2.275							

323	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	1.0325							
324	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.7525							
		A.14 其他装饰工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第60页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中:暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
325	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号: φ700	套	3							
	B-	φ700轻型铸铁井盖井座	套	3							
326	01B002	井筒 高度: 0.3m	套	3							
	B-	井筒	套	3							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
327	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.7525							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
328	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.55							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0255							
329	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41							

	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0741							
330	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08							
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7408							
331	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13							
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.2813							
	011708	混凝土运输及泵送工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第61页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
332	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0403							
根竹镇泗民村红产垌屯-生态滤池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
333	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	70.96							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0710							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000 Φ	0.06386							
334	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	6.46							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0065							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.0581							
335	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	64.50							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.06450							

		A.3 砌筑工程									
336	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08							
	A3-127	水池砖壁{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	1.308							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
337	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.442							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第62页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
338	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10Φ	1.040							
339	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.053							
340	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
		A.9 楼地面工程									
341	011101001001	水泥砂浆地面 池底1：2水泥防水砂浆25mm	m²	6.16							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.0616							
		A.10 墙、柱面工程									
342	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m²	28.80							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m²	0.2880							
343	011201001002	外墙面一般抹灰	m²	24.20							

		外池壁1: 2水泥防水砂浆25mm									
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.2420							
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
344	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0266							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第63页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
345	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0645							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
346	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0446							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装											
		分部分项工程									
		B4 电气设备安装工程									
347	030408001001	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*10mm ² +3*2.5mm ²	m	6.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.0600							
348	030408001002	铜芯电力电缆 普通敷设YJV-0.6/1KV 3*2.5mm ²	m	87.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.8700							
349	030408001003	铜芯电力电缆 普通敷设RVVP-500V 3*1.5mm ²	m	38.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.3800							

350	030408001004	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 2.5mm ²	m	45.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.4500							
351	030408001005	铜芯电力电缆 普通敷设 BV-500V 4mm ²	m	30.00							
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm ² 以下)10	100m	0.3000							
352	030408003001	难燃塑料管 PVC-AXS4-FPC B20	m	25.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第64页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B4-1531换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 20	100m	0.2500							
353	030408003002	电缆保护管D50PVC管	m	131.00							
	B4-1535换	砖、混凝土结构明配 刚性阻燃管公称口径(mm以内) 50	100m	1.3100							
354	030412001001	LED单管日光灯 LED光源, 200v, 1*18w	套	1							
	B4-1810换	装饰灯具安装 荧光艺术装饰灯具 组合荧光灯带 吸顶式 单管	10m	0.100							
355	030412001002	LED吸顶灯 LED光源, 200v, 1*12w	套	1							
	B4-1745换	普通灯具安装 吸顶灯具 灯罩周长 2000mm以内	10套	0.1							
356	030404019001	一位单极开关 220v, 10A	个	2							
	B4-0310换	控制开关安装 小型自动空气开关 装置式 单极 额定电流 A 以内 30	个	2							
357	030404035001	单相二极组合插座 五孔, 220v, 10A	套	2							
	B4-0436换	单、三相暗插座 单相暗插座10A 5孔	10套	0.2							
		调节池至AO池管部分									
358	031001006001	PVC塑料给水管 de63 连接方式：粘接连接	m	8.00							

		含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	0.800							
359	030804014001	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	5							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第65页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.5							
360	031003011001	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5							
361	030804014002	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.1							
		AO池至沉淀池管部分									
362	031001006002	PVC塑料给水管 de160 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	2.50							
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.250							
363	030804014003	90° PVC弯头 de160 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 160	10个	0.2							
364	031003011002	PVC法兰 de160	片	2							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 160	副	1							
		沉淀池污泥管									
365	031001006003	PVC塑料给水管 de63	m	20.00							

		连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0107换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）63	10m	2.000							
366	031003005001	PVC止回阀 de63	个	2							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第66页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		连接方式：粘接连接									
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内)65	个	2							
367	031003005002	PVC球阀 de63 连接方式：粘接连接	个	4							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内)65	个	4							
368	031003005003	PVC活接 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0401换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内)65	个	2							
369	030804014004	PVC三通 de63 连接方式：粘接连接	个	2							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内)75	10个	0.2							
370	031003011003	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径(mm以内)65	副	0.5							
371	030804014005	90° PVC弯头 de63 连接方式：粘接连接	个	8							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径(mm以内)75	10个	0.8							
		沉淀池出水管									
372	031001006004	PVC塑料给水管 de160	m	6.00							

		连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验									
	B9-0111换	塑料给水管（粘接连接）安装 公称外径（mm以内）160	10m	0.600							
373	030804014006	90° PVC弯头 de160	个	2							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第67页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		连接方式：粘接连接									
	B8-1152换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）160	10个	0.2							
374	031003011004	PVC法兰 de160	片	1							
	B8-2180换	低压法兰 塑料法兰安装（热风焊）公称外径（mm以内）160	副	0.5							
		滤池出水管									
375	031001006005	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	0.100							
376	030804014007	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径（mm以内）200	10个	0.1							
		雨水									
377	031001006006	PVC塑料排水管 de200 连接方式：粘接连接 含管道水压试验	m	1.00							
	B9-0152换	承插塑料排水管（粘接连接） 公称外径（mm以内）200	10m	0.100							
378	030804014008	90° PVC弯头 de200 连接方式：粘接连接	个	1							

	B8-1154换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 200	10个	0.1							
		曝气管									
379	031001001001	镀锌钢管 DN50	m	12.00							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第68页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	B4-1438换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 钢管公称口径 (mm以内) 50	100m	0.1200							
380	030804001001	双外牙头 DN40 材质：镀锌配件	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
381	030804001002	大小头 DN40*DN50 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
382	030804001003	单外牙头 DN40 材质：镀锌配件 含安装	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
383	031003011005	镀锌法兰 DN50	片	10							
	B8-1898换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm 以内)	副	5							
384	031003010001	软接头 DN50 连接方式：法兰连接	个	4							
	B9-0462换	可曲挠橡胶接头安装(法兰连接) 公称直径(mm以内) 50	个	4							
385	031003003001	对夹蝶阀 DN50 连接方式：法兰连接	个	4							

	B8-1562换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(50mm以内)	个	4						
386	030804001004	90° 镀锌弯头 DN50	个	6						
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.6						

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第69页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
387	030804001005	镀锌三通 DN50	个	2							
	B8-0822换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 (mm 以内) 50	10个	0.2							
388	031003011006	PVC法兰 de63	片	1							
	B8-2175换	低压法兰 塑料法兰安装(热风焊) 公称外径 (mm 以内) 65	副	0.5							
389	031003005004	PVC球阀 de32 连接方式：粘接连接	个	2							
	B9-0398换	塑料阀门安装 塑料阀门(粘接) 公称直径(mm以内) 32	个	2							
390	031001006007	PVC塑料给水管 de32 连接方式：粘接连接 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	4.00							
	B9-0104换	塑料给水管(粘接连接) 安装 公称外径 (mm 以内) 32	10m	0.400							
391	030804014009	PVC大小头 de32*de63 连接方式：粘接连接	个	1							
	B8-1148换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 75	10个	0.1							
392	030804014010	90° PVC弯头 de32 连接方式：粘接连接	个	4							
	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.4							
393	030804014011	PVC三通 de32 连接方式：粘接连接	个	1							

	B8-1145换	低压管件 塑料管件(承插粘接) 公称外径 (mm 以内) 32	10个	0.1							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备											
		分部分项工程									

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第70页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					其中：暂估价
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
		格栅, 调节池, 污泥池设备									
394	040602002001	格栅 非标, 栅条间隙b=10mm, 不锈钢	台	1							
	C6-0148	格栅	台	1							
395	030109011001	提升泵 Q=7 ϕ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
	B1-0920换	提升泵 Q=7 ϕ /h, H=10m, P=0.55KW	台	2							
396	桂030503016001	浮球液位计	套	2							
	B6-0096换	浮球液位计	台	2							
		一体化设备									
397	030112005001	A0池一体化设备 Q=50m ³ /d, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐 含回转风机HC-401S, Q=0.71m ³ /min, H=4m, P=1.5KW, 380V 含运费	台	1							
	B-换	A0池一体化设备 Q=50m ³ /d/min, L*B*H=5*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
398	030112005002	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐 含污泥回流泵	台	1							
	B-换	沉淀池一体化设备 L*B*H=3*3*3m, 碳钢防腐	套	1							
		生态滤池									
399	050101009001	滤池填料 碎石、滤池陶瓷填料、活性炭等组合填料	Φ	11.00							
	B-	滤池填料	Φ	11							
400	031008001001	滤池增氧系统	台	1							

		微孔曝气软管, 配ABS, 空气支									
B-		滤池增氧系统	套	1							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第71页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中:暂估价
401	B04001	无土栽培材料 PVC种植浮板, 配套连接件, 种植篮等	套	1							
	B-	无土栽培材料	套	1							
402	B04002	热镀锌钢格板 1200*800*50mm	块	8							
	B-	热镀锌钢格板	块	8							
		其他设备									
403	B04003	高效微生物菌种 高效微生物菌种: 高效微生物菌种促进剂 2:1 含调试三个月	kg	600.00							
	B-	高效微生物菌种	kg	600							
404	030404017001	配电箱 800*600*200mm	台	1							
	B4-0304换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 2.5	台	1							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程											
		分部分项工程									
		管网工程									
405	040101002001	挖沟槽土方 土壤类别: 三类土 挖土深度: 按设计要求	Φ	1339.74							
	C1-0005	人工挖沟槽、基坑土方 三类土	100 Φ	1.3397							
	C1-0029	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25Φ) 不装车 三类土	1000 Φ	0.78677							
	C1-0033	挖掘机挖沟槽、基坑土方(斗容量1.25Φ) 装车 三类土	1000 Φ	0.41900							

406	040103001001	回填土方	Φ	786.77							
-----	--------------	------	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第72页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		密实度：按设计要求 填方材料品种：三类土 填方来源：现场开挖土方									
	C1-0097换	沟槽人工回填 土	100 Φ	0.7868							
	C1-0101换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）土	100 Φ	7.0809							
407	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	552.97							
	C1-0124换	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t[实际3]	1000 Φ	0.55297							
408	040103001002	回填砂	Φ	208.10							
	C1-0095换	沟槽人工回填 砂	100 Φ	0.2081							
	C1-0099换	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）砂	100 Φ	1.8729							
409	040501004001	双壁波纹管(HDPE) DN300 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	480.42							
	C5-0120换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（315mm以内）	100m	4.8042							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400{水泥砂浆中砂M7.5}	100m	0.4200							
410	040501004002	双壁波纹管(HDPE) DN200 连接方式：承插式胶圈接口 工作内容包括管道敷设、检验及试验	m	1273.81							
	C5-0118换	双壁波纹管敷设（承插式胶圈接口）公称直径（200mm以内）	100m	12.7381							
	C5-0255	管道闭水试验 管径（mm以内）400{水泥砂浆中砂M7.5}	100m	12.7381							
411	040501003001	UPVC管 DN110	m	1300.00							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第73页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		连接方式：粘接 工作内容包括管道敷设、检验及试验									
	C5-1187换	塑料管安装(粘接)管外径(mm以内)110	10m	130.000							
	C5-0255	管道闭水试验 管径(mm以内)400(水泥砂浆中砂M7.5)	100m	13.0000							
412	040504001001	入户井 C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆砌MU10砖墙身 预制盖板	座	130							
	C5-0671	非定型井垫层 混凝土(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	10Φ	0.337							
	C5-0673换	非定型井砌筑 砖砌 矩形(换:水泥砂浆中砂M10)	10Φ	1.934							
	C5-0747	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内)10(碎石 GD40 商品普通砼 C20)	10Φ	0.163							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.173							
413	040504002001	Φ700mm圆形砖砌污水检查井 含防坠网	座	64							
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式(碎石 GD20 商品普通砼 C15)	座	64							
414	041001001001	拆除水泥路面 厚度：18cm	m ²	1100.58							
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	35.0846							
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际18]	100m ²	11.0058							
415	041001001002	拆除水泥路面 厚度：15cm	m ²	403.00							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第74页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C1-0385	旧路面机械切缝 切缝机切缝	100m	26.0000							
	C1-0352	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm	100m ²	4.0300							
416	040103002002	余方弃置 拆除水泥路面石碴 弃石碴运距：3km	Φ	258.55							
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量(1.25Φ)装车	1000Φ	0.25855							
	C1-0133换	自卸汽车运石方(运距1km内) 12t[实际3]	1000Φ	0.25855							
417	040203007001	恢复水泥路面 厚度：18cm	m ²	1100.58							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	11.0058							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	11.0058							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	11.0058							
418	040203007002	恢复水泥路面 厚度：15cm	m ²	403.00							
	C2-0120	水泥混凝土路面 厚度15cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	4.0300							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	4.0300							
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷(包括清扫)	100m ²	4.0300							
419	040203007003	进站道路 厚度：18cm	m ²	12.50							
	C2-0121	水泥混凝土路面 厚度18cm{碎石 GD31.5 商品砼 δ 4.5}	100m ²	0.1250							
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m ² 接触面积	0.0180							
	C2-0138	塑料膜养生	100m ²	0.1250							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第75页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C2-0141	清扫洗刷路面 扫刷（包括清扫）	100m ²	0.1250							
		单价措施项目									
	041101	脚手架工程									
420	041101005001	井字架	座	64							
	C5-2251	井字架木制 井深(4m以内)	座	64							
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用									
421	041106001001	履带式挖掘机进出场及安拆 1.0φ以内	台·次	1							
	C1-0442	大型机械场外运输费 履带式挖掘机 1φ以外	台次	1							
422	041106001002	履带式推土机进出场及安拆 90kw以内	台·次	1							
	C1-0448	大型机械场外运输费 履带式推土机 90kw以内	台次	1							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平											
		分部分项工程									
		宣传栏									
423	040205004001	宣传栏 尺寸：2.9*2.5m 材质：不锈钢	块	1							
	B-	宣传栏	块	1							
424	040205004002	标识牌 尺寸：0.4*0.25m 材质：不锈钢 带立杆	块	8							
	B-	标识牌	块	8							
425	040205004003	宣传栏，标识牌安装基础 100厚C15素混凝土垫层	座	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第76页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		1000厚M10水泥砂浆MU10中砖砌体									
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.006							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.022							
		围栏									
426	040309001001	围栏 100厚C15素混凝土垫层 M10水泥砂浆MU10中砖砌体 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍 成品不锈钢围栏，市场选购成品	m	39.50							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.158							
	C1-0181换	零星砖砌体{换:水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.617							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.4963							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.4963							
	B-	外墙涂料	m ²	49.63							
	B-	成品不锈钢围栏	m	39.5							
		人行走道									
427	040204002001	透水砖铺设 100厚C15混凝土垫层 中砂找平压实 50厚灰色透水砖	m ²	28.42							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.284							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第77页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m²内	100m²	0.2842							
		排水沟									
428	040201022001	排水沟 120厚C20混凝土沟板 120厚水泥砖沟壁 20厚1:2水泥砂浆找平 预制沟盖板	m	8.50							
	C2-0179换	排水沟、截水沟混凝土预制块{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.027							
	C2-0180换	排水沟、截水沟砖砌筑{水泥砂浆中砂M7.5}	10Φ	0.031							
	C7-0072换	水泥砂浆护坡找平层 20mm{换:水泥砂浆 1:2}	100m²	0.0884							
	C5-0748	盖板预制 矩形盖板(板厚cm以内) 20{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	0.024							
		土石方工程									
429	040101001001	挖一般土方 土壤类别：三类土 挖土深度：按设计要求	Φ	129.78							
	C1-0002	人工挖一般土方 三类土	100Φ	0.1298							
	C1-0013	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)不装车 三类土	1000Φ	0.03469							
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25Φ)装车 三类土	1000Φ	0.08212							
430	040103001001	回填土方 填方来源：现场开挖土方	Φ	38.54							
	C1-0093	填土碾压	1000Φ	0.03854							
431	040103002001	土方弃置 弃土运距：3km	Φ	91.24							
	C1-0124换	自卸汽车运土方(运距1km内) 12t[实际3]	1000Φ	0.09124							
		砖砌挡墙									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第78页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
432	040309003001	砖砌挡墙 规格：0.24*0.2m	m	8.50							
	C1-0181换	零星砖砌体{换：水泥砂浆中砂M10}	10Φ	0.041							
		基础处理									
433	040303002001	混凝土基础 C15毛石混凝土	Φ	83.01							
	C5-0726	混凝土基础 毛石混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	8.301							
		设备基础									
434	040303001001	混凝土垫层 100厚C15混凝土	Φ	3.34							
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.334							
	C3-0109	模板	10m²	0.252							
435	040303002002	混凝土基础 250厚C30混凝土	Φ	7.74							
	C6-0445换	设备基础 独立设备基础(体积5Φ 以外){换：碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.774							
	C3-0109	模板	10m²	0.305							
436	040901001001	现浇构件钢筋 Φ10以上	t	0.831							
	C3-0553换	钢筋制作、安装 Φ10以上	t	0.831							
437	040901001002	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.130							
	C3-0552	钢筋制作、安装 Φ10以内	t	0.130							
		大门									
438	010502001001	大门立柱 100厚C15素混凝土垫层	Φ	1.55							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第79页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		C25钢砼柱 20厚1:3水泥砂浆 8厚1:2.5水泥砂浆木抹槎平 面刷白色腻子两遍 喷或液刷白色外墙涂料一遍 喷或液刷白色外墙涂料二遍									
	C3-0106	混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.026							
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10Φ	0.123							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.0648							
	A13-208	外墙防水腻子 二遍	100m ²	0.0648							
	B-	外墙涂料	m ²	6.48							
439	010802001001	成品不锈钢大门 购买成品	套	1							
	B-	成品不锈钢大门		1							
440	040205004004	定制金属厂牌 购买成品	块	1							
	B-	定制金属厂牌	块	1							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程											
		分部分项工程									
		绿化工程									
441	桂050102017001	栽植马尼拉草 满铺	m ²	71.81							
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m ²	7.181							
	D1-354换	草坪 满铺	10m ²	7.181							
442	050102002001	栽植四季桂	株	1							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第80页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		冠丛高120cm 养护期：6个月									
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	0.1							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	0.1							
443	050102002002	栽植非洲茉莉 冠丛高120cm 养护期：6个月	株	22							
	D1-211换	栽植灌木(带土球) 土球直径(50cm以内)	10株	2.2							
	D1-326换	孤植灌木 冠丛高(150cm以下)	10株	2.2							
444	050102009001	栽植铜钱草 养护期：6个月	株	240							
	D1-245换	栽植水生植物(原土种植) 土球直径(15cm以内)	10株	24							
	D1-344换	水下原土种植 土球直径(20cm以内)	10株	24							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
445	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	Φ	18.00							
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0180							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0 Φ)	1000 Φ	0.01620							
446	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	11.29							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0113							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.1016							
447	010103002001	余土弃置	Φ	6.71							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第81页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		1. 运距: 暂按5km计算									
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际5]	1000Φ	0.00671							
		A. 3 砌筑工程									
448	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格: 页岩标准砖 240×115×53 2. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5	Φ	1.26							
	A3-1	砖基础 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	0.126							
449	010401004001	多孔砖墙 1. 砂浆种类、强度等级: 混合砂浆M5 2. 墙体厚度: 180	Φ	6.91							
	A3-14	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度18cm{水泥石灰砂浆中砂M5}	10Φ	0.691							
450	010401012001	砖砌台阶 做法参照11ZJ901-10-1 15厚1:3水泥砂浆面层 MU10非黏土烧结砖, M5水泥砂浆砌筑 100厚1:3:6石灰、粗砂、碎石(碎砖)三合土 30~70粒径碎石一层夯入土中	m²	0.96							
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}[实际15]	100m²	0.0096							
	A3-39	砖砌台阶 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂M5}	10m²	0.096							
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层{换: 碎石三合土 1:3:6}	10Φ	0.010							
	A3-88换	原土 夯碎石 垫层	100m²	0.0096							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第82页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
451	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	1.08							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.108							
452	010501002001	带形基础 C15毛石混凝土	Φ	3.36							
	A4-4换	带形基础 毛石混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.336							
453	010501006001	风机基础平台 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-14换	混凝土设备基础 块体体积 5Φ以内{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
454	010502002001	构造柱 C30商品混凝土	Φ	0.76							
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.076							
455	010503004001	地圈梁 C30商品混凝土	Φ	1.01							
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.101							
456	010503005001	过梁 C30商品混凝土	Φ	0.18							
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.018							
457	010505001001	有梁板 C30商品混凝土	Φ	3.97							
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.397							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第83页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
458	010505006001	栏板 C30商品混凝土	Φ	0.94							
	A4-36换	混凝土 栏板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.094							
459	010507005001	压顶 C30商品混凝土	Φ	0.30							
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手{换:碎石 GD40 商品普通砼 C30}	10Φ	0.030							
460	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.626							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.626							
461	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.212							
462	桂010515011001	砌体加固筋	t	0.050							
	A4-318	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.050							
463	桂010516004001	电渣压力焊接 Φ32以内	个	48							
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	4.8							
		A.7 屋面及防水工程									
464	010901001001	瓦屋面 做法详11ZJ211-P20-5a 蓝色平波瓦(待定) 挂瓦条35*25(h), 中距按瓦规格(满铺铝箔) 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层(另计) 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(另计) 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材(另计)	m²	14.06							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第84页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		20厚1:3水泥砂浆找平层(另计) 钢筋混凝土屋面板									
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200{水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.1406							
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0560							
	A7-27	波纹瓦屋面 脊瓦 200×140×9.5{水泥砂浆 1:2}	100m	0.0280							
	A5-17	檩木上钉椽子挂瓦条 中距 1.0m以内	100m ²	0.1406							
465	010902001001	屋面卷材防水 做法详11ZJ211-P20-5a 1.5+1.5厚双层自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材 20厚1:3水泥砂浆找平层	m ²	14.06							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A7-41换	自粘防水卷材屋面 干铺法{冷底子油 30:70}	100m ²	0.1406							
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m ²	0.1406							
466	010903003001	墙面砂浆防水(防潮) 墙体-0.060标高处做1:2水泥砂浆(内掺JYQ796型高效无机防水潮剂) 墙身防潮层20厚	m ²	2.40							
	A7-176	防水砂浆防水 20mm厚 平面{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2}	100m ²	0.0240							
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
467	011001001001	保温隔热屋面 35厚C20细石混凝土(配Φ6@500*500钢筋网)找平层 30厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板	m ²	14.06							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第85页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm[实际35]{换:细石砼 C20 换:细石砼 C20}	100m ²	0.1406							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 φ10以内	t	0.017							
	A8-21换	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度30mm	100m ²	0.1406							
468	011001003001	保温隔热外墙面 1、5厚水泥砂浆保护层 2、30厚无机保温砂浆 3、180厚烧结页岩多孔砖 4、20厚水泥砂浆	m ²	50.82							
	A8-57换	外墙内保温 无机保温胶浆 厚度20mm[实际30]	100m ²	0.5082							
		A.9 楼地面工程									
469	011101001001	水泥砂浆地面 做法详11ZJ001-P18-地101防潮地面 20厚1:2水泥砂浆抹面压光 20厚1:2.5水泥砂浆掺入水泥用量5%的防水剂(分两次抹) 素水泥浆结合层一遍 80厚C15混凝土 基土压(夯)实	m ²	8.74							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际40]{换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5 换:水泥砂浆 1:2}	100m ²	0.0874							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.070							
		A.10 墙、柱面工程									
470	011201001001	涂料外墙面 做法详11ZJ001-P94-外墙10A 12厚1:3水泥砂浆	m ²	36.54							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第86页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		8厚1:2.5水泥砂浆木抹搓平 喷或滚刷底涂料一遍(详税前项目) 喷或滚刷面层涂料二遍(详税前项目)									
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5}	100m ²	0.3654							
471	011201001002	块料外墙裙 做法详11ZJ001-P60-裙5-面砖墙裙A 1、15厚1:3水泥砂浆 2、刷素水泥浆一遍 3、4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4、8~10厚青色面砖(待定),水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	14.28							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1}	100m ²	0.1428							
472	011201001003	内墙面一般抹灰 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 1、刷专用界面剂一遍 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 3、5厚2:1:5水泥石灰膏砂浆抹平 4、2厚面层耐水腻子分遍刮平(另计)	m ²	38.82							
	A10-92	混凝土基层界面处理 专用界面砂浆	100m ²	0.3882							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm {水泥砂浆 1:2} [实际8]	100m ²	0.3882							
473	桂011201005001	墙面钉(挂)网	m ²	69.79							
	A10-68	墙面钉(挂)网 铁丝网	100m ²	0.6979							
474	011201001004	挂网部分人工增加费	m ²	69.79							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第87页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A10-24换	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm {换:水泥砂浆 1:2.5 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.4386							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以内 {换:素水泥浆 换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:1 换:水泥砂浆 1:3}	100m ²	0.1428							
	A10-7换	内墙 混合砂浆 砖墙 (15+5)mm[实际8] {换:水泥砂浆 1:2 换:混合砂浆 1:1:6 换:混合砂浆 1:0.5:3}	100m ²	0.1165							
		A.12 门窗工程									
475	010802004001	防盗门 门框、扇材质及规格:钢质防盗门 M0924	m ²	2.16							
	A12-48	钢防盗门安装	100m ²	0.0216							
	A12-144	特殊五金 防盗门扣	副	1							
476	010807001001	70系列铝合金推拉窗 不带亮 C1212 洞口面积<2m ² 玻璃品种、厚度:白色5厚玻璃 窗外加设不锈钢防盗网	m ²	1.44							
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m ²	0.0144							
	A12-139	不锈钢防盗枝 19 管	100m ²	0.0144							
477	桂010811002001	门窗周边塞缝 塞缝材料种类:水泥砂浆 1:2.5	m	11.40							
	A12-166	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5 {水泥砂浆 1:2.5}	100m	0.1140							
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
478	011406003001	内墙面满刮腻子 做法详11ZJ001-P52-内墙106B 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m ²	38.82							
	A13-206换	刮耐水腻子 内墙面 两遍	100m ²	0.3882							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第88页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
479	011406003002	刮腻子顶棚 做法详11ZJ001-P66-顶106A 1、钢筋混凝土板底面清理干净 2、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 3、3厚底基防裂腻子分遍刮平 4、2厚面层耐水腻子刮平	m ²	17.28							
	A10-88	增减一遍素水泥浆 有建筑胶{素水泥浆}	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮防裂腻子 天棚面 两遍[实际3]	100m ²	0.1728							
	A13-206换	刮耐水腻子 天棚面 两遍	100m ²	0.1728							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
480	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内 搭设高度:10m以内	m ²	57.39							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m ²	0.5739							
481	011701006001	满堂脚手架 搭设高度:4.8m以内	m ²	10.24							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.1024							
	A15-85	钢管满堂脚手架 每增加一层 高1.2m	100m ²	0.1024							
482	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m ²	10.24							
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m ²	0.1024							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
483	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.58							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0258							
484	011702001002	带形基础 胶合板模板 钢支撑	m ²	10.16							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第89页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A17-3	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.1016							
485	011702001003	风机基础平台 胶合板模板 钢支撑	m ²	1.00							
	A17-35换	设备基础模板(块体体积5Φ以内) 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.0100							
486	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑	m ²	12.20							
	A17-58换	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.1220							
487	011702008001	地圈梁 木模板 木支撑	m ²	11.39							
	A17-73	圈梁 直形 木模板 木支撑	100m ²	0.1139							
488	011702009001	过梁 木模板 木支撑	m ²	3.00							
	A17-77	过梁 木模板 木支撑	100m ²	0.0300							
489	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:4.25m	m ²	41.28							
	A17-91换	有梁板 胶合板模板 钢支撑[实际4.25]	100m ²	0.4128							
490	011702021001	栏板 木模板 木支撑	m ²	5.20							
	A17-228	栏板 木模板	10Φ混凝土体积	0.094							
491	011702028001	扶手、压顶 木模板木支撑	m	10.80							
	A17-118	压顶、扶手 木模板木支撑	100延长米	0.108							
492	011702029001	散水	m ²	11.52							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第90页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		1. 模板、支撑材质:模板木支撑									
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m ²	0.1152							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
493	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	12.60							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{细石砼 C20}{泵车60M}	100 Φ	0.0050							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C15}{泵车60M}	100 Φ	0.0453							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C30}{泵车60M}	100 Φ	0.0757							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
494	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:4m以内	Φ	233.93							
	A1-10换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 4m以内	100 Φ	0.2339							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000 Φ	0.21054							
495	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	120.30							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.1203							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	1.0827							
496	010103002001	余土弃置 1. 运距:暂按3km计算	Φ	113.63							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.11363							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第91页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
497	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	3.99							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10Φ	0.399							
498	010501004001	池底 商品混凝土 C30 P6	Φ	11.21							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内 中砂 C30 防水P6}	10Φ	1.121							
499	010504001001	池壁 商品混凝土 C30 P6	Φ	22.75							
	A4-28换	墙 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10Φ	2.275							
500	010505003001	顶板 商品混凝土 C30 P6	Φ	3.25							
	A4-33换	混凝土 平板{碎石 GD20 商品普通砼 C20}	10Φ	0.325							
501	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.017							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.017							
502	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	3.993							
503	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.543							
		A.6 金属结构工程									
504	010606008001	钢爬梯 1、钢梯形式:爬式 2、手工除锈 3、刷红丹防锈漆一遍、环氧富锌漆两遍 4、构件运距:1KM以内	t	0.082							
	A6-41换	钢梯子制作 爬式	t	0.082							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第92页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A6-94换	钢梯 安装	t	0.082							
	A13-136	一般钢结构 手工除锈	100m ²	0.0287							
	A13-140	红丹防锈漆 金属面 一遍	100m ²	0.0287							
	A13-145换	刷环氧富锌漆 金属面 一遍[实际2]	100m ²	0.0287							
		A.9 楼地面工程									
505	011101001001	水泥砂浆地面 池底1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	21.63							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2 换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.2163							
		A.10 墙、柱面工程									
506	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	103.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	1.0325							
507	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	75.25							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.7525							
		A.14 其他装饰工程									
508	01B001	轻型铸铁井盖井座 做法参照14S501-1-P7 盖板规格型号：φ700	套	3							
	B-	φ700轻型铸铁井盖井座	套	3							
509	01B002	井筒 高度：0.3m	套	3							
	B-	井筒	套	3							

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第93页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
510	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:3.6m	m ²	75.25							
	A15-84	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m	100m ²	0.7525							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
511	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ³	2.55							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ³	0.0255							
512	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	7.41							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0741							
513	011702011001	直形墙 胶合板模板 钢支撑	m ²	174.08							
	A17-83	直形墙 胶合板模板 钢支撑	100m ²	1.7408							
514	011702016001	顶板 胶合板模板 钢支撑	m ²	28.13							
	A17-99	平板 胶合板模板 钢支撑	100m ²	0.2813							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
515	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.03							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内 {碎石 GD40 商品普通砼 C15} {泵车60M}	100 Φ	0.0403							
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-生态滤池											
		分部分项工程									
		A.1 土(石)方工程									
516	010101002001	挖一般土方	Φ	70.96							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第94页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
		1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内									
	A1-9换	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100 Φ	0.0710							
	A1-18换	液压挖掘机挖土斗容量(1.0Φ)	1000 Φ	0.06386							
517	010103001001	回填方 1. 压实系数:按设计要求	Φ	6.46							
	A1-82	人工回填土 夯填	100 Φ	0.0065							
	A1-105	挖掘机回填 土	100 Φ	0.0581							
518	010103002001	余土弃置 1. 运距: 暂按3km计算	Φ	64.50							
	A1-156换	液压挖掘机挖土 斗容量1Φ 自卸汽车运土(运距1km以内) 10t[实际3]	1000 Φ	0.06450							
		A.3 砌筑工程									
519	010401001001	砖砌池壁 页岩标准砖 240×115×53	Φ	13.08							
	A3-127	水池砖壁{水泥石灰砂浆中砂M5}	10 Φ	1.308							
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程									
520	010501001001	垫层 商品混凝土 C15	Φ	4.42							
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10 Φ	0.442							
521	010501004001	满堂基础 商品混凝土 C30 P6	Φ	10.40							
	A4-10换	混凝土满堂基础 无梁式{商品砼 碎石 40mm以内中砂 C30 防水P6}	10 Φ	1.040							
522	010515001001	现浇构件钢筋 Φ10以内	t	0.053							
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.053							
523	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第95页 共95页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价(元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中：暂估价
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.422							
		A.9 楼地面工程									
524	011101001001	水泥砂浆地面 池底1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	6.16							
	A9-10换	水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm[实际25]{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2 换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.0616							
		A.10 墙、柱面工程									
525	011201001001	内墙面一般抹灰 内池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	28.80							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.2880							
526	011201001002	外墙面一般抹灰 外池壁1：2水泥防水砂浆25mm	m ²	24.20							
	A10-33换	其他 水泥砂浆 井壁池壁{换：水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2}	100m ²	0.2420							
		单价措施项目									
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
527	011702001001	垫层 木模板木支撑	m ²	2.66							
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m ²	0.0266							
528	011702001002	满堂基础 胶合板模板 木支撑	m ²	6.45							
	A17-29	满堂基础 无梁式 胶合板模板 木支撑	100m ²	0.0645							
	011708	混凝土运输及泵送工程									
529	桂011708002001	混凝土泵送	Φ	4.46							
	A18-3	混凝土泵送 输送泵车 檐高 60m以内{碎石 GD40 商品普通砼 C15}{泵车60M}	100 Φ	0.0446							

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
根竹镇泗民村独木屯-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3911.36+215.94+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
根竹镇泗民村独木屯-设备						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
根竹镇泗民村独木屯-管道工程						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费		11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (51941.8+18026.28+4515.36+1376.91)	0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30		
根竹镇泗民村独木屯-总平						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费		11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4227.86+1586.56+0+0)	0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (4227.86+1586.56+0+0)	0.30		
根竹镇泗民村独木屯-绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)	4.32		
3	桂050501003001	雨季施工增加费	(2743.34+322.35+0+0)	1.92		
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28358.19+4948.45)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
根竹镇泗民村独木屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (22443.72+693.91)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
根竹镇泗民村红产垌屯-安装						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3200.52+178.14+0+0)	12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
根竹镇泗民村红产垌屯-设备						
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)	12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (41820.59+14551+3664.86+1376.91)	11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30		
根竹镇泗民村红产垌屯-总平						
一		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (5473.95+1690.99+0+0)	11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (5473.95+1690.99+0+0)	0.30		
根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)	4.32		
3	桂050501003001	雨季施工增加费	(2626.17+310.83+0+0)	1.92		
根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28358.19+4948.45)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
根竹镇泗民村红产垌屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
根竹镇泗民村红产垌屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3756.02+189.41+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备						
—		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费		12.12		
2	桂031401002001	检验试验配合费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (3757.06+527.86+0+0)	0.51		
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费		11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (93282.94+34724.57+7917.36+1376.91)	0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平						
—		市政综合工程(营改增)一般计税法				
1	桂041201001001	安全文明施工费		11.90		
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (7907.35+1447.4+0+0)	0.50		
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00		

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
4	桂041201004001	工程定位复测费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (7907.35+1447.4+0+0)	0.30		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程						
—		绿化工程(营改增)一般计税法				
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)	4.32		
3	桂050501003001	雨季施工增加费	(3357.15+653.5+0+0)	1.92		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-生态滤池						
—		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)	7.36		
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11		
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53		
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05		
		合 计				

注: 以项计算的总价措施, 无“计算基础”和“费率”的数值, 可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征 描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程						
1	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 一底二涂,拉毛,十年保质,国产	m ²	36.54		
根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程						
1	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 一底二涂,拉毛,十年保质,国产	m ²	36.54		
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程						
1	011407001001	外墙面喷(刷)涂料 一底二涂,拉毛,十年保质,国产	m ²	36.54		
		合 计				

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
根竹镇泗民村独木屯-安装				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3911.36+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (15605.87+690.09+0+0+1235.99)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-设备				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (160874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (51941.8+4515.36)	29.35	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (51941.8+4515.36)	17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (328588.35+11910.07+0+0+17840.47)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (4227.86+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (71819.67+912.86+0+0+1336.01)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2743.34+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2743.34+0)	0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (6571.94+191.3+0+866.89)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯设备间-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8148.63+3136.8)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28358.19+4948.45)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (37862.44+2681.19+0+1293.52+3664.27)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第4页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (72779.36+5423.94+0+0+4284.97)	9.00	
根竹镇泗民村独木屯-生态滤池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (4576.93+464.29)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (22443.72+693.91)	0.43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (25219.56+1862.58+0+0+1672.35)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯-安装				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (3200.52+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (12054.48+564.91+0+0+1011.36)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯-设备				
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第5页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (160874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (41820.59+3664.86)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (267318.85+9641.9+0+0+14373.4)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5473.95+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第6页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (5473.95+0)	0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (79684.49+1124.89+0+0+1729.77)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (2626.17+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (5782.33+183.27+0+0+829.86)	9.00	
根竹镇泗民村红产垌屯设备间-土建工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8148.63+3136.8)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	

表-15

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第7页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (28358.19+4948.45)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (37862.44+2681.19+0+1293.52+3664.27)	9.00	
根竹镇泗民村红产洞屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (72779.36+5423.94+0+0+4284.97)	9.00	
根竹镇泗民村红产洞屯-生态滤池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3729.86+243.85)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金	1.85		
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (19858.35+392.22)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (21942.37+1630.18+0+0+1326.87)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-安装				

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第8页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3756.02+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (14291.27+659.68+0+0+1186.9)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-设备				
一	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3757.06+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (160874.89+716.43+0+0+1187.24)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-管道工程				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (93282.94+7917.36)	29.35	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第9页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.1	养老保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (93282.94+7917.36)	17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (619910.74+21556.38+0+0+31979.3)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-总平				
一	市政综合工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (7907.35+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	0.40		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (101086.37+1468.69+0+0+2498.73)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-绿化工程				
一	绿化工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3357.15+0)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	

规费、增值税计价表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第10页 共11页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (3357.15+0)	0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费		0.40	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (8497.72+250.26+0+0+1060.86)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-土建工程				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8517.17+3385.95)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (31178.25+5398.21)	0.43	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (41396.69+2944.41+0+1293.52+3871.06)	9.00	
大圩镇民乐村庆乐屯、广岭屯-格栅、调节、污泥综合池				
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费) (8480.01+4325.22)	29.35	
1.1.1	养老保险费		17.22	
1.1.2	失业保险费		0.34	
1.1.3	医疗保险费		10.25	
1.1.4	生育保险费		0.64	
1.1.5	工伤保险费		0.90	
1.2	住房公积金		1.85	
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (60051.68+7326.5)	0.43	

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
	010103001	螺纹钢HRB400 Φ10以内(综合)	t		
	010103002	螺纹钢HRB400 Φ10以上(综合)	t		
	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
	010310004	镀锌铁丝 Φ2.8	kg		
	010310013	镀锌铁丝 Φ0.7	kg		
	010902001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t		
	010902002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		
	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
	010903001	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	kg		
	012102001	等边角钢(综合)	t		
	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
	020101002	橡胶板 2mm	m ²		
	023301001	草袋	m ²		
	023301002	草袋	条		
	030143001	对拉螺栓	kg		
	030183001	铁钉(综合)	kg		
	030317001	防盗门扣	个		
	031301006	砂轮片 Φ400	片		
	031311001	电焊条(综合)	kg		
	031313002	不锈钢电焊条 Φ3.2~4	kg		
	031321001	焊锡丝 综合	kg		
	031338001	合金钢钻头(综合)	个		
	031345004	石料切割锯片	片		
	032105001	批挡铁丝网	m ²		
	032116001	铁件(综合)	kg		
	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
	040103001	白水泥(综合)	t		
	040301001	砂(综合)	Φ		
	040301003	细砂	Φ		
	040301004	中砂	Φ		
	040301006	天然中(粗)砂	Φ		
	040302001	机制砂	Φ		
	040502001	碎石(综合)	Φ		
	040902001	生石灰	kg		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
	040902004	石灰膏	Φ		
	041101001	毛石(块石)	Φ		
	041301001.1	水泥砖	千块		
	041301001.2	页岩标准砖 240×115×53	千块		
	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
	041302002	多孔页岩砖 240×180×90	千块		
	041705001	波纹装饰瓦 200×200×10	块		
	041705002	波纹脊瓦 200×140×9.5	块		
	041705003	波纹脊瓦收口 200×140×9.5	块		
	041705004	波纹滴水瓦 200×140×7	块		
	042701006	预制C20混凝土块 300×300×600	Φ		
	050102005	周转圆木	Φ		
	050301003	一等杉木枋材	Φ		
	050306001	周转板枋材	Φ		
	050306001	周转板枋材	Φ		
	050306002	周转枋材	Φ		
	050306003	周转板材	Φ		
	053501002	竹篾	百根		
	070103001	青色面砖 200×150	m ²		
	110908001	铝合金推拉窗不带亮(成品)洞口面积<2m ²	m ²		
	112301001	钢防盗门(成品)	m ²		
	130102001	调和漆(综合)	kg		
	130311005	耐水腻子	kg		
	130311011	防裂腻子	kg		
	130507002	红丹防锈漆	kg		
	133101005	石油沥青 60#~100#	kg		
	133320002	自粘聚合物改性沥青防水卷材 无胎基(N)类 1.5mm厚	m ²		
	133501001	防水腻子	kg		
	133504001	防水粉	kg		
	140101001	清油	kg		
	140301004	国V汽油 92#	kg		
	143520001	隔离剂	kg		
	143901001	乙炔气	Φ		
	143906001	氧气	Φ		
	144101005	建筑胶	kg		
	151303101	挤塑聚苯板(XPS) 30mm	m ²		
	152302005	无机保温胶浆	Φ		
	170103005	焊接钢管 DN40	m		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
	170508007	不锈钢管 Φ19×0.8 201材质	m		
	170509013	不锈钢方管 □38×25×1.2 201材质	m		
	341101001	水	Φ		
	350102001	钢模板	kg		
	350102003	组合钢模板	kg		
	350103001.1	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m ²		
	350202001	模板支撑钢管及扣件	kg		
	350302001	回转扣件	个		
	350302002	对接扣件	个		
	350302003	直角扣件	个		
	350303001	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t		
	350305001	金属脚手架底座	个		
	350306001	木脚手板(松杂)	Φ		
	350307002	竹脚手板	m ²		
	360105001	复合材料井盖(含井座)	套		
	370501001	油浸枕木	Φ		
	043103002	碎石 GD20 商品普通砣 C15	Φ		
	043103003	细石砣 C20	Φ		
	043103005	碎石 GD20 商品普通砣 C30	Φ		
	043104002	碎石 GD40 商品普通砣 C15	Φ		
	043104003	碎石 GD40 商品普通砣 C20	Φ		
	043104004	碎石 GD40 商品普通砣 C25	Φ		
	043104005	碎石 GD40 商品普通砣 C30	Φ		
	043114002	碎石 GD31.5 商品砣 δ 4.5	Φ		
	020501001.1	橡胶圈 DN200	个		
	020501001.2	橡胶圈 DN300	个		
	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
	172500000	UPVC管 DN110	m		
	172506000.1	双壁波纹管(HDPE) DN200	m		
	172506000.2	双壁波纹管(HDPE) DN300	m		
	320102000.1	非洲茉莉	株		
	320102000.1	三角梅	株		
	320102000.2	四季桂	株		
	320102000.2	铜钱草	株		
	320102000.3	铜钱草	株		
	320701000	马尼拉草	m		

主要材料及价格表

工程名称: 贵港市港北区2022年农村生活污水治理项目(B标段)

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
	020501001.1	橡胶圈 DN200	个		
	020501001.2	橡胶圈 DN300	个		
	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
	042702005Z	50厚灰色透水砖	m ²		
	172500000	PVC塑料排水管 de200	m		
	172500000	UPVC管 DN110	m		
	172501000.1	PVC塑料给水管 de160	m		
	172501000.3	PVC塑料给水管 de63	m		
	172501000	PVC塑料给水管 de32	m		
	172506000.1	双壁波纹管(HDPE) DN200	m		
	172506000.2	双壁波纹管(HDPE) DN300	m		
	180303000.1	90° 镀锌弯头 DN50	个		
	180303000.2	大小头 DN40*DN50	个		
	180303000.3	单外牙头 DN40	个		
	180303000.4	镀锌三通 DN50	个		
	180303000.5	双外牙头 DN40	个		
	180904000.1	90° PVC弯头 de160	个		
	180904000.2	90° PVC弯头 de200	个		
	180904000.3	90° PVC弯头 de32	个		
	180904000.4	90° PVC弯头 de63	个		
	180904000.5	PVC大小头 de32*de63	个		
	180904000.6	PVC三通 de32	个		
	180904000.7	PVC直通 de63	个		
	180904000.8	PVC三通 de63	个		
	180904000	90° PVC弯头 de200	个		
	193800000.1	PVC活接 de63	个		
	193800000.2	PVC球阀 de32	个		
	193800000.3	PVC球阀 de63	个		
	193800000.4	PVC止回阀 de63	个		
	194110000	对夹蝶阀 DN50	个		
	200117000	镀锌法兰 DN50	片		
	200901000.1	PVC法兰 de160	片		
	200901000.2	PVC法兰 de63	片		
	264902001	一位单极开关 220v, 10A	个		
	320102000.1	非洲茉莉	株		
	320102000.1	三角梅	株		
	320102000.2	四季桂	株		
	320102000.2	铜钱草	株		

