

广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

招标工程量清单

招 标 人：_____ 造价咨询人：_____

(单位盖章)

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编 制 人：_____ 复 核 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

(造价工程师签字盖专用章)

审 核 单 位 _____

(单位盖章)

编 制 时 间：_____ 复 核 时 间 _____

总 说 明

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页,共1页

一、工程概况:

- 1、工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地。
- 2、工程地址:梧州市。
- 3、编制内容:按设计图纸内容,包括种植棚建筑工程、安装工程;育苗棚建筑工程;冷库大棚建筑工程、安装工程;附属设施建设施工。本预算书不包括图纸标注二次装修设计内容及图纸没标注的电器配管配线内容。

二、编制依据:

- (1) 工程量清单执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及广西壮族自治区实施细则;《建设工程工程量清单计算规范》(GB50854~50862-2013)及广西壮族自治区实施细则。
- (2) 本工程预算套用2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》(上、下册)。
- (3) 2015年版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》。
- (4) 《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标{2018}19号文)。
- (5) 2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》。
- (6) 《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》(桂建标{2016}16号)。
- (7) 《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》桂建标(2016)17号。
- (8) 《关于调整除税价计算适用增值税的通知》桂造价(2019)10号。
- (9) 现行的有关配套文件。
- (10) 材料价采用2022年5月发布的《梧州建设工程造价信息》信息价计算,信息价没有的部分材料采用市场价格计算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
种植棚建设工程-建筑工程			
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
种植棚建设工程-安装工程			
二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
育苗棚建设工程-建筑工程			
三	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
育苗棚建设工程-安装工程			
四	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库大棚建设工程-建筑工程			
五	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
冷库大棚建设工程-安装工程			
六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
附属设施建设-建筑工程			
七	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西万秀红农业科技有限公司孵化基地

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
八	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
	工程汇总		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
附属设施建设-安装工程			
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法		
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		种植棚建设工程-建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101001001	平整场地 1. 根据现场条件人工平整	m ²	2072.00			
2	010101004002	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合开挖	m ³	161.28			
3	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:土方	m ³	117.72			
4	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:人工运至地块边缘堆放	m ³	43.56			
5	010101007001	管沟土方 1. 土壤类别:三类土 2. 管外径:300*300mm 土沟 3. 大棚四周距棚边0.3m设置,人工开挖	m ³	17.93			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:自拌普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等	m ³	9.00			
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:自拌普通混凝土 2. 混凝土种类、强度等	m ³	34.56			
8	010515001001	现浇构件钢筋	t	1.741			
	0106	金属结构工程					
9	010601001001	拱形钢网架 1. 钢材品种、规格:Φ25*1.5mm热镀锌管 2. 构件运距:暂计km	t	1.745			
10	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:杆径Φ25*1.5mm热镀锌管 2. 构件运距:暂计1km	t	0.784			
11	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Φ60*2.0热镀锌管	t	1.545			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第2页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 单根柱高度:地上5.5m, 地下0.5m 3. 构件运距:暂计1km					
12	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格:Φ20*1.0 热镀锌管 2. 高度:地上4.0m, 地下0.5m 3. 构件运距:暂计1km	t	0.810			
13	010604001001	钢梁 1. 梁类型:地面梁 2. 钢材品种、规格:30*30*2.0方管 3. 安装高度:±0.00 4. 构件运距:暂计1km	t	0.461			
14	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ60*2.0 热镀锌管 2. 部位:柱间钢支撑 3. 构件运距:暂计1km	t	0.396			
15	010606001002	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:Φ25*1.5 热镀锌管 2. 部位:屋架钢支撑、拉条 3. 构件运距:暂计1km	t	1.648			
16	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:40*60*1.2mm方通 2. 构件运距:暂计1km	t	0.600			
17	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:Φ25*1.5 热镀锌管 2. 构件运距:暂计1km	t	0.764			
18	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:300*200*300*1.2mm镀锌钢 2. 天沟形式:U型 3. 构件运距:暂计1km	t	2.457			
19	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:成品卡槽、成品卡簧 2. 固定部位:屋架、架身、立柱	m	1638.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第3页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
20	010606013002	零星钢构件 1. 构件名称:2000*2000平开门 2. 钢材品种、规格:外框40*60*1.2热镀锌钢管,内撑30*20*1.5热镀锌钢管 3. 外封防虫网(另计) 4. 构件运距:暂计1km	t	0.039			
	0109	屋面及防水工程					
21	010901005001	膜结构屋面 1. 膜布品种、规格:黑色遮阳网 2. 做法:顶面满铺,四周下垂0.8m	m ²	2268.80			
22	010901005002	膜结构屋面 1. 膜布品种、规格:无滴膜(12C) 2. 做法:斜拱满铺,两边下垂30cm	m ²	2600.96			
23	桂010901008001	地面干铺防草席 1. 材料种类、要求:防草席(环保型) 2. 其他:满铺	m ²	1971.20			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
24	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:尼龙防虫网(60目) 2. 防虫网外铺无滴膜(12C),四周沿地面预留0.5m 3. 固定方式:卡箍及绑扎	m ²	1159.76			
25	桂011201005002	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:尼龙防虫网(60目) 2. 固定方式:卡箍及绑扎 3. 部位:拱形支撑交接处	m ²	94.72			
26	桂011201005003	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:尼龙防虫网(60目) 2. 固定方式:卡箍及绑扎 3. 部位:活动门	m ²	14.00			
27	桂011201005004	墙面钉(挂)网 1. 网的种类、规格:种植攀爬网(进口网)	m ²	3696.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第4页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 固定方式:绑扎 3. 室内挂网2.5m高					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
28	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	36.00			
29	011702001002	独立基础 木模板 木支撑	m ²	172.80			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		种植棚建设工程-安装工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
30	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:U-PVC塑料雨水管 DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	73.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第5页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
31	031001006002	塑料管 1. 材质: 化肥喷淋主管 U-PVC塑料管 DN65 2. 连接方式: 粘结连接	m	3.70			
32	031001006003	塑料管 1. 材质: 化肥喷淋主管 U-PVC塑料管 DN50 2. 连接方式: 粘结连接	m	27.00			
33	031001006004	塑料管 1. 材质: 化肥喷淋主管 U-PVC塑料管 DN40 2. 连接方式: 粘结连接	m	15.00			
34	031001006005	塑料管 1. 材质: 化肥喷淋主管 U-PVC塑料管 DN32 2. 连接方式: 粘结连接	m	17.00			
35	031001006006	塑料管 1. 材质: 喷淋给水主管 U-PVC塑料管 de100 2. 连接方式: 粘结连接	m	77.60			
36	031003001001	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 DN100 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
37	031003001002	分干管信号闸阀 DN100	个	2			
38	031003001003	压力型真空破坏器 DN100	个	1			
39	031003001004	压力型真空破坏器 DN65	个	1			
40	031003001005	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 DN65 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
41	031003001006	螺纹阀门 1. 类型: 闸阀 DN65 2. 连接形式: 螺纹连接	个	1			
42	031003001007	螺纹阀门 1. 类型: 截止阀 DN20 2. 连接形式: 螺纹连接	个	8			
43	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	20			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科技有限公司孵化基地

第6页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		育苗棚建设工程-建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
44	010101001001	平整场地 1. 根据现场条件机械平整	m ²	3361.00			
45	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合开挖	m ³	122.81			
46	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合开挖	m ³	536.95			
47	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:土方	m ³	492.43			
48	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂计1km	m ³	167.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第7页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
	0104	砌筑工程					
49	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5 混合砂浆 3. 部位:±0.00以下	m ³	41.33			
50	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖240×115×90 2. 砂浆种类、强度等级:M7.5 混合砂浆 3. 墙厚:240mm	m ³	93.41			
51	010401014001	砖地沟 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240×115×53 2. 垫层材料种类、厚度:C15 混凝土厚100mm 3. 1:2水泥砂浆抹平, 铺 500*600*80钢筋混凝土盖板	m	6.00			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
52	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:素商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	17.86			
53	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:素商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	31.47			
54	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	74.47			
55	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C30	m ³	2.20			
56	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	11.34			
57	010507001001	散水 1. 素土夯实, 向外坡3%~5% 2. 150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100mm 3. 50厚C20细石混凝土, 撒 1:1水泥砂子压实赶光 4. 做法参照图集05J909 散2A	m ²	261.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科技有限公司孵化基地

第8页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
58	桂010507008001	地坪 1. 150高C15素混凝土地台	m ²	24.30			
59	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢筋 Φ10以内	t	0.845			
60	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ10以上	t	2.676			
61	010516001001	螺栓 地脚螺栓	t	0.680			
62	010516002001	铁件 1. 钢材种类:Q235B钢 2. 规格:10mm厚	t	1.191			
	0106	金属结构工程					
63	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢管 2. 构件运距:暂计1km	t	26.345			
64	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:□ 120*3.0热镀锌管 2. 单根柱高度:地上3.6m, 地下0.2m 3. 构件运距:暂计1km	t	5.026			
65	010603003002	钢管柱 1. 钢材品种、规格:□ 90*50*3.0热镀锌管、□ 80*40*2.0热镀锌管 2. 高度:地上3.6m, 地下0.2m 3. 构件运距:暂计1km	t	2.442			
66	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 2. 部位:屋架钢支撑、拉条、 门斗钢梁架 3. 构件运距:暂计1km	t	1.011			
67	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:□60*2热 镀锌管 2. 构件运距:暂计1km	t	2.238			
68	010606011001	钢板天沟 1. 钢材品种、规格:300*160*300*3mm镀锌钢 2. 天沟形式:U型 3. 构件运距:暂计1km	t	6.786			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第9页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
69	010606013001	零星钢构件 1. 构件名称:卡槽、连接口 2. 固定部位:屋架、架身、立柱 3. 构件运距:暂计1km	t	2.637			
	0108	门窗工程					
70	010805007001	复合材料门 1. 门代号及洞口尺寸:TLM1 2. 门框或扇外围尺寸:2250*2400mm 3. 框、扇材质及规格:8厚聚碳酸酯(PC)中空板	m ²	21.60			
71	010807009001	复合材料窗 1. 窗代号:C2、C3 2. 品种、厚度:8厚聚碳酸酯(PC)中空板 3. 阳光板上悬窗	m ²	132.48			
	0109	屋面及防水工程					
72	010901003001	阳光板屋面 1. 阳光板品种、规格:8厚聚碳酸酯(PC)中空板 2. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶填缝	m ²	3226.35			
73	010901003002	阳光板屋面 1. 阳光板品种、规格:8厚聚碳酸酯(PC)中空板 2. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶填缝 3. 电动可开启天窗	m ²	322.64			
	0111	楼地面装饰工程					
74	011101003001	细石混凝土楼地面 1. 素土夯实 2. 60厚C15混凝土垫层 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 40厚C20细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 5. 做法参照图集05J909 地4A	m ²	484.74			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
75	011201001001	墙面一般抹灰 1. 0.6m以下墙体内墙面 2. 15厚1:2.5石灰膏砂浆打底 分层抹平	m ²	141.25			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科技有限公司孵化基地

第10页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 白色涂料2遍 4. 做法参照图集05J909 内3A					
76	桂011204007001	块料墙面 1. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 2. 6厚1: 2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 3. 贴8~10厚外墙饰面砖 4. 1: 1水泥(或白水泥掺色)砂浆勾缝 5. 做法参照图集05J909 墙	m ²	150.36			
77	011207001001	墙面装饰板 1. 8厚聚碳酸酯(PC)中空板	m ²	728.79			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
78	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	109.51			
79	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	347.20			
80	011702001003	带形基础 无筋混凝土 胶合板模板 木支撑	m ²	106.77			
81	011702008001	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	m ²	94.72			
82	011702029001	散水 木模板木支撑	m ²	13.05			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
83	011705001001	履带式挖掘机 0.4m ³ 内 场外运输费	台次	1			
84	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第11页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		育苗棚建设工程-安装工程					
		分部分项工程					
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
85	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:U-PVC塑料雨水管 DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	86.40			
86	桂031004023001	雨水斗 DN100	个	24			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第12页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		冷库大棚建设工程-建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
87	010101001001	平整场地 1. 根据现场条件人工平整	m ²	98.75			
88	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内 3. 人机配合开挖	m ³	15.36			
89	010103001001	回填方 1. 填方材料品种:土方	m ³	11.52			
90	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:土方 2. 运距:暂计1km	m ³	3.84			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
91	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:素商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	1.00			
92	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土种类、强度等级:C25	m ³	3.84			
93	010507001001	混凝土散水暗沟 1. 素土夯实,向外坡3%~5% 2. 150mm厚卵石灌M2.5混合砂浆 3. 100厚C20散水混凝土排水沟,最薄处20厚1:2.5水泥砂浆抹面 4. 做法参照图集12J003 散A3	m ²	120.46			
94	010507001002	坡道 1. 60厚C15混凝土,水泥砂浆抹面 2. 混凝土强度等级:C15	m ²	28.80			
95	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.216			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第13页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上					
96	010516001001	螺栓 地脚螺栓	t	0.029			
97	010516002001	铁件 1. 钢材种类:Q235B钢 2. 规格:20mm厚	t	0.190			
	0106	金属结构工程					
98	010602001001	钢屋架 1. 钢材品种、规格:热镀锌钢 2. 构件运距:暂计1km	t	0.891			
99	010603003001	钢管柱 1. 钢材品种、规格:DN100*3.0热镀锌管 2. 单根柱高度:地上3.5m, 地下0.1m 3. 构件运距:暂计1km	t	0.408			
100	010606001001	钢支撑、钢拉条 1. 钢材品种、规格:热镀锌管 2. 部位:屋架钢支撑、拉条 3. 构件运距:暂计1km	t	0.483			
101	010606002001	钢檩条 1. 钢材品种、规格:□ 60*40*1.2mm镀锌钢管 2. 构件运距:暂计1km	t	0.646			
	0108	门窗工程					
102	010804007001	特种门 1. 冷藏库门 保温层厚100mm 2. 门框、扇材质及规格:1000*1800mm 3. 左开扫地门	m ²	5.40			
	0109	屋面及防水工程					
103	010901001001	瓦屋面 1. 瓦品种、规格:枚红色树脂瓦 2. 钢屋架上安装	m ²	234.65			
	0111	楼地面装饰工程					
104	011101003001	混凝土楼地面 1. 100厚C25混凝土地面 2. 满铺防潮PE薄膜 3. 冷库地板保温层100mm厚保温板	m ²	98.75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第14页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		4. 6#钢网 5. 100厚C25混凝土地面					
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
105	011207001001	墙面装饰板 1. 聚氨酯保温板100mm厚	m ²	205.96			
106	011001001001	保温隔热屋面	m ²	100.00			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
107	011702001001	混凝土基础垫层 木模板木支撑	m ²	3.20			
108	011702001002	独立基础 胶合板模板 木支撑	m ²	19.20			
109	011702029001	散水 木模板木支撑	m ²	120.46			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		冷库大棚建设工程-安装工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第15页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
110	030404017001	配电箱 1. 名称:动力照明配电箱AP 2. 安装方式:距地1.8m明装 3. 箱内元件满足使用要求	台	1			
111	030404017002	配电箱 1. 名称:配电箱AC 2. 安装方式:距地1.8m明装 3. 箱内元件满足使用要求	台	3			
112	030404034001	跷板开关 明装双联 1. 安装方式:距地1.3m明装 2. 规格:250V 10A	套	3			
113	030411001001	配管 PC20	m	41.73			
114	030411001002	配管 SC40	m	4.77			
115	030411001003	配管 SC32	m	14.46			
116	030411001004	配管 SC25	m	19.20			
117	030411001005	配管 SC65	m	5.00			
118	030411004001	配线 1. 名称:铜芯线 WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3*2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	167.19			
119	030408001001	电力电缆 1. 型号:铜芯电缆 WDZ-YJE-1KV-5*10mm ² 2. 敷设方式、部位:管内穿线	m	23.23			
120	030408001002	电力电缆 1. 型号:铜芯电缆 WDZ-YJE-1KV-5*6mm ² 2. 敷设方式、部位:管内穿线	m	21.20			
121	030412005001	荧光灯 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:18W 4. 安装形式:吸顶安装	套	10			
122	030113001001	冷水机组 1. 名称:6HP制冷主机	台	3			
	030409	防雷及接地装置					
123	030409001001	接地极	根	6			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第16页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 材质:-40*4镀锌扁钢					
124	030409002001	接地母线 1. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	76.80			
125	030409008001	总等电位端子箱 1. 规格:距地0.3m安装	台	1			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
126	031001006001	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:U-PVC塑料排水管 DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	7.62			
127	031001006002	塑料管 1. 安装部位:室外 2. 介质:聚氯乙烯双壁波纹管 DN200 3. 连接形式:粘接连接	m	3.82			
128	031001006003	塑料管 1. 材质:PP-R塑料给水管 DN25 2. 连接方式:热熔连接	m	17.79			
129	031001006004	塑料管 1. 材质:PE塑料给水管 DN32 2. 连接方式:热熔连接	m	14.92			
130	031003001001	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 DN32 2. 连接形式:螺纹连接	个	2			
131	031003001002	螺纹阀门 1. 类型:截止阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	3			
132	031003001003	螺纹阀门 1. 类型:减压阀 DN25 2. 连接形式:螺纹连接	个	3			
133	031003001004	螺纹阀门 1. 类型:闸阀DN15 2. 连接形式:螺纹连接	个	3			
134	031003001005	螺纹阀门 1. 类型:自动排气阀DN15	个	3			
135	031003013001	水表 DN25 1. 连接形式:螺纹连接	个	3			
136	031003013002	水表 DN32 1. 连接形式:螺纹连接	个	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第17页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
137	桂031004021001	DN100网框式地漏 带存水弯	个	3			
138	030901013001	灭火器	具	2			
139	040504001001	砌筑雨水检查井	座	2			
140	桂030413013001	土方开挖	m ³	5.21			
141	桂030413014001	土方回填	m ³	5.21			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		附属设施建设-建筑工程					
		分部分项工程					
	0104	砌筑工程					
142	010401003001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 240×115×53 2. 墙体厚度:180mm	m ³	2.01			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第18页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 砂浆种类、强度等级:混合砂浆M5					
	0108	门窗工程					
143	010802001001	金属门 1. 门框、扇材质及规格:2450*2650mm 2. 玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃	m ²	6.70			
144	010802004001	钢质木门 1. 门框、扇材质及规格:1000*2100mm、1000*2650mm	m ²	40.94			
145	桂010802006001	不锈钢格栅门 1. 自动伸缩门,带电动装置	m ²	4.80			
146	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 门材质:铝合金门 2. 启动装置品种、规格:电动装置 3. 部位:大门	m ²	24.50			
147	010807001001	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:5mm清玻璃 2. 框、扇材质及规格:90系列白色断热铝合金	m ²	98.20			
148	010807001002	金属窗 1. 玻璃品种、厚度:双层中空钢化玻璃6厚	m ²	88.32			
149	桂010811002001	门窗周边塞缝 1. 塞缝材料种类:发泡剂	m	352.08			
	0111	楼地面装饰工程					
150	011101005001	自流坪楼地面 1. 钢筋混凝土楼板清理干净 2. 环氧稀胶泥一道 3. 3~4厚环氧树脂自流平涂料	m ²	319.25			
151	011102001001	石材楼地面 1. 部位:一号楼、二号楼 2. 咖啡色大理石通体防滑砖750*1200	m ²	211.26			
152	011102001002	石材楼地面 1. 部位:一号楼、二号楼 2. 浅啡色大理石通体防滑砖750*1200	m ²	109.43			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第19页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
153	011108001001	石材零星项目 1. 工程部位:门槛 2. 黑色大理石	m ²	2.40			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
154	011203001001	零星项目一般抹灰 1. 墙体类型:门洞 2. 20厚混合砂浆	m ²	22.32			
155	桂011205007001	块料柱面 1. 柱截面类型、尺寸:500*500mm 2. 500*500咖啡色面砖	m ²	24.10			
	0113	天棚工程					
156	011302001001	吊顶天棚 1. 烤漆防锈T型轻钢龙骨 2. PVC三防板 600*600	m ²	419.72			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
157	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型:墙面 2. 腻子种类:熟胶粉腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m ²	1259.06			
158	011406003002	满刮腻子 1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:熟胶粉腻子 3. 刮腻子遍数:两遍	m ²	228.22			
	0115	其他装饰工程					
159	011507001001	广告墙 1. 箱体规格:1.0PVC材料UV印, 不锈钢框包边, 配灯带 2. 面层材料种类:推拉门为钢化玻璃	m ²	43.60			
160	011507001002	宣传栏宣传内容	m ²	6.00			
161	011508004001	金属字 1. 基层类型:大门 2. 镏字材料品种、颜色:红色亚克力字体 3. 字体规格:500*500粗体 4. 固定方式:镀锌钢管固定	个	3			
162	011508004002	金属字 1. 基层类型:一号楼屋顶	个	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第20页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 镨字材料品种、颜色:红色亚克力字体 3. 字体规格:1000*1000粗体 4. 固定方式:镀锌钢管固定					
	0116	拆除工程					
163	011601001001	砖砌体拆除 1. 拆除方式:人工拆除 2. 砌体部位:5交B~C轴、7交B~C轴	m ³	5.09			
164	011608002001	铲除涂料面 1. 铲除部位名称:内墙面 2. 清理干净	m ²	986.32			
165	011605001001	平面块料拆除 1. 拆除部位:一层B~C轴交6~8轴、二层A~轴交6~8轴 2. 饰面材料种类:陶瓷地板砖	m ²	90.20			
166	011605002001	立面块料拆除 1. 拆除部位:一号楼一层B~C轴交5~8轴、大门 2. 饰面材料种类:陶瓷墙面砖 3. 高度:2m	m ²	79.22			
167	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除 1. 拆除的基层类型:B~C轴交5~6轴 2. 龙骨及饰面材料种类:600*600吊顶	m ²	19.74			
168	011610001001	木门窗拆除 1. 木门编号:M1、M2、M1021、M1027	m ²	46.69			
169	011610002001	金属门窗拆除 1. 拆除门:拉闸门	樘	2			
170	011610002002	金属门窗拆除 1. 拆除窗:铝合金窗	樘	36			
171	010103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:建筑垃圾、拆除废渣 2. 运距:5km	m ³	35.35			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第21页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		附属设施建设-安装工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
172	030404017001	配电箱 1. 名称:动力照明配电箱 AP1~AP2 2. 安装方式:距地1.6m明装 3. 箱内元件满足使用要求	台	2			
173	030404034001	跷板开关 明装单联 1. 安装方式:距地1.4m明装 2. 规格:220V 10A	套	11			
174	030404034002	跷板开关 明装双联 1. 安装方式:距地1.4m明装 2. 规格:220V 10A	套	6			
175	030404034003	照明开关 延时开关 1. 安装方式:随灯具安装 2. 规格:220V 10A	套	27			
176	030404035001	安全型空调插座	套	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第22页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 安装方式:距地2.3m明装 2. 规格:220V 16A					
177	030404035002	安全型插座 1. 安装方式:距地0.3m明装 2. 规格:220V 10A	套	46			
178	030411001001	配管 PC20	m	721.83			
179	030411004001	配线 1. 名称:铜芯线 BV-2.5mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	1167.63			
180	030411004002	配线 1. 名称:铜芯线 BV-4mm ² 2. 配线形式:管内穿线	m	1177.86			
181	030412005001	单管格栅荧光灯 1. 名称:单管格栅荧光灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:18W 4. 安装形式:吊顶嵌装	套	18			
182	030412005002	双管格栅荧光灯 1. 名称:双管格栅荧光灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:2*36W 4. 安装形式:吊顶嵌装	套	32			
183	030412005003	双管荧光灯 1. 型号:LED灯 2. 规格:2*36W 3. 安装形式:吸顶安装	套	1			
184	030412001001	环型吸顶灯 1. 型号:1*8W LDE吸顶灯	套	27			
	0311	通信设备及线路工程					
185	030501012001	交换机 1. 底距地2.3m安装 2. 箱内元件详见系统图	台	2			
186	031102015001	弱电配线箱 DDF 1. 底距地2.3m安装 2. 箱内元件详见系统图	个	2			
187	030507008001	监控摄像设备 1. 名称:球型摄像机 2. 安装方式:距地2.3m安装	台	20			
188	030409008001	总等电位端子箱 1. 规格:距地0.3m安装	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第23页 共24页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
189	030502012001	信息插座 1. 距地0.3m安装	个	16			
190	030408003001	电缆保护管 SC50	m	51.60			
191	030411001002	配管 SC50 1. 地面至箱底	m	27.60			
192	030411001003	配管 SC20	m	463.06			
193	030502005001	网络线 UTP6	m	503.06			
194	桂030413013001	土方开挖	m ³	3.61			
195	桂030413014001	土方回填	m ³	3.61			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		总 计					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
种植棚建设工程-建筑工程						
	一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
种植棚建设工程-安装工程						
	二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
育苗棚建设工程-建筑工程						
	三	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
育苗棚建设工程-安装工程						
	四	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
冷库大棚建设工程-建筑工程						
	五	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法				
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
冷库大棚建设工程-安装工程						
	六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处

规费、增值税计价表

工程名称：广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第 1 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
种植棚建设工程-建筑工程				
一	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
种植棚建设工程-安装工程				
二	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
育苗棚建设工程-建筑工程				
三	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称：广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第 2 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
育苗棚建设工程-安装工程				
四	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
冷库大棚建设工程-建筑工程				
五	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		

规费、增值税计价表

工程名称：广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第 3 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
冷库大棚建设工程-安装工程				
六	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
附属设施建设-建筑工程				
七	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
八	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		

规费、增值税计价表

工程名称：广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第 4 页 共 4 页

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
附属设施建设-安装工程				
九	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			
1	规费	1.1 + 1.2 + 1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程和单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
		合 计		

主要材料及价格表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页 共1页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	172500000_1	U-PVC塑料雨水管 DN100	m		
2	172500000_1	U-PVC塑料管 DN100	m		
3	172500000_2	聚氯乙烯双壁波纹管 DN200	m		
4	172502000_1	PP-R给水管 DN25	m		
5	172502000_2	PE塑料给水管 DN32	m		
6	180903000_4	塑料给水管件DN25	个		
7	180903000_5	塑料给水管件 DN32	个		
8	180904000_1	承插塑料管件 DN100	个		
9	194103000_2	截止阀 DN20	个		
10	194103000_3	截止阀 DN32	个		
11	194103000_4	截止阀 DN25	个		
12	194103000_5	减压阀 DN25	个		
13	194103000_6	闸阀DN15	个		
14	226113000_1	自动排气阀DN15	个		
15	230100000_1	灭火器 2MF/ABC	具		
16	240101000_1	水表 DN25	个		
17	240101000_2	水表 DN32	个		
18	270606000_1	接地极	根		
19	550117001_1	配电箱AL1	台		
20	550117001_2	动力照明配电箱AP	台		
21	550910000_1	总等电位箱	个		
22	Z170303000_1	镀锌钢管 SC32	m		
23	Z250001001_2	单管荧光灯	套		
24	Z260501001_1	照明开关 双联	个		
25	Z270603001	接地母线	m		
26	Z280301000_1	铜芯线 WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3*2.5mm ²	m		
27	Z280301000_1	铜芯线 BV-2.5mm ²	m		
28	Z281100000_1	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-5*10mm ²	m		
29	Z281100000_2	电力电缆 WDZ-YJE-1KV-5*6mm ²	m		
30	Z290604000_2	刚性阻燃塑料管 PC20	m		
31	ZB5-1022	球型摄像机室内	台		
32	ZB5-1233	总配电箱电涌保护器	套		

材料价格表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第1页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
1	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t		
2	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t		
3	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t		
4	010902002	圆钢HPB300 Φ 10以上(综合)	t		
5	010902004	圆钢HPB300 Φ 6	t		
6	010906001	封板圆钢(综合)	t		
7	011101001	方钢(综合)	t		
8	011303003	镀锌扁钢 -40 \times 4	kg		
9	011501001	六角钢(综合)	t		
10	012102001	等边角钢(综合)	t		
11	012703001	镀锌型钢(综合)	t		
12	012901001	钢板(综合)	t		
13	012901018	钢板 10mm	t		
14	012901031	中厚钢板 4.1~20mm	t		
15	012904001	镀锌钢板(综合)	t		
16	012914003	支座支托钢板	t		
17	012914007	钢垫板(综合)	t		
18	020901001_1	黑色遮阳网	m ²		
19	020901001_2	无滴膜(12C)	m ²		
20	022505001_1	防虫网(60目)	m ²		
21	022505001_2	种植攀爬网(进口网)	m ²		
22	030183001	铁钉(综合)	kg		
23	031311001	电焊条(综合)	kg		
24	031311002	电焊条 结422 Φ 2.5~3.2	kg		
25	032116001	铁件(综合)	kg		
26	032116004	预埋铁件	kg		
27	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ 6	m		
28	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
29	040102003	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	t		
30	040102004	普通硅酸盐水泥 42.5MPa	kg		
31	040103001	白水泥(综合)	t		
32	040301001	砂(综合)	m ³		
33	040301004	中砂	m ³		

材料价格表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第2页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
34	040301005	粗砂	m ³		
35	040501005	砾石 10~40mm	m ³		
36	040502003	碎石 5~20mm	m ³		
37	040902004	石灰膏	m ³		
38	040908002	抗裂砂浆	kg		
39	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
40	041302001	多孔页岩砖 240×115×90	千块		
41	041706001_1	枚红色树脂瓦	m ²		
42	050102006	周转圆木(支撑)	m ³		
43	050103003	原木(道木)	m ³		
44	050304004	二等松杂板枋材(综合)	m ³		
45	050304006	二等松杂枋材	m ³		
46	050306001	周转板枋材	m ³		
47	050306002	周转枋材	m ³		
48	050306003	周转板材	m ³		
49	050308001	木板	m ³		
50	060501001	钢化玻璃 5mm	m ²		
51	070103003	陶瓷墙面砖 240×60	m ²		
52	070103007_1	500*500咖啡色面砖	m ²		
53	080101001	大理石板(地面用)	m ²		
54	080101001_1	咖啡色大理石通体防滑砖750*1200	m ²		
55	092701005	耐碱玻璃纤维网格布	m ²		
56	110301001	普通钢门(成品)	m ²		
57	110702001_1	自动伸缩门	m ²		
58	110901001	铝合金推拉门带亮(成品)	m ²		
59	110907001	铝合金推拉窗带亮(成品)	m ²		
60	110909001	铝合金平开窗带亮(成品)	m ²		
61	110911001	铝合金固定窗(成品)	m ²		
62	111101001_1	8厚聚碳酸酯(PC)中空板	m ²		
63	111101001_2	8厚聚碳酸酯(PC)中空板	m ²		
64	112101001	铝合金纱扇(成品)	m ²		
65	112302001	冷藏库门(成品)	m ²		
66	112502001	铝合金卷帘门	m ²		

材料价格表

工程名称:广西万秀红农业科研有限公司孵化基地

第3页 共4页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价(元)
67	123902002	金属美术字 0.5m ² 以内	个		
68	123902003	金属美术字 1m ² 以内	个		
69	130102001	调和漆(综合)	kg		
70	130312001	双飞粉	kg		
71	130503001	沥青漆	kg		
72	130507002	红丹防锈漆	kg		
73	140101001	清油	kg		
74	140301004	国V汽油 92#	kg		
75	140303001	煤油	kg		
76	140304001	轻柴油 0#	kg		
77	140501003	油漆溶剂油	kg		
78	143315001	羧甲基纤维素	kg		
79	143520001	隔离剂	kg		
80	143901001	乙炔气	m ³		
81	143901001a	乙炔气	m ³		
82	143906001	氧气	m ³		
83	144101005	建筑胶	kg		
84	144113002	玻璃胶 310g	支		
85	151309001_1	聚氨酯保温板 100mm	m ²		
86	151310001_1	保温板 100mm	m ²		
87	170301003	镀锌钢管 DN25	t		
88	170301003_1	镀锌钢管 DN20	t		
89	170301006_1	镀锌钢管	t		
90	170301006_1	镀锌钢管 DN60	t		
91	190301003	闸阀 Z15T-10 DN25	个		
92	190301004	闸阀 Z15T-10 DN32	个		
93	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
94	280304003	塑料软铜绝缘导线 BVR-4	m		
95	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
96	291112001	接线盒	个		
97	330109001	锥头钢板	t		
98	341101001	水	m ³		
99	341103001	电	kW. h		

