

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第1页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		建筑工程					
		分部分项工程					
	0101	土石方工程					
1	010101004001	挖基坑土方 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:6m以内 3.挖掘机挖土,人工辅助开挖	m³	538.06			
2	010101003001	挖沟槽土方 1.土壤类别:二类土 2.挖土深度:2m以内 3.挖掘机挖土,人工辅助开挖	m³	34.80			
3	010103001001	回填方 1.密实度:≥94% 2.填方材料品种:开挖土 3.夯实	m³	517.93			
4	010103002001	余方弃置 1.废弃料品种:开挖土 2.运距:1km	m³	54.93			
	0104	砌筑工程					
5	010401004001	多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩多孔砖240*180*90 2.墙体厚度:190mm 3.砂浆种类、强度等级:M10预拌砂浆	m³	13.05			
6	010401014001	砖地沟、明沟 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩标准砖240*115*53 2.沟截面尺寸:260*210 3.垫层材料种类、厚度:100厚商品砼(非泵送) 4.混凝土强度等级:C15 5.砂浆种类、强度等级:M5预拌砂浆 6.内底及侧面抹20厚M20预拌砂浆找平层,刷基层处理剂一遍, 1.5水泥基防水涂料,20厚M20预拌防水砂浆面	m	49.40			
7	070205001001	成品铸铁蓖子 1.盖板规格型号:590*380mm	m²	18.77			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第2页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 做法参照图集05J927-1 3/47页 4/48页					
8	010404001001	垫层 1. 垫层材料种类、配合比、厚度:h厚C10轻骨料混凝土 2. 部位: 卫生间	m ³	0.08			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	5.44			
10	010501001002	室内地台 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度:80mm 4. 部位:卫生间、值班室兼操作间	m ³	1.27			
11	010501001003	室内地台 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度:200mm 4. 部位:垃圾收集间	m ³	21.46			
12	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	29.82			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C30 3. 部位:基础	m ³	13.46			
14	010502001002	矩形柱 1. 混凝土种类:微膨胀细石商品砼 2. 混凝土强度等级:C35 3. 部位:钢柱脚	m ³	1.54			
15	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.41			
16	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送) 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	6.10			
17	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:商品砼(非泵送)	m ³	2.02			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第3页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		) 2. 混凝土强度等级:C25					
18	010507001001	散水 1. 20厚M20预拌砂浆抹面 2. 混凝土(抗折强度4.5MPa)路面,厚240mm(非泵送)	m²	24.78			
19	010507001002	坡道 1. 20厚M20预拌砂浆,面刻纹 2. 混凝土(抗折强度4.5MPa)路面,厚240mm(非泵送)	m²	24.00			
20	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.119			
21	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.590			
22	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.602			
23	桂010515011001	砌体加固筋 1. 钢筋种类、规格:圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.091			
24	010516002001	铁件 1. 钢材种类:Q235B钢板 2. 规格:厚20mm 3. 铁件尺寸:440×440, 490×490	t	0.400			
25	桂010516005001	化学锚栓 1. 规格:Q235B级钢 M24	套	88			
26	010516001001	螺栓 1. 螺栓种类:高强螺栓 2. 规格:M20	t	176.000			
27	010516002002	预埋铁件 1. 钢材种类:螺纹钢HRB400 2. 规格:Φ12 3. 部位:圈梁与钢柱拉接处	t	0.032			
	0106	金属结构工程					
28	010603002001	钢管柱	t	6.078			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第4页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 钢材品种、规格:Q355B级矩形钢管 □250*250*12*12 □200*200*10*10 2. 单根柱质量:3t以内 3. 螺栓种类:M24锚栓 4. 构件运距:1km					
29	010604001001	屋面钢梁 1. 钢材品种、规格:Q355B级H型钢 H300*150*7*9 H400*200*8*12 2. 单根质量:3t以内 3. 螺栓种类:M20高强螺栓 4. 安装高度:3.6~6.5米 5. 构件运距:1km	t	4.446			
30	010604001002	屋面雨篷钢梁 1. 钢材品种、规格:Q355B级矩形钢管 □200*200*8 2. 单根质量:3t以内 3. 安装高度:2.5~5.5米 4. 构件运距:1km	t	2.601			
31	010605002001	钢板墙板 1. 钢材品种、规格:压型彩钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:0.5mm厚白色镀铝彩钢板, 50mm厚玻璃岩棉, 0.426mm厚彩钢板	m ²	211.33			
32	010606001001	屋面钢撑杆 1. 钢材品种、规格:Q235B级钢撑杆外Φ32*2.5, 内Φ12 2. 构件类型:圆钢 3. 安装高度:3.6~6.5米 4. 构件运距:1km	t	0.026			
33	010606001002	屋面钢拉条 1. 钢材品种、规格:Q235B级钢拉杆Φ12 2. 构件类型:圆钢 3. 安装高度:3.6~6.5米 4. 构件运距:1km	t	0.060			
34	010606001003	屋面钢隅撑 1. 钢材品种、规格:Q235B级钢 ∠50*5 2. 构件类型:等边角钢 3. 安装高度:3.6~6.5米 4. 构件运距:1km	t	0.082			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第5页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
35	010606002001	屋面钢檩条 1. 钢材品种、规格::Q235B级钢 C220*75*20*2.5 2. 构件类型:C型 3. 单根质量:0.3t以内 4. 安装高度:3.6~6.5米 5. 螺栓种类:1M16摩擦型高强螺栓 6. 构件运距:1km	t	3.186			
36	010606002002	屋面雨篷钢檩条 1. 钢材品种、规格::Q235B级钢 C250*70*20*2.5, 间距1000 2. 构件类型:C型 3. 单根质量:0.3t以内 4. 安装高度:2.5~5.5米 5. 螺栓种类:1M16摩擦型高强螺栓 6. 构件运距:1km	t	1.207			
37	010606005001	钢墙架 1. 钢材品种、规格:Q235B级钢 檩条C200*75*20*2.5;拉杆Φ12圆钢;撑杆外Φ32*2.5, 内Φ12;隅撑2C200*75*20*2.5 2. 单榀质量:1t以内 3. 构件运距:1km	t	4.381			
	0109	屋面及防水工程					
38	010901002001	彩钢板屋面 1. 型材品种、规格:0.5mm厚灰色彩钢板, 50mm厚玻璃岩棉, 0.426mm厚彩钢板 2. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶 嵌缝	m²	131.25			
39	010901002002	彩钢板雨篷 1. 型材品种、规格:840型 0.476mm厚彩钢板底, 840型 0.476mm厚彩钢板面 2. 接缝、嵌缝材料种类:密封胶 嵌缝	m²	22.03			
40	010901002003	屋面排水沟 1. 型材品种、规格:2厚不锈钢板	m	28.20			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
41	011405001001	金属面除锈 1. 除锈级别:Sa2.5 2. 除锈方法:喷砂	m²	1339.56			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第6页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
42	011405001002	金属面油漆 1. 油漆品种、遍数:红丹防锈漆二度, 再刷灰白色醇酸调和漆二度	m ²	1339.56			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
43	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m ²	9.76			
44	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	55.92			
45	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑 2. 支模高度:3.6米内	m ²	91.00			
46	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑 2. 支模高度:3.6米内	m ²	3.87			
47	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑 2. 支模高度:3.6米内	m ²	61.00			
48	011702008001	圈梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板木支撑	m ²	29.61			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
49	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 内 场外运输费	台次	1			
		小 计					
		Σ人工费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第7页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		装饰装修工程					
		分部分项工程					
	0108	门窗工程					
50	010801001001	成品夹板门 M0821 M0921 1.洞口尺寸:800*2100mm 900*2100mm 2.含门锁等五金配件	m ²	3.57			
51	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 M4852 1.洞口尺寸:4800*5200mm 2.门材质:铝合金 3.启动装置品种、规格:电动 4.含五金配件	m ²	49.92			
52	010807001001	塑钢推拉窗(不带亮) C1218 1.洞口尺寸:1200*1800mm 2.玻璃品种、厚度:5厚无色透明浮法玻璃 3.框、扇材质及规格:70系列塑钢 4.含五金配件	m ²	2.16			
53	010807001002	塑钢推拉窗(不带亮) C0909 1.洞口尺寸:900*900mm 2.玻璃品种、厚度:5厚无色透明浮法玻璃 3.框、扇材质及规格:70系列塑钢 4.含五金配件	m ²	0.81			
54	010807001003	塑钢推拉窗(带亮) C1818	m ²	14.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第8页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		C3018 1. 洞口尺寸:1800*1800mm 3000*1800mm 2. 玻璃品种、厚度:5厚无色透明浮法玻璃 3. 框、扇材质及规格:70系列塑钢 4. 含五金配件					
	0111	楼地面装饰工程					
55	011101006001	平面砂浆找平层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:20厚M15预拌砂浆 2. 部位:卫生间	m²	2.11			
56	011102003001	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:25厚M15预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚300*300mm防滑地砖 3. 部位:卫生间	m²	2.11			
57	011102003002	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:20厚M15预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600mm防滑地砖 3. 部位:值班室兼操作间	m²	12.85			
58	011102003003	块料楼地面 1. 结合层厚度、砂浆种类、配合比:30厚M15预拌砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8厚600*600mm防滑地砖 3. 部位:垃圾收集间	m²	111.01			
	0112	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
59	桂011204007001	外墙块料墙面 1. 墙面类型:砖墙 2. 安装方式:15厚M15预拌砂浆底, 5厚干粉类聚合物水泥砂浆镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:灰色陶瓷墙面砖 200*150mm, 水泥刷白	m²	59.70			
60	桂011204007002	内墙块料墙面 1. 墙面类型:砖墙	m²	93.08			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第9页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 安装方式:15厚M15预拌砂浆底, 4~5厚M20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:米色陶瓷墙面砖 300*600mm 4. 部位:垃圾收集间、值班室兼操作间、卫生间内外侧墙					
	0113	天棚工程					
61	011302001001	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面式, 高度3.6米 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距450, 横撑龙骨中距900 3. 面层材料品种、规格:9厚900*2700纸面石膏板, 自攻螺钉拧牢, 孔眼用腻子填平 4. 部位:值班室兼操作间	m²	13.19			
62	011302001002	吊顶天棚 1. 吊顶形式、吊杆规格、高度:平面式, 高度3.6米 2. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨, 主龙骨中距900~1000, 次龙骨中距300, 横撑龙骨中距900 3. 面层材料品种、规格:铝扣板 300*300mm 4. 部位:卫生间	m²	2.11			
	0114	油漆、涂料、裱糊工程					
63	011406003001	满刮腻子 1. 基层类型:纸面石膏板 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:二遍 4. 部位:值班室兼操作间吊顶	m²	13.19			
	0109	屋面及防水工程					
64	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料层 2. 反边高度:400mm 3. 部位:卫生间	m²	2.11			
65	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮) 1. 砂浆厚度、砂浆种类、配合比:20厚M20预拌砂浆, 内掺	m²	8.04			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第10页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		5%防水剂 2. 部位:墙身-0.060标高处					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
66	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:4米 2. 脚手架材质:钢管	m ²	14.96			
67	011701006002	满堂脚手架 1. 搭设高度:6.25米 2. 脚手架材质:钢管	m ²	115.42			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		电气工程					
		分部分项工程					
	0304	电气设备安装工程					
68	030404017001	配电箱	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第11页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 名称:PB 2. 安装方式:底边距地1.5m明装 3. 箱内元件详系统图					
69	030404034001	双联单控开关 1. 规格:10A/250V 2. 安装方式:H+1.3m明装	套	2			
70	030404034002	三联单控开关 1. 规格:10A/250V 2. 安装方式:H+1.3m明装	套	1			
71	030404033001	排气扇 1. 型号:1*40W 220V 2. 安装方式:窗上安装	台	1			
72	030412001001	格栅灯 1. 型号:LED 2*21W 光通量4200ml 2. 安装方式:吸顶安装	套	2			
73	030412001002	深照型灯 (IP65) 1. 型号:LED 1*35W 光通量700ml 2. 安装方式:吊装, H+6m	套	6			
74	030412002001	吸顶灯(防水防尘) 1. 型号:LED 1*9W 光通量700ml 2. 安装方式:吸顶安装	套	1			
75	030404035001	单相五极插座(带安全门(安全型)) 1. 规格:10A/250V 2. 安装方式:H+0.3m暗装	套	3			
76	030408001001	电力电缆 1. 规格:YJV-0.6/1KV 4×25mm ² 2. 敷设方式、部位:管内穿线 3. 工程量暂估	m	5.00			
77	030408006001	电力电缆头 1. 规格:YJV-4×25mm ²	个	2			
78	030408003001	电缆保护管 1. 规格:镀锌钢管 SC65 2. 敷设方式:沿地板暗敷 3. 工程量暂估	m	5.00			
79	030411001001	配管 1. 材质:镀锌钢管	m	56.20			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第12页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		2. 规格:SC20 3. 配置形式:墙支架安装					
80	030411001002	配管 1. 材质:刚性阻燃塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗敷	m	10.20			
81	030411004001	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-3*2.5mm ²	m	78.00			
82	030411004002	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-3*2.5mm ² 3. 距地高度7.5m	m	91.20			
83	030411004003	配线 1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:BV-3*4.0mm ²	m	52.50			
84	030413002001	凿(压)槽及恢复 1. 规格:Φ20以内 2. 类型:砖结构	m	5.50			
85	030409001001	接地电阻测试点 1. 距室外地坪0.5m安装	块	2			
86	030409002001	接地母线 1. 安装形式:利用基础梁底主钢筋通长焊接	m	53.15			
87	030409002002	接地母线 1. 材质:热镀锌扁钢 2. 规格:-40×4 3. 安装部位:引上总配电箱	m	11.50			
88	030409003001	避雷引下线 1. 利用钢结构金属柱子做引下线 2. 金属筒体的厚度不小于4mm, 金属底部应有两处与接地体连接	m	66.30			
89	030409008001	总等电位联结端子箱 1. 名称:MEB 2. 规格:300×200×120 3. 安装形式:H+0.3m暗装 4. 详15D502	台	1			
90	030409008002	局部等电位端子联接箱 1. 名称:LEB 2. 规格:190×100×75 3. 安装方式:H+0.3m暗装 4. 详15D502	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第13页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
91	030414011001	接地装置调试	系统	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		智能化工程					
		分部分项工程					
	0305	建筑智能化工程					
92	030507008001	枪式带云台彩色摄像机 1. 安装方式:吸顶安装 2. 含支架 3. 安装高度:操作物离楼高于5m以上10m以下 4. 材料品牌:参照或相当于“海康威视”品牌、1080P(及以上)高清摄像机	台	2			
93	030502005001	桥架内穿放电源线 RVV-2x1.0mm ²	m	90.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第14页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 安装高度: 操作物离楼高于5m以上 2. 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”品牌					
94	030502005002	桥架内穿放视频线 Cat5eUTP 1. 安装高度: 操作物离楼高于5m以上10m以下 2. 材料品牌: 参照或相当于“桂林国际”品牌	m	24.00			
95	桂030505015001	视频监控系统工作站(管理电脑) 1. 内置客户端管理软件/硬盘等, 带显示器 2. 能对各监控点的视频信号进行监视、录像、保存、查找、回放及等操作, 录像保存时间不少于30天 3. 含调试及安装费用	台	1			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第15页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ管理费					
		Σ利润					
		给排水工程					
		分部分项工程					
	0309	消防工程					
96	030901013001	灭火器 1.规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 FM/ABC3 2.安装方式:放置式	具	2			
	0310	给排水、采暖、燃气工程					
97	031001006001	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R dn20 4.连接形式:热熔 5.含管道冲洗、消毒、压力试验	m	44.70			
98	031001006002	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R dn25 4.连接形式:热熔 5.含管道冲洗、消毒、压力试验	m	17.30			
99	031001006003	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:PP-R dn40 4.连接形式:热熔 5.含管道冲洗、消毒、压力试验	m	5.60			
100	031001006004	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:粘接	m	2.18			
101	031001006005	塑料管 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110 4.连接形式:粘接	m	16.50			
102	031001006006	塑料管 1.安装部位:室外 2.介质:雨水	m	28.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第16页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		3. 材质、规格:PVC-U De110 4. 连接形式:承插连接					
103	031003001001	截止阀 1. 型号、规格:DN32 2. 连接形式:螺纹	个	2			
104	031003001002	真空破坏器 DN20	个	2			
105	031003013001	水表 1. 型号、规格:DN40 2. 连接形式:螺纹	组	1			
106	031004003001	洗脸盆 1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、材质、规格:水龙头及上下配件	套	1			
107	031004006001	蹲式大便器 1. 材质:陶瓷 2. 附件名称、材质、规格:带防污器自闭式冲洗阀	套	1			
108	桂031004020001	水龙头 1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:陶瓷芯片 DN20	个	4			
109	桂031004021001	圆形地漏 1. 材质:PVC 2. 型号、规格:DN110	个	1			
		侧入式雨水斗					
		水箱 1. 材质、类型:成品不锈钢					
111	031006015001	水箱 1. 材质、类型:成品不锈钢 2. 型号、规格:3m³ 3. 支架安装, 安装高度1m, 带变频水泵Q=1L/S, H=10m	个	1			
112	030901003001	高压微雾喷头 1. 安装部位:天棚	个	14			
113	010401011001	砖砌检查井 1. 井截面、深度:Φ1000 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔页岩砖	座	1			
		小 计					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第17页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		场地硬化					
		分部分项工程					
	0402	道路工程					
114	040101001001	场地清表, 平整 1. 深度:300mm 2. 素土分层夯实(压实度≥94%)	m³	105.90			
115	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:表土 2. 运距1km 3. 挖掘机装车, 自卸汽车运土	m³	105.90			
116	040202011001	碎石 1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:150mm	m²	353.00			
117	040202015001	水泥稳定级配碎石	m²	353.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第18页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:5~40mm 3. 厚度:200mm					
118	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:抗折强度 4. 5MPa 2. 厚度:240mm 3. 刻纹机刻路面 4. 塑料膜养护 5. 钢模板支护	m ²	174.86			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		室外排水					
		分部分项工程					
	0405	管网工程					
119	040501001001	混凝土管	m	30.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站第19页 共20页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂砾 2. 规格:DN400 3. 接口方式:水泥砂浆 4. 铺设深度:2米 5. 管道检验及试验要求:闭水试验					
120	040101002001	挖掘机挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米计 3. 挖掘机挖土, 人工辅助开挖	m³	161.39			
121	040103001001	回填方 1. 密实度:90% 2. 填方材料品种:原土	m³	93.51			
122	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:开挖土 2. 运距1km	m³	67.88			
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		单价措施项目					
		小 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利润					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第20页 共20页

[illegible]

税前项目清单与计价表

工程名称:2022年村容村貌象棋镇垃圾中转站

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。