

象山区环境综合整治项目-无物业小区
及周边环境整治 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



造 价 咨 询 人:



2020年10月28日

软件名称及版本号: 博奥清单计价软件V17 (版本号: 17.0.01)
工程计价软件测评合格编号: 2016J02

封-1

象山区环境综合整治项目-无物业小区及
周边环境整治 工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2020年10月28日

复核时间: 2020年11月13日

总 说 明

工程名称：象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共1页

一、工程概况：

本项目为象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程，包含象山区野狗山小区、瓦窑西路一二巷小区、民主路22-40号小区、苗圃路10号小区、民族里18-90号小区，共5个老旧小区环境综合整治工程。

二、编制范围：

工程设计施工图范围内的道路工程，管网工程，照明及监控工程等。

三、计价依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)；
- 3、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》；
- 4、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》；
- 5、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年〈广西壮族自治区建设工程费用定额〉的通知》（桂建标[2016]16号）；
- 6、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率通知》（桂建标〔2015〕5号文）。
- 7、《自治区住房城乡建设厅关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2018]14号）。
- 8、《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]19号）。
- 9、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价[2019]10号）。
- 10、《关于调整建筑安装工程劳动保险费有关规定的通知》（桂造价[2019]13号）。
- 11、材料价格套用2020年9期《桂林市建设工程造价信息》中的桂林市信息价（除税价格），没有的价格按市场询价。

四、计价软件：博奥清单计价V17（版本号17.0.01）。

五、其他需要说明的问题

- 1、余方弃置运距，按10公里计算，结算时按实调整；
- 2、本工程砼采用商品砼，砌筑砂浆及粉刷砂浆采用干混砂浆。
- 3、大型机械进出场费，结算时按实调整。

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区野狗山小区环境综合整治-监控工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-管网工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区民主路22-40号环境综合整治-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区民主路22-40号环境综合整治-监控工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第4页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区南门街道办环境综合整治-苗圃路10号小区-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区南门街道办环境综合整治-民族里小区18号-90号小区-道路工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程							
		分部分项工程					
		原路面拆除					
1	041001001001	拆除路面 路面材质: C25混凝土 路面厚度: 15cm	m ²	4850.00			
2	041001003001	拆除基层 基层类型:级配碎石 厚度:15cm	m ²	4850.00			
		土石方工程					
3	040103002001	余方弃置 废弃料品种:拆除混凝土路面 运距:暂定10km	m ³	1455.00			
		道路工程					
4	040202001001	路床(槽)整形	m ²	4850.00			
5	040202011001	碎石 石料规格:级配碎石层 厚度:20cm	m ²	4850.00			
6	040203007001	水泥混凝土 路面混凝土等级: C25非泵送普通商品混凝土 路面厚度: 20cm 含模板及塑料膜养生	m ²	4850.00			
7	040203004001	封层 乳化沥青封层	m ²	16954.30			
8	040203003001	透层、粘层 材料品种:石油沥青 喷油量:0.5L/m ²	m ²	16954.30			
9	040203006001	沥青混合料 沥青品种:石油沥青 沥青混合料种类:AC-16C中粒式沥青混凝土 厚度:5cm	m ²	16954.30			
10	040203006002	沥青混合料 沥青品种:石油沥青 沥青混合料种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 厚度:3cm	m ²	16954.30			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
11	011705001001	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:履带式挖掘机 机械规格型号:1m³以外	台次	1			
12	041106001001	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:压路机 机械规格型号:综合考虑	台·次	1			
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
13	040103001001	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:中粗砂	m³	1166.20			
14	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m³	388.19			
		管网工程(雨水管道)					
15	040501004001	塑料管 垫层材质及厚度:150mm中粗砂垫层 材质及规格:DN200(HDPE)双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²	m	740.00			
16	040501004002	塑料管 垫层材质及厚度:150mm中粗砂垫层 材质及规格:DN300(HDPE)双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²	m	920.97			
17	040501004003	塑料管 垫层材质及厚度:150mm中粗砂垫层 材质及规格:DN400(HDPE)双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²	m	428.09			
18	040504001001	砌筑井 标准图集号:06MS201-3,页9 井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面	座	66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第3页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆 井深2m以内					
19	040504009001	雨水口 标准图集号:06MS201-8, 页9 雨水口规格:400×700mm砖砌偏沟式单算雨水口 雨水算子及圈口材质、型号、规格:450×750mm重型防盗球墨铸铁算子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 砂浆品种、强度等级及配合比:用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 含模板安拆	座	120			
20	040504001002	提升原砌筑井 井规格:Φ700mm圆形砖砌井 红砖砌筑15cm 更换Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	座	32			
		单价措施项目					
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					
21	030412007001	挑臂灯(高1m) 功率:节能灯 60W 含灯杆、灯具、光源、LED控制器、断路器等 安装于建筑物外墙上	套	143			
22	030404017001	配电箱AL 安装方式:落地安装 非标, 金属箱, 具体配件详见设计图	台	1			
23	030408003001	电缆保护管	m	300.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

第4页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		名称:热镀锌钢管 SC100 部位:过马路段 敷设方式:埋地敷设					
24	030408003002	电缆保护管套管 名称:PVC-CΦ75*3 敷设方式:管埋地敷设	m	4200.00			
25	030411001001	配管 PVC-20	m	440.00			
26	030411004001	配线 型号:BVVR-450/750-3*2.5mm ²	m	440.00			
27	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 敷设方式、部位:埋地敷设	m	4500.00			
28	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧(热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	148			
29	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	4200.00			
		土石方工程(道路照明工程)					
30	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:0.83m 挖土方式:机械开挖	m ³	536.38			
31	030413004001	管道包封 混凝土强度等级:C15混凝土	m ³	9.65			
32	040103001003	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:C15混凝土 部位:过阶段沟槽管道顶部至道路结构层	m ³	23.37			
33	桂030413014001	土方回填 填方材料品种:回填土	m ³	313.91			
34	030413005001	路灯检查井 规格:400*400 类型:砖砌检查井 盖板:400*400铸铁方井盖	个	7			
		单价措施项目					
象山区野狗山小区环境综合整治-监控工程							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第5页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
35	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR; 慢快门 支持; 镜头: 2.8-12mm @ F1.2, 水平视场:107°~40° ; 宽动态范围: 120dB; 主码流分辨率与帧率: 50Hz: 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz: 24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率: 独立于主码流设置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 24fps(1920 × 1080); 感兴趣区域: ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节; 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析: 越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测; 异常侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测; 识别检测: 人脸侦测; 工作温度和湿度: -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应: DC12V±15% / PoE (802.3at); 电源类型: 两线式电源接口 音频接口: 1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级: IP67; 红外距离: 20-50米; 支持电动镜头 功耗: 12W MAX;	台	23			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第6页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		尺寸(mm): 206.5×103.9×100 含电源及支架					
36	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍: 人脸检测性能: 最多可以同时支持30个人脸, 支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯, 告别光污染, 保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:(变焦) 8-32mm @ F1.6, 水平视场角: 40°~14°, 垂直视场角: 22°~8°, 对角线视场角: 47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB, 室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:网线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC: 12V±20%, 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC: 12 V, 1.33 A, Max: 16.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A, Max: 18W 防护等级:IP66	台	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第7页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		补光距离:混合补光: 80米(人脸14米) 红外波长: 混合补光: 750nm+白光 含电源及支架					
37	030410001001	监控杆 杆高: 3m, 规格: Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱: 400*300*150mm	根	10			
38	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	10			
39	080703003001	集中控制操作台	台	1			
40	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
41	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵(27寸)	套	1			
42	030506007002	管理计算机,分控客户端	台	1			
43	030408001002	电缆 规格型号: VV-0.6/1-2*4mm ²	m	3500.00			
44	030502007001	光纤 GYXTW钢丝铠装, 四芯 单模	m	400.00			
45	030502005001	六类网线 HSYV-5e	m	3500.00			
46	030408003003	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位: 过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	200.00			
47	030408003004	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管理地敷设	m	7000.00			
48	030506008001	视频系统调试	系统	1			
49	030409001002	接地极 安装于灯杆基础外侧(热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	10			
50	030409002002	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	30.00			
51	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸: 400*600*800 混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 含模板制安	座	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

第8页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		商品混凝土运输距离:自行考虑					
		单价措施项目					
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程							
		分部分项工程					
		原路面、人行道拆除					
52	041001001002	拆除路面 路面材质: C25混凝土 路面厚度: 60cm	m ²	733.10			
53	041001002001	拆除人行道 路面类型: C20混凝土 路面厚度: 10cm	m ²	4778.60			
54	041001003002	拆除基层 基层类型:级配碎石 厚度:10cm	m ²	4778.60			
55	041001003003	拆除基层 基层类型:素土 厚度:10cm 部位:原人行道 人机配合挖	m ²	4778.60			
		土石方工程					
56	040102001001	挖石渣 部位:破碎混凝土路面及人行道挖除	m ³	917.72			
57	040103002002	余方弃置 废弃料品种:拆除混凝土路面、人行道面层 运距:暂定10km	m ³	1395.58			
58	040103002003	余方弃置 废弃料品种:原人行道素土 运距:暂定10km	m ³	477.86			
		道路工程					
59	040202001002	路床(槽)整形 部位:新建沥青混凝土路面	m ²	733.10			
60	040202011002	碎石 石料规格:级配碎石 厚度:20cm 部位:新建沥青混凝土路面	m ²	733.10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第9页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
61	040203007002	水泥混凝土 路面混凝土等级: C25非泵送普通商品混凝土 路面厚度: 20cm 含模板及塑料膜养生 部位:新建沥青混凝土路面	m ²	733.10			
62	040402017001	变形缝 每隔5米/设置伸缩缝, 内填沥青玛蹄脂	m	140.00			
63	040203004002	封层 乳化沥青封层 部位:新建沥青混凝土路面、加铺沥青路面	m ²	6813.20			
64	040203003002	透层、粘层 材料品种:石油沥青 喷油量:0.5L/m ² 部位:新建沥青混凝土路面、加铺沥青路面	m ²	6813.20			
65	040203006003	沥青混合料 沥青品种:石油沥青 沥青混合料种类:AC-16C中粒式沥青混凝土 厚度:5cm 部位:新建沥青混凝土路面、加铺沥青路面	m ²	6813.20			
66	040203006004	沥青混合料 沥青品种:石油沥青 沥青混合料种类:AC-13C细粒式沥青混凝土 厚度:3cm 部位:新建沥青混凝土路面、加铺沥青路面	m ²	6813.20			
67	040204001001	人行道整形碾压	m ²	4778.60			
68	040204002001	人行道块料铺设 10cm厚C20混凝土 基础、垫层: 材料品种、厚度:10cm厚级配碎石	m ²	4778.60			
69	040205006001	标线 材料品种:15cm热熔标线 部位:加铺沥青路面	m ²	6080.10			
70	040204007001	树池砌筑 49cm*13cm*16cm青石条	个	110			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工作

第10页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		8字植草砖60mm厚					
71	040204004001	安砌侧(平、缘)石 材料品种、规格:青石路缘石 49.5cm*25cm*12cm 浆座品质、厚度、强度等级:20cm厚干混 砌筑砂浆 GQ15 基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土强 度等级:C15水泥混凝土 部位:人行道硬化路面	m	1436.40			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
72	011705001002	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:履带式挖掘机 机械规格型号:1m ³ 以外	台次	1			
73	041106001002	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:压路机 机械规格型号:综合考虑	台·次	1			
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治- 管网工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
74	040103001004	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:石粉	m ³	520.47			
75	040103001005	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m ³	202.00			
		管网工程(雨水管道)					
76	040501004004	塑料管 垫层材质及厚度:15cm石粉垫层 材质及规格:DN200(HDPE)双壁波纹管,环 刚度≥8KN/m ² 接口方式:胶圈接口	m	213.00			
77	040501004005	塑料管 垫层材质及厚度:15cm石粉垫层 材质及规格:DN400(HDPE)双壁波纹管,环 刚度≥8KN/m ² 接口方式:胶圈接口	m	573.08			
78	040504001003	砌筑井 标准图集号:06MS201-3,页9	座	24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第11页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚GMn20干混内墙抹灰砂批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈,详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步,详见06MS201-6,页16 含防坠网,详见施工图PS-15 含模板安拆 井深2.5m以内					
79	040504009002	雨水口 标准图集号:06MS201-8,页9 雨水口规格:680×380mm砖砌偏沟式单算雨水口 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:450×750mm重型防盗球墨铸铁箅子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 砂浆品种、强度等级及配合比:用20mm厚GMn20干混内墙抹灰砂批灰至井面 井盖材质及规格:重型防盗球墨铸铁箅子 含模板安拆	座	49			
80	040504001004	提升原砌筑井 井规格:Φ700mm圆形砖砌井 红砖砌筑30cm 提升高度0.3m 更换Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	座	32			
		单价措施项目					
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					
81	030412007002	一般路灯	套	33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第12页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		名称:3-4米双挑臂灯 功率:节能灯 60W 含灯杆、灯具、光源、LED控制器、断路器等					
82	030404017002	配电箱AL 带定时功能及光控功能,详见施工图03 安装方式:落地安装	台	1			
83	030408003005	电缆保护管 名称:热镀锌钢管 SC100 敷设方式:埋地敷设 部位:过马路段	m	200.00			
84	030408003006	电缆保护套管 名称:PVC-CΦ75*3 敷设方式:管埋地敷设	m	2300.00			
85	030408001003	铜芯电力电缆敷设 名称、型号、规格:YJV-0.6/1KV-5*16mm ² 敷设方式、部位:埋地敷设	m	1250.00			
86	030409001003	接地极 安装于灯杆基础外侧(热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	33			
87	030409002003	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	1250.00			
88	030411004002	塑料绝缘铜芯软线 名称、型号、规格:BVVR-450/750-2.5mm ²	m	231.00			
		土石方工程(道路照明工程)					
89	桂030413013002	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:0.83m 挖土方式:人机配合	m ³	336.13			
90	030413004002	管道包封 混凝土强度等级:C15混凝土	m ³	6.43			
91	桂030413014002	土方回填 填方材料品种:回填土 部位:人行道内沟槽管道顶部至道路结构层	m ³	171.91			
92	040103001006	回填方 密实度:满足设计及规范要求	m ³	15.58			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第13页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		填方材料品种:C15混凝土 部位:过阶段沟槽管道顶部至道路结构层					
93	桂030413011002	路灯基础 基础尺寸: 600*600*1200 混凝土强度等级:C25非泵送普通商品砼 含模板制安及拆除、混凝土浇筑、捣固、钢筋骨架制安、底座钢板安装等全部施工工序 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	33			
94	030413005002	路灯检查井 规格:400*400 类型:砖砌检查井 盖板: 400*400铸铁方井盖	个	33			
		单价措施项目					
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程							
		分部分项工程					
		拆除工程					
95	041001001003	拆除旧水泥地面 路面类型:C15水泥混凝土地面 厚度:10cm	m ²	204.50			
96	041001001004	拆除旧水泥地面 路面类型:C25水泥混凝土地面 厚度:15cm	m ²	210.50			
		单价措施项目					
象山区民主路22-40号环境综合整治-道路工程							
		分部分项工程					
		原有道路加铺沥青路面					
97	040203003003	粘层 材料品种:乳化沥青 喷油量:0.5L/m ²	m ²	2181.00			
98	040203004003	封层 材料品种:乳化沥青	m ²	2181.00			
99	040203006005	沥青混合料 沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 厚度:3cm	m ²	2181.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第14页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		商品沥青混凝土运输距离:自行考虑					
100	040203006006	沥青混合料 沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土 厚度:5cm 商品沥青混凝土运输距离:自行考虑	m ²	2181.00			
101	040205006002	标线 15cm热熔标线	m ²	496.30			
		新建沥青路面					
102	040202001003	路床(槽)整形 压实系数>0.93	m ²	210.50			
103	040202011003	碎石 石料规格:级配碎石 厚度:20cm	m ²	210.50			
104	040203007003	水泥混凝土 混凝土强度等级:C25非泵送普通商品混凝土 厚度:20cm	m ²	210.50			
105	040203003004	粘层 材料品种:乳化沥青 喷油量:0.5L/m ²	m ²	210.50			
106	040203004004	封层 材料品种:乳化沥青	m ²	210.50			
107	040203006007	沥青混合料 沥青品种:AC-13细粒式沥青混凝土 厚度:3cm 商品沥青混凝土运输距离:自行考虑	m ²	210.50			
108	040203006008	沥青混合料 沥青品种:AC-16中粒式沥青混凝土 厚度:5cm 商品沥青混凝土运输距离:自行考虑	m ²	210.50			
		人行道铺装					
109	040204001002	人行道整形碾压 素土夯实,压实系数>0.93	m ²	204.50			
110	040202011004	级配碎石 石料规格:级配碎石 厚度:10cm	m ²	204.50			
111	040204002002	人行道块料铺设	m ²	204.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

第15页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		块料品种、规格:60mm厚透水砖 30mm厚干混砌筑砂浆 GQ15 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土					
112	040204004002	安砌侧(平、缘)石 材料品种、规格:路缘石 49.5cm*25cm*12cm 浆座品质、厚度、强度等级:20cm厚干混砌筑砂浆 GQ15 基础、垫层:材料品种、厚度、混凝土强度等级:C15水泥混凝土	m	86.00			
113	040204007002	树池砌筑 49cm*13cm*16cm青石条 8字植草砖60mm厚	个	5			
114	040504001005	砌筑井 提升原有污水圆井 井规格:Φ700mm圆形砖砌井 红砖砌筑15cm 井内M20干混内墙抹灰砂浆 更换Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	座	15			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
115	041106001003	大型机械设备进出场及安拆 机械设备名称:压路机 机械设备规格型号:综合考虑	台·次	1			
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
116	040103001007	回填方 填方材料品种:中粗砂 回填至级配碎石层	m ³	122.85			
		管网工程					
117	040501004006	HDPE双壁波纹管 DN300 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300,环刚度8KN/m ² 垫层材料品种:中粗砂 连接形式:橡胶圈连接	m	71.07			
118	040501004007	HDPE双壁波纹管排水管 DN200 材质及规格:HDPE双壁波纹管排水管 DN200,环刚度8KN/m ²	m	135.33			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

第16页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		垫层材料品种:中粗砂 连接形式:橡胶圈连接					
119	040504001006	雨水检查井 标准图集号:06MS201-3,页9 井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚GMn20干混内墙抹灰砂批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈,详见施工图PS-14 井盖材质及规格:铸铁井盖Φ700(含井座) 踏步材质、规格:塑钢踏步,详见06MS201-6,页16 含防坠网,详见施工图PS-15 含模板安拆 平均井深:1.18m	座	6			
120	040504009003	砖砌单算雨水口 井盖材质及规格:铸铁井圈及铸铁篦子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚GMn20干混内墙抹灰砂批灰至井面	座	17			
		单价措施项目					
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
121	040103001008	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:土方 填方来源:利用原土回填 部位:人行道内沟槽管道顶部至道路结构层	m ³	74.89			
122	040103001009	回填方	m ³	8.53			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第17页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:C15混凝土 部位:过阶段沟槽管道顶部至道路结构层					
		B4 电气设备安装工程					
123	030404017003	路灯照明控制箱 带定时功能及光控功能, 详见施工图03 安装方式:落地式	台	1			
124	030412008001	庭院灯 灯架形式:杆高3m 光源类型、功率:60W LED灯 含路灯安装(包括灯杆、灯具、光源、LED控制器、断路器等)	套	7			
125	桂030413011003	现浇路灯基础 基础尺寸: 600*600*1200 混凝土强度等级:C25非泵送普通商品砼 含模板制安及拆除、混凝土浇筑、捣固、钢筋骨架制安、底座钢板安装等全部施工工序 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	7			
126	030413005003	路灯检查井 规格:400*400 类型:砖砌检查井 盖板: 400*400铸铁方井盖	个	7			
127	030411004003	配线 名称:塑料绝缘铜芯软线 型号:BVVR-450/750-2.5mm ²	m	21.00			
128	030408001004	电力电缆 规格、型号:YJV-0.6/5*16mm ² 敷设方式:穿管埋地	m	260.00			
129	030408003007	电缆保护套管 材质、规格:PVC-CΦ75*3 敷设方式:埋地敷设	m	480.00			
130	030408003008	电缆保护管 材质、规格:SC100 敷设方式:埋地敷设	m	40.00			
131	030409002004	接地圆钢敷设 材质、规格:Φ12热镀锌圆钢 安装形式:Φ12热镀锌圆钢水平接地线与接地角钢焊接	m	260.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第18页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
132	030409001004	接地极 材质、规格:L50×50×5×2500(热镀锌角钢)	根	7			
133	030413004003	管道混凝土包封 混凝土强度等级:C15 部位:车道面	m ³	2.05			
		单价措施项目					
象山区民主路22-40号环境综合整治-监控工程							
		分部分项工程					
		土石方工程					
134	桂030413013003	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:1m以内 开挖方式:人工开挖	m ³	0.67			
		视频监控工程					
135	040205020003	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度:彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR 慢快门 支持 镜头: 2.8-12mm @ F1.2, 水平视场:107°~40° 宽动态范围: 120dB 主码流分辨率与帧率: 50Hz: 25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz: 24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率: 独立于主码流设置, 最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080); 60Hz: 24fps(1920 × 1080) 感兴趣区域: ROI支持主码流, 子码流, 第三码流分别设置4个固定区域, 保证低码率下人脸细节 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第19页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		异常侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测 识别检测: 人脸侦测 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源供应: DC12V±15% / PoE(802.3at) 电源类型: 两线式电源接口 音频接口: 1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级: IP67 红外距离: 20-50米 支持电动镜头 功耗: 12W MAX 尺寸(mm): 206.5×103.9×100 含电源及支架					
136	040205020004	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍 人脸检测性能: 最多可以同时支持30个人脸, 支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯, 告别光污染, 保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:(变焦) 8-32mm @ F1.6, 水平视场角: 40°~14°, 垂直视场角: 22°~8°, 对角线视场角: 47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB, 室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支持 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线	台	3			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工作

第20页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC: 12V±20% , 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC: 12 V, 1.33 A, Max: 16.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A, Max: 18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光: 80米(人脸14米) 红外波长:混合补光: 750nm+白光 含电源及支架					
137	030410001002	监控杆 杆高: 3m, 规格: Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱: 400*300*150mm	根	7			
138	桂030413011004	监控杆基础 基础尺寸: 400*600*800 混凝土强度等级:C20非泵送普通商品砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	7			
139	030502007002	光纤 GYXTW钢丝铠装 四芯 单模	m	100.00			
140	030408001005	电缆 规格型号: VV-0.6/1-2*4mm ²	m	350.00			
141	030408003009	电缆保护套管 材质规格: 塑料管PVC-C75*3	m	700.00			
142	030408003010	电缆保护管 材质规格: 涂塑钢管SC100	m	40.00			
143	030502005002	网线 规格型号: 六类网线 HSYV-5e 4*2*0.5	m	350.00			
144	030409002005	水平接地极	m	20.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

第21页 共22页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合价	其中:暂估价
		材质、规格:φ12热镀锌圆钢 安装形式:φ12热镀锌圆钢水平接地线与接地角钢焊接					
145	030409001005	接地极 材质、规格:L50×50×5×2500(热镀锌角钢)	根	7			
146	030501010002	光纤收发器 型号:TL-FC111A	套	7			
147	030507013002	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
148	030506007003	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵(27寸)	套	1			
149	030506007004	管理计算机,分控客户端	台	1			
		单价措施项目					
象山区南门街道办环境综合整治-苗圃路10号小区-道路工程							
		分部分项工程					
		原有道路直铺沥青路面					
150	040203003005	粘层 材料品种:乳化沥青 喷油量:0.5kg/m²	m²	760.00			
151	040203006009	沥青混合料 沥青品种:AC-13C细粒式改性沥青混凝土 厚度:6CM 商品沥青混凝土运输距离:自行考虑	m²	760.00			
152	040201021001	土工合成材料 材质:玻纤格栅	m²	760.00			
153	040204007003	树池砌筑 500*300*120厚芝麻灰花岗岩平缘石(光面) 30厚M20干混砌筑砂浆结合层 150厚C15混凝土 120厚碎石垫层 素土夯实,密实度>93%	个	1			
154	040205006003	标线 反光型热熔涂料 涂料应撒反光玻璃珠	m²	17.93			
		破除原路面					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第22页 共22页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
155	041001001005	拆除路面 路面类型:水泥混凝土路面 厚度:10cm	m ²	674.00			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
156	041106001004	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:压路机 机械规格型号:综合考虑	台·次	1			
象山区南门街道办环境综合整治-民族里 小区18号-90号小区-道路工程							
		分部分项工程					
		原有道路直铺沥青路面					
157	040203003006	粘层 材料品种:乳化沥青 喷油量:0.5kg/m ²	m ²	1317.00			
158	040203006010	沥青混合料 沥青品种:AC-13C细粒式改性沥青混凝土 厚度:6CM 商品沥青混凝土运输距离:自行考虑	m ²	1317.00			
159	040201021002	土工合成材料 材质:玻纤格栅	m ²	1317.00			
		破除原路面					
160	041001001006	拆除路面 路面类型:水泥混凝土路面 厚度:10cm	m ²	3203.00			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
161	041106001005	大型机械设备进出场及安拆 机械名称:压路机 机械规格型号:综合考虑	台·次	1			
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

总价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区野狗山小区环境综合整治-监控工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-管网工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%) 或标准	金额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区民主路22-40号环境综合整治-道路工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区民主路22-40号环境综合整治-监控工程						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区南门街道办环境综合整治-苗圃路10号小区-道路工程						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区南门街道办环境综合整治-民族里小区18号-90号小区-道路工程						

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区野狗山小区环境综合整治-监控工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-管网工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共3页

序号	项目名称	金额(元)	备注
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区民主路22-40号环境综合整治-道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区民主路22-40号环境综合整治-监控工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
象山区南门街道办环境综合整治-苗圃路10号小区-道路工程			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程						
1	010103002001	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	1455.00		
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程						
2	010103002002	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	2000.51		
3	010103002003	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	2000.51		
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程						
		土石方工程(道路照明工程)				
4	010103002004	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	36.42		
5	010103002005	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	36.42		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程						
6	010103002006	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	1873.44		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-管网工程						
7	010103002007	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	931.72		
8	010103002008	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	931.72		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程						

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
		土石方工程(道路照明工程)				
9	010103002009	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保渣土车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	58.06		
10	010103002010	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	58.06		
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程						
11	010103002011	余土弃置 废弃料品种: 废渣、废料 使用车辆: 新型智能环保渣土车 工作内容: 挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整 计价方式: 按实际签证的运输车型和工作内容结算	m ³	104.06		
12	010103002012	建筑垃圾销纳费 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	104.06		
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程						
13	010103002013	余土弃置 废弃料品种: 废渣、废料 使用车辆: 新型智能环保渣土车 工作内容: 挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	178.36		
14	010103002014	建筑垃圾销纳费 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m ³	178.36		
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程						
15	010103002015	余土弃置 废弃料品种: 废渣、废料 使用车辆: 新型智能环保渣土车 工作内容: 挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m ³	102.59		
16	010103002016	建筑垃圾销纳费	m ³	102.59		

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第1页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
象山区野狗山小区环境综合整治-市政工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区野狗山小区环境综合整治-管网工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区野狗山小区环境综合整治-照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区野狗山小区环境综合整治-监控工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第2页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-市政工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-管网工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区瓦窑西路一、二巷环境综合整治-照明工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第3页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区民主路22-40号环境综合整治-拆除工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区民主路22-40号环境综合整治-道路工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区民主路22-40号环境综合整治-给排水工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

第4页 共5页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.2	住房公积金	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区民主路22-40号环境综合整治-路灯工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区民主路22-40号环境综合整治-监控工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区南门街道办环境综合整治-苗圃路10号小区-道路工程				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	中粗砂	m ³		5.00	112.62				
2	粗砂	m ³		5.00	112.62				
3	天然中(粗)砂	m ³		5.00	112.62				
4	中(粗)砂	m ³		5.00	112.62				
5	碎石(综合)	m ³		5.00	104.85				
6	碎石 5~20mm	m ³		5.00	104.85				
7	碎石 5~40mm	m ³		5.00	104.85				
8	碎石 10~80mm	m ³		5.00	104.85				
9	石屑	m ³		5.00	83.88				
10	石粉	m ³		5.00	104.85				
11	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	563.11				
12	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	563.11				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	563.11				
14	页岩标准砖 240×115×53	千块		5.00	563.11				
15	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		5.00	321.36				
16	干混砌筑砂浆 GQ10	t		5.00	338.83				
17	干混砌筑砂浆 GQ10	t		5.00	338.82				
18	干混砌筑砂浆 GQ10	t		5.00	338.83				
19	干混砌筑砂浆 GQ15	t		5.00	356.31				
20	干混砌筑砂浆 GQ20	t		5.00	373.79				
21	干混内墙抹灰砂浆 GMn20	t		5.00	374.76				
22	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		5.00	374.76				
23	热熔标线涂料底漆	kg		5.00	14.53				
24	热塑型道路标线涂料面漆	kg		5.00	5.98				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
25	石油沥青 60#~100#	kg		5.00	2.83				
26	普通乳化沥青(水乳型)	kg		5.00	2.39				
27	铸铁井盖井座 重型 Φ700	套		5.00	345.13				
28	Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	套		5.00	345.13				
29	Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	套		5.00	345.13				
30	Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	套		5.00	345.13				
31	Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	套		5.00	345.13				
32	铸铁井盖Φ700(含井座)	套		5.00	278.76				
33	重型防盗球墨铸铁箅子	个		5.00	176.99				
34	铸铁井圈及铸铁篦子	个		5.00	128.32				
35	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		5.00	391.26				
36	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		5.00	391.26				
37	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m ³		5.00	391.26				
38	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m ³		5.00	434.95				
39	碎石 GD40 商品普通砼 C15	m ³		5.00	391.26				
40	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m ³		5.00	405.83				
41	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		5.00	419.42				
42	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m ³		5.00	419.42				
43	AC-16C中粒式沥青混凝土	m ³		5.00	1238.94				
44	AC-16中粒式沥青混凝土	m ³		5.00	1238.94				
45	AC-13C细粒式改性沥青混凝土[商品砼]	m ³		5.00	1415.93				
46	AC-13C细粒式改性沥青混凝土	m ³		5.00	1415.93				
47	AC-13C细粒式改性沥青混凝土	m ³		5.00	1415.93				
48	AC-13C细粒式沥青混凝土	m ³		5.00	1327.43				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境整治工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
49	AC-13细(微)粒沥青混凝土	m ³		5.00	1327.43				
50	AC-13细粒式沥青混凝土	m ³		5.00	1327.43				
51	60mm厚透水砖	m ²		5.00	26.55				
52	植草砖	m ²		5.00	35.04				
53	植草砖	m ²		5.00	35.04				
54	无线收发器	套		5.00	168.00				
55	监控摄像设备 电源	个		5.00	35.00				
56	PVC-CΦ75*3	m		5.00	15.62				
57	PVC-CΦ75*3	m		5.00	15.62				
58	电缆保护管套管 PVC-75	m		5.00	15.62				
59	塑料管PVC-C75*3	m		5.00	15.62				
60	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN200 SN8	m		5.00	51.33				
61	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN400	m		5.00	132.74				
62	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管 DN400	m		5.00	132.74				
63	法兰 550×550×5	片		5.00	66.25				
64	单臂悬挑灯	套		5.00	552.00				
65	3-4米双挑臂灯	套		5.00	1440.00				
66	庭院灯	套		5.00	423.00				
67	L50×50×5×2500(热镀锌角钢)	根		5.00	35.73				
68	六类网线 HSYV-5e 4*2*0.5	m		5.00	1.58				
69	监控杆	根		5.00	450.00				
70	草皮	m ²		5.00	10.01				
71	500*300*120厚芝麻灰花岗岩平缘石(光面)	m		5.00	50.44				
72	青石路缘石 49.5cm*25cm*12cm	m		5.00	42.90				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:象山区环境综合整治项目-无物业小区及周边环境综合整治工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
73	青石路缘石 49.5cm*25cm*12cm	m		5.00	42.90				
74	49cm*13cm*16cm青石条	m		5.00	33.99				
75	网络视频录像机	个		5.00	1699.00				
76	路灯控制箱	台		5.00	5583.17				
77	路灯控制箱	台		5.00	8583.17				
78	400万像素筒型网络监控摄像头	台		5.00	724.00				
79	400万像素星光级筒型网络监控摄像头	台		5.00	824.00				
80	光纤收发器 TL-FC111A	套		5.00	168.00				
81	M14双螺母带18弹簧垫圈、平垫片	个		5.00	36.81				
82	M24双螺母带18弹簧垫圈、平垫片	个		5.00	36.81				
83	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	t		5.00	3469.02				
84	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.56				
85	页岩标准砖 240×115×53	块		5.00	0.56				
86	镀锌钢管 SC100	m		5.00	47.36				
87	涂塑钢管SC100	m		5.00	47.36				
88	Φ12镀锌圆钢接地	m		5.00	3.20				
89	Φ12镀锌圆钢接地	m		5.00	4.68				
90	Φ12热镀锌圆钢	m		5.00	3.20				
91	Φ12热镀锌圆钢	m		5.00	4.92				
92	BVVR-2.5mm ²	m		5.00	1.73				
93	BVVR-450/750-2.5mm ²	m		5.00	1.81				
94	BVVR-450/750-2.5mm ²	m		5.00	1.81				
95	HSYV-5e	m		5.00	1.58				
96	YJV-0.6/5*16	m		5.00	58.62				

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

