

象山区平山街道办老旧小区改造工程
(一期) 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人: 桂林兴象投资开发有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 广西建标建设工程咨询有限责任公
司
(单位盖章)

年 月 日


软件名称及版本号: 博奥清单计价软件V17 (版本号: 17.0.01)
工程计价软件测评合格编号: 2016J02

封-1

工程

招 标 人:

(单位盖章)



工程造价咨询企业执业印章

编号：甲1
广西建标建设工程咨询
造价咨询人：有限责任公司
有效期至：2021年（单位资质专用章）

李玲

(签字或盖章)

(签字或盖章)

编制人：

中华人民共和国注册造价工程师
黎彦
A01000002670
(造价工程师签字)
广西建标建设工程咨询有限公司
有效期至: 2022年12月31日

复 核 人:

中华人民共和国注册造价工程师
注册证书
姓名 冯锡章 身份证号 130102197001010000
(造价工程师签字盖专用章)
工作单位 广西建泰工程咨询有限公司
有效期至 2021年7月10日

编制时间:

复核时间:

总 说 明

工程名称：象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共1页

1、工程概况：本项目为象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期），包含象山区漓江花园小区、瓦窑西路32-40号小区、望靖小区、威达宿舍小区、桂林市凯风路军队离休退休干部休养所小区，共5个老旧小区项目改造工程。

2、编制范围：工程设计施工图范围内的土建、安装、市政及园林工程。

3、计价依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》及广西实施细则、《工程量清单计算规范（GB50854~50862-2013）》及广西实施细则；）；

（2）2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套费用定额；

（3）2011年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及配套费用定额；

（4）2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额；

（5）2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额；

（6）2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及配套费用定额

（7）自治区住房城乡建设厅《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标[2016]17号）；

（8）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]年19号），工程管理及利润取中值；

（9）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知（桂造价[2019]10号文）；

（10）材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2020年第5期信息价，没有的材料价格采用市场询价。

4、计价软件：博奥清单计价V17（版本号17.0.01）。

5、其他需要说明的问题

（1）余方弃置运距，按10公里计算；

（2）本工程砼采用商品砼，砌筑砂浆及粉刷砂浆采用干混砂浆；

单项工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)	
			暂估价	安全文明施工费
1.1.1.1	象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-市政			
1.1.1.2	象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-管网			
1.1.1.3	象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-照明			
1.1.1.4	象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1.1.2.1	象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-市政			
1.1.2.2	象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-管网			
1.1.2.3	象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-照明			
1.1.2.4	象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1.1.3.1	象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-土建			
1.1.3.2	象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-市政			
1.1.3.3	象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-管网			
1.1.3.4	象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明			
1.1.3.5	象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1.1.4.1	象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政			
1.1.4.2	象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网			
1.1.4.3	象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明			
1.1.4.4	象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1.1.5.1	桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林			
1.1.5.2	桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明			
1.1.5.3	桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-智能化			
	投标报价合计			

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-管网			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第2页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-管网			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第3页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-土建			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-管网			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第4页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

单位工程投标报价汇总表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第5页 共6页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-智能化			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-市政							
		分部分项工程					
		道路工程					
1	040202001001	路床(槽)整形	m²	2112.50			
2	040202011001	碎石 石料规格:级配碎石层 厚度:15cm	m²	2112.50			
3	040203007001	水泥混凝土 路面混凝土等级: C25 路面厚度: 15cm	m²	2112.50			
4	040203004001	封层 乳化沥青封层	m²	9002.70			
5	040203003001	透层、粘层 0.5L/m²沥青粘结层	m²	9002.70			
6	040203006001	沥青混合料 3cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	9002.70			
7	040203006002	沥青混合料 5cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土	m²	9002.70			
8	040204001001	人行道整形碾压	m²	1773.20			
9	040204003001	现浇混凝土人行道 150厚级配碎石 150mm厚C20混凝土	m²	1773.20			
10	040204004001	安砌侧缘石 材料品种、规格:490×250×120mm侧缘石 垫层材料品种、厚度:3cm厚1:3水泥砂浆	m	825.00			
11	040204007001	树池砌筑 材料品种、规格:490*160*130mm青石条 树池尺寸:1200*1200mm 树池盖面材料品种:背心式植草砖 250*250*60mm	个	71			
12	040205006001	标线 15cm热熔标线	m²	337.20			
		原路面拆除					
13	041001001001	拆除路面 路面材质: 混凝土 路面厚度: 15cm	m²	2112.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第2页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-管网							
		分部分项工程					
14	040103001001	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:石粉	m³	1307.09			
15	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m³	261.93			
		管网工程(污水管道)					
16	040501004001	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300(HDPE)双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²	m	652.00			
17	040501004002	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN400(HDPE)双壁波纹管,环刚度≥8KN/m²	m	282.00			
18	040504001001	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页18 井规格:Φ700mm圆形砖砌污水检查井 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14	座	52			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程(一期)

第3页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨 铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见 06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆					
		管网工程(雨水管道)					
19	040501004003	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN200(HDPE)双壁波纹管, 环 刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	618.00			
20	040501004004	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300(HDPE)双壁波纹管, 环 刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	465.00			
21	040501004005	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN400(HDPE)双壁波纹管, 环 刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	117.00			
22	040501004006	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN500(HDPE)双壁波纹管, 环 刚度 $\geq 8\text{KN/m}^2$	m	80.00			
23	040504001002	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页9 井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖 板式) 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵 送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干 混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹 灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖 板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井 圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨 铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见 06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆	座	27			
24	040504009001	雨水口	座	69			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第4页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		标准图集号:06MS201-8, 页9 雨水口规格:680×380mm砖砌偏沟式单算雨水口 雨水算子及圈口材质、型号、规格:450×750mm重型防盗球墨铸铁算子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 砂浆品种、强度等级及配合比:用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 含模板安拆					
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
25	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-照明							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					
26	030412007001	1. 4.5米庭院灯 2. 功率: 节能灯 60W 3. 含灯杆、灯具、光源、断路器、铜芯软线等	套	30			
27	030404017001	配电箱AL 1. 安装方式: 落地安装 2. 非标, 金属箱, 具体配件详见设计图	台	1			
28	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位: 过马路段 敷设方式: 埋地敷设	m	200.00			
29	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式: 管埋地敷设	m	2300.00			
30	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-2*16mm ² 敷设方式、部位: 埋地敷设	m	1250.00			
31	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧 (热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	30			
32	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	1250.00			
33	030411004001	塑料绝缘铜芯软线 塑料绝缘铜芯软线BVVR-450/750-2.5	m	90.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第5页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		土石方工程（道路照明工程）					
34	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土 挖土深度:0.83m	m³	156.26			
35	030413004001	管道包封 混凝土强度等级:C15混凝土	m³	5.43			
36	桂030413014001	土方（砂）回填 填方材料品种:回填土	m³	125.87			
37	桂030413011001	4.5米路灯基础 基础尺寸：600*600*1200 混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 含钢筋模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	30			
		单价措施项目					
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-智能化							
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
38	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR; 慢快门 支持; 镜头：2.8-12mm @ F1.2, 水平视场:107°~40°； 宽动态范围：120dB; 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz：24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置, 最高支持:50Hz：25fps (1920 × 1080)；60Hz：24fps (1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流, 子码流, 第三码流分别设置4个固定区域, 保证低码率下人脸细节；	台	11			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第6页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测; 异常侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测; 识别检测: 人脸侦测; 工作温度和湿度: -30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结); 电源供应: DC12V±15% / PoE (802.3at); 电源类型: 两线式电源接口 音频接口: 1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入: 1路 报警输出: 1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级: IP67; 红外距离: 20-50米; 支持电动镜头 功耗: 12W MAX; 尺寸(mm): 206.5×103.9×100 含电源及支架					
39	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍: 人脸检测性能: 最多可以同时支持30个人脸, 支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯, 告别光污染, 保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头, 操作便易, 变焦过程平稳 最低照度:彩色: 0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON); 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:(变焦) 8-32mm @ F1.6, 水平视场角: 40°~14°, 垂直视场角: 22°~8°, 对角线视场角: 47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB, 室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第7页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC: 12V±20% , 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC: 12 V, 1.33 A, Max: 16.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A, Max: 18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光: 80米(人脸14米) 红外波长: 混合补光: 750nm+白光 含电源及支架					
40	030410001001	监控杆 杆高: 3-4m, 规格: Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱: 400*300*150mm	根	5			
41	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	50			
42	080703003001	集中控制操作台	台	1			
43	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
44	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵	套	1			
45	030506007002	管理计算机,分控客户端	台	1			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第8页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
46	030411004001	电源线 VV-2*4	m	750.00			
47	030502007001	光缆 GYXTW钢丝铠装，四芯 单模	m	150.00			
48	030502005001	六类网线 HSYV-5e	m	750.00			
49	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	100.00			
50	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	1400.00			
51	030506008001	视频系统调试	系统	1			
52	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	5			
53	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 审 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	20.00			
54	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸：400*600*800 混凝土强度等级:C25普通砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	5			
		单价措施项目					
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目 改造工程-市政							
		分部分项工程					
		道路工程					
55	040202001001	路床(槽)整形	m³	1398.50			
56	040202011001	碎石 石料规格:级配碎石层 厚度:15cm	m³	1398.50			
57	040203007001	水泥混凝土	m³	1398.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第9页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		路面混凝土等级：C25 路面厚度：15cm					
58	040203004001	封层 乳化沥青封层	m²	1398.50			
59	040203003001	透层、粘层 0.5L/m²沥青粘结层	m²	1398.50			
60	040203006001	沥青混合料 3cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	1398.50			
61	040203006002	沥青混合料 5cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土	m²	1398.50			
62	040204001001	人行道整形碾压	m²	167.20			
63	040204002001	人行道块料铺设 300*600青石板 30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 150mm厚C15大孔径混凝土 150mm厚级配碎石	m²	167.20			
64	040205006001	标线 15cm热熔标线	m²	369.30			
		原路面拆除					
65	041001001001	拆除路面 路面材质：混凝土 路面厚度：15cm	m²	1398.50			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-管网							
		分部分项工程					
66	040103001001	回填方 密实度:满足设计及规范要求	m³	276.58			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第10页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		填方材料品种:石粉					
67	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m³	58.50			
		管网工程(污水管道)					
68	040501004001	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥8KN/m²	m	143.00			
69	040501004002	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN400 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥8KN/m²	m	50.03			
70	040504001001	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页18 井规格:Φ700mm圆形砖砌污水检查井 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆	座	10			
		管网工程(雨水管道)					
71	040501004003	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN200 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥8KN/m²	m	104.00			
72	040501004004	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥8KN/m²	m	191.39			
73	040504001002	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页9	座	10			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第11页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈,详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步,详见06MS201-6,页16 含防坠网,详见施工图PS-15 含模板安拆					
74	040504009001	雨水口 标准图集号:06MS201-8,页9 雨水口规格:680×380mm砖砌偏沟式单算雨水口 雨水算子及圈口材质、型号、规格:450×750mm重型防盗球墨铸铁算子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 砂浆品种、强度等级及配合比:用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 含模板安拆	座	13			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
75	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-照明							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					
76	030412007001	4.5米庭院灯 1. 功率:节能灯 60W 2. 含灯杆、灯具、光源、断路器、铜芯软线等	套	9			
77	030404017001	配电箱AL 1. 安装方式:落地安装	台	1			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第12页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		2. 非标，金属箱，具体配件详见设计图					
78	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式：埋地敷设	m	30.00			
79	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式：管埋地敷设	m	810.00			
80	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-2*16mm2 敷设方式、部位：埋地敷设	m	420.00			
81	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	9			
82	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	420.00			
83	030411004001	塑料绝缘铜芯软线 塑料绝缘铜芯软线BVVR-450/750-2.5	m	50.00			
		土石方工程（道路照明工程）					
84	桂030413013001	土方开挖 审 土壤类别：三类土 挖土深度：0.83m	m³	50.96			
85	030413004001	管道包封 混凝土强度等级：C15混凝土	m³	0.81			
86	桂030413014001	土方（砂）回填 填方材料品种：回填土	m³	42.35			
87	桂030413011001	4.5米路灯基础 基础尺寸：600*600*1200 混凝土强度等级：C25普通砼 含钢筋模板制安 商品混凝土运输距离：自行考虑	座	9			
		单价措施项目					
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-智能化							
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
88	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度：彩色：0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)；0 Lux with IR；	台	7			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第13页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		慢快门 支持； 镜头：2.8-12mm @ F1.2, 水平视 场:107° ~40° ； 宽动态范围：120dB； 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz：24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设 置, 最高支持:50Hz：25fps(1920 × 1080)；60Hz：24fps(1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流, 子码流, 第 三码流分别设置4个固定区域, 保证低码率 下人脸细节； 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储 及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入 /离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取 侦测； 异常侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测； 识别检测: 人脸侦测； 工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于 95%(无凝结)； 电源供应：DC12V±15% / PoE (802.3at)； 电源类型：两线式电源接口 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出 接口 报警输入：1路 报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67； 红外距离：20-50米； 支持电动镜头 功耗：12W MAX； 尺寸(mm)：206.5×103.9×100 含电源及支架					
89	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍：	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第14页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：（变焦）8-32mm @ F1.6, 水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:网线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485； 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN；音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.33 A, Max： 16.0W；PoE：（802.3at, 42.5V-57V），0.43 A to 0.31 A, Max：18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长：混合补光：750nm+白光 含电源及支架					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第15页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
90	030410001001	监控杆 杆高：3-4m, 规格：Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱：400*300*150mm	根	4			
91	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	4			
92	080703003001	集中控制操作台	台	1			
93	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
94	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵	套	1			
95	030506007002	管理计算机, 分控客户端	台	1			
96	030411004001	电源线 VV-2*4	m	450.00			
97	030502007001	光缆 GYXTW钢丝铠装, 四芯 单模	m	100.00			
98	030502005001	六类网线 HSYV-5e	m	450.00			
99	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	50.00			
100	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	850.00			
101	030506008001	视频系统调试	系统	1			
102	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	4			
103	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	16.00			
104	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸：400*600*800 混凝土强度等级:C25普通砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第16页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程- 土建							
		分部分项工程					
105	011604002001	立面抹灰层拆除 围墙拆除原抹灰层	m²	462.00			
106	011201001001	墙面一般抹灰 15厚1:2水泥砂浆抹平	m²	462.00			
107	011406001001	抹灰面油漆 刮腻子3遍 外墙油漆2遍	m²	462.00			
		单价措施项目					
108	桂011701003001	外装修脚手架	m²	462.00			
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程- 市政							
		分部分项工程					
		道路工程					
109	040202001001	路床(槽)整形	m²	708.80			
110	040202011001	碎石 石料规格:级配碎石层 厚度:15cm	m²	708.80			
111	040203007001	水泥混凝土 路面混凝土等级: C25 路面厚度: 15cm	m²	708.80			
112	040203004001	封层 乳化沥青封层	m²	708.80			
113	040203003001	透层、粘层 0.5L/m²沥青粘结层	m²	708.80			
114	040203006001	沥青混合料 3cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	708.80			
115	040203006002	沥青混合料 5cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土	m²	708.80			
116	040204001001	人行道整形碾压	m²	151.00			
117	040204002001	人行道块料铺设 300*600青石板	m²	151.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第17页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		30mm厚1:4干硬性水泥砂浆 150mm厚C15大孔径混凝土 150mm厚级配碎石					
118	040205006001	标线 15cm热熔标线	m²	46.30			
		原路面拆除					
119	041001001001	拆除路面 路面材质：混凝土 路面厚度：15cm	m²	708.80			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程- 管网							
		分部分项工程					
120	040103001001	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:石粉	m³	213.75			
121	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m³	45.09			
		管网工程(污水管道)					
122	040501004001	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300 (HDPE) 双壁波纹管，环 刚度≥4KN/m²	m	132.30			
123	040501004002	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN400 (HDPE) 双壁波纹管，环 刚度≥4KN/m²	m	43.69			
124	040504001001	砌筑井	座	9			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第18页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		标准图集号:06MS201-3, 页18 井规格:Φ700mm圆形砖砌污水检查井 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆					
		管网工程(雨水管道)					
125	040501004003	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN200 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥4KN/m²	m	58.00			
126	040501004004	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN300 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥4KN/m²	m	138.00			
127	040504001002	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页9 井规格:Φ700mm圆形砖砌雨水检查井(盖板式) 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆	座	7			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第19页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
128	040504009001	雨水口 标准图集号:06MS201-8, 页9 雨水口规格:680×380mm砖砌偏沟式单算 雨水口 雨水算子及圈口材质、型号、规格:450×750mm重型防盗球墨铸铁算子 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格:M10干混砌筑砂浆砌MU10砖 砂浆品种、强度等级及配合比:用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 含模板安拆	座	10			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
129	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					
130	030412007001	4.5米庭院灯 1. 功率:节能灯 60W 2. 含灯杆、灯具、光源、断路器、铜芯软线等	套	11			
131	030404017001	配电箱AL 1. 安装方式:落地安装 2. 非标,金属箱,具体配件详见设计图	台	1			
132	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位:过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	30.00			
133	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	870.00			
134	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-2*16mm ² 审 敷设方式、部位:埋地敷设	m	450.00			
135	030411004001	塑料绝缘铜芯软线 审增加清单项 塑料绝缘铜芯软线BVVR-450/750-2.5	m	50.00			
		土石方工程（道路照明工程）					
136	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土	m ³	55.12			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第20页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		挖土深度:0.83m					
137	030413004001	管道包封 混凝土强度等级:C15混凝土	m³	0.81			
138	桂030413014001	土方（砂）回填 填方材料品种:回填土	m³	43.36			
139	桂030413011001	4.5米路灯基础 基础尺寸：600*600*1200 混凝土强度等级:C25普通砼 含钢筋模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	11			
		单价措施项目					
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-智能化							
		分部分项工程					
		监控系统					
140	桂030507021001	家居控制系统设备安装 工作电压:DC12V; 工作电流:静态85mA, 动态200mA; 传感器:1/4 0V9712 100万像素 CMOS传感器; 压缩格式:H.264双码流; 分辨率:主码流 1280*720, 子码流 640*480; 音频格式:G.711A; 支持协议:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、SMTP、FTP、RTSP、NFS、DHCP等; 升级:可通过网络远程升级/IE升级; 外观尺寸:L152*W83*H32(mm); 嵌入尺寸:L148*W80*H37(mm); 工作温度:-20~+50℃ ; 接口方式:RJ45; 网络接口:10M/100M; 安装方式:嵌入安装; 底座:16*9.5*4.3cm(长宽高); 安装位置:右里开门方式,安装高度1.5M	台	2			
141	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头	台	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第21页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR; 慢快门 支持; 镜头：2.8-12mm @ F1.2, 水平视 场:107° ~40° ; 宽动态范围：120dB; 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz：24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置, 最高支持:50Hz：25fps (1920 × 1080)；60Hz：24fps (1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流, 子码流, 第三码流分别设置4个固定区域, 保证低码率下人脸细节; 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G) 断网本地存储及断网续传, NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析: 越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测, 徘徊侦测, 人员聚集侦测, 快速运动侦测, 停车侦测, 物品遗留/拿取侦测; 异常侦测: 场景变更侦测, 虚焦侦测; 识别检测: 人脸侦测; 工作温度和湿度：-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结); 电源供应：DC12V±15% / PoE (802.3at); 电源类型：两线式电源接口 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路 报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67; 红外距离：20-50米; 支持电动镜头 功耗：12W MAX; 尺寸(mm)：206.5×103.9×100 含电源及支架					
142	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头	台	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第22页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		人脸抓拍： 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：（变焦）8-32mm @ F1.6, 水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB) 断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持), 配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485； 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN； 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20%，支持防反接保护； PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.33 A, Max： 16.0W； PoE： (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A, Max： 18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光：80米（人脸14米） 红外波长：混合补光：750nm+白光 含电源及支架					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第23页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
143	030410001001	监控杆 杆高：3-4m, 规格：Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱：400*300*150mm	根	4			
144	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	4			
145	080703003001	集中控制操作台	台	1			
146	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
147	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵	套	1			
148	030506007002	管理计算机, 分控客户端	台	1			
149	030411004001	电源线 VV-2*4	m	260.00			
150	030411004002	电源线 VV-2*2.5	m	15.00			
151	030502007001	光缆 GYXTW钢丝铠装, 四芯 单模	m	100.00			
152	030502005001	六类网线 HSYV-5e	m	275.00			
153	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	30.00			
154	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	510.00			
155	030408003003	电缆保护管套管 PVC-32 敷设方式:管埋地敷设	m	12.00			
156	030506008001	视频系统调试	系统	1			
157	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	4			
158	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	16.00			
159	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸：400*600*800 混凝土强度等级:C25普通砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	4			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第24页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政							
		分部分项工程					
		道路工程					
160	040202001001	路床(槽)整形	m²	196.00			
161	040202011001	碎石 石料规格:级配碎石层 厚度:20cm	m²	196.00			
162	040203007001	水泥混凝土 路面混凝土等级: C25 路面厚度: 20cm	m²	196.00			
163	040203004001	封层 乳化沥青封层	m²	2087.00			
164	040203003001	透层、粘层 0. 5L/m²沥青粘结层	m²	2087.00			
165	040203006001	沥青混合料 3cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	1891.00			
166	040203006002	沥青混合料 5cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土	m²	1891.00			
167	040203006003	沥青混合料 4cm厚AC-16C中粒式沥青混凝土	m²	196.00			
168	040203006004	沥青混合料 6cm厚AC-25C粗粒式沥青混凝土	m²	196.00			
169	040205006001	标线 15cm热熔标线	m²	337.20			
		单价措施项目					
	041101	脚手架工程					
	041102	支架					
	041103	围堰					
	041104	便道及便桥					
	041105	洞内临时设施					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第25页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
	041107	施工排水、降水					
	041108	其他工程					
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网							
		分部分项工程					
170	040103001001	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:石粉	m³	38.97			
171	040103001002	回填方 密实度:满足设计及规范要求 填方材料品种:级配碎石	m³	9.41			
		管网工程(污水管道)					
172	040501004001	塑料管 垫层材质及厚度:100mm石粉垫层 材质及规格:DN500 (HDPE) 双壁波纹管, 环刚度≥8KN/m²	m	57.01			
173	040504001001	砌筑井 标准图集号:06MS201-3, 页18 井规格:Φ700mm圆形砖砌污水检查井 垫层、基础材质及厚度:150mm厚C15非泵送商品混凝土 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5干混砌筑砂浆砌MU10砖 勾缝、抹面要求:内壁用20mm厚M20干混抹灰砂浆批灰至井面 盖板材质、规格:C25非泵送商品混凝土盖板 井圈材质及规格:C30非泵送商品混凝土井圈, 详见施工图PS-14 井盖材质及规格:Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖 踏步材质、规格:塑钢踏步, 详见06MS201-6, 页16 含防坠网, 详见施工图PS-15 含模板安拆	座	1			
		单价措施项目					
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用					
174	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	台次	1			
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明							
		分部分项工程					
		B4 道路照明工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第26页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
175	030412007001	4. 5米庭院灯 1. 功率：节能灯 60W 2. 含灯杆、灯具、光源、断路器、铜芯软线等	套	9			
176	030404017001	配电箱AL 1. 安装方式：落地安装 2. 非标，金属箱，具体配件详见设计图	台	1			
177	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式：埋地敷设	m	30.00			
178	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式：管埋地敷设	m	390.00			
179	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-2*16mm2 敷设方式、部位：埋地敷设	m	210.00			
180	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	9			
181	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	210.00			
182	030411004001	塑料绝缘铜芯软线 塑料绝缘铜芯软线BVVR-450/750-2.5	m	50.00			
		土石方工程（道路照明工程）					
183	桂030413013001	土方开挖 土壤类别：三类土 挖土深度：0.83m	m³	27.86			
184	030413004001	管道包封 混凝土强度等级：C15混凝土	m³	0.81			
185	桂030413014001	土方（砂）回填 审 填方材料品种：回填土	m³	21.15			
186	桂030413011001	4. 5米路灯基础 基础尺寸：600*600*1200 混凝土强度等级：C25普通砼 含钢筋模板制安 商品混凝土运输距离：自行考虑	座	9			
		单价措施项目					
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-智能化							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第27页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
187	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR; 慢快门 支持; 镜头：2.8-12mm @ F1.2, 水平视场:107°~40° ; 宽动态范围：120dB; 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz：24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz：25fps (1920 × 1080)；60Hz：24fps (1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节; 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测; 异常侦测：场景变更侦测,虚焦侦测; 识别检测：人脸侦测; 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结); 电源供应：DC12V±15% / PoE (802.3at); 电源类型：两线式电源接口 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路 报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67; 红外距离：20-50米; 支持电动镜头 功耗：12W MAX;	台	6			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第28页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		尺寸(mm)：206.5×103.9×100 含电源及支架					
188	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍： 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头:（变焦）8-32mm @ F1.6, 水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；RS-485； 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入：支持1路3.5mm JACK LINE IN；音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入，2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC：12V±20%，支持防反接保护；PoE：802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC： 12 V, 1.33 A, Max： 16.0W；PoE：（802.3at, 42.5V-57V），0.43 A to 0.31 A, Max：18W 防护等级:IP66	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第29页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		补光距离:混合补光: 80米 (人脸14米) 红外波长: 混合补光: 750nm+白光 含电源及支架					
189	030410001001	监控杆 杆高: 3-4m, 规格: Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱: 400*300*150mm	根	4			
190	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	4			
191	080703003001	集中控制操作台	台	1			
192	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
193	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵	套	1			
194	030506007002	管理计算机,分控客户端	台	1			
195	030411004001	电源线 VV-2*4	m	330.00			
196	030502007001	光缆 GYXTW钢丝铠装, 四芯 单模	m	150.00			
197	030502005001	六类网线 HSYV-5e	m	330.00			
198	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位: 过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	50.00			
199	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管理地敷设	m	610.00			
200	030506008001	视频系统调试	系统	1			
201	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧 (热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	4			
202	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	16.00			
203	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸: 400*600*800 混凝土强度等级:C5普通砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	4			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第30页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林							
		分部分项工程					
		1、绿化工程					
204	050102002001	栽植灌木(三角梅) 高度：1~1.2m,冠幅：1~1.2m 养护期：一年	株	11			
205	050102002002	栽植灌木(山茶花) 高度：1~1.2m,冠幅：1~1.2m 养护期：一年	株	7			
206	050102002003	栽植灌木（象牙红） 高度：1~1.2m,冠幅：1~1.2m 养护期：一年	株	5			
207	桂050102017001	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 石竹 规格：高度0.2m，冠幅0.2m 密度25株/m² 养护期：一年	m²	20.00			
208	桂050102017002	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 红继木 规格：高度0.4m，冠幅0.2-0.25m 密度25株/m² 养护期：一年	m²	18.00			
209	桂050102017003	栽植片植灌木（含花卉、地被植物） 鸭脚木 规格：高度0.3m，冠幅0.2m 密度25株/m² 养护期：一年	m²	15.00			
210	050101009001	种植土回(换)填 换填种植土	m³	59.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第31页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		单价措施项目					
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明							
		分部分项工程					
		变压器工程					
211	030401002001	箱式变压器安装 型号:干式变压器 容量(kV·A):400kw 含进、出线柜、补偿柜等	台	1			
212	030401001001	原变压器系统拆除 含变压器、控制箱、电杆及横担等	台	1			
		道路照明工程					
213	030412007001	4.5米庭院灯 1. 功率:节能灯 60W 2. 含灯杆、灯具、光源、断路器、铜芯软线等	套	11			
214	030404017001	配电箱AL 1. 安装方式:落地安装 2. 非标,金属箱,具体配件详见设计图	台	1			
215	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位:过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	40.00			
216	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	660.00			
217	030408001001	铜芯电力电缆敷设 YJV-0.6/1KV-2*16mm ² 敷设方式、部位:埋地敷设	m	350.00			
218	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧(热镀锌角钢 L50*5*2500mm)	根	11			
219	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 审 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接地线并作防腐处理	m	350.00			
220	030411004001	塑料绝缘铜芯软线 审增加清单项 塑料绝缘铜芯软线BVVR-450/750-2.5	m	80.00			
		土石方工程(道路照明工程)					
221	桂030413013001	土方开挖 土壤类别:三类土	m ³	44.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第32页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		挖土深度:0.83m					
222	030413004001	管道包封 混凝土强度等级:C15混凝土	m³	1.09			
223	桂030413014001	土方（砂）回填 审 填方材料品种:回填土	m³	35.27			
224	桂030413011001	4.5米路灯基础 基础尺寸：600*600*1200 混凝土强度等级:C25普通砼 含钢筋模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	11			
		单价措施项目					
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-智能化							
		分部分项工程					
		B5 建筑智能化系统设备安装工程					
225	040205020001	400万像素筒型网络监控摄像头 最低照度：彩色:0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON);黑白:0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON);0 Lux with IR; 慢快门 支持; 镜头：2.8-12mm @ F1.2, 水平视 场:107°~40°; 宽动态范围：120dB; 主码流分辨率与帧率：50Hz：25fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 60Hz：24fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280 x 720) 第三码流分辨率与帧率：独立于主码流设置,最高支持:50Hz：25fps(1920 × 1080)；60Hz：24fps(1920 × 1080)； 感兴趣区域：ROI支持主码流,子码流,第三码流分别设置4个固定区域,保证低码率下人脸细节; 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持) 行为分析：越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测;	台	8			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第33页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		异常侦测：场景变更侦测，虚焦侦测； 识别检测：人脸侦测； 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)； 电源供应：DC12V±15% / PoE (802.3at)； 电源类型：两线式电源接口 音频接口：1对音频输入(Line in)/输出接口 报警输入：1路 报警输出：1路(报警输出最大支持AC/DC 24V 1A Max) 防护等级：IP67； 红外距离：20-50米； 支持电动镜头 功耗：12W MAX； 尺寸(mm)：206.5×103.9×100 含电源及支架					
226	040205020002	400万像素星光级筒型网络监控摄像头 人脸抓拍： 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 设备内置高效专利温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度:彩色：0.0005Lux @ (F1.2, AGC ON)； 黑白：0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：（变焦）8-32mm @ F1.6, 水平视场角：40°~14°，垂直视场角：22°~8°，对角线视场角：47°~17° 宽动态:超宽动态范围达120dB，室内逆光环境下监控 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC /Micro SDXC卡(256GB)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS, SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支 持SD卡加密及SD状态检测功能 接口类型:甩线	台	2			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第34页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
		通讯接口:1个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; RS-485; 电源输出:DC12V 200mA 音频接口:音频输入: 支持1路3.5mm JACK LINE IN; 音频输出:支持1路3.5mm JACK LINE OUT 报警接口:3 输入, 2 输出(报警输出最大支持AC/DC24V 1A) Reset按键:支持 工作温度和湿度:-30℃~60℃, 湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC: 12V±20% , 支持防反接保护; PoE: 802.3at, class 4 电源接口类型:三芯电源接口 功耗:DC: 12 V, 1.33 A, Max: 16.0W; PoE: (802.3at, 42.5V-57V), 0.43 A to 0.31 A, Max: 18W 防护等级:IP66 补光距离:混合补光: 80米(人脸14米) 红外波长: 混合补光: 750nm+白光 含电源及支架					
227	030410001001	监控杆 杆高: 3-4m, 规格: Φ120/90, 厚4mm; (含避雷针) 控制箱: 400*300*150mm	根	5			
228	030501010001	收发器、无线设备 TL-FC111A 含保护壳及电源	套	5			
229	030501012001	交换机 8口百兆交换机	台	1			
230	080703003001	集中控制操作台	台	1			
231	030507013001	网络视频录像机 网络视频录像机	台	1			
232	030506007001	视频系统设备、显示设备 监视器矩阵	套	1			
233	030506007002	管理计算机, 分控客户端	台	1			
234	030411004001	电源线 VV-2*4	m	350.00			
235	030502007001	光缆 审 GYXTW钢丝铠装, 四芯 单模	m	120.00			
236	030502005001	六类网线 审 HSYV-5e	m	350.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第35页 共35页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
237	030408003001	电缆保护管 热镀锌钢管 SC100 部位：过马路段 敷设方式:埋地敷设	m	50.00			
238	030408003002	电缆保护管套管 PVC-75 敷设方式:管埋地敷设	m	650.00			
239	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC25 审图纸设计未见	m	300.00			
240	030506008001	视频系统调试	系统	1			
241	030409001001	接地极 安装于灯杆基础外侧（热镀锌角钢 L50*5*2500mm）	根	5			
242	030409002001	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设 沿电力管道沟槽通常埋设Φ12镀锌圆钢接 地线并作防腐处理	m	20.00			
243	桂030413011001	监控杆基础 基础尺寸：400*600*800 混凝土强度等级:C20非泵送商品砼 含模板制安 商品混凝土运输距离:自行考虑	座	5			
		单价措施项目					
		合 计					
		Σ人工费					
		Σ材料费					
		Σ机械费					
		Σ管理费					
		Σ利 润					

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
象山区漓江花园小区老旧小区项目 改造工程-市政						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区漓江花园小区老旧小区项目 改造工程-管网						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区漓江花园小区老旧小区项目 改造工程-照明						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区漓江花园小区老旧小区项目 改造工程-智能化						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧 小区项目改造工程-市政						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧 小区项目改造工程-管网						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工 费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧 小区项目改造工程-照明						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定 额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程(一期)

第2页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
3	桂031401003001	雨季施工增加费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-智能化						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-土建						
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)			
2	桂011801002001	检验试验配合费				
3	桂011801003001	雨季施工增加费				
4	桂011801004001	工程定位复测费				
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-市政						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-管网						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-智能化						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

总价措施项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第3页 共3页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
2	桂041201002001	检验试验配合费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网						
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
2	桂041201002001	检验试验配合费				
3	桂041201003001	雨季施工增加费				
4	桂041201004001	工程定位复测费				
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-智能化						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林						
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费)			
3	桂050501003001	雨季施工增加费				
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-智能化						
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)			
2	桂031401002001	检验试验配合费				
3	桂031401003001	雨季施工增加费				
		合 计				

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单价	合 价
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-市政						
1	01B001001001	非机动车车棚 立柱: Φ100镀锌管 横梁: 70*40*3mm镀锌方管, 60*40*3mm镀锌方管, 屋面: 4mm彩钢瓦 所有构件涂防锈底漆二度达80μ. 面漆一度30μ 银色。 具体详见图纸	m²	342.50		
2	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m³	633.75		
3	010103002002	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	633.75		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-管网						
4	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距: 暂定10km, 结算按实际运距调整	m³	2242.68		
5	010103002002	建筑垃圾销纳费, 含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	2242.68		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-照明						
		土石方工程（道路照明工程）				
6	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 使用车辆: 新型智能环保渣土车 工作内容: 挖、装、运 挖土:机械挖土 运距:10km 计价方式: 按实际签证的运输车类型和工作内容 结算	m³	30.39		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-市政						

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税
 前
 项
 目
 清
 单
 与
 计
 价
 表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）
 第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
7	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距：暂定10km，结算按实际运距调整	m³	419.55		
8	010103002002	建筑垃圾销纳费，含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	419.55		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-管网						
9	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距：暂定10km，结算按实际运距调整	m³	585.00		
10	010103002002	建筑垃圾销纳费，含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	585.00		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-照明						
		土石方工程（道路照明工程）				
11	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 使用车辆：新型智能环保渣土车 工作内容：挖、装、运 挖土:机械挖土 运距:10km 计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算	m³	8.61		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-土建						
12	04B001001001	不锈钢铁艺大门 尺寸：2400*4200mm	樘	2		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-市政						
13	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保土渣车挖、装、运 运距：暂定10km，结算按实际运距调整	m³	212.64		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

税前项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
14	010103002002	建筑垃圾销纳费，含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	212.64		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-管网						
15	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定 新型智能环保渣土车挖、装、运 运距：暂定10km，结算按实际运距调整	m³	392.21		
16	010103002002	建筑垃圾销纳费，含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	392.21		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明						
17	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 使用车辆：新型智能环保渣土车 工作内容：挖、装、运 挖土:机械挖土 运距:10km 计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算	m³	11.76		
18	04B001002001	电单车充电桩 带防水、支付扫码及刷卡付款	套	25		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政						
19	01B001003001	拆除原有破旧厂棚及垃圾外运	m²	50.00		
20	01B002001001	非机动车车棚 立柱: φ100镀锌管 横梁：70*40*3mm镀锌方管，60*40*3mm镀锌方管， 屋面：4mm彩钢瓦 所有构件涂防锈底漆二度达80μ。面漆一度30μ 银色。 具体详见图纸	m²	50.00		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网						
21	010103002001	余土、余渣弃置 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	107.22		

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

税前项目清单与计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
					单 价	合 价
		新型智能环保渣土车挖、装、运 运距：暂定10km，结算按实际运距调整				
22	010103002002	建筑垃圾销纳费，含消纳场建设及日常管理费用 按桂林市要求使用新型智能环保渣土车相关规定	m³	107.22		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明						
		土石方工程（道路照明工程）				
23	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 使用车辆：新型智能环保渣土车 工作内容：挖、装、运 挖土:机械挖土 运距:10km 计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算	m³	6.71		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林						
24	050307019001	石桌石凳	套	3		
25	050307019002	健身器材	套	5		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明						
		土石方工程（道路照明工程）				
26	040103002001	余方弃置 废弃料品种:弃土 使用车辆：新型智能环保渣土车 工作内容：挖、装、运 挖土:机械挖土 运距:10km 计价方式：按实际签证的运输车类型和工作内容结算	m³	9.14		
		合 计				

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-市政				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-管网				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-照明				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区漓江花园小区老旧小区项目改造工程-智能化				
1	规费	1.1+1.2+1.3		

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第2页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-市政				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-管网				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-照明				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ（分部分项人工费+单价措施人工费）		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第3页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区瓦窑西路32-40号小区老旧小区项目改造工程-智能化				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税		Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-土建				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费		Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)	
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-市政				

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第4页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-管网				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-照明				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			
1. 1. 2	失业保险费			
1. 1. 3	医疗保险费			
1. 1. 4	生育保险费			
1. 1. 5	工伤保险费			
1. 2	住房公积金			
1. 3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区望靖小区老旧小区项目改造工程-智能化				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1. 1. 1	养老保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第5页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.2	失业保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-市政				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-管网				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-照明				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

规费、增值税计价表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第6页 共7页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
象山区威达宿舍小区老旧小区项目改造工程-智能化				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-园林				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
桂林市凯风路军队离休退休干部休养所老旧小区项目改造工程-照明				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			

主要材料及价格表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第1页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日		
2	010302001	镀锌钢丝（综合）	kg		
3	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg		
4	010310002	镀锌铁丝 Φ4	kg		
5	010903002	圆钢HPB300 Φ10以上(综合)	kg		
6	030183001	铁钉(综合)	kg		
7	031311001	电焊条（综合）	kg		
8	032116001	铁件(综合)	kg		
9	040101002	水泥(综合)	kg		
10	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t		
11	040301001	砂(综合)	m³		
12	040301002	砂(综合)	kg		
13	040301004	石粉	m³		
14	040301004	中砂	m³		
15	040502001	碎石(综合)	m³		
16	040502003	碎石 5～20mm	m³		
17	040502004	碎石 5～40mm	m³		
18	040502011	碎石 10～80mm	m³		
19	040506001	石粉	m³		
20	040701006	石屑	m³		
21	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块		
22	042704001	混凝土预制块路缘石	m		
23	043001002	干混砌筑砂浆 GQ7.5	t		
24	043001003	干混砌筑砂浆 GQ10	t		
25	043002010	干混外墙抹灰砂浆 GMw20	t		
26	050102006	周转圆木(支撑)	m³		
27	050306001	周转板枋材	m³		
28	050306002	周转枋材	m³		
29	133101005S	石油沥青 60#～100#	kg		
30	133102001	普通乳化沥青(水乳型)	kg		
31	140301004	国V汽油 92#	kg		
32	140304001	轻柴油 0#	kg		
33	280301007	铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0	m		
34	280301009	铜芯塑料绝缘导线 BV-16	m		
35	280304004	塑料软铜绝缘导线 BVR-6	m		
36	322901001	种植土	m³		
37	341101001	水	m³		
38	350102001	钢模板	kg		

主要材料及价格表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程（一期）

第2页 共3页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
39	350102003	组合钢模板	kg		
40	350103001	胶合板模板 1830×915×18	m²		
41	350302001	回转扣件	个		
42	350302002	对接扣件	个		
43	350302003	直角扣件	个		
44	360105001	Φ700重型防盗消音球墨铸铁井盖	套		
45	360105002	复合材料树池盖板	套		
46	360108001	重型防盗球墨铸铁箅子	个		
47	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15[商品砼]	m³		
48	043103002	碎石 GD20 商品普通砼 C15	m³		
49	043103005	碎石 GD20 商品普通砼 C30[商品砼]	m³		
50	043104002	碎石 GD40 大孔径商品普通砼 C15	m³		
51	043104003	碎石 GD40 商品普通砼 C20	m³		
52	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
53	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³		
54	043117001	粗粒式沥青混凝土	m³		
55	043117002	中粒式沥青混凝土	m³		
56	0112	管理计算机,分控客户端	个		
57	041104005Z	300*600青石板 厚6cm	m²		
58	05-003	无线收发器	套		
59	1056	监控摄像设备 电源	个		
60	172500000	电缆保护管套管 PVC-75	m		
61	172500000	塑料管 PVC-32	m		
62	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN200 SN4	m		
63	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN200 SN8	m		
64	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 SN4	m		
65	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN300 SN8	m		
66	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN400 SN4	m		
67	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN400 SN8	m		
68	172506000	HDPE（聚乙烯）双壁波纹排水管 DN500 SN8	m		
69	253303001	庭院灯 4.5m	套		
70	270606000	热镀锌角钢L50*5*2500mm	根		
71	280310000	电源线 VV-2*2.5	m		
72	280310000	塑料护套线 VV-2*4	m		
73	291901001	监控杆	根		
74	320102000	红继木 高度0.4m，冠幅0.2-0.25m	株		
75	320102000	三角梅 冠幅：1~1.2m	株		
76	320102000	山茶花 冠幅：1~1.2m	株		

主要材料及价格表

工程名称:象山区平山街道办老旧小区改造工程(一期)

第3页 共3页

[illegible]