

2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡（镇）高标准农田建设项目（II标）


招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人或其授权人：

吕瑞云  
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人：



(签字或盖章)

编制人：



(造价人员签字)

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2022年07月31日

复核时间：

2022年07月31日



有效期至：2022年12月31日

# 编制说明

## 一、工程概况

1、工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇高标准农田建设项目（II标）

2、工程内容：①高尚镇主要建设内容包括防渗渠道9条3176m、改造田间生产道路3条925m、路边沟1条51m、改造山塘1座及配套建设附属设施。

②兴安镇主要建设内容包括防渗渠道13条5241m、改造田间生产道路5条3121m、路边沟2条261m、改造堰坝2座及配套建设附属设施。

③湘漓镇主要建设内容包括防渗渠道3条1137m、改造山塘2座及配套建设附属设施。

④崔家乡主要建设内容包括防渗渠道7条2088m、改造田间生产道路2条1293m、改造山塘1座、改造堰坝1座及配套建设附属设施。

⑤白石乡主要建设内容包括防渗渠道32条13693m、改造田间生产道路4条1888m及配套建设附属设施。

⑥漠川乡主要建设内容包括防渗渠道8条3235m及配套建设附属设施。

## 二、编制依据

1、广西壮族自治区水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算定额》、《广西壮族自治区水利水电设备安装工程概（预）算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》（桂水基[2007]38号）。

2、《广西壮族自治区水利水电建筑工程概（预）算补充定额》（桂水基[2014]第41号）。

3、关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知（桂水基[2016]1号）。

4、《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》（桂水基[2016]16号）。

5、《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》（桂水建设[2019]4号）。

6、《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区财政厅关于印发降低社会保险费率实施方案的通知》（桂人社规[2019]9号）。

7、材料价格按《桂林市建设工程造价信息》2022年第6期兴县信息价计取，兴安县没有的参考同期桂林市信息价，或者当地市场询价确定；

8、项目单位提供有关项目的施工图、电子版、招标控制价、初步设计报告等相关资料。上述资料的真实性、合法性、完整性由项目单位负责。

## 三、其他说明

1、本工程主材砂采用机制砂。

## 工程项目总价表

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡（镇）高标准农田建设项目（II标）

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	高田村委	
2	堡里村委	
3	灵龙村委	
4	尚义村委	
5	红卫村委	
6	粉洞村委	
7	石坑村委	
8	江口村委	
9	上塘村委	
10	长冲村委	
11	高泽村委	
12	鳌头村委	
13	门家村委	
14	白竹村委	
15	久中村委	
16	显里村委	
17	灵龙村委	
18	江口村委	
19	长冲村委	
20	石坑村委	
21	红卫村委	
22	江口村委	
23	长冲村委	
24	办公生活及文化福利建筑	
25	其他施工临时工程	
26	措施项目	
27	其他项目	
	合计	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第1页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		高田村委						
1.1		灌溉和排水						
1.1.1		渠道防渗加固工程(共4条长1.114km)						
1.1.1.1		大列沟AA(0.244km)						
1.1.1.1.1	500101002001	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	25.16				
1.1.1.1.2	500109011001	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	19.84				
1.1.1.1.3	500101002002	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	53.98				
1.1.1.1.4	500109001001	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	49.08				
1.1.1.1.5	500109001002	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	22.7				
1.1.1.1.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	22.5				
1.1.1.1.7	500110001001	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	276.86				
1.1.1.1.8	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.18				
1.1.1.1.9		材料二次运输(100m)						
1.1.1.1.9.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	21.48				
1.1.1.1.9.2	500113009002	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	42.24				
1.1.1.1.9.3	500113009003	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	63.48				
1.1.1.2		大塘边上渠AD(0.139km)						
1.1.1.2.1	500101002003	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	20.86				
1.1.1.2.2	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	37.92				
1.1.1.2.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.1				
1.1.1.2.4	500109001003	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	33.36				
1.1.1.2.5	500109001004	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.68				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第2页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.6	500110001002	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	150.9				
1.1.1.2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5				
1.1.1.2.8		材料二次运输(100m)						
1.1.1.2.8.1	500113009004	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	15.18				
1.1.1.2.8.2	500113009005	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.77				
1.1.1.2.8.3	500113009006	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	45.4				
1.1.1.3		平乐田沟AE (0.192km)						
1.1.1.3.1	500101002004	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	17.16				
1.1.1.3.2	500109011002	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	88.41				
1.1.1.3.3	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	17.76				
1.1.1.3.4	500109001005	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	21.6				
1.1.1.3.5	500109001006	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	15.36				
1.1.1.3.6	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	67.2				
1.1.1.3.7	500110001003	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	100.45				
1.1.1.3.8	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.7				
1.1.1.3.9	500109010001	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	0.96				
1.1.1.3.10		材料二次运输(100m)						
1.1.1.3.10.1	500113009007	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.67				
1.1.1.3.10.2	500113009008	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.26				
1.1.1.3.10.3	500113009009	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.69				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第3页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4		大塘边水渠DA (0.539km)						
1.1.1.4.1	500101002005	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	45.9				
1.1.1.4.2	500109011003	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	441.5				
1.1.1.4.3	500101003003	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	54.52				
1.1.1.4.4	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	20.95				
1.1.1.4.5	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	9.6				
1.1.1.4.6	500109001007	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	73.31				
1.1.1.4.7	500109001008	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	35.64				
1.1.1.4.8	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	63				
1.1.1.4.9	500110001004	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	394.73				
1.1.1.4.10	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.48				
1.1.1.4.11	500109010002	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	4.4				
1.1.1.4.12	500109010003	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	1.22				
1.1.1.4.13	500105009001	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	0.19				
1.1.1.4.14		材料二次运输(300m)						
1.1.1.4.14.1	500113009010	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	32.91				
1.1.1.4.14.2	500113009011	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	64.93				
1.1.1.4.14.3	500113009012	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	106.14				
1.1.1.5		附属建筑物						
1.1.1.5.1		斗口						
1.1.1.5.1.1	500109001009	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.29				
1.1.1.5.1.2	500109001010	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.44				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第4页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.5.1.3	500109001011	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	3.01				
1.1.1.5.1.4	500109001012	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	1.09				
1.1.1.5.1.5	500109001013	C20砼墙	m <sup>3</sup>	8.82				
1.1.1.5.1.6	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	37.83				
1.1.1.5.1.7	500110001006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	7.44				
1.1.1.5.2		预制混凝土管涵						
1.1.1.5.2.1	500101002006	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	31.36				
1.1.1.5.2.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.89				
1.1.1.5.2.3	500103016001	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	5.12				
1.1.1.5.2.4	500109001014	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	1.7				
1.1.1.5.2.5	500105003001	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	4.26				
1.1.1.5.2.6	500105010004	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
1.1.1.5.2.7	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	9.39				
1.1.1.5.2.8	500109001015	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	6				
1.1.2		排水沟(1条0.051km)						
1.1.2.1		挡水边路DAL路边沟(0.051km)						
1.1.2.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	4.72				
1.1.2.1.2	500109001016	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.42				
1.1.2.1.3	500105008001	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	4.26				
1.1.2.1.4	500105010006	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	7.1				
1.1.2.1.5	500105010007	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	135.32				
1.1.2.1.6	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第5页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2		田间道路						
1.2.1		机耕路(共2条长0.716km)						
1.2.1.1		挡水边路DAL(0.536km)						
1.2.1.1.1	500101002007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	27				
1.2.1.1.2	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1005.5				
1.2.1.1.3	500101002008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	880.37				
1.2.1.1.4	500103001004	回填土石方	m <sup>3</sup>	233.9				
1.2.1.1.5	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1421.12				
1.2.1.1.6	500105010008	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	527				
1.2.1.1.7	500105010009	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	14.2				
1.2.1.1.8	500103016002	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1592.5				
1.2.1.1.9	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	59.05				
1.2.1.1.10	500103016003	DN50PVC排水管	m	287				
1.2.1.1.11	500103005001	反滤包	个	284				
1.2.1.2		大塘边路DBL(0.180km)						
1.2.1.2.1	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	193.26				
1.2.1.2.2	500101002009	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	178.89				
1.2.1.2.3	500103001005	回填土石方	m <sup>3</sup>	120.41				
1.2.1.2.4	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	313.6				
1.2.1.2.5	500105010010	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	180				
1.2.1.2.6	500103016004	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	568.25				
1.2.1.2.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.79				
1.2.1.2.8	500103016005	DN50PVC排水管	m	40				
1.2.1.2.9	500103005002	反滤包	个	44				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第6页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3		附属建筑物						
1.2.1.3.1		预制混凝土管涵(3处)						
1.2.1.3.1.1	500101002010	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	17.18				
1.2.1.3.1.2	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	6.37				
1.2.1.3.1.3	500105003004	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	18.73				
1.2.1.3.1.4	500109001017	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	1.96				
1.2.1.3.1.5	500105008002	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	4.23				
1.2.1.3.1.6	500105010011	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	2.88				
1.2.1.3.1.7	500105010012	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	16.32				
1.2.1.3.1.8	500112006001	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	4				
1.2.1.3.1.9	500112006002	预制混凝土管安装,公称直径600mm	m	4				
1.2.1.3.1.10	500112006003	预制混凝土管安装,公称直径800mm	m	5				
1.2.1.3.2		错车道(3处)						
1.2.1.3.2.1	500101002011	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.8				
1.2.1.3.2.2	500103001006	回填土石方	m <sup>3</sup>	20				
1.2.1.3.2.3	500103016006	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	195				
1.2.1.3.3		下田坡口						
1.2.1.3.3.1	500101002012	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	2.88				
1.2.1.3.3.2	500103001007	回填土石方	m <sup>3</sup>	1.44				
1.2.1.3.3.3	500105003005	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	3.45				
1.2.1.3.3.4	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	11.5				
1.2.1.3.3.5	500109001018	C25砣板	m <sup>3</sup>	2.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第7页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.3.6	500109001019	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	0.86				
1.2.1.3.3.7	500110001007	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.75				
1.3		公示牌、标志牌						
1.3.1	500114002001	公示牌	块	1				
1.3.2	500114002002	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	6				
2		堡里村委						
2.1		灌溉和排水						
2.1.1		渠道防渗加固工程(共2条长1.052km)						
2.1.1.1		石岩头水渠DB(0.770km)						
2.1.1.1.1	500101002013	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	142.57				
2.1.1.1.2	500109011004	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	424.7				
2.1.1.1.3	500101003004	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽2~4m	m <sup>3</sup>	252.37				
2.1.1.1.4	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14.32				
2.1.1.1.5	500109001020	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	209.09				
2.1.1.1.6	500109001021	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	119.91				
2.1.1.1.7	500105010014	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	314				
2.1.1.1.8	500110001008	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	928.64				
2.1.1.1.9	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	32.9				
2.1.1.1.10	500109010004	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	10.6				
2.1.1.1.11		材料二次运输(400m)						
2.1.1.1.11.1	500113009013	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	100.75				
2.1.1.1.11.2	500113009014	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	199.34				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第8页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1 1.3	500113009015	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	290.95				
2.1.1.2		两江口沟AI (0.282km)						
2.1.1.2.1	500101002014	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	12.59				
2.1.1.2.2	500109011005	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	17.5				
2.1.1.2.3	500101003005	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	760.53				
2.1.1.2.4	500103001009	回填土石方	m <sup>3</sup>	107.06				
2.1.1.2.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	8.51				
2.1.1.2.6	500105003006	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	470.36				
2.1.1.2.7	500109001022	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	54.05				
2.1.1.2.8	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	273.25				
2.1.1.2.9	500105010016	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	552				
2.1.1.2.1 0	500109009009	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	28.92				
2.1.1.2.1 1	500103016007	DN50PVC排水管	m	103.2				
2.1.1.2.1 2	500103005003	反滤包	个	172				
2.1.1.2.1 3		材料二次运输(100m)						
2.1.1.2.1 3.1	500113009016	人力搬运水泥,装运卸100m	t	61.13				
2.1.1.2.1 3.2	500113009017	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	233.25				
2.1.1.2.1 3.3	500113009018	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.48				
2.1.1.2.1 3.4	500113009019	人工抬运块片石,运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	507.99				
2.1.1.3		附属建筑物						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第9页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.3.1		斗口						
2.1.1.3.1.1	500109001023	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.36				
2.1.1.3.1.2	500109001024	C20砼墩	m <sup>3</sup>	2.59				
2.1.1.3.1.3	500109001025	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.56				
2.1.1.3.1.4	500109001026	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.39				
2.1.1.3.1.5	500109001027	C20砼墙	m <sup>3</sup>	3.9				
2.1.1.3.1.6	500110001009	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.69				
2.1.1.3.1.7	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.15				
2.1.1.3.2		预制混凝土管涵						
2.1.1.3.2.1	500101002015	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	96				
2.1.1.3.2.2	500103001010	回填土石方	m <sup>3</sup>	57.64				
2.1.1.3.2.3	500103016008	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	15.05				
2.1.1.3.2.4	500109001028	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	4.9				
2.1.1.3.2.5	500105003007	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	16.5				
2.1.1.3.2.6	500105010017	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	5.76				
2.1.1.3.2.7	500105010018	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	36.85				
2.1.1.3.2.8	500112006004	预制混凝土管安装, 公称直径1000mm	m	12				
2.2		田间道路						
2.2.1		机耕路(共1条长0.206km)						
2.2.1.1		堡里路AHL(0.206km)						
2.2.1.1.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	230.25				
2.2.1.1.2	500101002016	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	140.7				
2.2.1.1.3	500103001011	回填土石方	m <sup>3</sup>	171.66				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第10页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1.4	500105003008	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	296.84				
2.2.1.1.5	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	206				
2.2.1.1.6	500103016009	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	565.5				
2.2.1.1.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.84				
2.2.1.1.8	500103016010	DN50PVC排水管	m	11				
2.2.1.1.9	500103005004	反滤包	个	10				
2.2.1.2		附属建筑物						
2.2.1.2.1		错车道						
2.2.1.2.1.1	500101002017	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	6.65				
2.2.1.2.1.2	500103001012	回填土石方	m <sup>3</sup>	7				
2.2.1.2.1.3	500103016011	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	65				
2.3		公示牌、标志牌						
2.3.1	500114001001	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	3				
3		灵龙村委						
3.1		灌溉和排水						
3.1.1		水源工程(山塘1座)						
3.1.1.1		山塘维修加固(1座)						
3.1.1.1.1		小塘山塘						
3.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
3.1.1.1.1.1.1	500101002018	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	97.03				
3.1.1.1.1.1.2	500103001013	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.8				
3.1.1.1.1.1.3	500109001029	C20砼墙(墙厚50cm)	m <sup>3</sup>	27				
3.1.1.1.1.1.4	500103007004	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	18.56				
3.1.1.1.1.1.5	500109001030	C20混凝土护坡,整体护坡,厚≤15cm	m <sup>3</sup>	27.84				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第11页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.1 .1.6	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.18				
3.1.1.1.1 .1.7	500105003009	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	64				
3.1.1.1.1 .1.8	500103016012	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	128				
3.1.1.1.1 .1.9	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	64				
3.1.1.1.1 .2		溢洪道维修加固						
3.1.1.1.1 .2.1	500101002019	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	16.17				
3.1.1.1.1 .2.2	500109001031	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	7.92				
3.1.1.1.1 .2.3	500109001032	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.76				
3.1.1.1.1 .2.4	500109001033	C25砼板	m <sup>3</sup>	0.45				
3.1.1.1.1 .2.5	500110001010	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	35.2				
3.1.1.1.1 .2.6	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.03				
3.1.1.1.1 .2.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	0.97				
3.1.1.1.1 .3		放水设施维修加固						
3.1.1.1.1 .3.1		闸门						
3.1.1.1.1 .3.1.1	500109001034	C15混凝土, 镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.22				
3.1.1.1.1 .3.1.2	500110001011	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	2.52				
3.1.1.1.1 .3.1.3	500202005001	木质闸门	块	2				
3.1.1.1.1 .3.2		门基						
3.1.1.1.1 .3.2.1	500101002020	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	1				
3.1.1.1.1 .3.2.2	500109001035	C15混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1				
3.1.1.1.1 .3.2.3	500110001012	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	0.4				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第12页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.1 .3.3		沉砂池						
3.1.1.1.1 .3.3.1	500101002021	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	6.05				
3.1.1.1.1 .3.3.2	500109001036	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	3.2				
3.1.1.1.1 .3.3.3	500109001037	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	2.88				
3.1.1.1.1 .3.3.4	500109001038	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.05				
3.1.1.1.1 .3.3.5	500110001013	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	71.26				
3.1.1.1.1 .3.3.6	500109001039	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.4				
3.1.1.1.1 .3.3.7	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	0.9				
3.1.1.1.1 .3.4		平管						
3.1.1.1.1 .3.4.1	500101002022	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	47.2				
3.1.1.1.1 .3.4.2	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	41.26				
3.1.1.1.1 .3.4.3	500109001040	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	8.43				
3.1.1.1.1 .3.4.4	500109001041	C20混凝土截水墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	4.61				
3.1.1.1.1 .3.4.5	500110001014	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.35				
3.1.1.1.1 .3.5		斜管						
3.1.1.1.1 .3.5.1	500101002023	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	4.79				
3.1.1.1.1 .3.5.2	500109010005	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2				
3.1.1.1.1 .3.5.3	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.52				
3.1.1.1.1 .3.5.4	500109001042	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	2.26				
3.1.1.1.1 .3.5.5	500110001015	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	1.8				
3.1.1.1.1 .3.5.6	500114001002	闸门塞	个	3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第13页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.2		公示牌、标志牌						
3.2.1	500114001003	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
4		尚义村委						
4.1		灌溉和排水						
4.1.1		渠道防渗加固工程(共3条长1.241km)						
4.1.1.1		头堰水渠SJA(0.323km)						
4.1.1.1.1	500101002024	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	14.98				
4.1.1.1.2	500101003007	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	77.26				
4.1.1.1.3	500109001043	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	53.07				
4.1.1.1.4	500109001044	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.37				
4.1.1.1.5	500110001016	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	282.9				
4.1.1.1.6	500109009013	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.74				
4.1.1.1.7		材料二次运输(200m)						
4.1.1.1.7.1	500113009020	人力搬运水泥,装运卸200m	t	20.55				
4.1.1.1.7.2	500113009021	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	40.31				
4.1.1.1.7.3	500113009022	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	61.46				
4.1.1.2		三堰水渠SJB(0.461km)						
4.1.1.2.1	500101002025	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	28.64				
4.1.1.2.2	500101003008	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	106				
4.1.1.2.3	500103001015	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.8				
4.1.1.2.4	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.34				
4.1.1.2.5	500109001045	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	86.88				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第14页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.2.6	500109001046	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	22.65				
4.1.1.2.7	500110001017	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	446.77				
4.1.1.2.8	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.95				
4.1.1.2.9		材料二次运输(200m)						
4.1.1.2.9.1	500113009023	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	33.39				
4.1.1.2.9.2	500113009024	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.48				
4.1.1.2.9.3	500113009025	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	100.2				
4.1.1.3		大山岭水沟XDY(0.457km)						
4.1.1.3.1	500101002026	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	24.64				
4.1.1.3.2	500109011006	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	114				
4.1.1.3.3	500101003009	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	103.73				
4.1.1.3.4	500103007007	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.84				
4.1.1.3.5	500109001047	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	80.2				
4.1.1.3.6	500109001048	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	19				
4.1.1.3.7	500110001018	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	337.3				
4.1.1.3.8	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.92				
4.1.1.3.9	500109010006	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	12				
4.1.1.3.10		材料二次运输(200m)						
4.1.1.3.10.1	500113009026	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	30.26				
4.1.1.3.10.2	500113009027	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	59.34				
4.1.1.3.10.3	500113009028	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	91.34				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第15页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.1.4		附属建筑物						
4.1.1.4.1		斗口						
4.1.1.4.1.1	500109001049	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.22				
4.1.1.4.1.2	500109001050	C20砼墩	m <sup>3</sup>	2.34				
4.1.1.4.1.3	500109001051	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.25				
4.1.1.4.1.4	500109001052	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.45				
4.1.1.4.1.5	500109001053	C20砼墙	m <sup>3</sup>	4.26				
4.1.1.4.1.6	500110001019	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	20.21				
4.1.1.4.1.7	500101003010	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.59				
4.2		公示牌、标志牌						
4.2.1	500114001004	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	3				
5		红卫村委						
5.1		灌溉和排水						
5.1.1		水源工程(堰坝1座)						
5.1.1.1		堰坝维修加固(1座)						
5.1.1.1.1		下洞堰						
5.1.1.1.1.1	500101002027	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	56.82				
5.1.1.1.1.2	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6.12				
5.1.1.1.1.3	500103010001	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	5.82				
5.1.1.1.1.4	500109001054	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	65.09				
5.1.1.1.1.5	500110001020	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	75.46				
5.1.1.1.1.6	500202005002	木质闸门	块	2				
5.1.2		渠道防渗加固工程(共8条长2.073km)						
5.1.2.1		九分桥沟GWE(0.280km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第16页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.1.1	500101002028	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	15.89				
5.1.2.1.2	500101003011	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	66.87				
5.1.2.1.3	500103001017	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.92				
5.1.2.1.4	500109001055	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	46.24				
5.1.2.1.5	500109001056	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.38				
5.1.2.1.6	500110001021	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	261.09				
5.1.2.1.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.66				
5.1.2.1.8		材料二次运输(200m)						
5.1.2.1.8.1	500113009029	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	17.28				
5.1.2.1.8.2	500113009030	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.88				
5.1.2.1.8.3	500113009031	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.66				
5.1.2.2		下洞堰水渠HWA(0.292km)						
5.1.2.2.1	500101002029	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	20.76				
5.1.2.2.2	500101003012	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	78.37				
5.1.2.2.3	500103007008	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.48				
5.1.2.2.4	500109001057	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	73.83				
5.1.2.2.5	500109001058	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	17.91				
5.1.2.2.6	500110001022	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	276				
5.1.2.2.7	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.74				
5.1.2.2.8		材料二次运输(200m)						
5.1.2.2.8.1	500113009032	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	27.13				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第17页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.2.8.2	500113009033	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	53.22				
5.1.2.2.8.3	500113009034	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	81.62				
5.1.2.3		学校井水渠HWB (0.357km)						
5.1.2.3.1	500101002030	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	20.88				
5.1.2.3.2	500101003013	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	63.78				
5.1.2.3.3	500105003010	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	69.75				
5.1.2.3.4	500109001059	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	18.69				
5.1.2.3.5	500109001060	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	26.22				
5.1.2.3.6	500105010021	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.25				
5.1.2.3.7	500105010022	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	18.6				
5.1.2.3.8	500110001023	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	418.55				
5.1.2.3.9	500109009018	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.98				
5.1.2.3.10		材料二次运输(200m)						
5.1.2.3.10.1	500113009035	人力搬运水泥,装运卸200m	t	19.32				
5.1.2.3.10.2	500113009036	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	54.26				
5.1.2.3.10.3	500113009037	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	40.36				
5.1.2.3.10.4	500113009038	人工抬运块片石,运距200m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	75.33				
5.1.2.4		两庙大秋水渠HWC (0.118km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第18页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.4.1	500101002031	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	5.64				
5.1.2.4.2	500101003014	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	27.08				
5.1.2.4.3	500109001061	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	26.34				
5.1.2.4.4	500109001062	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.72				
5.1.2.4.5	500110001024	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	144.99				
5.1.2.4.6	500109009019	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.11				
5.1.2.4.7		材料二次运输(100m)						
5.1.2.4.7.1	500113009039	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	9.49				
5.1.2.4.7.2	500113009040	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.61				
5.1.2.4.7.3	500113009041	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.37				
5.1.2.5		两庙大秋水渠2HWD(0.188km)						
5.1.2.5.1	500101002032	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	8.18				
5.1.2.5.2	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	29.27				
5.1.2.5.3	500109001063	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	28.2				
5.1.2.5.4	500109001064	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.52				
5.1.2.5.5	500110001025	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	202.1				
5.1.2.5.6	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.57				
5.1.2.5.7		材料二次运输(100m)						
5.1.2.5.7.1	500113009042	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.89				
5.1.2.5.7.2	500113009043	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.35				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第19页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.5.7.3	500113009044	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.56				
5.1.2.6		杨家堰水渠YJA (0.539km)						
5.1.2.6.1	500101002033	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	39.16				
5.1.2.6.2	500101003016	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	124.86				
5.1.2.6.3	500103007009	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	8.62				
5.1.2.6.4	500109001065	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	130.73				
5.1.2.6.5	500109001066	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	28.88				
5.1.2.6.6	500110001026	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	549				
5.1.2.6.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.73				
5.1.2.6.8		材料二次运输(300m)						
5.1.2.6.8.1	500113009045	人力搬运水泥,装运卸300m	t	48.7				
5.1.2.6.8.2	500113009046	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	95.46				
5.1.2.6.8.3	500113009047	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	154.43				
5.1.2.7		村背塘水渠YJB (0.059km)						
5.1.2.7.1	500101002034	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	3.08				
5.1.2.7.2	500101003017	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	19.53				
5.1.2.7.3	500109001067	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	14.16				
5.1.2.7.4	500109001068	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	3.54				
5.1.2.7.5	500110001027	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	59				
5.1.2.7.6	500109009022	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.77				
5.1.2.7.7		材料二次运输(100m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第20页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.7.7.1	500113009048	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	5.4				
5.1.2.7.7.2	500113009049	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	10.59				
5.1.2.7.7.3	500113009050	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	16.14				
5.1.2.8		庙门口水渠YJC (0.240km)						
5.1.2.8.1	500101002035	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	16.49				
5.1.2.8.2	500109011007	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	12.8				
5.1.2.8.3	500101003018	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	53.49				
5.1.2.8.4	500103007010	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.77				
5.1.2.8.5	500109001069	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	44.2				
5.1.2.8.6	500109001070	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	11.05				
5.1.2.8.7	500110001028	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	235.58				
5.1.2.8.8	500109009023	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.53				
5.1.2.8.9		材料二次运输 (200m)						
5.1.2.8.9.1	500113009051	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	16.85				
5.1.2.8.9.2	500113009052	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.04				
5.1.2.8.9.3	500113009053	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	53.2				
5.1.2.9		附属建筑物						
5.1.2.9.1		斗口						
5.1.2.9.1.1	500109001071	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.58				
5.1.2.9.1.2	500109001072	C20砼墩	m <sup>3</sup>	7.88				
5.1.2.9.1.3	500109001073	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	2.95				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第21页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.2.9.1.4	500109001074	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.58				
5.1.2.9.1.5	500109001075	C20砼墙	m <sup>3</sup>	11.99				
5.1.2.9.1.6	500110001029	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	58.66				
5.1.2.9.1.7	500101003019	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	10.83				
5.1.2.9.2		预制混凝土管涵						
5.1.2.9.2.1	500101002036	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	10.92				
5.1.2.9.2.2	500103001018	回填土石方	m <sup>3</sup>	5.98				
5.1.2.9.2.3	500103016013	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.31				
5.1.2.9.2.4	500109001076	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.44				
5.1.2.9.2.5	500105003011	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	3.66				
5.1.2.9.2.6	500105010023	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
5.1.2.9.2.7	500105010024	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	8				
5.1.2.9.2.8	500112006005	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	2				
5.1.2.9.3		渡槽						
5.1.2.9.3.1	500101002037	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	5.12				
5.1.2.9.3.2	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.36				
5.1.2.9.3.3	500103001020	C25混凝土渡槽槽身, 矩形、U形, 平均厚20cm	m <sup>3</sup>	1.86				
5.1.2.9.3.4	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.29				
5.1.2.9.3.5	500105003012	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	4.14				
5.1.2.9.3.6	500109008001	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	2				
5.1.2.9.3.7	500110001030	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	9.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第22页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2		田间道路						
5.2.1		机耕路(共1条长0.830km)						
5.2.1.1		桑木田村机耕路AHL(0.830km)						
5.2.1.1.1	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	811.65				
5.2.1.1.2	500101002038	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	866.53				
5.2.1.1.3	500103001021	回填土石方	m <sup>3</sup>	290.18				
5.2.1.1.4	500105003013	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	687.32				
5.2.1.1.5	500105010025	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	830				
5.2.1.1.6	500103016014	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2490				
5.2.1.1.7	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	34.37				
5.2.1.1.8	500103016015	DN50PVC排水管	m	24				
5.2.1.1.9	500103005005	反滤包	个	22				
5.2.1.2		附属建筑物						
5.2.1.2.1		预制混凝土管涵						
5.2.1.2.1.1	500101002039	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	5.53				
5.2.1.2.1.2	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.08				
5.2.1.2.1.3	500105003014	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	5.76				
5.2.1.2.1.4	500109001077	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.61				
5.2.1.2.1.5	500105008003	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	1.41				
5.2.1.2.1.6	500105010026	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	0.13				
5.2.1.2.1.7	500105010027	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	5.53				
5.2.1.2.1.8	500112006006	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	4				
5.2.1.2.2		错车道						
5.2.1.2.2.1	500101002040	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.65				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第23页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.2.1.2.2.2	500103001022	回填土石方	m <sup>3</sup>	19.5				
5.2.1.2.2.3	500103016016	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	195				
5.2.1.2.3		下田坡口						
5.2.1.2.3.1	500101002041	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	3.32				
5.2.1.2.3.2	500103001023	回填土石方	m <sup>3</sup>	1.66				
5.2.1.2.3.3	500105003015	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	3.98				
5.2.1.2.3.4	500105010028	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13.28				
5.2.1.2.3.5	500109001078	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.66				
5.2.1.2.3.6	500109001079	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1				
5.2.1.2.3.7	500110001031	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.64				
5.3		公示牌、标志牌						
5.3.1	500114001005	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	10				
6		粉洞村委						
6.1		灌溉和排水						
6.1.1		渠道防渗加固工程(共4条长2.652km)						
6.1.1.1		粉洞大水渠FDA (1.874km)						
6.1.1.1.1	500101002042	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	938.5				
6.1.1.1.2	500101003020	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	2122.57				
6.1.1.1.3	500105003016	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	2655.54				
6.1.1.1.4	500105010029	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1072				
6.1.1.1.5	500105010030	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	2600.3				
6.1.1.1.6	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	132.78				
6.1.1.1.7		材料二次运输(300m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第24页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.1.7.1	500109009026	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	244.48				
6.1.1.1.7.2	500109009027	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	1114.3				
6.1.1.1.7.3	500109009028	人工抬运块片石, 运距300m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	2867.98				
6.1.1.2		尾巴头水渠FDB (0.357km)						
6.1.1.2.1	500101002043	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	84.26				
6.1.1.2.2	500101003021	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	163.06				
6.1.1.2.3	500103001024	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6.7				
6.1.1.2.4	500109001080	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	200.65				
6.1.1.2.5	500109001081	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	55.7				
6.1.1.2.6	500110001032	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	761.15				
6.1.1.2.7	500109009029	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	25.64				
6.1.1.2.8		材料二次运输(300m)						
6.1.1.2.8.1	500109009030	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	78.11				
6.1.1.2.8.2	500109009031	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	153.19				
6.1.1.2.8.3	500109009032	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	233.6				
6.1.1.3		小路青水渠XAF (0.173km)						
6.1.1.3.1	500101002044	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	22.31				
6.1.1.3.2	500109011008	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	21.3				
6.1.1.3.3	500101003022	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	32.95				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第25页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.3.4	500103001025	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.24				
6.1.1.3.5	500109001082	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	40.67				
6.1.1.3.6	500109001083	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.94				
6.1.1.3.7	500105010031	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	21.3				
6.1.1.3.8	500110001033	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	219.1				
6.1.1.3.9	500109009033	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.56				
6.1.1.3.10		材料二次运输(200m)						
6.1.1.3.10.1	500109009034	人力搬运水泥,装运卸200m	t	17.15				
6.1.1.3.10.2	500109009035	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.75				
6.1.1.3.10.3	500109009036	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	50.58				
6.1.1.4		大路青水渠XAG(0.248km)						
6.1.1.4.1	500101002045	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	25.13				
6.1.1.4.2	500109011009	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	1				
6.1.1.4.3	500101003023	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	66.48				
6.1.1.4.4	500109001084	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	49.2				
6.1.1.4.5	500109001085	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	23				
6.1.1.4.6	500105010032	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	25				
6.1.1.4.7	500110001034	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	210				
6.1.1.4.8	500109009037	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.22				
6.1.1.4.9		材料二次运输(200m)						
6.1.1.4.9.1	500109009038	人力搬运水泥,装运卸200m	t	22.19				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第26页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.4.9.2	500109009039	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.66				
6.1.1.4.9.3	500109009040	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.54				
6.1.1.5		附属建筑物						
6.1.1.5.1		斗口						
6.1.1.5.1.1	500109001086	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.14				
6.1.1.5.1.2	500109001087	C20砼墩	m <sup>3</sup>	2.09				
6.1.1.5.1.3	500109001088	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.38				
6.1.1.5.1.4	500109001089	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.23				
6.1.1.5.1.5	500109001090	C20砼墙	m <sup>3</sup>	3.85				
6.1.1.5.1.6	500110001035	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	17.9				
6.1.1.5.1.7	500101003024	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.47				
6.1.2		排水沟(1条0.017km)						
6.1.2.1		粉洞大渠边2号机耕路路边沟(0.017km)						
6.1.2.1.1	500101010001	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	17.1				
6.1.2.1.2	500101002046	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	13.23				
6.1.2.1.3	500109001091	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.14				
6.1.2.1.4	500105008004	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	3.42				
6.1.2.1.5	500105010033	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	5.7				
6.1.2.1.6	500109009041	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.4				
6.2		田间道路						
6.2.1		机耕路(共2条长1.327km)						
6.2.1.1		粉洞大渠边1号机耕路(0.823km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第27页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.1.1	500101004006	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1358.09				
6.2.1.1.2	500101010002	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	988.88				
6.2.1.1.3	500103001026	回填土石方	m <sup>3</sup>	435.9				
6.2.1.1.4	500105003017	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1505.57				
6.2.1.1.5	500105010034	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	811				
6.2.1.1.6	500105010035	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	10.69				
6.2.1.1.7	500103016017	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2440				
6.2.1.1.8	500109009042	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	75.28				
6.2.1.1.9	500103016018	DN50PVC排水管	m	277				
6.2.1.1.10	500103005006	反滤包	个	267				
6.2.1.2		粉洞大渠边2号机耕路(0.504km)						
6.2.1.2.1	500101004007	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	511.72				
6.2.1.2.2	500101010003	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	104.19				
6.2.1.2.3	500103001027	回填土石方	m <sup>3</sup>	481.96				
6.2.1.2.4	500105003018	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	740.8				
6.2.1.2.5	500105010036	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	491				
6.2.1.2.6	500105010037	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	503				
6.2.1.2.7	500103016019	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1473				
6.2.1.2.8	500109009043	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	37.04				
6.2.1.2.9	500103016020	DN50PVC排水管	m	92				
6.2.1.2.10	500103005007	反滤包	个	100				
6.2.1.3		附属建筑物						
6.2.1.3.1		错车道						
6.2.1.3.1.1	500101010004	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	32.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第28页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.3.1.2	500103001028	回填土石方	m <sup>3</sup>	32.5				
6.2.1.3.1.3	500103016021	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	325				
6.2.1.3.2		下田坡口						
6.2.1.3.2.1	500101002047	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	5.86				
6.2.1.3.2.2	500103001029	回填土石方	m <sup>3</sup>	2.93				
6.2.1.3.2.3	500105003019	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	7.03				
6.2.1.3.2.4	500105010038	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.42				
6.2.1.3.2.5	500109001092	C25砼板	m <sup>3</sup>	4.68				
6.2.1.3.2.6	500109001093	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1.76				
6.2.1.3.2.7	500110001036	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.71				
6.2.1.3.3		农桥(3座)						
6.2.1.3.3.1		粉洞大渠边1号机耕路0+660 机耕桥						
6.2.1.3.3.1.1	500101002048	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	50.9				
6.2.1.3.3.1.2	500103001030	回填土石方	m <sup>3</sup>	9.72				
6.2.1.3.3.1.3	500109001094	C25砼板	m <sup>3</sup>	4				
6.2.1.3.3.1.4	500105003020	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	34.56				
6.2.1.3.3.1.5	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	2.11				
6.2.1.3.3.1.6	500105010039	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
6.2.1.3.3.1.7	500110001037	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	36.02				
6.2.1.3.3.1.8	500202009001	Φ50mm无缝钢管	m	25.2				
6.2.1.3.3.1.9	500103016022	DN50PVC排水管	m	11				
6.2.1.3.3.1.10	500103005008	反滤包	个	11				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第29页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.3.3 .1.11	500114001006	安全警示牌	块	2				
6.2.1.3.3 .1.12	500114001007	限重牌	块	2				
6.2.1.3.3 .2		粉洞大渠边1号机耕路 0+760 机耕桥						
6.2.1.3.3 .2.1	500101002049	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自 卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	45.8				
6.2.1.3.3 .2.2	500103001031	回填土石方	m <sup>3</sup>	7.53				
6.2.1.3.3 .2.3	500109001095	C25砼板	m <sup>3</sup>	4				
6.2.1.3.3 .2.4	500105003021	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	34.56				
6.2.1.3.3 .2.5	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	2.11				
6.2.1.3.3 .2.6	500105010040	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
6.2.1.3.3 .2.7	500110001038	普通平面木模板安装、 拆除	m <sup>2</sup>	36.02				
6.2.1.3.3 .2.8	500202009002	φ 50mm无缝钢管	m	25.2				
6.2.1.3.3 .2.9	500103016023	DN50PVC排水管	m	11				
6.2.1.3.3 .2.10	500103005009	反滤包	个	11				
6.2.1.3.3 .2.11	500114001008	安全警示牌	块	2				
6.2.1.3.3 .2.12	500114001009	限重牌	块	2				
6.2.1.3.3 .3		粉洞大渠边2号机耕路 0+000 机耕桥						
6.2.1.3.3 .3.1	500101002050	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自 卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	42.7				
6.2.1.3.3 .3.2	500103001032	回填土石方	m <sup>3</sup>	6.34				
6.2.1.3.3 .3.3	500109001096	C25砼板	m <sup>3</sup>	4				
6.2.1.3.3 .3.4	500105003022	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	34.56				
6.2.1.3.3 .3.5	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	2.11				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第30页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.2.1.3.3 .3.6	500105010041	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
6.2.1.3.3 .3.7	500110001039	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	36.02				
6.2.1.3.3 .3.8	500202009003	φ50mm无缝钢管	m	25.2				
6.2.1.3.3 .3.9	500103016024	DN50PVC排水管	m	11				
6.2.1.3.3 .3.10	500103005010	反滤包	个	11				
6.2.1.3.3 .3.11	500114001010	安全警示牌	块	2				
6.2.1.3.3 .3.12	500114001011	限重牌	块	2				
6.3		公示牌、标志牌						
6.3.1	500114001012	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	6				
7		石坑村委						
7.1		灌溉和排水						
7.1.1		水源工程(堰坝1座)						
7.1.1.1		堰坝维修加固(1座)						
7.1.1.1.1		漕田江堰						
7.1.1.1.1 .1	500101002051	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	35.1				
7.1.1.1.1 .2	500103001033	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6.64				
7.1.1.1.1 .3	500103010002	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m <sup>3</sup>	11.55				
7.1.1.1.1 .4	500105009002	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	27.45				
7.1.1.1.1 .5	500109001097	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	45.9				
7.1.1.1.1 .6	500110001040	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	51.75				
7.1.1.1.1 .7	500109009044	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.59				
7.1.1.1.1 .8	500202005003	木质闸门	块	1				
7.1.2		渠道防渗加固工程(共1条长0.516km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第31页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.2.1		漕田江堰水渠HTA (0.516km)						
7.1.2.1.1	500101002052	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	41.64				
7.1.2.1.2	500109011010	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	5.2				
7.1.2.1.3	500101003025	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	151.78				
7.1.2.1.4	500103001034	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	11.28				
7.1.2.1.5	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.44				
7.1.2.1.6	500109001098	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	87.2				
7.1.2.1.7	500109001099	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	27.8				
7.1.2.1.8	500110001041	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	377.2				
7.1.2.1.9	500109009045	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.58				
7.1.2.1.10		材料二次运输(300m)						
7.1.2.1.10.1	500113009054	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	34.01				
7.1.2.1.10.2	500113009055	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.74				
7.1.2.1.10.3	500113009056	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	103.17				
7.1.2.2		附属建筑物						
7.1.2.2.1		斗口						
7.1.2.2.1.1	500109001100	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.07				
7.1.2.2.1.2	500109001101	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.86				
7.1.2.2.1.3	500109001102	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.5				
7.1.2.2.1.4	500109001103	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.34				
7.1.2.2.1.5	500109001104	C20砼墙	m <sup>3</sup>	1.78				
7.1.2.2.1.6	500110001042	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.42				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第32页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.2.2.1.7	500101003026	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.36				
7.1.3		排水沟(1条0.244km)						
7.1.3.1		黄家塘村1号机耕路HJL路边沟(0.244km)						
7.1.3.1.1	500101010005	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	172.2				
7.1.3.1.2	500101004008	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	115.69				
7.1.3.1.3	500109001105	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	11.48				
7.1.3.1.4	500105008005	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	34.44				
7.1.3.1.5	500105010042	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	57.4				
7.1.3.1.6	500105010043	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	81.6				
7.1.3.1.7	500109009046	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.02				
7.2		田间道路						
7.2.1		机耕路(共2条长0.964km)						
7.2.1.1		黄家塘村1号机耕路HJL(0.798km)						
7.2.1.1.1	500101004009	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	760.89				
7.2.1.1.2	500101010006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	712.78				
7.2.1.1.3	500103001035	回填土石方	m <sup>3</sup>	181.02				
7.2.1.1.4	500103001036	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	121.17				
7.2.1.1.5	500105003023	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	778.68				
7.2.1.1.6	500105010044	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	779				
7.2.1.1.7	500105010045	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	114.8				
7.2.1.1.8	500109001106	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2353.5				
7.2.1.1.9	500109009047	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	38.93				
7.2.1.1.10	500103016025	DN50PVC排水管	m	58				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第33页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.1.1.1	500103005011	反滤包	个	63				
7.2.1.2		黄家塘村2号机耕路(0.166km)						
7.2.1.2.1	500101004010	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	174.41				
7.2.1.2.2	500101010007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	155.06				
7.2.1.2.3	500103001037	回填土石方	m <sup>3</sup>	19.35				
7.2.1.2.4	500105003024	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	110.2				
7.2.1.2.5	500105010046	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	166				
7.2.1.2.6	500109001107	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	498				
7.2.1.2.7	500109009048	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.94				
7.2.1.2.8	500103016026	DN50PVC排水管	m	13				
7.2.1.2.9	500103005012	反滤包	个	10				
7.2.1.3		附属建筑物						
7.2.1.3.1		预制混凝土管涵						
7.2.1.3.1.1	500101010008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	22.13				
7.2.1.3.1.2	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	8.34				
7.2.1.3.1.3	500105003025	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	23.06				
7.2.1.3.1.4	500109001108	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.46				
7.2.1.3.1.5	500105008006	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	5.64				
7.2.1.3.1.6	500105010047	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	3.84				
7.2.1.3.1.7	500105010048	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	21.76				
7.2.1.3.1.8	500112006007	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	16				
7.2.1.3.2		错车道						
7.2.1.3.2.1	500101010009	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	26.3				
7.2.1.3.2.2	500103001038	回填土石方	m <sup>3</sup>	26				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第34页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.2.1.3.2.3	500109001109	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	260				
7.2.1.3.3		下田坡口						
7.2.1.3.3.1	500101010010	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	3.86				
7.2.1.3.3.2	500103001039	回填土石方	m <sup>3</sup>	1.93				
7.2.1.3.3.3	500105008007	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	4.63				
7.2.1.3.3.4	500105010049	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	15.42				
7.2.1.3.3.5	500109001110	C25砼板	m <sup>3</sup>	3.08				
7.2.1.3.3.6	500109001111	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1.16				
7.2.1.3.3.7	500110001043	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.71				
7.3		公示牌、标志牌						
7.3.1	500114001013	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	4				
8		江口村委						
8.1		灌溉和排水						
8.1.1		水源工程(山塘2座)						
8.1.1.1		山塘维修加固(2座)						
8.1.1.1.1		六义山塘						
8.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
8.1.1.1.1.1.1	500101002053	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	197.88				
8.1.1.1.1.1.2	500109001112	C20砼墙(墙厚50cm)	m <sup>3</sup>	22				
8.1.1.1.1.1.3	500103007014	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	33				
8.1.1.1.1.1.4	500109001113	C20混凝土护坡, 整体护坡, 厚≤15cm	m <sup>3</sup>	65.12				
8.1.1.1.1.1.5	500105010050	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	19.17				
8.1.1.1.1.1.6	500105003026	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	35				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第35页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1.1.1.7	500103016027	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	101.2				
8.1.1.1.1.1.8	500105010051	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46				
8.1.1.1.1.2		溢洪道维修加固						
8.1.1.1.1.2.1	500101002054	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	12.55				
8.1.1.1.1.2.2	500109001114	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	7.2				
8.1.1.1.1.2.3	500109001115	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.6				
8.1.1.1.1.2.4	500110001044	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	36				
8.1.1.1.1.2.5	500109009049	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	1.44				
8.1.1.1.1.3		放水设施维修加固						
8.1.1.1.1.3.1		闸门						
8.1.1.1.1.3.1.1	500109001116	C15混凝土, 镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.29				
8.1.1.1.1.3.1.2	500110001045	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.24				
8.1.1.1.1.3.1.3	500202005004	木质闸门	块	2				
8.1.1.1.1.3.2		门基						
8.1.1.1.1.3.2.1	500101002055	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	0.5				
8.1.1.1.1.3.2.2	500109001117	C25混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1				
8.1.1.1.1.3.3		沉砂池						
8.1.1.1.1.3.3.1	500101002056	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	6.9				
8.1.1.1.1.3.3.2	500109001118	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	0.8				
8.1.1.1.1.3.3.3	500109001119	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	2.88				
8.1.1.1.1.3.3.4	500109001120	C25砼板	m <sup>3</sup>	0.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第36页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1.1 .3.3.5	500110001046	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	28.8				
8.1.1.1.1 .3.3.6	500109001121	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.4				
8.1.1.1.1 .3.3.7	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	0.47				
8.1.1.1.1 .3.4		平管						
8.1.1.1.1 .3.4.1	500101002057	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	390				
8.1.1.1.1 .3.4.2	500103001040	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	368.56				
8.1.1.1.1 .3.4.3	500109001122	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	17.55				
8.1.1.1.1 .3.4.4	500109001123	C20混凝土截水墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	4.07				
8.1.1.1.1 .3.4.5	500110001047	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	21				
8.1.1.1.1 .3.4.6	500105003027	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	2.5				
8.1.1.1.1 .3.4.7	500105010052	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	2.5				
8.1.1.1.1 .3.4.8	500103007015	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1				
8.1.1.1.1 .3.5		斜管						
8.1.1.1.1 .3.5.1	500109010007	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2				
8.1.1.1.1 .3.5.2	500103007016	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.75				
8.1.1.1.1 .3.5.3	500109001124	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	4.46				
8.1.1.1.1 .3.5.4	500110001048	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	9.94				
8.1.1.1.1 .3.5.5	500202005005	闸门塞	个	6				
8.1.1.1.2		苦珠冲山塘						
8.1.1.1.2 .1		大坝维修加固						
8.1.1.1.2 .1.1		上游坝坡						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第37页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1.2 .1.1.1	500101002058	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	267.52				
8.1.1.1.2 .1.1.2	500103001041	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	19.8				
8.1.1.1.2 .1.1.3	500109001125	C20混凝土护坡, 整体护坡, 厚≤15cm	m <sup>3</sup>	128.12				
8.1.1.1.2 .1.1.4	500103007017	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	77.57				
8.1.1.1.2 .1.1.5	500109001126	C20砼墙(墙厚50cm)	m <sup>3</sup>	14.4				
8.1.1.1.2 .1.1.6	500110001049	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	36				
8.1.1.1.2 .1.1.7	500109009050	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	15.01				
8.1.1.1.2 .1.1.8	500109008002	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	75.2				
8.1.1.1.2 .1.2		坝顶						
8.1.1.1.2 .1.2.1	500101002059	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	34.15				
8.1.1.1.2 .1.2.2	500103016028	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	106.7				
8.1.1.1.2 .1.2.3	500105003028	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	45.93				
8.1.1.1.2 .1.2.4	500109009051	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.3				
8.1.1.1.2 .1.2.5	500105010053	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	52				
8.1.1.1.2 .1.3		下游坝坡						
8.1.1.1.2 .1.3.1	500101010011	人工削放坡找平, 厚≤30cm	m <sup>2</sup>	488.88				
8.1.1.1.2 .1.3.2	500101002060	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	446.29				
8.1.1.1.2 .1.3.3	500109001127	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	5.97				
8.1.1.1.2 .1.3.4	500109001128	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	3.64				
8.1.1.1.2 .1.3.5	500103007018	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	90.65				
8.1.1.1.2 .1.3.6	500103007019	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	84.82				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第38页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1.2 .1.3.7	500105001001	人工干砌块石平面护坡	m <sup>3</sup>	370.77				
8.1.1.1.2 .1.3.8	500110001050	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	39.8				
8.1.1.1.2 .1.3.9	500109009052	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.92				
8.1.1.1.2 .1.3.10	500103016029	护坡草皮铺种, 铺草皮, 满铺率100%	m <sup>2</sup>	488.88				
8.1.1.1.2 .2		溢洪道维修加固						
8.1.1.1.2 .2.1	500101002061	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	74.4				
8.1.1.1.2 .2.2	500103001042	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	20.28				
8.1.1.1.2 .2.3	500109001129	C25砼板	m <sup>3</sup>	1.04				
8.1.1.1.2 .2.4	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	0.05				
8.1.1.1.2 .2.5	500110001051	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.45				
8.1.1.1.2 .2.6	500105003029	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	69.6				
8.1.1.1.2 .2.7	500109001130	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.4				
8.1.1.1.2 .2.8	500109009053	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	6.36				
8.1.1.1.2 .3		放水设施维修加固						
8.1.1.1.2 .3.1		闸门						
8.1.1.1.2 .3.1.1	500109001131	C15混凝土, 镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.38				
8.1.1.1.2 .3.1.2	500110001052	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.06				
8.1.1.1.2 .3.1.3	500202005006	木质闸门	块	2				
8.1.1.1.2 .3.2		门基						
8.1.1.1.2 .3.2.1	500101002062	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	2.8				
8.1.1.1.2 .3.2.2	500109001132	C25混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第39页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1.2 .3.2.3	500110001053	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	2				
8.1.1.1.2 .3.3		沉砂池						
8.1.1.1.2 .3.3.1	500101002063	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	6.18				
8.1.1.1.2 .3.3.2	500109001133	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	0.8				
8.1.1.1.2 .3.3.3	500109001134	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	2.88				
8.1.1.1.2 .3.3.4	500109001135	C25砼板	m <sup>3</sup>	0.8				
8.1.1.1.2 .3.3.5	500110001054	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	27.84				
8.1.1.1.2 .3.3.6	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	0.21				
8.1.1.1.2 .3.3.7	500109008003	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	3.2				
8.1.1.1.2 .3.4		平管						
8.1.1.1.2 .3.4.1	500101002064	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	407.2				
8.1.1.1.2 .3.4.2	500103001043	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	373.6				
8.1.1.1.2 .3.4.3	500109001136	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	22.9				
8.1.1.1.2 .3.4.4	500109001137	C20混凝土截水墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	3				
8.1.1.1.2 .3.4.5	500110001055	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	4.08				
8.1.1.1.2 .3.5		斜管						
8.1.1.1.2 .3.5.1	500101002065	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	4.99				
8.1.1.1.2 .3.5.2	500103007020	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	2.68				
8.1.1.1.2 .3.5.3	500109001138	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	14.2				
8.1.1.1.2 .3.5.4	500110001056	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	32.68				
8.1.1.1.2 .3.5.5	500114001014	闸门塞	个	24				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第40页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.2		渠道防渗加固工程(共3条长1.137km)						
8.1.2.1		田树园村老堰水渠XJKA(0.659km)						
8.1.2.1.1	500101002066	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	42.85				
8.1.2.1.2	500109011011	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	26.4				
8.1.2.1.3	500101003027	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	211.86				
8.1.2.1.4	500109001139	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	166.86				
8.1.2.1.5	500109001140	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	36.1				
8.1.2.1.6	500105010054	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	10				
8.1.2.1.7	500110001057	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	704.1				
8.1.2.1.8	500109009054	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	20.3				
8.1.2.1.9	500105009003	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	2.04				
8.1.2.1.10		材料二次运输(500m)						
8.1.2.1.10.1	500113009057	人力搬运水泥,装运卸500m	t	62.04				
8.1.2.1.10.2	500113009058	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	121.74				
8.1.2.1.10.3	500113009059	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	185.22				
8.1.2.2		老堰水渠1支沟XJKZ(0.191km)						
8.1.2.2.1	500101002067	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	9.39				
8.1.2.2.2	500101003028	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	35.19				
8.1.2.2.3	500103007021	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.42				
8.1.2.2.4	500109001141	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	31.6				
8.1.2.2.5	500109001142	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.32				
8.1.2.2.6	500110001058	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	157.51				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第41页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.2.2.7	500109009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.79				
8.1.2.2.8		材料二次运输(100m)						
8.1.2.2.8.1	500113009060	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.58				
8.1.2.2.8.2	500113009061	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.71				
8.1.2.2.8.3	500113009062	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.05				
8.1.2.3		老堰水渠2支沟XJKA(0.287km)						
8.1.2.3.1	500101002068	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.64				
8.1.2.3.2	500109011012	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	27.9				
8.1.2.3.3	500101003029	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	55.87				
8.1.2.3.4	500109001143	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	44.78				
8.1.2.3.5	500109001144	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	11.48				
8.1.2.3.6	500105010055	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13.95				
8.1.2.3.7	500110001059	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	181.85				
8.1.2.3.8	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.63				
8.1.2.3.9	500105009004	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	5.46				
8.1.2.3.10		材料二次运输(200m)						
8.1.2.3.10.1	500113009063	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	17.31				
8.1.2.3.10.2	500113009064	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.02				
8.1.2.3.10.3	500113009065	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.29				
8.1.2.4		附属建筑物						
8.1.2.4.1		斗口						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第42页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.2.4.1.1	500109001145	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.22				
8.1.2.4.1.2	500109001146	C20砼墩	m <sup>3</sup>	3.2				
8.1.2.4.1.3	500109001147	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.13				
8.1.2.4.1.4	500109001148	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.6				
8.1.2.4.1.5	500109001149	C20砼墙	m <sup>3</sup>	5.14				
8.1.2.4.1.6	500110001060	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	23.07				
8.1.2.4.1.7	500101003030	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	4.33				
8.2		公示牌、标志牌						
8.2.1	500114001015	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	3				
9		上塘村委						
9.1		灌溉和排水						
9.1.1		渠道防渗加固工程(共5条长1.704km)						
9.1.1.1		虎口岭水渠AVN (0.914km)						
9.1.1.1.1	500101002069	挖掘机挖渠道土方, I~II类土	m <sup>3</sup>	274.2				
9.1.1.1.2	500101003031	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	1694.92				
9.1.1.1.3	500105003030	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1917.77				
9.1.1.1.4	500105010056	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	550.75				
9.1.1.1.5	500105010057	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1880.5				
9.1.1.1.6	500110001061	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	10.8				
9.1.1.1.7	500109009057	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	102.84				
9.1.1.1.8		材料二次运输(200m)						
9.1.1.1.8.1	500113009066	人力搬运水泥, 装运卸 200m	t	174.34				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第43页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.1.8.2	500113009067	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	799.29				
9.1.1.1.8.3	500113009068	人工抬运块片石,运距200m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	2071.19				
9.1.1.2		小港水渠AVP(0.110km)						
9.1.1.2.1	500101002070	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	8.49				
9.1.1.2.2	500109011013	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	30.8				
9.1.1.2.3	500101003032	人工挖渠道, I~II类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	37.64				
9.1.1.2.4	500109001150	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	28.16				
9.1.1.2.5	500109001151	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.97				
9.1.1.2.6	500105010058	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	30.8				
9.1.1.2.7	500110001062	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	147.66				
9.1.1.2.8	500109009058	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.41				
9.1.1.2.9		材料二次运输(100m)						
9.1.1.2.9.1	500113009069	人力搬运水泥,装运卸100m	t	10.76				
9.1.1.2.9.2	500113009070	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.27				
9.1.1.2.9.3	500113009071	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	30.18				
9.1.1.3		抬子上水渠AVQ(0.308km)						
9.1.1.3.1	500101002071	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	27.18				
9.1.1.3.2	500109011014	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	41.1				
9.1.1.3.3	500101003033	人工挖渠道, I~II类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	98.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第44页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.3.4	500103001044	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	18.57				
9.1.1.3.5	500109001152	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	97.85				
9.1.1.3.6	500109001153	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	19.11				
9.1.1.3.7	500105010059	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	41.1				
9.1.1.3.8	500110001063	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	378.9				
9.1.1.3.9	500109009059	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.7				
9.1.1.3.10		材料二次运输(100m)						
9.1.1.3.10.1	500113009072	人力搬运水泥,装运卸100m	t	36.16				
9.1.1.3.10.2	500113009073	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	71.15				
9.1.1.3.10.3	500113009074	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	106.8				
9.1.1.4		门口水渠AVT(0.108km)						
9.1.1.4.1	500101002072	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	4.56				
9.1.1.4.2	500101003034	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	20.12				
9.1.1.4.3	500103007022	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	36				
9.1.1.4.4	500109001154	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	17.28				
9.1.1.4.5	500109001155	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.32				
9.1.1.4.6	500110001064	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	64.8				
9.1.1.4.7	500109009060	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.96				
9.1.1.4.8		材料二次运输(100m)						
9.1.1.4.8.1	500113009075	人力搬运水泥,装运卸100m	t	6.59				
9.1.1.4.8.2	500113009076	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.96				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第45页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.4.8.3	500113009077	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.42				
9.1.1.5		秦家腊水渠AVU(0.264km)						
9.1.1.5.1	500101002073	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	6.75				
9.1.1.5.2	500109011015	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	58				
9.1.1.5.3	500101003035	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	38.87				
9.1.1.5.4	500109001156	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	27.75				
9.1.1.5.5	500109001157	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8.45				
9.1.1.5.6	500105010060	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	58				
9.1.1.5.7	500110001065	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	154.8				
9.1.1.5.8	500109009061	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.62				
9.1.1.5.9		材料二次运输(200m)						
9.1.1.5.9.1	500113009078	人力搬运水泥,装运卸200m	t	11.66				
9.1.1.5.9.2	500113009079	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.2				
9.1.1.5.9.3	500113009080	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.97				
9.1.1.6		附属建筑物						
9.1.1.6.1		斗口						
9.1.1.6.1.1	500109001158	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.29				
9.1.1.6.1.2	500109001159	C20砼墩	m <sup>3</sup>	5.05				
9.1.1.6.1.3	500109001160	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	2.38				
9.1.1.6.1.4	500109001161	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.52				
9.1.1.6.1.5	500109001162	C20砼墙	m <sup>3</sup>	8.25				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第46页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.6.1.6	500110001066	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	37.57				
9.1.1.6.1.7	500101003036	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	7.43				
9.1.1.6.2		预制混凝土管涵						
9.1.1.6.2.1	500101002074	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	7.28				
9.1.1.6.2.2	500101002075	回填土石方	m <sup>3</sup>	6.5				
9.1.1.6.2.3	500109001163	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.22				
9.1.1.6.2.4	500112006008	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	1				
9.2		田间道路						
9.2.1		机耕路(共1条长0.846km)						
9.2.1.1		上塘机耕路(STL0.846km)						
9.2.1.1.1	500101004011	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1133.64				
9.2.1.1.2	500101002076	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车1km	m <sup>3</sup>	1113.49				
9.2.1.1.3	500103001045	回填土石方	m <sup>3</sup>	392.85				
9.2.1.1.4	500105003031	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	1026.37				
9.2.1.1.5	500105010061	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	838				
9.2.1.1.6	500103016030	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2514				
9.2.1.1.7	500109009062	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	51.32				
9.2.1.1.8	500103016031	DN50PVC排水管	m	126				
9.2.1.1.9	500103005013	反滤包	个	113				
9.2.1.2		附属建筑物						
9.2.1.2.1		错车道						
9.2.1.2.1.1	500101002077	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.65				
9.2.1.2.1.2	500103001046	回填土石方	m <sup>3</sup>	19.5				
9.2.1.2.1.3	500103016032	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	195				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第47页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.2.1.2.2		下田坡口						
9.2.1.2.2.1	500101002078	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	3.38				
9.2.1.2.2.2	500103001047	回填土石方	m <sup>3</sup>	1.69				
9.2.1.2.2.3	500105003032	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	4.06				
9.2.1.2.2.4	500105010062	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13.54				
9.2.1.2.2.5	500109001164	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.71				
9.2.1.2.2.6	500109001165	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1.02				
9.2.1.2.2.7	500110001067	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.77				
9.3		公示牌、标志牌						
9.3.1	500114001016	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	6				
10		长冲村委						
10.1		灌溉和排水						
10.1.1		水源工程(山塘1座)						
10.1.1.1		山塘维修加固(1座)						
10.1.1.1.1		寒婆岭山塘						
10.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
10.1.1.1.1.1.1	500101002079	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	270.09				
10.1.1.1.1.1.2	500101002080	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	274.11				
10.1.1.1.1.1.3	500103001048	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	232.3				
10.1.1.1.1.1.4	500105001002	人工干砌块石平面护坡	m <sup>3</sup>	179.87				
10.1.1.1.1.1.5	500103005014	人工铺筑粗砂垫层	m <sup>3</sup>	112.42				
10.1.1.1.1.1.6	500109009063	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	27.45				
10.1.1.1.1.1.7	500105003033	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	274.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第48页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.1.1.1.1.8	500103016033	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	380				
10.1.1.1.1.1.9	500105010063	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	90				
10.1.1.1.1.2		溢洪道维修加固						
10.1.1.1.1.2.1	500101002081	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	110.16				
10.1.1.1.1.2.2	500101002082	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	119.15				
10.1.1.1.1.2.3	500103001049	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	100.97				
10.1.1.1.1.2.4	500105003034	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	174.8				
10.1.1.1.1.2.5	500109001166	C20混凝土底板, 土地基, 厚30cm	m <sup>3</sup>	63.48				
10.1.1.1.1.2.6	500103007023	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	21.16				
10.1.1.1.1.2.7	500109009064	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	23.83				
10.1.1.1.1.2.8	500103016034	DN50PVC排水管	m	37.5				
10.1.1.1.1.2.9	500103005015	反滤包	个	46				
10.1.1.1.1.3		放水设施维修加固						
10.1.1.1.1.3.1		1#放水设施						
10.1.1.1.1.3.1.1		闸门						
10.1.1.1.1.3.1.1.1	500109001167	C15混凝土, 镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.76				
10.1.1.1.1.3.1.1.2	500110001068	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.2				
10.1.1.1.1.3.1.1.3	500202005007	木质闸门	块	2				
10.1.1.1.1.3.1.2		门基						
10.1.1.1.1.3.1.2.1	500101002083	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	2				
10.1.1.1.1.3.1.2.2	500109001168	C15混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第49页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.1.1. 1.3.1.2.3	500110001069	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.2				
10.1.1.1. 1.3.1.3		沉砂池						
10.1.1.1. 1.3.1.3.1	500101002084	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	17.6				
10.1.1.1. 1.3.1.3.2	500109001169	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	1.6				
10.1.1.1. 1.3.1.3.3	500109001170	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	2.59				
10.1.1.1. 1.3.1.3.4	500109001171	C25砼板	m <sup>3</sup>	1.6				
10.1.1.1. 1.3.1.3.5	500110001070	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	51.84				
10.1.1.1. 1.3.1.3.6	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	0.21				
10.1.1.1. 1.3.1.4		平管						
10.1.1.1. 1.3.1.4.1	500101002085	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	751.08				
10.1.1.1. 1.3.1.4.2	500103001050	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	730.36				
10.1.1.1. 1.3.1.4.3	500109001172	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	17.13				
10.1.1.1. 1.3.1.4.4	500109001173	C20混凝土截水墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	2.08				
10.1.1.1. 1.3.1.4.5	500109001174	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	1.95				
10.1.1.1. 1.3.1.4.6	500110001071	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	59.2				
10.1.1.1. 1.3.1.4.7	500109009065	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.71				
10.1.1.1. 1.3.1.4.8	500109008004	止水片(带), 铜片, 氧焊	延长m	2.4				
10.1.1.1. 1.3.1.4.9	500103016035	护坡草皮铺种, 铺草皮, 满铺率100%	m <sup>2</sup>	82.94				
10.1.1.1. 1.3.1.4.10		斜管						
10.1.1.1. 1.3.1.4.10.1	500105003035	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	7.52				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第50页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.1.1. 1.3.1.4.1 0.2	500109001175	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	6.35				
10.1.1.1. 1.3.1.4.1 0.3	500110001072	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.94				
10.1.1.1. 1.3.1.4.1 0.4	500109008005	止水片(带),铜片,氧焊	延长m	2				
10.1.1.1. 1.3.1.4.1 0.5	500202005008	闸门塞	个	8				
10.1.1.1. 1.3.2		2#放水设施						
10.1.1.1. 1.3.2.1		闸门						
10.1.1.1. 1.3.2.1.1	500109001176	C15混凝土,镇(支)墩	m <sup>3</sup>	0.76				
10.1.1.1. 1.3.2.1.2	500110001073	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.2				
10.1.1.1. 1.3.2.1.3	500202005009	木质闸门	块	2				
10.1.1.1. 1.3.2.2		门基						
10.1.1.1. 1.3.2.2.1	500101002086	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	2				
10.1.1.1. 1.3.2.2.2	500109001177	C15混凝土,基础	m <sup>3</sup>	1.2				
10.1.1.1. 1.3.2.2.3	500110001074	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.2				
10.1.1.1. 1.3.2.3		沉砂池						
10.1.1.1. 1.3.2.3.1	500101002087	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	17.6				
10.1.1.1. 1.3.2.3.2	500109001178	C25混凝土贮水池,池底	m <sup>3</sup>	1.6				
10.1.1.1. 1.3.2.3.3	500109001179	C25混凝土贮水池,池壁	m <sup>3</sup>	2.59				
10.1.1.1. 1.3.2.3.4	500109001180	C25砗板	m <sup>3</sup>	1.6				
10.1.1.1. 1.3.2.3.5	500110001075	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	51.84				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第51页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.1.1. 1.3.2.3.6	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.21				
10.1.1.1. 1.3.2.4		平管						
10.1.1.1. 1.3.2.4.1	500101002088	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	432.89				
10.1.1.1. 1.3.2.4.2	500103001051	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	416.71				
10.1.1.1. 1.3.2.4.3	500109001181	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	13.13				
10.1.1.1. 1.3.2.4.4	500109001182	C20混凝土截水墙,厚50cm	m <sup>3</sup>	2.08				
10.1.1.1. 1.3.2.4.5	500109001183	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	1.95				
10.1.1.1. 1.3.2.4.6	500110001076	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	49.12				
10.1.1.1. 1.3.2.4.7	500109009066	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.31				
10.1.1.1. 1.3.2.4.8	500109008006	止水片(带),铜片,氧焊	延长m	2.4				
10.1.1.1. 1.3.2.4.9	500103016036	护坡草皮铺种,铺草皮,满铺率100%	m <sup>2</sup>	39.79				
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0		斜管						
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0.1	500105003036	M7.5浆砌块石,基础	m <sup>3</sup>	7.52				
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0.2	500109001184	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	6.35				
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0.3	500110001077	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.94				
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0.4	500109008007	止水片(带),铜片,氧焊	延长m	2				
10.1.1.1. 1.3.2.4.1 0.5	500202005010	闸门塞	个	8				
10.1.2		渠道防渗加固工程(共2条长0.384km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第52页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.2.1		蒋家塘水渠CJQ (0.177km)						
10.1.2.1.1	500101002089	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	12.25				
10.1.2.1.2	500101003037	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	37.31				
10.1.2.1.3	500103007024	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.7				
10.1.2.1.4	500109001185	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	28				
10.1.2.1.5	500109001186	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.5				
10.1.2.1.6	500110001078	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	148.65				
10.1.2.1.7	500109009067	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.85				
10.1.2.1.8		材料二次运输(100m)						
10.1.2.1.8.1	500113009081	人力搬运水泥,装运卸100m	t	11.71				
10.1.2.1.8.2	500113009082	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.96				
10.1.2.1.8.3	500113009083	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.01				
10.1.2.2		三里峡水渠CJX (0.207km)						
10.1.2.2.1	500101002090	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	12.22				
10.1.2.2.2	500101003038	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	29.08				
10.1.2.2.3	500109001187	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	26.8				
10.1.2.2.4	500109001188	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8.04				
10.1.2.2.5	500105010064	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	55.2				
10.1.2.2.6	500110001079	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	134.36				
10.1.2.2.7	500109009068	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.48				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第53页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.2.2.8		材料二次运输(100m)						
10.1.2.2.8.1	500113009084	人力搬运水泥,装运卸100m	t	11.22				
10.1.2.2.8.2	500113009085	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.31				
10.1.2.2.8.3	500113009086	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.73				
10.1.2.3		附属建筑物						
10.1.2.3.1		斗口						
10.1.2.3.1.1	500109001189	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.14				
10.1.2.3.1.2	500109001190	C20砼墩	m <sup>3</sup>	1.6				
10.1.2.3.1.3	500109001191	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	0.75				
10.1.2.3.1.4	500109001192	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.21				
10.1.2.3.1.5	500109001193	C20砼墙	m <sup>3</sup>	2.71				
10.1.2.3.1.6	500110001080	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	13.28				
10.1.2.3.1.7	500101003039	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	2.35				
10.2		公示牌、标志牌						
10.2.1	500114001017	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	3				
11		高泽村委						
11.1		灌溉和排水						
11.1.1		水源工程(堰坝1座)						
11.1.1.1		堰坝维修加固(1座)						
11.1.1.1.1		秦家村江机堰						
11.1.1.1.1.1	500101002091	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	61.2				
11.1.1.1.1.2	500109001194	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	10.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第54页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.1.1.1.3	500109001195	C20混凝土消力池侧墙, 厚50cm	m <sup>3</sup>	3.75				
11.1.1.1.1.4	500109001196	C20砼底板, 土地基, 厚50cm	m <sup>3</sup>	18.75				
11.1.1.1.1.5	500109001197	C20埋石混凝土(埋石率20%)墙	m <sup>3</sup>	148.5				
11.1.1.1.1.6	500110001081	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	138.7				
11.1.1.1.1.7	500109009069	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	36.36				
11.1.1.1.1.8	500103005016	反滤包	个	55				
11.1.1.1.1.9	500103016037	DN50PVC排水管	m	50				
11.1.1.1.1.10	500202005011	木质闸门	块	1				
11.1.2		排水沟(1条0.040km)						
11.1.2.1		马道岭到秦家机耕路GZL路边沟(0.040km)						
11.1.2.1.1	500101010012	人工清理表土, 厚6~10cm	m <sup>2</sup>	36				
11.1.2.1.2	500101004012	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	37.64				
11.1.2.1.3	500109001198	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.4				
11.1.2.1.4	500105008008	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	7.2				
11.1.2.1.5	500105010065	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	12				
11.1.2.1.6	500109009070	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.84				
11.2		田间道路						
11.2.1		机耕路(共1条长0.449km)						
11.2.1.1		马道岭到秦家机耕路GZL(0.449km)						
11.2.1.1.1	500101004013	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	604.2				
11.2.1.1.2	500101002092	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	618.12				
11.2.1.1.3	500103001052	回填土石方	m <sup>3</sup>	27.32				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第55页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.2.1.1.4	500105003037	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	531.44				
11.2.1.1.5	500105010066	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	451				
11.2.1.1.6	500105010067	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
11.2.1.1.7	500103016038	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1347				
11.2.1.1.8	500109009071	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	27.21				
11.2.1.1.9	500103016039	DN50PVC排水管	m	86				
11.2.1.1.10	500103005017	反滤包	个	86				
11.2.1.2		附属建筑物						
11.2.1.2.1		预制混凝土管涵						
11.2.1.2.1.1	500101002093	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	5.53				
11.2.1.2.1.2	500103007025	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.08				
11.2.1.2.1.3	500105003038	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	5.76				
11.2.1.2.1.4	500109001199	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	0.61				
11.2.1.2.1.5	500105008009	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	1.41				
11.2.1.2.1.6	500105010068	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	0.13				
11.2.1.2.1.7	500105010069	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	5.53				
11.2.1.2.1.8	500112006009	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	4				
11.2.1.2.2		错车道						
11.2.1.2.2.1	500101002094	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	13.15				
11.2.1.2.2.2	500103001053	回填土石方	m <sup>3</sup>	13				
11.2.1.2.2.3	500103016040	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	130				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第56页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.2.1.2.3		下田坡口						
11.2.1.2.3.1	500101002095	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	1.79				
11.2.1.2.3.2	500103001054	回填土石方	m <sup>3</sup>	0.89				
11.2.1.2.3.3	500105003039	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	2.15				
11.2.1.2.3.4	500105010070	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	7.15				
11.2.1.2.3.5	500109001200	C25砼板	m <sup>3</sup>	1.43				
11.2.1.2.3.6	500109001201	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	0.54				
11.2.1.2.3.7	500110001082	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.58				
11.3		公示牌、标志牌						
11.3.1	500114001018	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	2				
12		鳌头村委						
12.1		灌溉和排水						
12.1.1		渠道防渗加固工程(共23条长10.303km)						
12.1.1.1		水岩水渠ATA(0.603km)						
12.1.1.1.1	500101002096	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	32.3				
12.1.1.1.2	500109011016	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	37.3				
12.1.1.1.3	500101003040	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	108.63				
12.1.1.1.4	500103001055	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.81				
12.1.1.1.5	500109001202	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	95.12				
12.1.1.1.6	500109001203	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	24.12				
12.1.1.1.7	500110001083	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	462.15				
12.1.1.1.8	500109009072	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.86				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第57页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.1.9		材料二次运输(400m)						
12.1.1.1.9.1	500113009087	人力搬运水泥,装运卸400m	t	36.35				
12.1.1.1.9.2	500113009088	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	71.56				
12.1.1.1.9.3	500113009089	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	105.45				
12.1.1.2		水岩水渠支渠ATB(0.236km)						
12.1.1.2.1	500101002097	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	16.14				
12.1.1.2.2	500109011017	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	149.27				
12.1.1.2.3	500101003041	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	32.9				
12.1.1.2.4	500103001056	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.42				
12.1.1.2.5	500109001204	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	55.68				
12.1.1.2.6	500109001205	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	11.7				
12.1.1.2.7	500110001084	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	249.2				
12.1.1.2.8	500109009073	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.84				
12.1.1.2.9		材料二次运输(200m)						
12.1.1.2.9.1	500113009090	人力搬运水泥,装运卸200m	t	19.93				
12.1.1.2.9.2	500113009091	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	39.12				
12.1.1.2.9.3	500113009092	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	59.59				
12.1.1.3		水岩水渠支渠ATC(0.313km)						
12.1.1.3.1	500101002098	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	15.36				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第58页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.3.2	500109011018	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	86.07				
12.1.1.3.3	500101003042	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	60.38				
12.1.1.3.4	500103001057	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.04				
12.1.1.3.5	500103007026	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.12				
12.1.1.3.6	500109001206	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	61.8				
12.1.1.3.7	500109001207	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.36				
12.1.1.3.8	500110001085	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	269.8				
12.1.1.3.9	500109009074	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.42				
12.1.1.3.10	500109010008	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2.64				
12.1.1.3.11	500105009005	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	20				
12.1.1.3.12		材料二次运输(200m)						
12.1.1.3.12.1	500113009093	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	22.64				
12.1.1.3.12.2	500113009094	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.4				
12.1.1.3.12.3	500113009095	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	67.71				
12.1.1.4		社公背水渠ATD(0.254km)						
12.1.1.4.1	500101002099	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.34				
12.1.1.4.2	500109011019	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	38.7				
12.1.1.4.3	500101003043	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	38.62				
12.1.1.4.4	500103001058	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.66				
12.1.1.4.5	500103007027	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.23				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第59页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.4.6	500109001208	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	37.49				
12.1.1.4.7	500109001209	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.88				
12.1.1.4.8	500110001086	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	174.05				
12.1.1.4.9	500109009075	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.74				
12.1.1.4.10		材料二次运输(200m)						
12.1.1.4.10.1	500113009096	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	14.73				
12.1.1.4.10.2	500113009097	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29				
12.1.1.4.10.3	500113009098	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.3				
12.1.1.5		湘江源支渠ATE(0.741km)						
12.1.1.5.1	500101002100	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	51.41				
12.1.1.5.2	500109011020	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	41.2				
12.1.1.5.3	500101003044	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	91.01				
12.1.1.5.4	500103001059	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	18.66				
12.1.1.5.5	500109001210	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	111.52				
12.1.1.5.6	500109001211	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	28.8				
12.1.1.5.7	500105010071	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	205.4				
12.1.1.5.8	500110001087	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	482.2				
12.1.1.5.9	500109009076	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.03				
12.1.1.5.10		材料二次运输(200m)						
12.1.1.5.10.1	500113009099	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	45.04				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第60页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.5.10.2	500113009100	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	89.48				
12.1.1.5.10.3	500113009101	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	127.92				
12.1.1.6		塘桂水渠ATH (0.371km)						
12.1.1.6.1	500101002101	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	20.1				
12.1.1.6.2	500101003045	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	86.52				
12.1.1.6.3	500103007028	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	9.55				
12.1.1.6.4	500109001212	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	78.76				
12.1.1.6.5	500109001213	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.08				
12.1.1.6.6	500110001088	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	358.2				
12.1.1.6.7	500109009077	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.55				
12.1.1.6.8		材料二次运输(300m)						
12.1.1.6.8.1	500113009102	人力搬运水泥,装运卸300m	t	28.95				
12.1.1.6.8.2	500113009103	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.99				
12.1.1.6.8.3	500113009104	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	96.32				
12.1.1.7		塘桂2号渠ATK (0.329km)						
12.1.1.7.1	500101002102	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	14.81				
12.1.1.7.2	500101003046	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	59				
12.1.1.7.3	500103001060	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.11				
12.1.1.7.4	500109001214	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	53.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第61页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.7.5	500109001215	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	15.18				
12.1.1.7.6	500110001089	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	240.85				
12.1.1.7.7	500109009078	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.64				
12.1.1.7.8		材料二次运输(200m)						
12.1.1.7.8.1	500113009105	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	20.86				
12.1.1.7.8.2	500113009106	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.07				
12.1.1.7.8.3	500113009107	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	60.56				
12.1.1.8		狗冲水渠ATP(0.420km)						
12.1.1.8.1	500101002103	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	37.66				
12.1.1.8.2	500101003047	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	137.36				
12.1.1.8.3	500109001216	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	106.08				
12.1.1.8.4	500109001217	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	22.91				
12.1.1.8.5	500110001090	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	444.65				
12.1.1.8.6	500109009079	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.63				
12.1.1.8.7		材料二次运输(300m)						
12.1.1.8.7.1	500113009108	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	38.14				
12.1.1.8.7.2	500113009109	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.8				
12.1.1.8.7.3	500113009110	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	114.07				
12.1.1.9		奔山边水渠ATQ(0.188km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第62页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.9.1	500101002104	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.85				
12.1.1.9.2	500109011021	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	10.8				
12.1.1.9.3	500101003048	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	40.43				
12.1.1.9.4	500103001061	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	6.18				
12.1.1.9.5	500109001218	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	33.86				
12.1.1.9.6	500109001219	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.56				
12.1.1.9.7	500110001091	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	190.65				
12.1.1.9.8	500109009080	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.02				
12.1.1.9.9		材料二次运输(100m)						
12.1.1.9.9.1	500113009111	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.95				
12.1.1.9.9.2	500113009112	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.44				
12.1.1.9.9.3	500113009113	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.75				
12.1.1.10		半边田水渠ATT(0.622km)						
12.1.1.10.1	500101002105	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	31.15				
12.1.1.10.2	500109011022	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	8.7				
12.1.1.10.3	500101003049	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	149.61				
12.1.1.10.4	500103007029	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.4				
12.1.1.10.5	500109001220	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	101.25				
12.1.1.10.6	500109001221	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	23.65				
12.1.1.10.7	500110001092	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	618.55				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第63页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.10.8	500109009081	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	15.12				
12.1.1.10.9		材料二次运输(500m)						
12.1.1.10.9.1	500113009114	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	36.94				
12.1.1.10.9.2	500113009115	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	72.49				
12.1.1.10.9.3	500113009116	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	111.88				
12.1.1.11		大马口水渠ATG(0.671km)						
12.1.1.11.1	500101002106	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	38.42				
12.1.1.11.2	500101003050	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	148.69				
12.1.1.11.3	500103001062	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13.25				
12.1.1.11.4	500109001222	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	144.94				
12.1.1.11.5	500109001223	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	32.21				
12.1.1.11.6	500110001093	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	623.9				
12.1.1.11.7	500109009082	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.71				
12.1.1.11.8		材料二次运输(200m)						
12.1.1.11.8.1	500113009117	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	52.39				
12.1.1.11.8.2	500113009118	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	102.74				
12.1.1.11.8.3	500113009119	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	156.66				
12.1.1.12		堰边水渠ATM(0.675km)						
12.1.1.12.1	500101002107	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	39.98				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第64页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.12.2	500109011023	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	13.2				
12.1.1.12.3	500101003051	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	178.18				
12.1.1.12.4	500103001063	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	13.75				
12.1.1.12.5	500109001224	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	154.06				
12.1.1.12.6	500109001225	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	32.54				
12.1.1.12.7	500105010072	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	66				
12.1.1.12.8	500110001094	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	735				
12.1.1.12.9	500109009083	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.66				
12.1.1.12.10		材料二次运输(400m)						
12.1.1.12.10.1	500113009120	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	57.68				
12.1.1.12.10.2	500113009121	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	113.49				
12.1.1.12.10.3	500113009122	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	170.31				
12.1.1.13		苦麻冲山塘水渠ATR(0.611km)						
12.1.1.13.1	500101002108	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	36.74				
12.1.1.13.2	500101003052	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	206.27				
12.1.1.13.3	500103001064	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.15				
12.1.1.13.4	500109001226	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	146.64				
12.1.1.13.5	500109001227	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	30.55				
12.1.1.13.6	500110001095	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	783				
12.1.1.13.7	500109009084	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.72				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第65页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.13.8		材料二次运输(200m)						
12.1.1.13.8.1	500113009123	人力搬运水泥,装运卸200m	t	54.08				
12.1.1.13.8.2	500113009124	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	106.07				
12.1.1.13.8.3	500113009125	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	161.74				
12.1.1.14		幸福泉水渠ATV(0.577km)						
12.1.1.14.1	500101002109	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	40.99				
12.1.1.14.2	500109011024	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	14.1				
12.1.1.14.3	500101003053	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	149.51				
12.1.1.14.4	500103001065	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	12.18				
12.1.1.14.5	500109001228	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	79.85				
12.1.1.14.6	500109001229	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	19				
12.1.1.14.7	500105010073	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	59.4				
12.1.1.14.8	500110001096	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	434.1				
12.1.1.14.9	500109009085	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.88				
12.1.1.14.10		材料二次运输(300m)						
12.1.1.14.10.1	500113009126	人力搬运水泥,装运卸300m	t	29.87				
12.1.1.14.10.2	500113009127	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	58.94				
12.1.1.14.10.3	500113009128	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	87.42				
12.1.1.15		阴家山水渠ATZ(0.418km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第66页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.15.1	500101002110	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.83				
12.1.1.15.2	500109011025	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	45.5				
12.1.1.15.3	500101003054	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	91.83				
12.1.1.15.4	500103007030	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.32				
12.1.1.15.5	500109001230	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	70.53				
12.1.1.15.6	500109001231	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.45				
12.1.1.15.7	500110001097	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	391.22				
12.1.1.15.8	500109009086	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.7				
12.1.1.15.9	500109010009	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	12				
12.1.1.15.10	500105009006	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	33.6				
12.1.1.15.11		材料二次运输(100m)						
12.1.1.15.11.1	500113009129	人力搬运水泥,装运卸100m	t	26.53				
12.1.1.15.11.2	500113009130	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	52.03				
12.1.1.15.11.3	500113009131	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	80.69				
12.1.1.16		老虫树水渠AVB(0.409km)						
12.1.1.16.1	500101002111	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	22.52				
12.1.1.16.2	500101003055	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	143.81				
12.1.1.16.3	500109001232	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	75.64				
12.1.1.16.4	500109001233	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.91				
12.1.1.16.5	500105010074	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第67页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.16.6	500110001098	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	420.95				
12.1.1.16.7	500109009087	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	40.75				
12.1.1.16.8		材料二次运输(100m)						
12.1.1.16.8.1	500113009132	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	28.28				
12.1.1.16.8.2	500113009133	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.19				
12.1.1.16.8.3	500113009134	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	81.85				
12.1.1.17		中心大田渠AVH(0.609km)						
12.1.1.17.1	500101002112	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	29.4				
12.1.1.17.2	500101003056	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	180.01				
12.1.1.17.3	500103007031	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.68				
12.1.1.17.4	500109001234	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	102.18				
12.1.1.17.5	500109001235	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	22.35				
12.1.1.17.6	500110001099	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	531.26				
12.1.1.17.7	500109009088	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.45				
12.1.1.17.8		材料二次运输(400m)						
12.1.1.17.8.1	500113009135	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	38				
12.1.1.17.8.2	500113009136	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.53				
12.1.1.17.8.3	500113009137	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	113.64				
12.1.1.18		高村水路水渠AUA(0.335km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第68页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.18.1	500101002113	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	20.58				
12.1.1.18.2	500101003057	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	90.37				
12.1.1.18.3	500103001066	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.04				
12.1.1.18.4	500109001236	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	53.96				
12.1.1.18.5	500109001237	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	15.69				
12.1.1.18.6	500110001100	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	275				
12.1.1.18.7	500109009089	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.96				
12.1.1.18.8		材料二次运输(100m)						
12.1.1.18.8.1	500113009138	人力搬运水泥,装运卸100m	t	21.22				
12.1.1.18.8.2	500113009139	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.61				
12.1.1.18.8.3	500113009140	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	63.45				
12.1.1.19		新堰塘水渠AUD(0.528km)						
12.1.1.19.1	500101002114	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	39.83				
12.1.1.19.2	500109011026	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	59.75				
12.1.1.19.3	500101003058	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	100.39				
12.1.1.19.4	500103001067	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	0.65				
12.1.1.19.5	500103007032	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.78				
12.1.1.19.6	500109001238	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	98.16				
12.1.1.19.7	500109001239	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	27.16				
12.1.1.19.8	500110001101	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	503.25				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第69页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.19.9	500109009090	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.53				
12.1.1.19.10	500109010010	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	4.76				
12.1.1.19.11		材料二次运输(300m)						
12.1.1.19.11.1	500113009141	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	38.19				
12.1.1.19.11.2	500113009142	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.89				
12.1.1.19.11.3	500113009143	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	115				
12.1.1.20		艾口水渠AUF(0.126km)						
12.1.1.20.1	500101002115	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	13.6				
12.1.1.20.2	500101003059	人工挖渠道, III类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	32.69				
12.1.1.20.3	500103001068	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	2.31				
12.1.1.20.4	500109001240	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	35.28				
12.1.1.20.5	500109001241	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.08				
12.1.1.20.6	500110001102	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	182.24				
12.1.1.20.7	500109009091	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.54				
12.1.1.20.8		材料二次运输(100m)						
12.1.1.20.8.1	500113009144	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	13.82				
12.1.1.20.8.2	500113009145	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.1				
12.1.1.20.8.3	500113009146	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.33				
12.1.1.21		牛路堰水渠AUG(0.320km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第70页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.21.1	500101002116	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	17.16				
12.1.1.21.2	500101003060	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	63.43				
12.1.1.21.3	500109001242	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	51.2				
12.1.1.21.4	500109001243	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.8				
12.1.1.21.5	500110001103	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	202.9				
12.1.1.21.6	500109009092	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.4				
12.1.1.21.7		材料二次运输(100m)						
12.1.1.21.7.1	500113009147	人力搬运水泥,装运卸100m	t	19.51				
12.1.1.21.7.2	500113009148	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.27				
12.1.1.21.7.3	500113009149	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	58.36				
12.1.1.22		井边下堰AUH(0.587km)						
12.1.1.22.1	500101002117	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	56.37				
12.1.1.22.2	500109011027	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	41				
12.1.1.22.3	500101003061	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	181.73				
12.1.1.22.4	500103001069	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.48				
12.1.1.22.5	500103007033	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.07				
12.1.1.22.6	500109001244	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	107.25				
12.1.1.22.7	500109001245	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	36.09				
12.1.1.22.8	500110001104	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	464				
12.1.1.22.9	500109009093	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	15.35				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第71页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.22.10	500105009007	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	5.35				
12.1.1.22.11		材料二次运输(200m)						
12.1.1.22.11.1	500113009150	人力搬运水泥,装运卸200m	t	42.39				
12.1.1.22.11.2	500113009151	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	83.15				
12.1.1.22.11.3	500113009152	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	128.87				
12.1.1.23		狮子山水渠AVL(0.360km)						
12.1.1.23.1	500101002118	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	23				
12.1.1.23.2	500101003062	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	105.32				
12.1.1.23.3	500103007034	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.3				
12.1.1.23.4	500109001246	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	72				
12.1.1.23.5	500109001247	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	20.82				
12.1.1.23.6	500110001105	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	325.4				
12.1.1.23.7	500109009094	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.28				
12.1.1.23.8		材料二次运输(100m)						
12.1.1.23.8.1	500113009153	人力搬运水泥,装运卸100m	t	28.28				
12.1.1.23.8.2	500113009154	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	55.45				
12.1.1.23.8.3	500113009155	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	84.86				
12.1.1.24		附属建筑物						
12.1.1.24.1		斗口						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第72页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.24 .1.1	500109001248	C20砼柱	m <sup>3</sup>	1.66				
12.1.1.24 .1.2	500109001249	C20砼墩	m <sup>3</sup>	22.92				
12.1.1.24 .1.3	500109001250	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	9.53				
12.1.1.24 .1.4	500109001251	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	4.75				
12.1.1.24 .1.5	500109001252	C20砼墙	m <sup>3</sup>	38.85				
12.1.1.24 .1.6	500110001106	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	174.14				
12.1.1.24 .1.7	500101003063	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	32.45				
12.1.1.24 .2		预制混凝土管涵						
12.1.1.24 .2.1	500101002119	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	154.83				
12.1.1.24 .2.2	500103001070	回填土石方	m <sup>3</sup>	105.7				
12.1.1.24 .2.3	500103016041	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	19.33				
12.1.1.24 .2.4	500109001253	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	6.94				
12.1.1.24 .2.5	500105003040	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	31.46				
12.1.1.24 .2.6	500105010075	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	17.28				
12.1.1.24 .2.7	500105010076	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68.53				
12.1.1.24 .2.8	500112006010	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	16				
12.1.1.24 .2.9	500112006011	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	17				
12.1.1.24 .2.10	500112006012	预制混凝土管安装, 公称直径500mm	m	2				
12.2		田间道路						
12.2.1		机耕路(共1条长0.380km)						
12.2.1.1		寨后头路ATAL(0.380km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第73页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2.1.1.1	500101004014	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	641.85				
12.2.1.1.2	500101002120	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	603.9				
12.2.1.1.3	500103001071	回填土石方	m <sup>3</sup>	203.89				
12.2.1.1.4	500105003041	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	538.17				
12.2.1.1.5	500105010077	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	380				
12.2.1.1.6	500103016042	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1140				
12.2.1.1.7	500109009095	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	26.91				
12.2.1.1.8	500103016043	DN50PVC排水管	m	51				
12.2.1.1.9	500103005018	反滤包	个	45				
12.2.1.2		附属建筑物						
12.2.1.2.1		预制混凝土管涵						
12.2.1.2.1.1	500101002121	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	6.7				
12.2.1.2.1.2	500103007035	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.33				
12.2.1.2.1.3	500105003042	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	8.65				
12.2.1.2.1.4	500109001254	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.86				
12.2.1.2.1.5	500105008010	M7.5浆砌混凝土实心砖 (200*100*52)	m <sup>3</sup>	1.41				
12.2.1.2.1.6	500105010078	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	0.13				
12.2.1.2.1.7	500105010079	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	6.7				
12.2.1.2.1.8	500112006013	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	6				
12.2.1.2.2		错车道						
12.2.1.2.2.1	500101002122	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	13.15				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第74页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2.1.2.2.2	500103001072	回填土石方	m <sup>3</sup>	13				
12.2.1.2.2.3	500103016044	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	130				
12.2.1.2.3		下田坡口						
12.2.1.2.3.1	500101002123	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	1.68				
12.2.1.2.3.2	500103001073	回填土石方	m <sup>3</sup>	0.84				
12.2.1.2.3.3	500105003043	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	2.01				
12.2.1.2.3.4	500105010080	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	6.7				
12.2.1.2.3.5	500109001255	C25砼板	m <sup>3</sup>	1.34				
12.2.1.2.3.6	500109001256	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	0.5				
12.2.1.2.3.7	500110001107	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	3.35				
12.3		公示牌、标志牌						
12.3.1	500114001019	公示牌	块	1				
12.3.2	500114001020	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	23				
13		门家村委						
13.1		灌溉和排水						
13.1.1		渠道防渗加固工程(共5条长2.658km)						
13.1.1.1		部队门口水渠AVW(0.623km)						
13.1.1.1.1	500101002124	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	75.84				
13.1.1.1.2	500109011028	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	286				
13.1.1.1.3	500101003064	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	75.09				
13.1.1.1.4	500103001074	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	28.53				
13.1.1.1.5	500103007036	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第75页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.1.6	500109001257	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	140.48				
13.1.1.1.7	500109001258	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	35.82				
13.1.1.1.8	500110001108	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	620.65				
13.1.1.1.9	500109009096	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.52				
13.1.1.1.10	500105009008	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	1				
13.1.1.1.11		材料二次运输(500m)						
13.1.1.1.11.1	500113009156	人力搬运水泥,装运卸500m	t	52.13				
13.1.1.1.11.2	500113009157	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	102.21				
13.1.1.1.11.3	500113009158	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	157.95				
13.1.1.2		关门堰水渠AVX(0.676km)						
13.1.1.2.1	500101002125	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	64.61				
13.1.1.2.2	500109011029	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	26.6				
13.1.1.2.3	500101003065	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	176.43				
13.1.1.2.4	500109001259	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	188.94				
13.1.1.2.5	500109001260	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	42.03				
13.1.1.2.6	500110001109	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	772.95				
13.1.1.2.7	500109009097	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	22.76				
13.1.1.2.8	500109010011	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	3.52				
13.1.1.2.9		材料二次运输(400m)						
13.1.1.2.9.1	500113009159	人力搬运水泥,装运卸400m	t	68.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第76页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.2.9.2	500113009160	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	133.94				
13.1.1.2.9.3	500113009161	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	204.26				
13.1.1.3		关门堰水渠支渠AVY(0.493km)						
13.1.1.3.1	500101002126	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.02				
13.1.1.3.2	500109011030	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	33				
13.1.1.3.3	500101003066	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	78.91				
13.1.1.3.4	500109001261	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	82.44				
13.1.1.3.5	500109001262	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	21.35				
13.1.1.3.6	500105010081	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	80				
13.1.1.3.7	500110001110	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	355.26				
13.1.1.3.8	500109009098	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.29				
13.1.1.3.9	500109010012	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	5.1				
13.1.1.3.10	500105009009	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	3.86				
13.1.1.3.11		材料二次运输(200m)						
13.1.1.3.11.1	500113009162	人力搬运水泥,装运卸200m	t	32.52				
13.1.1.3.11.2	500113009163	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	64.46				
13.1.1.3.11.3	500113009164	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	91.79				
13.1.1.4		早禾堰水渠MJA(0.587km)						
13.1.1.4.1	500101002127	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	113.45				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第77页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.4.2	500109011031	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	40.3				
13.1.1.4.3	500101003067	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	114.35				
13.1.1.4.4	500103001075	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	30.92				
13.1.1.4.5	500109001263	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	168.76				
13.1.1.4.6	500109001264	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	43.59				
13.1.1.4.7	500110001111	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	716.4				
13.1.1.4.8	500109009099	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	21.01				
13.1.1.4.9	500105009010	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	2.2				
13.1.1.4.10		材料二次运输(400m)						
13.1.1.4.10.1	500113009165	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	62.8				
13.1.1.4.10.2	500113009166	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	123.14				
13.1.1.4.10.3	500113009167	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	187.79				
13.1.1.5		栗溪坪水渠MTB(0.279km)						
13.1.1.5.1	500101002128	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	21.57				
13.1.1.5.2	500109011032	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	36.5				
13.1.1.5.3	500101003068	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	34.28				
13.1.1.5.4	500109001265	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	40.65				
13.1.1.5.5	500109001266	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	15.96				
13.1.1.5.6	500105010082	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.4				
13.1.1.5.7	500110001112	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	231.75				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第78页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.5.8	500109009100	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.01				
13.1.1.5.9		材料二次运输(100m)						
13.1.1.5.9.1	500113009168	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	17.26				
13.1.1.5.9.2	500113009169	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.1				
13.1.1.5.9.3	500113009170	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.46				
13.1.1.6		附属建筑物						
13.1.1.6.1		斗口						
13.1.1.6.1.1	500109001267	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.36				
13.1.1.6.1.2	500109001268	C20砼墩	m <sup>3</sup>	5.79				
13.1.1.6.1.3	500109001269	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	2.63				
13.1.1.6.1.4	500109001270	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	1.61				
13.1.1.6.1.5	500109001271	C20砼墙	m <sup>3</sup>	10.39				
13.1.1.6.1.6	500110001113	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	43.43				
13.1.1.6.1.7	500101003069	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	8.42				
13.2		排水沟(1条0.461km)						
13.2.1		门家田路AVAL路边沟(0.461km)						
13.2.1.1	500109001272	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	36.4				
13.2.1.2	500105008011	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	59.63				
13.2.1.3	500105010083	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	98.4				
13.2.1.4	500105010084	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	16.8				
13.2.1.5	500109009101	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.07				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第79页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.3		田间道路						
13.3.1		机耕路(共3条长1.469km)						
13.3.1.1		门家田路AVAL(0.701km)						
13.3.1.1.1	500101004015	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	526.69				
13.3.1.1.2	500101002129	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	562.72				
13.3.1.1.3	500103001076	回填土石方	m <sup>3</sup>	420.67				
13.3.1.1.4	500105003044	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	649.31				
13.3.1.1.5	500105010085	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	641				
13.3.1.1.6	500105010086	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	216.63				
13.3.1.1.7	500103016045	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1944				
13.3.1.1.8	500109009102	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	32.47				
13.3.1.1.9	500103016046	DN50PVC排水管	m	42				
13.3.1.1.10	500103005019	反滤包	个	42				
13.3.1.2		门家田路支路AVBL(0.058km)						
13.3.1.2.1	500101004016	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	23.74				
13.3.1.2.2	500101002130	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	23.09				
13.3.1.2.3	500103001077	回填土石方	m <sup>3</sup>	62.18				
13.3.1.2.4	500105003045	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	43.02				
13.3.1.2.5	500105010087	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	58				
13.3.1.2.6	500103016047	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	174				
13.3.1.2.7	500109009103	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.15				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第80页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.3.1.3		东门田路AVCL (0.710km)						
13.3.1.3.1	500101004017	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	982.51				
13.3.1.3.2	500101002131	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	1107.2				
13.3.1.3.3	500103001078	回填土石方	m <sup>3</sup>	230.99				
13.3.1.3.4	500105003046	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	596.45				
13.3.1.3.5	500105010088	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	710				
13.3.1.3.6	500103016048	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2840				
13.3.1.3.7	500109009104	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	29.82				
13.3.1.4		附属建筑物						
13.3.1.4.1		预制混凝土管涵						
13.3.1.4.1.1	500101002132	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	16.6				
13.3.1.4.1.2	500103007037	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	6.25				
13.3.1.4.1.3	500105003047	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	17.29				
13.3.1.4.1.4	500109001273	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	1.84				
13.3.1.4.1.5	500105008012	M7.5浆砌混凝土实心砖 (200*100*52)	m <sup>3</sup>	4.23				
13.3.1.4.1.6	500105010089	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	2.88				
13.3.1.4.1.7	500105010090	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	16.32				
13.3.1.4.1.8	500112006014	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	12				
13.3.1.4.2		错车道						
13.3.1.4.2.1	500101002133	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	19.65				
13.3.1.4.2.2	500103001079	回填土石方	m <sup>3</sup>	19.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第81页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.3.1.4.2.3	500103016049	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	195				
13.3.1.4.3		下田坡口						
13.3.1.4.3.1	500101002134	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	5.88				
13.3.1.4.3.2	500103001080	回填土石方	m <sup>3</sup>	2.94				
13.3.1.4.3.3	500105003048	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	7.05				
13.3.1.4.3.4	500105010091	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.5				
13.3.1.4.3.5	500109001274	C25砼板	m <sup>3</sup>	4.7				
13.3.1.4.3.6	500109001275	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1.76				
13.3.1.4.3.7	500110001114	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	11.75				
13.4		公示牌、标志牌						
13.4.1	500114001021	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	8				
14		白竹村委						
14.1		灌溉和排水						
14.1.1		渠道防渗加固工程(共4条长0.732km)						
14.1.1.1		下平溪水渠XBA(0.252km)						
14.1.1.1.1	500101002135	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	15.08				
14.1.1.1.2	500109011033	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	8.85				
14.1.1.1.3	500101003070	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	55.22				
14.1.1.1.4	500105003049	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	8.26				
14.1.1.1.5	500109001276	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	50.64				
14.1.1.1.6	500109001277	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.38				
14.1.1.1.7	500105010092	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	8.85				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第82页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.1.1.8	500110001115	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	224.88				
14.1.1.1.9	500109009105	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.51				
14.1.1.1.10		材料二次运输(100m)						
14.1.1.1.10.1	500113009171	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	19.36				
14.1.1.1.10.2	500113009172	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	39.94				
14.1.1.1.10.3	500113009173	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	55.7				
14.1.1.1.10.4	500113009174	人工抬运块片石, 运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	8.92				
14.1.1.2		堰塘边水渠XBB(0.164km)						
14.1.1.2.1	500101002136	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	6.44				
14.1.1.2.2	500109011034	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	49.4				
14.1.1.2.3	500101003071	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	35.73				
14.1.1.2.4	500109001278	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	29				
14.1.1.2.5	500109001279	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.56				
14.1.1.2.6	500105010093	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	0.8				
14.1.1.2.7	500110001116	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	143.15				
14.1.1.2.8	500109009106	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.46				
14.1.1.2.9		材料二次运输(100m)						
14.1.1.2.9.1	500113009175	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.56				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第83页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.1.2.9.2	500113009176	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.72				
14.1.1.2.9.3	500113009177	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.56				
14.1.1.3		坪溪山水渠XBC (0.190km)						
14.1.1.3.1	500101002137	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	14.53				
14.1.1.3.2	500101003072	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	44.05				
14.1.1.3.3	500103001081	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.97				
14.1.1.3.4	500109001280	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	35.18				
14.1.1.3.5	500109001281	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.58				
14.1.1.3.6	500105010094	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20.6				
14.1.1.3.7	500110001117	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	150.2				
14.1.1.3.8	500109009107	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.18				
14.1.1.3.9		材料二次运输(100m)						
14.1.1.3.9.1	500113009178	人力搬运水泥,装运卸100m	t	12.98				
14.1.1.3.9.2	500113009179	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	25.57				
14.1.1.3.9.3	500113009180	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	36.93				
14.1.1.4		排洪沟XBD(0.126km)						
14.1.1.4.1	500101002138	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	12.43				
14.1.1.4.2	500101003073	人工挖渠道,III类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	74.11				
14.1.1.4.3	500109001282	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	69.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第84页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.1.4.4	500109001283	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.6				
14.1.1.4.5	500110001118	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	253.9				
14.1.1.4.6	500109009108	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.19				
14.1.1.4.7	500105009011	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	16.2				
14.1.1.4.8		材料二次运输(100m)						
14.1.1.4.8.1	500113009181	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	25.02				
14.1.1.4.8.2	500113009182	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	49.06				
14.1.1.4.8.3	500113009183	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	72.43				
14.1.1.5		附属建筑物						
14.1.1.5.1		斗口						
14.1.1.5.1.1	500109001284	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.29				
14.1.1.5.1.2	500109001285	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.31				
14.1.1.5.1.3	500109001286	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.44				
14.1.1.5.1.4	500109001287	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.23				
14.1.1.5.1.5	500109001288	C20砼墙	m <sup>3</sup>	6.28				
14.1.1.5.1.6	500110001119	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	30.65				
14.1.1.5.1.7	500101003074	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	5.75				
14.1.1.5.2		预制混凝土管涵						
14.1.1.5.2.1	500101002139	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	83.72				
14.1.1.5.2.2	500103001082	回填土石方	m <sup>3</sup>	61.85				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第85页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.1.1.5.2.3	500103016050	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	13.08				
14.1.1.5.2.4	500109001289	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	4.4				
14.1.1.5.2.5	500105003050	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	10.97				
14.1.1.5.2.6	500105010095	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	5.76				
14.1.1.5.2.7	500105010096	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	23.99				
14.1.1.5.2.8	500112006015	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	20				
14.2		公示牌、标志牌						
14.2.1	500114001022	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	4				
15		久中村委						
15.1		灌溉和排水						
15.1.1		渠道防渗加固工程(共6条长1.647km)						
15.1.1.1		井眼边水渠JZA(0.177km)						
15.1.1.1.1	500101002140	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	5.65				
15.1.1.1.2	500101003075	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	33.56				
15.1.1.1.3	500103007038	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.68				
15.1.1.1.4	500109001290	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	31.52				
15.1.1.1.5	500109001291	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.31				
15.1.1.1.6	500110001120	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	149.6				
15.1.1.1.7	500109009109	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.72				
15.1.1.1.8		材料二次运输(100m)						
15.1.1.1.8.1	500113009184	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.89				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第86页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.1.1.8.2	500113009185	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.36				
15.1.1.1.8.3	500113009186	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.27				
15.1.1.2		磨把丘水渠JZB (0.360km)						
15.1.1.2.1	500101002141	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.08				
15.1.1.2.2	500109011035	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	4				
15.1.1.2.3	500101003076	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	84.03				
15.1.1.2.4	500109001292	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	71.85				
15.1.1.2.5	500109001293	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.45				
15.1.1.2.6	500110001121	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	359.65				
15.1.1.2.7	500109009110	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.4				
15.1.1.2.8		材料二次运输(100m)						
15.1.1.2.8.1	500113009187	人力搬运水泥,装运卸100m	t	24.93				
15.1.1.2.8.2	500113009188	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	48.89				
15.1.1.2.8.3	500113009189	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.55				
15.1.1.3		白头山水渠JZC (0.269km)						
15.1.1.3.1	500101002142	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	12.17				
15.1.1.3.2	500101003077	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	51.6				
15.1.1.3.3	500109001294	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	44.96				
15.1.1.3.4	500109001295	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8.97				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第87页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.1.3.5	500110001122	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	233.2				
15.1.1.3.6	500109009111	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.8				
15.1.1.3.7		材料二次运输(100m)						
15.1.1.3.7.1	500113009190	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	15.95				
15.1.1.3.7.2	500113009191	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	31.28				
15.1.1.3.7.3	500113009192	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	47.69				
15.1.1.4		船山角JZD(0.186km)						
15.1.1.4.1	500101002143	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	7.82				
15.1.1.4.2	500101003078	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	33.48				
15.1.1.4.3	500109001296	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	29.76				
15.1.1.4.4	500109001297	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.44				
15.1.1.4.5	500110001123	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	116.2				
15.1.1.4.6	500109009112	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.22				
15.1.1.4.7		材料二次运输(100m)						
15.1.1.4.7.1	500113009193	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.34				
15.1.1.4.7.2	500113009194	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.26				
15.1.1.4.7.3	500113009195	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.9				
15.1.1.5		三八塘水渠JZE(0.377km)						
15.1.1.5.1	500101002144	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	29.65				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第88页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.1.5.2	500101003079	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	68.56				
15.1.1.5.3	500103007039	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	4.98				
15.1.1.5.4	500109001298	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	74.28				
15.1.1.5.5	500109001299	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	22.26				
15.1.1.5.6	500110001124	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	349.6				
15.1.1.5.7	500109009113	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.65				
15.1.1.5.8		材料二次运输(200m)						
15.1.1.5.8.1	500113009196	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	28.55				
15.1.1.5.8.2	500113009197	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	55.99				
15.1.1.5.8.3	500113009198	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	90.46				
15.1.1.6		三八塘水渠支渠JZF(0.278km)						
15.1.1.6.1	500101002145	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	41.57				
15.1.1.6.2	500101003080	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	140.86				
15.1.1.6.3	500109001300	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	147.95				
15.1.1.6.4	500109001301	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	32.28				
15.1.1.6.5	500110001125	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	629.8				
15.1.1.6.6	500109009114	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.02				
15.1.1.6.7		材料二次运输(100m)						
15.1.1.6.7.1	500113009199	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	53.3				
15.1.1.6.7.2	500113009200	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	104.52				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第89页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.1.6.7.3	500113009201	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	159.39				
15.1.1.7		附属建筑物						
15.1.1.7.1		斗口						
15.1.1.7.1.1	500109001302	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.43				
15.1.1.7.1.2	500109001303	C20砼墩	m <sup>3</sup>	5.79				
15.1.1.7.1.3	500109001304	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	1.82				
15.1.1.7.1.4	500109001305	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.56				
15.1.1.7.1.5	500109001306	C20砼墙	m <sup>3</sup>	8.6				
15.1.1.7.1.6	500110001126	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	41.84				
15.1.1.7.1.7	500101003081	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	7.61				
15.2		公示牌、标志牌						
15.2.1	500114001023	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	6				
16		显里村委						
16.1		灌溉和排水						
16.1.1		渠道防渗加固工程(共2条长1.588km)						
16.1.1.1		中堰水渠XLA(1.085km)						
16.1.1.1.1	500101002146	人工挖运一般淤泥,运距10~20m	m <sup>3</sup>	41.4				
16.1.1.1.2	500109011036	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	190.6				
16.1.1.1.3	500101003082	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	223.58				
16.1.1.1.4	500109001307	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	170.5				
16.1.1.1.5	500109001308	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	42.43				
16.1.1.1.6	500110001127	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	718.1				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第90页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.1.1.1.7	500109009115	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	24.3				
16.1.1.1.8		材料二次运输(500m)						
16.1.1.1.8.1	500113009202	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	62.97				
16.1.1.1.8.2	500113009203	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	123.55				
16.1.1.1.8.3	500113009204	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	188.31				
16.1.1.2		下堰水渠XLB (0.503km)						
16.1.1.2.1	500101002147	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m <sup>3</sup>	18.17				
16.1.1.2.2	500101003083	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	78.85				
16.1.1.2.3	500109001309	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	96.29				
16.1.1.2.4	500109001310	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	20.12				
16.1.1.2.5	500110001128	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	492.7				
16.1.1.2.6	500109009116	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.64				
16.1.1.2.7	500109010013	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	14.56				
16.1.1.2.8		材料二次运输(300m)						
16.1.1.2.8.1	500113009205	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	35.53				
16.1.1.2.8.2	500113009206	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	69.68				
16.1.1.2.8.3	500113009207	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	106.26				
16.1.1.3		附属建筑物						
16.1.1.3.1		斗口						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(II标)

第91页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16.1.1.3.1.1	500109001311	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.14				
16.1.1.3.1.2	500109001312	C20砼墩	m <sup>3</sup>	1.6				
16.1.1.3.1.3	500109001313	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.63				
16.1.1.3.1.4	500109001314	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.64				
16.1.1.3.1.5	500109001315	C20砼墙	m <sup>3</sup>	3.01				
16.1.1.3.1.6	500110001129	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	12.74				
16.1.1.3.1.7	500101003084	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	2.23				
16.1.1.3.2		预制混凝土管涵						
16.1.1.3.2.1	500101002148	挖掘机挖III类土(就近堆放)	m <sup>3</sup>	16.25				
16.1.1.3.2.2	500103001083	回填土石方	m <sup>3</sup>	11.15				
16.1.1.3.2.3	500103016051	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2.22				
16.1.1.3.2.4	500109001316	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.75				
16.1.1.3.2.5	500105003051	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	3.37				
16.1.1.3.2.6	500105010097	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
16.1.1.3.2.7	500105010098	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	7.31				
16.1.1.3.2.8	500112006016	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	4				
16.1.1.3.3		渡槽						
16.1.1.3.3.1	500101002149	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	2.86				
16.1.1.3.3.2	500105009012	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	0.8				
16.1.1.3.3.3	500109001317	C25混凝土渡槽槽身, 矩形、U形, 平均厚20cm	m <sup>3</sup>	5.76				



## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇高标准农田建设项目（Ⅱ标）

第93页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
17		灵龙村委									
17.1		灌溉和排水									
17.1.1		水源工程（山塘1座）									
17.1.1.1		山塘维修加固（1座）									
17.1.1.1.1		小塘山塘									
17.1.1.1.1.1		放水设施维修加固									
17.1.1.1.1.1.1		平管									
17.1.1.1.1.1.1.1	500202008001	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径300mm	m	9							
17.1.1.1.1.1.2		斜管									
17.1.1.1.1.1.2.1	500202008002	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径200mm	m	5							
17.1.1.1.1.1.2.2	500202008003	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径100mm	m	2.5							
18		江口村委									
18.1		灌溉和排水									
18.1.1		水源工程（山塘2座）									
18.1.1.1		山塘维修加固（2座）									

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇（镇）高标准农田建设项目（II标）

第94页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
18.1.1.1.1		六义山塘									
18.1.1.1.1.1		放水设施维修加固									
18.1.1.1.1.1.1		平管									
18.1.1.1.1.1.1.1	500202008004	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径300mm	m	25							
18.1.1.1.1.1.2		斜管									
18.1.1.1.1.1.2.1	500202008005	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径300mm	m	8							
18.1.1.1.1.1.2.2	500202008006	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径100mm	m	1.5							
18.1.1.1.2		苦珠冲山塘									
18.1.1.1.2.1		放水设施维修加固									
18.1.1.1.2.1.1		平管									
18.1.1.1.2.1.1.1	500112006017	预制混凝土管安装，公称直径300mm	m	28.1							
18.1.1.1.2.1.2		斜管									
18.1.1.1.2.1.2.1	500202008007	输水管道安装，球墨铸铁管，电弧焊接，公称直径200mm	m	21							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(II标)

第95页 共97页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
18.1.1.1. 2.1.2.2	500202008008	输水管道安装,球墨铸铁管,电弧焊接,公称直径100mm	m	7.2							
19		长冲村委									
19.1		灌溉和排水									
19.1.1		水源工程(山塘1座)									
19.1.1.1		山塘维修加固(1座)									
19.1.1.1.1		寒婆岭山塘									
19.1.1.1.1.1		放水设施维修加固									
19.1.1.1.1.1.1		1#放水设施									
19.1.1.1.1.1.1.1		平管									
19.1.1.1.1.1.1.1.1	500202008009	输水管道安装,球墨铸铁管,电弧焊接,公称直径300mm	m	24							
19.1.1.1.1.1.1.2		斜管									
19.1.1.1.1.1.1.2.1	500202008010	输水管道安装,球墨铸铁管,电弧焊接,公称直径200mm	m	8.6							
19.1.1.1.1.1.1.2.2	500202008011	输水管道安装,球墨铸铁管,电弧焊接,公称直径100mm	m	4.4							
19.1.1.1.1.1.2		2#放水设施									









