

2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡  
、华江乡、崔家乡等8个乡（镇）高标准  
农田建设项目（I标）工程

### 招标工程量清单

招 标 人：兴安县农业农村局  
(单位盖章)



造价咨询人：永明项目管理有限  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人：吕瑞华  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：张军印  
(签字或盖章)



编 制 人：黄晨辉  
(造价人员签字)



复 核 人：高强  
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间：2022.7.31

复 核 时 间 2022.7.31

# 编制说明

## 一、项目区概况

2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇高标准农田建设项目（I标）

## 二、编制依据

（1）主要依据桂水基【2007】38号文发布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》、《广西水利水电工程设计概（预）算定额》、《广西水利水电工程设机械台时费定额》。

（2）国家纪委、建设部“计价格（2002）10号”《工程勘察设计收费管理规定》。

（3）国家发展和改革委员会、建设部发改价格【2007】670号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》。

（4）《关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知（桂水基〔2016〕1号）》、《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法（水办基〔2016〕31号文）》及桂水基〔2016〕16号文。桂水建设〔2019〕4号《自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知》

三、材料价格参考2022年《桂林市建设工程造价信息》第6期兴安县价格编制。

## 工程项目总价表

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡（镇）高标准农田建设项目（I标）

第1页 共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	司门村委	
2	半圩村委	
3	富江村委	
4	永安村委	
5	佑安村委	
6	五甲村委	
7	龙源村委	
8	茶源村委	
9	高寨村委	
10	杨雀村委	
11	水埠村委	
12	洞上村委	
13	高效节水灌溉工程	
14	高效节水灌溉工程	
15	高效节水灌溉工程	
16	半圩村委	
17	富江村委	
18	永安村委	
19	五甲村委	
20	办公生活及文化福利建筑	
21	其他施工临时工程	
22	措施项目	
23	其他项目	
	合计	

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第1页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		司门村委						
1.1		灌溉和排水						
1.1.1		渠道防渗加固工程(共11条长4.650km)						
1.1.1.1		马鞍山水渠GB(0.395km)						
1.1.1.1.1	500101002001	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	25.64				
1.1.1.1.2	500109011001	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	15.35				
1.1.1.1.3	500101003001	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	75.16				
1.1.1.1.4	500109001001	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	65.05				
1.1.1.1.5	500109001002	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	20.87				
1.1.1.1.6	500110001001	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	262.15				
1.1.1.1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.59				
1.1.1.1.8		材料二次运输(200m)						
1.1.1.1.8.1	500113009001	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	26.16				
1.1.1.1.8.2	500113009002	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	51.3				
1.1.1.1.8.3	500113009003	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	78.22				
1.1.1.2		新田水渠GC(0.511km)						
1.1.1.2.1	500101002002	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	37.93				
1.1.1.2.2	500109011002	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	79.8				
1.1.1.2.3	500101003002	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	95.43				
1.1.1.2.4	500109001003	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	80.34				
1.1.1.2.5	500109001004	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	30.46				
1.1.1.2.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	76.2				
1.1.1.2.7	500110001002	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	333.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第2页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.2.8	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	11.08				
1.1.1.2.9		材料二次运输(300m)						
1.1.1.2.9.1	500113009004	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	34.53				
1.1.1.2.9.2	500113009005	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	68.14				
1.1.1.2.9.3	500113009006	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	100.75				
1.1.1.3		殿门口水渠GD (0.663km)						
1.1.1.3.1	500101002003	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	48.64				
1.1.1.3.2	500101003003	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	141.57				
1.1.1.3.3	500109001005	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	122.36				
1.1.1.3.4	500109001006	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	41.9				
1.1.1.3.5	500110001003	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	579.9				
1.1.1.3.6	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	16.43				
1.1.1.3.7		材料二次运输(200m)						
1.1.1.3.7.1	500113009007	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	49.98				
1.1.1.3.7.2	500113009008	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	98.02				
1.1.1.3.7.3	500113009009	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	150.01				
1.1.1.4		阴堆大田水渠GE (0.380km)						
1.1.1.4.1	500101002004	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	24.84				
1.1.1.4.2	500101003004	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	83.33				
1.1.1.4.3	500109001007	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	74.96				
1.1.1.4.4	500109001008	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	19.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第3页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.4.5	500110001004	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	306.5				
1.1.1.4.6	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.48				
1.1.1.4.7		材料二次运输(200m)						
1.1.1.4.7.1	500113009010	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	28.88				
1.1.1.4.7.2	500113009011	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.65				
1.1.1.4.7.3	500113009012	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	86.38				
1.1.1.5		小坪小漠分渠AQ(0.120km)						
1.1.1.5.1	500101002005	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	14.35				
1.1.1.5.2	500109011003	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	13.2				
1.1.1.5.3	500101003005	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	24.95				
1.1.1.5.4	500109001009	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	20.42				
1.1.1.5.5	500109001010	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.62				
1.1.1.5.6	500105010002	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13.2				
1.1.1.5.7	500110001005	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	91.55				
1.1.1.5.8	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.73				
1.1.1.5.9		材料二次运输(100m)						
1.1.1.5.9.1	500113009013	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.91				
1.1.1.5.9.2	500113009014	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.59				
1.1.1.5.9.3	500113009015	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.24				
1.1.1.6		五爪山水库渠AS(0.688km)						
1.1.1.6.1	500101002006	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	92.76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第4页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.6.2	500109011004	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	144.25				
1.1.1.6.3	500101003006	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	143.57				
1.1.1.6.4	500103001001	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	27.1				
1.1.1.6.5	500109001011	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	126.68				
1.1.1.6.6	500109001012	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	26.7				
1.1.1.6.7	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13				
1.1.1.6.8	500110001006	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	528.85				
1.1.1.6.9	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	15.36				
1.1.1.6.10	500109010001	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2				
1.1.1.6.11		材料二次运输(300m)						
1.1.1.6.11.1	500113009016	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	54.98				
1.1.1.6.11.2	500113009017	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	107.91				
1.1.1.6.11.3	500113009018	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	164				
1.1.1.7		猫耳头山渠AU(0.331km)						
1.1.1.7.1	500101002007	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	16.67				
1.1.1.7.2	500109011005	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	9.8				
1.1.1.7.3	500101003007	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	68.12				
1.1.1.7.4	500109001013	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	60.15				
1.1.1.7.5	500109001014	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.52				
1.1.1.7.6	500105010004	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	9.8				
1.1.1.7.7	500110001007	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	243.8				
1.1.1.7.8	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.27				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第5页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.7.9		材料二次运输(200m)						
1.1.1.7.9.1	500113009019	人力搬运水泥,装运卸200m	t	22.29				
1.1.1.7.9.2	500113009020	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.77				
1.1.1.7.9.3	500113009021	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.33				
1.1.1.8		五方大田渠AW(0.582km)						
1.1.1.8.1	500101002008	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	68.2				
1.1.1.8.2	500101003008	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	144.9				
1.1.1.8.3	500109001015	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	142.76				
1.1.1.8.4	500109001016	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	29.9				
1.1.1.8.5	500110001008	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	648.65				
1.1.1.8.6	500109009008	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.27				
1.1.1.8.7		材料二次运输(300m)						
1.1.1.8.7.1	500113009022	人力搬运水泥,装运卸300m	t	52.7				
1.1.1.8.7.2	500113009023	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	103.35				
1.1.1.8.7.3	500113009024	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	157.6				
1.1.1.9		老园背FB(0.251km)						
1.1.1.9.1	500101002009	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	17.19				
1.1.1.9.2	500101003009	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	69.76				
1.1.1.9.3	500109001017	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	50.34				
1.1.1.9.4	500109001018	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.92				
1.1.1.9.5	500110001009	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	204.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第6页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.9.6	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.23				
1.1.1.9.7		材料二次运输(200m)						
1.1.1.9.7.1	500113009025	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	22.02				
1.1.1.9.7.2	500113009026	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.18				
1.1.1.9.7.3	500113009027	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65.84				
1.1.1.10		秦家沟FC(0.483km)						
1.1.1.10.1	500101002010	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	53.2				
1.1.1.10.2	500109011006	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	27.8				
1.1.1.10.3	500101003010	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	124.43				
1.1.1.10.4	500109001019	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	90.74				
1.1.1.10.5	500109001020	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	40.74				
1.1.1.10.6	500105010005	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	21.2				
1.1.1.10.7	500110001010	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	370.05				
1.1.1.10.8	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.15				
1.1.1.10.9		材料二次运输(300m)						
1.1.1.10.9.1	500113009028	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	40.16				
1.1.1.10.9.2	500113009029	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	78.88				
1.1.1.10.9.3	500113009030	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	119.39				
1.1.1.11		石头田沟FE(0.246km)						
1.1.1.11.1	500101002011	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	17.79				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第7页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.11.2	500109011007	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	3.4				
1.1.1.11.3	500101003011	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	50.66				
1.1.1.11.4	500109001021	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	49				
1.1.1.11.5	500109001022	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.7				
1.1.1.11.6	500105010006	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	6.4				
1.1.1.11.7	500110001011	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	278.24				
1.1.1.11.8	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.37				
1.1.1.11.9		材料二次运输(200m)						
1.1.1.11.9.1	500113009031	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	19.47				
1.1.1.11.9.2	500113009032	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.22				
1.1.1.11.9.3	500113009033	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	58.02				
1.1.1.12		附属建筑物						
1.1.1.12.1		斗口						
1.1.1.12.1.1	500109001023	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.79				
1.1.1.12.1.2	500109001024	C20砼墩	m <sup>3</sup>	10.96				
1.1.1.12.1.3	500109001025	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	4.89				
1.1.1.12.1.4	500109001026	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	2.82				
1.1.1.12.1.5	500109001027	C20砼墙	m <sup>3</sup>	19.47				
1.1.1.12.1.6	500110001012	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	84.73				
1.1.1.12.1.7	500101003012	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	15.86				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第8页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.1.12.2		预制混凝土管涵						
1.1.1.12.2.1	500101002012	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	238.86				
1.1.1.12.2.2	500103001002	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	160.94				
1.1.1.12.2.3	500103016001	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	36.88				
1.1.1.12.2.4	500109001028	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	12.25				
1.1.1.12.2.5	500105003001	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	39.06				
1.1.1.12.2.6	500105010007	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	19.2				
1.1.1.12.2.7	500105010008	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	85.73				
1.1.1.12.2.8	500112006001	预制混凝土管安装,公称直径300mm	m	16				
1.1.1.12.2.9	500112006002	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	2				
1.1.1.12.2.10	500112006003	预制混凝土管安装,公称直径500mm	m	8				
1.1.1.12.2.11	500112006004	预制混凝土管安装,公称直径600mm	m	2				
1.1.1.12.2.12	500112006005	预制混凝土管安装,公称直径800mm	m	14				
1.1.1.12.2.13	500112006006	预制混凝土管安装,公称直径1000mm	m	11				
1.1.2		排水沟(1条0.320km)						
1.1.2.1		陶家园路GCL路边沟(0.320km)						
1.1.2.1.1	500109001029	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.12				
1.1.2.1.2	500105008001	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	42.36				
1.1.2.1.3	500105010009	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	70.6				
1.1.2.1.4	500105010010	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	351.07				
1.1.2.1.5	500109009012	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.94				
1.2		田间道路						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第9页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1		机耕路(共11条长4.027km)						
1.2.1.1		猫耳头山路ATL(0.335km)						
1.2.1.1.1	500101004001	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	327.78				
1.2.1.1.2	500101002013	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	418.55				
1.2.1.1.3	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	9.73				
1.2.1.1.4	500105003002	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	206.25				
1.2.1.1.5	500105010011	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	320				
1.2.1.1.6	500103016002	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1005				
1.2.1.1.7	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.31				
1.2.1.2		小坪小漠分路APL(0.137km)						
1.2.1.2.1	500101004002	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	123.34				
1.2.1.2.2	500101002014	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	147.5				
1.2.1.2.3	500103001004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	16.94				
1.2.1.2.4	500105003003	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	104.05				
1.2.1.2.5	500105010012	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	134.5				
1.2.1.2.6	500103016003	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	411				
1.2.1.2.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.2				
1.2.1.3		牛坪路ARL(0.592km)						
1.2.1.3.1	500101004003	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	672.7				
1.2.1.3.2	500101002015	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	844.6				
1.2.1.3.3	500105003004	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	360.66				
1.2.1.3.4	500105010013	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	492.5				
1.2.1.3.5	500103016004	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1776				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第10页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.3.6	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.03				
1.2.1.4		牛坪路横路ARL (0.400km)						
1.2.1.4.1	500101004004	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	423.31				
1.2.1.4.2	500101002016	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	527.38				
1.2.1.4.3	500103001005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	12.93				
1.2.1.4.4	500105003005	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	321.21				
1.2.1.4.5	500105010014	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	390				
1.2.1.4.6	500103016005	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1170				
1.2.1.4.7	500109009016	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	16.06				
1.2.1.4.8	500103016006	DN50PVC排水管	m	15				
1.2.1.4.9	500103005001	反滤包	个	12				
1.2.1.5		台子田路FA (0.274km)						
1.2.1.5.1	500101004005	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	351.42				
1.2.1.5.2	500101002017	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	386.72				
1.2.1.5.3	500103001006	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	46.9				
1.2.1.5.4	500105003006	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	249.46				
1.2.1.5.5	500105010015	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	274				
1.2.1.5.6	500105010016	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	60.9				
1.2.1.5.7	500103016007	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	822				
1.2.1.5.8	500109009017	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.47				
1.2.1.5.9	500103016008	DN50PVC排水管	m	9				
1.2.1.5.10	500103005002	反滤包	个	10				
1.2.1.6		台子田路岔路FA (0.266km)						
1.2.1.6.1	500101004006	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	301.34				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第11页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.6.2	500101002018	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	375.28				
1.2.1.6.3	500103001007	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.86				
1.2.1.6.4	500105003007	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	135.55				
1.2.1.6.5	500105010017	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	218				
1.2.1.6.6	500103016009	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	798				
1.2.1.6.7	500109009018	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.78				
1.2.1.7		小坪牛路FDL(0.648km)						
1.2.1.7.1	500101004007	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	823.5				
1.2.1.7.2	500101002019	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	992.17				
1.2.1.7.3	500103001008	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	25.73				
1.2.1.7.4	500103001009	外运土夯填,运距1km	m <sup>3</sup>	0.92				
1.2.1.7.5	500105003008	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	453.43				
1.2.1.7.6	500105010018	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	648				
1.2.1.7.7	500103016010	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1944				
1.2.1.7.8	500109009019	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	22.67				
1.2.1.8		平板石路GA(0.171km)						
1.2.1.8.1	500101004008	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	136.4				
1.2.1.8.2	500101002020	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	177.08				
1.2.1.8.3	500103001010	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.63				
1.2.1.8.4	500103001011	外运土夯填,运距1km	m <sup>3</sup>	3.26				
1.2.1.8.5	500105003009	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	104.65				
1.2.1.8.6	500105010019	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	171				
1.2.1.8.7	500103016011	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	513				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第12页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.8.8	500109009020	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.23				
1.2.1.9		马鞍山门口路GCL (0.300km)						
1.2.1.9.1	500101004009	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	229.41				
1.2.1.9.2	500101002021	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	234.5				
1.2.1.9.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	24.91				
1.2.1.9.4	500103001013	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	14.23				
1.2.1.9.5	500105003010	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	185.79				
1.2.1.9.6	500103016012	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	900				
1.2.1.9.7	500109009021	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.29				
1.2.1.10		陶家园路GCL (0.600km)						
1.2.1.10.1	500101004010	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	592.36				
1.2.1.10.2	500101002022	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	765.99				
1.2.1.10.3	500103001014	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	27.55				
1.2.1.10.4	500103001015	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	10.37				
1.2.1.10.5	500105003011	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	365.23				
1.2.1.10.6	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	590				
1.2.1.10.7	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	141.2				
1.2.1.10.8	500103016013	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1800				
1.2.1.10.9	500109009022	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.26				
1.2.1.11		报上路GDL (0.378km)						
1.2.1.11.1	500101004011	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	415.39				
1.2.1.11.2	500101002023	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	501.45				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第13页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.11.3	500103001016	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	16.24				
1.2.1.11.4	500105003012	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	201.93				
1.2.1.11.5	500105010022	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	341				
1.2.1.11.6	500103016014	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1053				
1.2.1.11.7	500109009023	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.1				
1.2.1.12		附属建筑物						
1.2.1.12.1		预制混凝土管涵						
1.2.1.12.1.1	500101002024	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	170.33				
1.2.1.12.1.2	500103007001	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	64.36				
1.2.1.12.1.3	500105003013	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	175.8				
1.2.1.12.1.4	500109001030	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	18.79				
1.2.1.12.1.5	500105008002	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	43.71				
1.2.1.12.1.6	500105010023	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	29.76				
1.2.1.12.1.7	500105010024	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	168.64				
1.2.1.12.1.8	500112006007	预制混凝土管安装,公称直径300mm	m	20				
1.2.1.12.1.9	500112006008	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	11				
1.2.1.12.1.10	500112006009	预制混凝土管安装,公称直径500mm	m	6				
1.2.1.12.2		错车道						
1.2.1.12.2.1	500101002025	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	105.5				
1.2.1.12.2.2	500103001017	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	117				
1.2.1.12.2.3	500103016015	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1170				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第14页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.12.3		下田坡口						
1.2.1.12.3.1	500101002026	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	16.11				
1.2.1.12.3.2	500103001018	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	8.05				
1.2.1.12.3.3	500105003014	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	19.33				
1.2.1.12.3.4	500105010025	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	64.43				
1.2.1.12.3.5	500109001031	C25砼板	m <sup>3</sup>	12.89				
1.2.1.12.3.6	500109001032	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	4.83				
1.2.1.12.3.7	500110001013	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	32.22				
1.2.1.12.4		倒车坪						
1.2.1.12.4.1	500101002027	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	8.75				
1.2.1.12.4.2	500103001019	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.75				
1.2.1.12.4.3	500103016016	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	15				
1.2.1.12.4.4	500105003015	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	10.64				
1.2.1.12.4.5	500105010026	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	14				
1.2.1.12.5		盖板涵						
1.2.1.12.5.1	500109001033	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.18				
1.2.1.12.5.2	500109001034	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	2.38				
1.2.1.12.5.3	500111001001	一般钢筋机械制作安装	t	0.09				
1.2.1.12.5.4	500105010027	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.76				
1.2.1.12.5.5	500110001014	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	14.25				
1.2.1.12.5.6	500101002028	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	4.11				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第15页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.1.12.5.7	500103001020	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.26				
1.2.1.12.6		农桥						
1.2.1.12.6.1	500101002029	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	145.51				
1.2.1.12.6.2	500103001021	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	56.96				
1.2.1.12.6.3	500109001035	C25砼板	m <sup>3</sup>	14.84				
1.2.1.12.6.4	500109001036	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	2.69				
1.2.1.12.6.5	500109001037	C25混凝土,桥墩	m <sup>3</sup>	33.08				
1.2.1.12.6.6	500109001038	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	1.19				
1.2.1.12.6.7	500111001002	一般钢筋机械制作安装	t	4.19				
1.2.1.12.6.8	500105010028	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	32.4				
1.2.1.12.6.9	500110001015	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	124.36				
1.2.1.12.6.10	500202009001	不锈钢栏杆	m	20				
1.2.1.12.6.11	500103016017	DN50PVC排水管	m	15				
1.2.1.12.6.12	500103005003	反滤包	个	12				
1.2.1.12.6.13	500114001001	安全警示牌	块	2				
1.2.1.12.6.14	500114001002	限重牌	块	2				
1.3		公示牌、标志牌						
1.3.1	500114001003	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	22				
2		半圩村委						
2.1		灌溉和排水						
2.1.1		水源工程(堰坝2座)						
2.1.1.1		堰坝维修加固(2座)						
2.1.1.1.1		湾塘堰						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第16页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.1.1.1.1	500101002030	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	56.69				
2.1.1.1.1.2	500103001022	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	26.87				
2.1.1.1.1.3	500103010001	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	5.13				
2.1.1.1.1.4	500105009001	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	4.03				
2.1.1.1.1.5	500109001039	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	23.72				
2.1.1.1.1.6	500109001040	C20埋石混凝土(埋石率20%)墙	m <sup>3</sup>	1.53				
2.1.1.1.1.7	500110001016	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	54.48				
2.1.1.1.1.8	500202005001	木质闸门	块	1				
2.1.1.1.2		田心堰						
2.1.1.1.2.1	500101002031	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	45.37				
2.1.1.1.2.2	500103001023	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	20.01				
2.1.1.1.2.3	500103010002	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	4.5				
2.1.1.1.2.4	500105009002	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	7.92				
2.1.1.1.2.5	500109001041	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	25.83				
2.1.1.1.2.6	500109001042	C20埋石混凝土(埋石率20%)墙	m <sup>3</sup>	1.86				
2.1.1.1.2.7	500110001017	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	44.77				
2.1.2		渠道防渗加固工程(共39条长12.027km)						
2.1.2.1		学塘沟二段AX(0.450km)						
2.1.2.1.1	500101002032	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	74.31				
2.1.2.1.2	500109011008	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	17.6				
2.1.2.1.3	500101003013	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	106.86				
2.1.2.1.4	500103001024	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.4				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第17页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.1.5	500109001043	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	89.36				
2.1.2.1.6	500109001044	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	34.72				
2.1.2.1.7	500105010029	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	63.6				
2.1.2.1.8	500110001018	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	366.9				
2.1.2.1.9	500109009024	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	12.77				
2.1.2.1.10		材料二次运输(200m)						
2.1.2.1.10.1	500113009034	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	42.15				
2.1.2.1.10.2	500113009035	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	83.32				
2.1.2.1.10.3	500113009036	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	132.24				
2.1.2.2		学塘沟岔沟AY(0.130km)						
2.1.2.2.1	500101002033	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	9.8				
2.1.2.2.2	500109011009	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	34.8				
2.1.2.2.3	500101003014	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	22.09				
2.1.2.2.4	500109001045	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	15.1				
2.1.2.2.5	500109001046	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.76				
2.1.2.2.6	500110001019	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	61.4				
2.1.2.2.7	500109009025	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4				
2.1.2.2.8		材料二次运输(100m)						
2.1.2.2.8.1	500113009037	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	6.85				
2.1.2.2.8.2	500113009038	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.49				
2.1.2.2.8.3	500113009039	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.49				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第18页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.3		学塘沟2支渠AZ (0.079km)						
2.1.2.3.1	500101002034	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	7.08				
2.1.2.3.2	500101003015	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	10.24				
2.1.2.3.3	500109001047	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	9.45				
2.1.2.3.4	500109001048	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	3.95				
2.1.2.3.5	500110001020	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	39				
2.1.2.3.6	500109009026	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.68				
2.1.2.3.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.3.7.1	500113009040	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	4.07				
2.1.2.3.7.2	500113009041	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.01				
2.1.2.3.7.3	500113009042	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	12.77				
2.1.2.4		学塘沟一段BA (0.639km)						
2.1.2.4.1	500101002035	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	236.88				
2.1.2.4.2	500109011010	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	60.8				
2.1.2.4.3	500101003016	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	218.88				
2.1.2.4.4	500103001025	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.73				
2.1.2.4.5	500109001049	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	266.24				
2.1.2.4.6	500109001050	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	94.77				
2.1.2.4.7	500105010030	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	86.4				
2.1.2.4.8	500110001021	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	965.9				
2.1.2.4.9	500109009027	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	71.62				
2.1.2.4.10		材料二次运输(400m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第19页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.4.1 0.1	500113009043	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	114.28				
2.1.2.4.1 0.2	500113009044	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	225.44				
2.1.2.4.1 0.3	500113009045	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	345.28				
2.1.2.5		斗篷堰渠BB (0.287km)						
2.1.2.5.1	500101002036	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	27.28				
2.1.2.5.2	500101003017	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	61.33				
2.1.2.5.3	500109001051	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	68.88				
2.1.2.5.4	500109001052	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	18.38				
2.1.2.5.5	500110001022	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	289.7				
2.1.2.5.6	500109009028	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.27				
2.1.2.5.7		材料二次运输(200m)						
2.1.2.5.7 .1	500113009046	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	26.6				
2.1.2.5.7 .2	500113009047	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	52.35				
2.1.2.5.7 .3	500113009048	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	85.9				
2.1.2.6		雷塘渠BC(0.551km)						
2.1.2.6.1	500101002037	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	61.2				
2.1.2.6.2	500109011011	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	22.5				
2.1.2.6.3	500101003018	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	101.51				
2.1.2.6.4	500103001026	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	45.35				
2.1.2.6.5	500109001053	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	113.88				
2.1.2.6.6	500109001054	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	43.33				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第20页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.6.7	500105010031	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	30.5				
2.1.2.6.8	500110001023	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	510.35				
2.1.2.6.9	500109009029	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	29.22				
2.1.2.6.10		材料二次运输(300m)						
2.1.2.6.10.1	500113009049	人力搬运水泥,装运卸300m	t	44.88				
2.1.2.6.10.2	500113009050	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	88.52				
2.1.2.6.10.3	500113009051	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	141.88				
2.1.2.7		雷塘渠1支渠BD(0.040km)						
2.1.2.7.1	500101002038	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	1.2				
2.1.2.7.2	500101003019	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	6.4				
2.1.2.7.3	500109001055	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	6.4				
2.1.2.7.4	500109001056	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.2				
2.1.2.7.5	500110001024	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	32				
2.1.2.7.6	500109009030	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.52				
2.1.2.7.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.7.7.1	500113009052	人力搬运水泥,装运卸100m	t	2.32				
2.1.2.7.7.2	500113009053	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	4.57				
2.1.2.7.7.3	500113009054	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.31				
2.1.2.8		雷塘渠2支渠BE(0.135km)						
2.1.2.8.1	500101002039	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.92				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第21页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.8.2	500101003020	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	24.12				
2.1.2.8.3	500109001057	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	21.6				
2.1.2.8.4	500109001058	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	4.05				
2.1.2.8.5	500110001025	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	79.2				
2.1.2.8.6	500109009031	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.13				
2.1.2.8.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.8.7.1	500113009055	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.83				
2.1.2.8.7.2	500113009056	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.42				
2.1.2.8.7.3	500113009057	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.43				
2.1.2.9		平乐堰渠BF (0.507km)						
2.1.2.9.1	500101002040	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	89.37				
2.1.2.9.2	500101003021	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	145.04				
2.1.2.9.3	500109001059	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	158.6				
2.1.2.9.4	500109001060	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	59.18				
2.1.2.9.5	500110001026	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	686.8				
2.1.2.9.6	500109009032	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	43.56				
2.1.2.9.7		材料二次运输(400m)						
2.1.2.9.7.1	500113009058	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	66.22				
2.1.2.9.7.2	500113009059	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	130.36				
2.1.2.9.7.3	500113009060	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	223.31				
2.1.2.10		平乐堰1支渠BG (0.262km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第22页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.10.1	500101002041	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	21.79				
2.1.2.10.2	500101003022	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	56.54				
2.1.2.10.3	500109001061	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	51.4				
2.1.2.10.4	500109001062	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.85				
2.1.2.10.5	500110001027	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	209.6				
2.1.2.10.6	500109009033	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.43				
2.1.2.10.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.10.7.1	500113009061	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	19.59				
2.1.2.10.7.2	500113009062	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	38.56				
2.1.2.10.7.3	500113009063	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	59.59				
2.1.2.11		黄泥堆渠BH(0.175km)						
2.1.2.11.1	500101002042	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	13.61				
2.1.2.11.2	500101003023	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	27.9				
2.1.2.11.3	500109001063	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	25.8				
2.1.2.11.4	500109001064	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.16				
2.1.2.11.5	500110001028	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	116.3				
2.1.2.11.6	500109009034	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.1				
2.1.2.11.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.11.7.1	500113009064	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	9.45				
2.1.2.11.7.2	500113009065	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.61				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第23页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.11.7.3	500113009066	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.27				
2.1.2.12		黄泥堆2渠BI (0.085km)						
2.1.2.12.1	500101002043	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	5.77				
2.1.2.12.2	500101003024	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	15.99				
2.1.2.12.3	500109001065	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	16.24				
2.1.2.12.4	500109001066	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.58				
2.1.2.12.5	500110001029	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	56.1				
2.1.2.12.6	500109009035	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.85				
2.1.2.12.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.12.7.1	500113009067	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	6.91				
2.1.2.12.7.2	500113009068	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.61				
2.1.2.12.7.3	500113009069	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.7				
2.1.2.13		平乐堰三岔沟BJ (0.235km)						
2.1.2.13.1	500101002044	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	28.05				
2.1.2.13.2	500101003025	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	74.9				
2.1.2.13.3	500109001067	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	65.8				
2.1.2.13.4	500109001068	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	28.2				
2.1.2.13.5	500110001030	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	300.7				
2.1.2.13.6	500109009036	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.4				
2.1.2.13.7		材料二次运输(200m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第24页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.13.7.1	500113009070	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	28.55				
2.1.2.13.7.2	500113009071	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.21				
2.1.2.13.7.3	500113009072	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	86.77				
2.1.2.14		鱼塘沟BK (0.066km)						
2.1.2.14.1	500101002045	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	1.98				
2.1.2.14.2	500101003026	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.88				
2.1.2.14.3	500109001069	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	10.56				
2.1.2.14.4	500109001070	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	1.98				
2.1.2.14.5	500110001031	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	39.6				
2.1.2.14.6	500109009037	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.25				
2.1.2.14.7		材料二次运输 (100m)						
2.1.2.14.7.1	500113009073	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	3.83				
2.1.2.14.7.2	500113009074	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	7.54				
2.1.2.14.7.3	500113009075	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.45				
2.1.2.15		鱼塘2沟BL (0.105km)						
2.1.2.15.1	500101002046	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	3.68				
2.1.2.15.2	500101003027	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	18.17				
2.1.2.15.3	500109001071	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	16.8				
2.1.2.15.4	500109001072	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	3.15				
2.1.2.15.5	500110001032	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	61.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第25页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.15.6	500109009038	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.94				
2.1.2.15.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.15.7.1	500113009076	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	6.09				
2.1.2.15.7.2	500113009077	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	11.99				
2.1.2.15.7.3	500113009078	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.22				
2.1.2.16		半岭1支渠BM (0.107km)						
2.1.2.16.1	500101002047	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	11.49				
2.1.2.16.2	500101003028	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	40.59				
2.1.2.16.3	500109001073	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	39.53				
2.1.2.16.4	500109001074	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.91				
2.1.2.16.5	500110001033	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	155.6				
2.1.2.16.6	500109009039	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.06				
2.1.2.16.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.16.7.1	500113009079	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	14.48				
2.1.2.16.7.2	500113009080	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.51				
2.1.2.16.7.3	500113009081	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.79				
2.1.2.17		半岭渠BN (0.885km)						
2.1.2.17.1	500101002048	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	119.58				
2.1.2.17.2	500101003029	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	311.81				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第26页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.17.3	500103001027	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	5.33				
2.1.2.17.4	500109001075	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	260.1				
2.1.2.17.5	500109001076	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	90.1				
2.1.2.17.6	500105010032	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	95.25				
2.1.2.17.7	500110001034	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1505.55				
2.1.2.17.8	500109009040	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	35.09				
2.1.2.17.9		材料二次运输(500m)						
2.1.2.17.9.1	500113009082	人力搬运水泥,装运卸500m	t	110.35				
2.1.2.17.9.2	500113009083	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	217.74				
2.1.2.17.9.3	500113009084	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	355.93				
2.1.2.18		半岭2支渠B0(0.386km)						
2.1.2.18.1	500101002049	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	44.76				
2.1.2.18.2	500101003030	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	81				
2.1.2.18.3	500109001077	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	70.04				
2.1.2.18.4	500109001078	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	30.08				
2.1.2.18.5	500105010033	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	31.8				
2.1.2.18.6	500110001035	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	290.7				
2.1.2.18.7	500109009041	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.85				
2.1.2.18.8		材料二次运输(200m)						
2.1.2.18.8.1	500113009085	人力搬运水泥,装运卸200m	t	30.76				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第27页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.18.8.2	500113009086	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	60.73				
2.1.2.18.8.3	500113009087	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	96.83				
2.1.2.19		半岭3支渠BP (0.167km)						
2.1.2.19.1	500101002050	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	10.57				
2.1.2.19.2	500101003031	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	35.86				
2.1.2.19.3	500103007002	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	7.06				
2.1.2.19.4	500109001079	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	32.6				
2.1.2.19.5	500109001080	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	9.78				
2.1.2.19.6	500110001036	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	149.9				
2.1.2.19.7	500109009042	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.24				
2.1.2.19.8		材料二次运输(100m)						
2.1.2.19.8.1	500113009088	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	12.91				
2.1.2.19.8.2	500113009089	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	25.41				
2.1.2.19.8.3	500113009090	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	45.8				
2.1.2.20		半岭4支渠BQ (0.156km)						
2.1.2.20.1	500101002051	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.33				
2.1.2.20.2	500101003032	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	31.64				
2.1.2.20.3	500109001081	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	25.58				
2.1.2.20.4	500109001082	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.24				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第28页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.20.5	500110001037	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	127.65				
2.1.2.20.6	500109009043	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.2				
2.1.2.20.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.20.7.1	500113009091	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.03				
2.1.2.20.7.2	500113009092	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	19.74				
2.1.2.20.7.3	500113009093	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	30.3				
2.1.2.21		泄头沟FG(1.226km)						
2.1.2.21.1	500101002052	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	157.57				
2.1.2.21.2	500101003033	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	320.03				
2.1.2.21.3	500103001028	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	64.29				
2.1.2.21.4	500109001083	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	294.13				
2.1.2.21.5	500109001084	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	100.05				
2.1.2.21.6	500110001038	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1299.48				
2.1.2.21.7	500109009044	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	39.42				
2.1.2.21.8		材料二次运输(500m)						
2.1.2.21.8.1	500113009094	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	119.94				
2.1.2.21.8.2	500113009095	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	235.24				
2.1.2.21.8.3	500113009096	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	359.48				
2.1.2.22		泄头沟岔沟1FG(0.195km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第29页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.22.1	500101002053	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	7.53				
2.1.2.22.2	500101003034	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	41.89				
2.1.2.22.3	500109001085	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	31.2				
2.1.2.22.4	500109001086	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.8				
2.1.2.22.5	500105010034	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	61.5				
2.1.2.22.6	500110001039	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	122.8				
2.1.2.22.7	500109009045	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.9				
2.1.2.22.8		材料二次运输(100m)						
2.1.2.22.8.1	500113009097	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	12.57				
2.1.2.22.8.2	500113009098	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.99				
2.1.2.22.8.3	500113009099	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	35.56				
2.1.2.23		泄头沟岔沟2FG(0.528km)						
2.1.2.23.1	500101002054	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	39.66				
2.1.2.23.2	500101003035	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	101.44				
2.1.2.23.3	500103001029	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	6.95				
2.1.2.23.4	500109001087	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	109.96				
2.1.2.23.5	500109001088	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	29.53				
2.1.2.23.6	500110001040	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	469.55				
2.1.2.23.7	500109009046	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.95				
2.1.2.23.8		材料二次运输(400m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第30页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.23.8.1	500113009100	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	42.51				
2.1.2.23.8.2	500113009101	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	83.38				
2.1.2.23.8.3	500113009102	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	127.14				
2.1.2.24		泄头沟岔沟3FG (0.267km)						
2.1.2.24.1	500101002055	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	22.36				
2.1.2.24.2	500101003036	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	58.55				
2.1.2.24.3	500109001089	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	53.4				
2.1.2.24.4	500109001090	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.02				
2.1.2.24.5	500110001041	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	231.8				
2.1.2.24.6	500109009047	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.94				
2.1.2.24.7		材料二次运输(200m)						
2.1.2.24.7.1	500113009103	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	21.14				
2.1.2.24.7.2	500113009104	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	41.46				
2.1.2.24.7.3	500113009105	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	63.23				
2.1.2.25		泄头沟岔沟4FG (0.120km)						
2.1.2.25.1	500101002056	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	8.89				
2.1.2.25.2	500101003037	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	18.11				
2.1.2.25.3	500109001091	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	22.8				
2.1.2.25.4	500109001092	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第31页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.25.5	500110001042	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	108.15				
2.1.2.25.6	500109009048	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.12				
2.1.2.25.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.25.7.1	500113009106	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	9.5				
2.1.2.25.7.2	500113009107	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	18.64				
2.1.2.25.7.3	500113009108	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.42				
2.1.2.26		泄头沟岔沟5FG(0.551km)						
2.1.2.26.1	500101002057	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	38.82				
2.1.2.26.2	500109011012	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	10.94				
2.1.2.26.3	500101003038	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	124.97				
2.1.2.26.4	500103001030	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	1.12				
2.1.2.26.5	500109001093	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	104.93				
2.1.2.26.6	500109001094	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	32.3				
2.1.2.26.7	500110001043	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	460.5				
2.1.2.26.8	500109009049	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.72				
2.1.2.26.9		材料二次运输(500m)						
2.1.2.26.9.1	500113009109	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	41.79				
2.1.2.26.9.2	500113009110	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	81.95				
2.1.2.26.9.3	500113009111	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	125.24				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第32页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.27		泄头沟岔沟6FG (0.168km)						
2.1.2.27.1	500101002058	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	8.37				
2.1.2.27.2	500101003039	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	28.59				
2.1.2.27.3	500109001095	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	26.88				
2.1.2.27.4	500109001096	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.72				
2.1.2.27.5	500110001044	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	100.8				
2.1.2.27.6	500109009050	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.36				
2.1.2.27.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.27.7.1	500113009112	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	10.24				
2.1.2.27.7.2	500113009113	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.09				
2.1.2.27.7.3	500113009114	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	30.64				
2.1.2.28		泄头沟岔沟7FG (0.305km)						
2.1.2.28.1	500101002059	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	22.69				
2.1.2.28.2	500101003040	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	63.44				
2.1.2.28.3	500109001097	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	60.42				
2.1.2.28.4	500109001098	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	21.15				
2.1.2.28.5	500110001045	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	281.5				
2.1.2.28.6	500109009051	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	8.16				
2.1.2.28.7		材料二次运输(200m)						
2.1.2.28.7.1	500113009115	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	24.82				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第33页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.28.7.2	500113009116	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	48.67				
2.1.2.28.7.3	500113009117	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	74.21				
2.1.2.29		泄头沟岔沟8FG (0.169km)						
2.1.2.29.1	500101002060	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	16.96				
2.1.2.29.2	500101003041	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	13.65				
2.1.2.29.3	500109001099	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	33.04				
2.1.2.29.4	500109001100	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	15.76				
2.1.2.29.5	500110001046	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	133.6				
2.1.2.29.6	500109009052	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.88				
2.1.2.29.7		材料二次运输(100m)						
2.1.2.29.7.1	500113009118	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	14.81				
2.1.2.29.7.2	500113009119	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.05				
2.1.2.29.7.3	500113009120	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.29				
2.1.2.30		干家堰水渠GF (0.888km)						
2.1.2.30.1	500101002061	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	66.28				
2.1.2.30.2	500109011013	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	13.9				
2.1.2.30.3	500101003042	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	210.89				
2.1.2.30.4	500103001031	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	1.22				
2.1.2.30.5	500109001101	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	190.57				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第34页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.30.6	500109001102	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	54.67				
2.1.2.30.7	500105010035	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	11.5				
2.1.2.30.8	500110001047	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	804.95				
2.1.2.30.9	500109009053	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	24.52				
2.1.2.30.10		材料二次运输(500m)						
2.1.2.30.10.1	500113009121	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	74.84				
2.1.2.30.10.2	500113009122	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	146.84				
2.1.2.30.10.3	500113009123	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	225.85				
2.1.2.31		沙漠堰水渠GG(0.158km)						
2.1.2.31.1	500101002062	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	10.46				
2.1.2.31.2	500101003043	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	399.72				
2.1.2.31.3	500103001032	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	35.39				
2.1.2.31.4	500109001103	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	24.16				
2.1.2.31.5	500109001104	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	8.07				
2.1.2.31.6	500110001048	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	100.05				
2.1.2.31.7	500109009054	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.21				
2.1.2.31.8		材料二次运输(100m)						
2.1.2.31.8.1	500113009124	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	4.24				
2.1.2.31.8.2	500113009125	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	8.35				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第35页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.31.8.3	500113009126	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.03				
2.1.2.32		调锣田水渠GH (0.274km)						
2.1.2.32.1	500101002063	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	32.35				
2.1.2.32.2	500109011014	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	18.6				
2.1.2.32.3	500101003044	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	85.1				
2.1.2.32.4	500103001033	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	10.08				
2.1.2.32.5	500103007003	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	6.35				
2.1.2.32.6	500109001105	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	74.76				
2.1.2.32.7	500109001106	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	26.7				
2.1.2.32.8	500105010036	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	10				
2.1.2.32.9	500105010037	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	147				
2.1.2.32.10	500110001049	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	337.9				
2.1.2.32.11	500109009055	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	20.29				
2.1.2.32.12		材料二次运输(200m)						
2.1.2.32.12.1	500113009127	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	32.58				
2.1.2.32.12.2	500113009128	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	65				
2.1.2.32.12.3	500113009129	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	98.77				
2.1.2.33		田心堰水渠GJ (0.385km)						
2.1.2.33.1	500101002064	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	66.05				
2.1.2.33.2	500109011015	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	112.9				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第36页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.33.3	500101003045	人工挖渠道, III类土, 上口宽2~4m	m <sup>3</sup>	87.19				
2.1.2.33.4	500103001034	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	12.36				
2.1.2.33.5	500103007004	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	2.81				
2.1.2.33.6	500109001107	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	74.21				
2.1.2.33.7	500109001108	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	44.68				
2.1.2.33.8	500105010038	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	105.3				
2.1.2.33.9	500110001050	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	351.8				
2.1.2.33.10	500109009056	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.4				
2.1.2.33.11		材料二次运输(300m)						
2.1.2.33.11.1	500113009130	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	41.63				
2.1.2.33.11.2	500113009131	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	82.24				
2.1.2.33.11.3	500113009132	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	123.9				
2.1.2.34		田心堰中水渠GK(0.120km)						
2.1.2.34.1	500101002065	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.8				
2.1.2.34.2	500109011016	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	1.65				
2.1.2.34.3	500101003046	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	22.02				
2.1.2.34.4	500103007005	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.51				
2.1.2.34.5	500109001109	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	19.2				
2.1.2.34.6	500109001110	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.95				
2.1.2.34.7	500110001051	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	72.6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第37页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.34.8	500109009057	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	2.41				
2.1.2.34.9		材料二次运输(100m)						
2.1.2.34.9.1	500113009133	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.66				
2.1.2.34.9.2	500113009134	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.07				
2.1.2.34.9.3	500113009135	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.42				
2.1.2.35		田心堰左水渠GL (0.208km)						
2.1.2.35.1	500101002066	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	24.02				
2.1.2.35.2	500101003047	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	35.24				
2.1.2.35.3	500103001035	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	4.62				
2.1.2.35.4	500103007006	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.58				
2.1.2.35.5	500109001111	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	25.07				
2.1.2.35.6	500109001112	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.42				
2.1.2.35.7	500110001052	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	96.3				
2.1.2.35.8	500109009058	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.65				
2.1.2.35.9		材料二次运输(200m)						
2.1.2.35.9.1	500113009136	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	13.85				
2.1.2.35.9.2	500113009137	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.26				
2.1.2.35.9.3	500113009138	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	42				
2.1.2.36		大水路水渠GM (0.494km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第38页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.36.1	500101002067	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	147.66				
2.1.2.36.2	500101003048	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	128.89				
2.1.2.36.3	500103001036	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	6.26				
2.1.2.36.4	500103007007	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1				
2.1.2.36.5	500109001113	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	109.82				
2.1.2.36.6	500109001114	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	59.62				
2.1.2.36.7	500110001053	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	477.7				
2.1.2.36.8	500109009059	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.19				
2.1.2.36.9		材料二次运输(400m)						
2.1.2.36.9.1	500113009139	人力搬运水泥, 装运卸400m	t	52.65				
2.1.2.36.9.2	500113009140	人工装运卸砂400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	103.65				
2.1.2.36.9.3	500113009141	人工装运卸碎石400m	m <sup>3</sup> 成品堆方	158.48				
2.1.2.37		牛路堰水渠GN(0.334km)						
2.1.2.37.1	500101002068	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	14.11				
2.1.2.37.2	500101003049	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	42.08				
2.1.2.37.3	500103001037	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.83				
2.1.2.37.4	500109001115	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	52.8				
2.1.2.37.5	500109001116	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.26				
2.1.2.37.6	500110001054	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	218.3				
2.1.2.37.7	500109009060	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.7				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第39页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.37.8		材料二次运输(300m)						
2.1.2.37.8.1	500113009142	人力搬运水泥,装运卸300m	t	22.15				
2.1.2.37.8.2	500113009143	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.6				
2.1.2.37.8.3	500113009144	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	66.23				
2.1.2.38		牛路堰水渠支渠GP(0.081km)						
2.1.2.38.1	500101002069	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	4.18				
2.1.2.38.2	500101003050	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	12				
2.1.2.38.3	500103007008	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.14				
2.1.2.38.4	500109001117	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	12.8				
2.1.2.38.5	500109001118	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	3.2				
2.1.2.38.6	500110001055	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	48				
2.1.2.38.7	500109009061	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	1.6				
2.1.2.38.8		材料二次运输(100m)						
2.1.2.38.8.1	500113009145	人力搬运水泥,装运卸100m	t	30.19				
2.1.2.38.8.2	500113009146	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	59.44				
2.1.2.38.8.3	500113009147	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	90.44				
2.1.2.39		田心堰塘水渠GQ(0.109km)						
2.1.2.39.1	500101002070	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	83.5				
2.1.2.39.2	500101003051	人工挖渠道,III类土,上口宽2~4m	m <sup>3</sup>	184.42				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第40页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.1.2.39.3	500103001038	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	70.9				
2.1.2.39.4	500105003016	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	123.72				
2.1.2.39.5	500109009062	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.19				
2.1.2.39.6		材料二次运输(100m)						
2.1.2.39.6.1	500113009148	人力搬运水泥,装运卸100m	t	12.23				
2.1.2.39.6.2	500113009149	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	54				
2.1.2.39.6.3	500113009150	人工抬运块片石,运距100m	m <sup>3</sup> 成品码方,清料方	133.62				
2.1.2.40		附属建筑物						
2.1.2.40.1		斗口						
2.1.2.40.1.1	500109001119	C20砼柱	m <sup>3</sup>	2.88				
2.1.2.40.1.2	500109001120	C20砼墩	m <sup>3</sup>	41.27				
2.1.2.40.1.3	500109001121	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	18.87				
2.1.2.40.1.4	500109001122	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	6.06				
2.1.2.40.1.5	500109001123	C20砼墙	m <sup>3</sup>	69.08				
2.1.2.40.1.6	500110001056	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	318.25				
2.1.2.40.1.7	500101003052	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	60.14				
2.2		田间道路						
2.2.1		机耕路(共5条长2.564km)						
2.2.1.1		南冲路GEL(0.472km)						
2.2.1.1.1	500101004012	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	383.14				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第41页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.1.2	500101002071	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	482.47				
2.2.1.1.3	500103001039	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	20.52				
2.2.1.1.4	500103001040	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	16.37				
2.2.1.1.5	500105003017	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	285.78				
2.2.1.1.6	500105010039	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	385.75				
2.2.1.1.7	500103016018	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1198.5				
2.2.1.1.8	500109009063	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.29				
2.2.1.1.9	500103016019	DN50PVC排水管	m	3				
2.2.1.1.10	500103005004	反滤包	个	2				
2.2.1.2		半圩牛路FH (0.858km)						
2.2.1.2.1	500101004013	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1088.88				
2.2.1.2.2	500101002072	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	1294.46				
2.2.1.2.3	500103001041	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	136.82				
2.2.1.2.4	500103001042	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	3.87				
2.2.1.2.5	500105003018	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	102				
2.2.1.2.6	500103007009	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	2664				
2.2.1.2.7	500109001124	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	3424				
2.2.1.2.8	500109011017	路面防滑槽	m <sup>2</sup>	3424				
2.2.1.2.9	500109009064	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	347.5				
2.2.1.3		社头路GFL (0.638km)						
2.2.1.3.1	500101004014	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	585.48				
2.2.1.3.2	500101002073	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	762.06				
2.2.1.3.3	500103001043	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	31.56				
2.2.1.3.4	500103001044	外运土夯填, 运距1km	m <sup>3</sup>	5.23				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第42页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.3.5	500105003019	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	389.66				
2.2.1.3.6	500105010040	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	628				
2.2.1.3.7	500105010041	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24.4				
2.2.1.3.8	500103016020	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1902				
2.2.1.3.9	500109009065	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	19.48				
2.2.1.4		牛路社头连通路GGL(0.200km)						
2.2.1.4.1	500101004015	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	105.47				
2.2.1.4.2	500101002074	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	136.17				
2.2.1.4.3	500103001045	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	28.1				
2.2.1.4.4	500103001046	外运土夯填,运距1km	m <sup>3</sup>	23.49				
2.2.1.4.5	500105003020	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	100.36				
2.2.1.4.6	500103016021	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	588				
2.2.1.4.7	500109009066	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.02				
2.2.1.4.8	500103016022	DN50PVC排水管	m	3				
2.2.1.4.9	500103005005	反滤包	个	4				
2.2.1.5		甘庄路GHL(0.397km)						
2.2.1.5.1	500101004016	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	444.4				
2.2.1.5.2	500101002075	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	493.03				
2.2.1.5.3	500103001047	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	70.47				
2.2.1.5.4	500103001048	外运土夯填,运距1km	m <sup>3</sup>	60.84				
2.2.1.5.5	500105003021	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	298.87				
2.2.1.5.6	500105010042	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	397				
2.2.1.5.7	500103016023	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1191				
2.2.1.5.8	500109009067	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.94				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第43页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.5.9	500103016024	DN50PVC排水管	m	7				
2.2.1.5.10	500103005006	反滤包	个	7				
2.2.1.6		附属建筑物						
2.2.1.6.1		预制混凝土管涵						
2.2.1.6.1.1	500101004017	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	76.87				
2.2.1.6.1.2	500103007010	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	29.06				
2.2.1.6.1.3	500105003022	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	79.26				
2.2.1.6.1.4	500109001125	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	8.48				
2.2.1.6.1.5	500105008003	M7.5浆砌混凝土实心砖(200*100*52)	m <sup>3</sup>	19.74				
2.2.1.6.1.6	500105010043	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	13.44				
2.2.1.6.1.7	500105010044	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	76.16				
2.2.1.6.1.8	500112006010	预制混凝土管安装,公称直径300mm	m	31				
2.2.1.6.1.9	500112006011	预制混凝土管安装,公称直径400mm	m	16				
2.2.1.6.1.10	500112006012	预制混凝土管安装,公称直径500mm	m	8				
2.2.1.6.2		盖板涵						
2.2.1.6.2.1	500109001126	C25砣板	m <sup>3</sup>	16.39				
2.2.1.6.2.2	500105003023	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	62.38				
2.2.1.6.2.3	500111001003	一般钢筋机械制作安装	t	0.68				
2.2.1.6.2.4	500105010045	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	58.52				
2.2.1.6.2.5	500110001057	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	99.86				
2.2.1.6.2.6	500101002076	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	120.27				
2.2.1.6.2.7	500103001049	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	35.61				
2.2.1.6.3		农桥						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第44页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.6.3.1	500101002077	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	69.71				
2.2.1.6.3.2	500103001050	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.33				
2.2.1.6.3.3	500109001127	C25砼板	m <sup>3</sup>	4				
2.2.1.6.3.4	500105003024	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	47.44				
2.2.1.6.3.5	500111001004	一般钢筋机械制作安装	t	2.11				
2.2.1.6.3.6	500105010046	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	24				
2.2.1.6.3.7	500110001058	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	36.02				
2.2.1.6.3.8	500202009002	不锈钢栏杆	m	12				
2.2.1.6.3.9	500103005007	DN50PVC排水管	m	11				
2.2.1.6.3.10	500202005002	反滤包	个	12				
2.2.1.6.3.11	500114001004	安全警示牌	块	2				
2.2.1.6.3.12	500114001005	限重牌	块	2				
2.2.1.6.4		错车道						
2.2.1.6.4.1	500114001006	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	65.75				
2.2.1.6.4.2	500103001051	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	65				
2.2.1.6.4.3	500103016025	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	650				
2.2.1.6.5		倒车坪						
2.2.1.6.5.1	500114001007	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	9.38				
2.2.1.6.5.2	500103001052	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.88				
2.2.1.6.5.3	500103016026	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	15				
2.2.1.6.5.4	500105003025	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	11				
2.2.1.6.5.5	500105010047	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	15				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第45页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.6.6		下田坡口						
2.2.1.6.6.1	500114001008	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	10.26				
2.2.1.6.6.2	500103001053	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.13				
2.2.1.6.6.3	500105003026	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	12.31				
2.2.1.6.6.4	500105010048	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	41.02				
2.2.1.6.6.5	500109001128	C25砼板	m <sup>3</sup>	8.2				
2.2.1.6.6.6	500109001129	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	3.08				
2.2.1.6.6.7	500110001059	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	20.51				
2.3		公示牌、标志牌						
2.3.1	500114001009	公示牌	块	1				
2.3.2	500114001010	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	46				
3		富江村委						
3.1		灌溉和排水						
3.1.1		水源工程(山塘1座)						
3.1.1.1		山塘维修加固(1座)						
3.1.1.1.1		陶寨村大塘						
3.1.1.1.1.1		大坝维修加固						
3.1.1.1.1.1.1	500101002078	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	43.36				
3.1.1.1.1.1.2	500109001130	C20砼墙	m <sup>3</sup>	24.45				
3.1.1.1.1.1.3	500110001060	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	80.9				
3.1.1.1.1.1.4	500109009068	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.89				
3.1.1.1.1.2		溢洪道维修加固						
3.1.1.1.1.2.1	500101002079	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	9.56				
3.1.1.1.1.2.2	500109001131	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	3.9				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第46页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.1.1.1.2.3	500109001132	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.46				
3.1.1.1.1.2.4	500110001061	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	19.5				
3.1.1.1.1.2.5	500109009069	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	0.94				
3.1.1.1.1.3		放水设施维修加固						
3.1.1.1.1.3.1		平管						
3.1.1.1.1.3.1.1	500101002080	挖掘机挖IV类土(留用)	m <sup>3</sup>	15.84				
3.1.1.1.1.3.1.2	500103001054	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	17.07				
3.1.1.1.1.3.1.3	500109001133	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	5.39				
3.1.1.1.1.3.1.4	500202009003	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径315mm (1.0Mpa)	m	9				
3.1.1.1.1.3.1.5	500202009004	DN300闸阀Z41H-10	个	1				
3.1.2		渠道防渗加固工程(共1条长0.336km)						
3.1.2.1		陶寨村大塘渠BS(0.336km)						
3.1.2.1.1	500101002081	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	34.91				
3.1.2.1.2	500101003053	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	81.1				
3.1.2.1.3	500109001134	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	66.96				
3.1.2.1.4	500109001135	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	26.64				
3.1.2.1.5	500110001062	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	267.6				
3.1.2.1.6	500109009070	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	9.41				
3.1.2.1.7		材料二次运输(300m)						
3.1.2.1.7.1	500113009151	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	28.45				
3.1.2.1.7.2	500113009152	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	56.02				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第47页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.1.2.1.7.3	500113009153	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	95.33				
3.1.2.2		附属建筑物						
3.1.2.2.1		斗口						
3.1.2.2.1.1	500109001136	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.07				
3.1.2.2.1.2	500109001137	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.74				
3.1.2.2.1.3	500109001138	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	0.25				
3.1.2.2.1.4	500109001139	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.04				
3.1.2.2.1.5	500109001140	C20砼墙	m <sup>3</sup>	1.11				
3.1.2.2.1.6	500110001063	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	5.86				
3.1.2.2.1.7	500101003054	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	0.99				
3.2		公示牌、标志牌						
3.2.1	500114001011	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	2				
4		永安村委						
4.1		灌溉和排水						
4.1.1		水源工程(堰坝1座)						
4.1.1.1		堰坝维修加固(1座)						
4.1.1.1.1		锅厂堰						
4.1.1.1.1.1	500101002082	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	48				
4.1.1.1.1.2	500103001055	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14.4				
4.1.1.1.1.3	500109001141	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	29.7				
4.1.1.1.1.4	500110001064	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	39.94				
4.1.2		渠道防渗加固工程(共3条长1.229km)						
4.1.2.1		锅厂村水渠HY(0.758km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第48页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.1.1	500101002083	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	63.61				
4.1.2.1.2	500101003055	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	192.76				
4.1.2.1.3	500103001056	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	2.04				
4.1.2.1.4	500109001142	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	132.88				
4.1.2.1.5	500109001143	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	60.08				
4.1.2.1.6	500110001065	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	626.8				
4.1.2.1.7	500109009071	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	19.3				
4.1.2.1.8		材料二次运输(500m)						
4.1.2.1.8.1	500113009154	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	58.59				
4.1.2.1.8.2	500113009155	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	114.91				
4.1.2.1.8.3	500113009156	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	175.21				
4.1.2.2		锅厂村水渠分支(0.254km)						
4.1.2.2.1	500101002084	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	10.63				
4.1.2.2.2	500101003056	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	58.69				
4.1.2.2.3	500105003027	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	79.2				
4.1.2.2.4	500109001144	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	33.28				
4.1.2.2.5	500109001145	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	10.16				
4.1.2.2.6	500105010049	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46				
4.1.2.2.7	500105010050	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	121.44				
4.1.2.2.8	500110001066	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	144.3				
4.1.2.2.9	500109009072	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.33				
4.1.2.2.10		材料二次运输(300m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第49页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.2.1 0.1	500113009157	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	21.28				
4.1.2.2.1 0.2	500113009158	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	61.39				
4.1.2.2.1 0.3	500113009159	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	39.56				
4.1.2.2.1 0.4	500113009160	人工抬运块片石, 运距300m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	87.44				
4.1.2.3		锅厂堰渠GY (0.217km)						
4.1.2.3.1	500101002085	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	8.93				
4.1.2.3.2	500101003057	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	36.5				
4.1.2.3.3	500109001146	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	26.72				
4.1.2.3.4	500109001147	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.88				
4.1.2.3.5	500110001067	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	113.8				
4.1.2.3.6	500109009073	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.44				
4.1.2.3.7	500202009005	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径160mm (1.0Mpa)	m	50				
4.1.2.3.8		材料二次运输(300m)						
4.1.2.3.8 .1	500113009161	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	10.49				
4.1.2.3.8 .2	500113009162	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	20.57				
4.1.2.3.8 .3	500113009163	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	32.08				
4.1.2.4		附属建筑物						
4.1.2.4.1		斗口						
4.1.2.4.1 .1	500109001148	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.22				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第50页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.1.2.4.1.2	500109001149	C20砼墩	m <sup>3</sup>	2.34				
4.1.2.4.1.3	500109001150	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	1				
4.1.2.4.1.4	500109001151	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.59				
4.1.2.4.1.5	500109001152	C20砼墙	m <sup>3</sup>	4.15				
4.1.2.4.1.6	500110001068	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	19.14				
4.1.2.4.1.7	500101003058	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.34				
4.2		公示牌、标志牌						
4.2.1	500114001012	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	4				
5		佑安村委						
5.1		灌溉和排水						
5.1.1		渠道防渗加固工程(共2条长1.232km)						
5.1.1.1		佑安村委总水渠YAQ(0.846km)						
5.1.1.1.1	500101002086	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	164.19				
5.1.1.1.2	500101003059	人工挖渠道,I~II类土,上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	210.46				
5.1.1.1.3	500103001057	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	172.09				
5.1.1.1.4	500109001153	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	225.68				
5.1.1.1.5	500109001154	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	120.9				
5.1.1.1.6	500105010051	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	131.36				
5.1.1.1.7	500110001069	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	984.1				
5.1.1.1.8	500109009074	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	34.66				
5.1.1.1.9	500105009003	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	10.6				
5.1.1.1.10		材料二次运输(500m)						
5.1.1.1.10.1	500113009164	人力搬运水泥,装运卸500m	t	110.62				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第51页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.1.1.1.0.2	500113009165	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	218.49				
5.1.1.1.1.0.3	500113009166	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	378.53				
5.1.1.2		佑安村委总水渠支渠YAQZ(0.197km)						
5.1.1.2.1	500101002087	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	21.28				
5.1.1.2.2	500101003060	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	54.17				
5.1.1.2.3	500109001155	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	45.12				
5.1.1.2.4	500109001156	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	12.99				
5.1.1.2.5	500105010052	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	112.35				
5.1.1.2.6	500105010053	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	87.15				
5.1.1.2.7	500110001070	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	209.2				
5.1.1.2.8	500109009075	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.8				
5.1.1.2.9		材料二次运输(100m)						
5.1.1.2.9.1	500113009167	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	21.03				
5.1.1.2.9.2	500113009168	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	42.45				
5.1.1.2.9.3	500113009169	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	60.12				
5.1.1.3		附属建筑物						
5.1.1.3.1		斗口						
5.1.1.3.1.1	500109001157	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.14				
5.1.1.3.1.2	500109001158	C20砼墩	m <sup>3</sup>	2.22				
5.1.1.3.1.3	500109001159	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	1.44				
5.1.1.3.1.4	500109001160	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	1.01				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第52页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1.1.3.1.5	500109001161	C20砼墙	m <sup>3</sup>	4.82				
5.1.1.3.1.6	500110001071	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	18.65				
5.1.1.3.1.7	500101003061	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	3.66				
5.1.1.3.2		预制混凝土管涵						
5.1.1.3.2.1	500101002088	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	37.8				
5.1.1.3.2.2	500103001058	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	25.36				
5.1.1.3.2.3	500103016027	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	6.32				
5.1.1.3.2.4	500109001162	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.07				
5.1.1.3.2.5	500105003028	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	4.87				
5.1.1.3.2.6	500105010054	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
5.1.1.3.2.7	500105010055	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	10.82				
5.1.1.3.2.8	500112006013	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	6				
5.2		公示牌、标志牌						
5.2.1	500114001013	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	2				
6		五甲村委						
6.1		灌溉和排水						
6.1.1		水源工程(堰坝3座)						
6.1.1.1		堰坝维修加固(3座)						
6.1.1.1.1		对门堰						
6.1.1.1.1.1	500101002089	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	76.72				
6.1.1.1.1.2	500103001059	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.31				
6.1.1.1.1.3	500103010003	人工抛石护底、护岸, 胶轮车运	m <sup>3</sup>	6.41				
6.1.1.1.1.4	500105009004	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	13				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第53页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.1.1.5	500109001163	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	65.29				
6.1.1.1.1.6	500110001072	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	62.88				
6.1.1.1.1.7	500202005003	木质闸门	块	1				
6.1.1.1.2		毛毛堰						
6.1.1.1.2.1	500101002090	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	36				
6.1.1.1.2.2	500101002091	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	70.65				
6.1.1.1.2.3	500103001060	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	10.8				
6.1.1.1.2.4	500103010004	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m <sup>3</sup>	10.13				
6.1.1.1.2.5	500105009005	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	12.15				
6.1.1.1.2.6	500109001164	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	51.16				
6.1.1.1.2.7	500110001073	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	64.92				
6.1.1.1.2.8	500202005004	木质闸门	块	1				
6.1.1.1.3		白安寨田堰						
6.1.1.1.3.1	500101002092	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装淤泥、流砂,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	18				
6.1.1.1.3.2	500101002093	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	121.32				
6.1.1.1.3.3	500103001061	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	41.45				
6.1.1.1.3.4	500103010005	人工抛石护底、护岸,胶轮车运	m <sup>3</sup>	17.03				
6.1.1.1.3.5	500105009006	拆除水泥浆砌石	m <sup>3</sup>	1.98				
6.1.1.1.3.6	500109001165	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	4.73				
6.1.1.1.3.7	500109001166	C20埋石砼溢流堰(埋石率20%)	m <sup>3</sup>	37.37				
6.1.1.1.3.8	500110001074	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	52.58				
6.1.1.1.3.9	500105003029	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	45.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第54页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.1.1.3.10	500105010056	1:2水泥砂浆抹平面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	20				
6.1.1.1.3.11	500103005008	反滤包	个	16				
6.1.1.1.3.12	500103016028	DN50PVC排水管	m	15				
6.1.1.1.3.13	500202005005	木质闸门	块	1				
6.1.2		渠道防渗加固工程(共10条长6.363km)						
6.1.2.1		盘家山村南冲堰WJA(0.892km)						
6.1.2.1.1	500101002094	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	69.84				
6.1.2.1.2	500109011018	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	129				
6.1.2.1.3	500101003062	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	191.13				
6.1.2.1.4	500103001062	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.4				
6.1.2.1.5	500103007011	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	39.24				
6.1.2.1.6	500109001167	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	172.8				
6.1.2.1.7	500109001168	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	49.88				
6.1.2.1.8	500110001075	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	971.7				
6.1.2.1.9	500109009076	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	22.34				
6.1.2.1.10		材料二次运输(500m)						
6.1.2.1.10.1	500113009170	人力搬运水泥,装运卸500m	t	69.93				
6.1.2.1.10.2	500113009171	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	137.66				
6.1.2.1.10.3	500113009172	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	249.17				
6.1.2.2		干家堰水渠WJB(0.600km)						
6.1.2.2.1	500101002095	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	48.91				
6.1.2.2.2	500101003063	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	99.86				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第55页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.2.3	500109001169	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	111.5				
6.1.2.2.4	500109001170	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	23				
6.1.2.2.5	500110001076	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	593.2				
6.1.2.2.6	500109009077	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.45				
6.1.2.2.7		材料二次运输(500m)						
6.1.2.2.7.1	500113009173	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	41.05				
6.1.2.2.7.2	500113009174	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	80.52				
6.1.2.2.7.3	500113009175	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	123.08				
6.1.2.3		毛毛堰水渠WJC(1.113km)						
6.1.2.3.1	500101002096	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	96.33				
6.1.2.3.2	500101003064	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	294.27				
6.1.2.3.3	500103001063	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	12.4				
6.1.2.3.4	500109001171	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	289.93				
6.1.2.3.5	500109001172	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	64.02				
6.1.2.3.6	500105010057	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	44.8				
6.1.2.3.7	500110001077	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1248.6				
6.1.2.3.8	500109009078	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	72.33				
6.1.2.3.9		材料二次运输(500m)						
6.1.2.3.9.1	500113009176	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	110.84				
6.1.2.3.9.2	500113009177	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	218.43				
6.1.2.3.9.3	500113009178	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	379.9				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第56页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.4		岩口寨堰水渠WJD (0.619km)						
6.1.2.4.1	500101002097	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	47.03				
6.1.2.4.2	500109011019	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	45.4				
6.1.2.4.3	500101003065	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	114.02				
6.1.2.4.4	500109001173	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	105.02				
6.1.2.4.5	500109001174	C20混凝土底板, 露天 厚≤15cm	m <sup>3</sup>	29.06				
6.1.2.4.6	500110001078	渠道衬砌木模板安装及 拆除	m <sup>2</sup>	412.85				
6.1.2.4.7	500109009079	常态混凝土伸缩缝, 沥 青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	27.2				
6.1.2.4.8		材料二次运输(500m)						
6.1.2.4.8 .1	500113009179	人力搬运水泥, 装运卸 500m	t	41.45				
6.1.2.4.8 .2	500113009180	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	81.59				
6.1.2.4.8 .3	500113009181	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成 品堆 方	140.6				
6.1.2.5		白安寨田堰水渠WJE (0.547km)						
6.1.2.5.1	500101002098	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	78.02				
6.1.2.5.2	500109011020	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	68.5				
6.1.2.5.3	500101003066	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	146.73				
6.1.2.5.4	500103001064	回填土石方, 人工夯填 土石	m <sup>3</sup>	14.1				
6.1.2.5.5	500109001175	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	157.84				
6.1.2.5.6	500109001176	C20混凝土底板, 露天 厚≤15cm	m <sup>3</sup>	34.13				
6.1.2.5.7	500110001079	渠道衬砌木模板安装及 拆除	m <sup>2</sup>	647.45				
6.1.2.5.8	500109009080	常态混凝土伸缩缝, 沥 青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	38.39				
6.1.2.5.9		材料二次运输(500m)						
6.1.2.5.9 .1	500113009182	人力搬运水泥, 装运卸 500m	t	58.58				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第57页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.5.9.2	500113009183	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	115.31				
6.1.2.5.9.3	500113009184	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	179.52				
6.1.2.6		对门堰水渠WJF (0.611km)						
6.1.2.6.1	500101002099	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	42.37				
6.1.2.6.2	500109011021	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	16.6				
6.1.2.6.3	500101003067	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	117.53				
6.1.2.6.4	500109001177	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	111.93				
6.1.2.6.5	500109001178	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	21.65				
6.1.2.6.6	500105010058	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	14				
6.1.2.6.7	500110001080	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	552.7				
6.1.2.6.8	500109009081	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.36				
6.1.2.6.9	500105009007	拆除干砌石	m <sup>3</sup>	3.25				
6.1.2.6.10		材料二次运输(500m)						
6.1.2.6.10.1	500113009185	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	40.94				
6.1.2.6.10.2	500113009186	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	80.37				
6.1.2.6.10.3	500113009187	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	122.62				
6.1.2.7		白安寨老秋堰水渠WJG (0.236km)						
6.1.2.7.1	500101002100	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	16.25				
6.1.2.7.2	500109011022	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	1				
6.1.2.7.3	500101003068	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	46.49				
6.1.2.7.4	500109001179	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	36.72				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第58页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.7.5	500109001180	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	11.52				
6.1.2.7.6	500110001081	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	145.5				
6.1.2.7.7	500109009082	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.82				
6.1.2.7.8		材料二次运输(200m)						
6.1.2.7.8.1	500113009188	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	14.69				
6.1.2.7.8.2	500113009189	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	28.81				
6.1.2.7.8.3	500113009190	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	43.92				
6.1.2.8		万秋堰水渠WJH(0.670km)						
6.1.2.8.1	500101002101	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	23.01				
6.1.2.8.2	500101003069	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	123.85				
6.1.2.8.3	500109001181	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	115.18				
6.1.2.8.4	500109001182	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	19.98				
6.1.2.8.5	500110001082	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	625.3				
6.1.2.8.6	500109009083	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	13.52				
6.1.2.8.7		材料二次运输(500m)						
6.1.2.8.7.1	500113009191	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	41.29				
6.1.2.8.7.2	500113009192	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	80.98				
6.1.2.8.7.3	500113009193	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	124.08				
6.1.2.9		下廖寨弯面堰水渠WJJ(0.348km)						
6.1.2.9.1	500101002102	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	29.18				
6.1.2.9.2	500101003070	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	72.18				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第59页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.9.3	500103001065	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	7.73				
6.1.2.9.4	500103007012	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	9.89				
6.1.2.9.5	500109001183	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	49.68				
6.1.2.9.6	500109001184	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	20.51				
6.1.2.9.7	500105010059	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	15				
6.1.2.9.8	500110001083	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	189.1				
6.1.2.9.9	500109009084	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.04				
6.1.2.9.10		材料二次运输(200m)						
6.1.2.9.10.1	500113009194	人力搬运水泥,装运卸200m	t	21.49				
6.1.2.9.10.2	500113009195	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	42.39				
6.1.2.9.10.3	500113009196	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	73.87				
6.1.2.10		龙门殿堰水渠WJK(0.727km)						
6.1.2.10.1	500101002103	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	45.26				
6.1.2.10.2	500109011023	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	0.13				
6.1.2.10.3	500101003071	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	173.47				
6.1.2.10.4	500103001066	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	2.13				
6.1.2.10.5	500109001185	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	130.68				
6.1.2.10.6	500109001186	C20混凝土底板,露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	24.27				
6.1.2.10.7	500110001084	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	516.6				
6.1.2.10.8	500109009085	常态混凝土伸缩缝,沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	33.57				
6.1.2.10.9		材料二次运输(500m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第60页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.10.9.1	500113009197	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	51.28				
6.1.2.10.9.2	500113009198	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	100.95				
6.1.2.10.9.3	500113009199	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	167.13				
6.1.2.11		附属建筑物						
6.1.2.11.1		斗口						
6.1.2.11.1.1	500109001187	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.72				
6.1.2.11.1.2	500109001188	C20砼墩	m <sup>3</sup>	9.73				
6.1.2.11.1.3	500109001189	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	3.76				
6.1.2.11.1.4	500109001190	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	1.77				
6.1.2.11.1.5	500109001191	C20砼墙	m <sup>3</sup>	15.99				
6.1.2.11.1.6	500110001085	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	73.18				
6.1.2.11.1.7	500101003072	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	13.49				
6.1.2.11.2		预制混凝土管涵						
6.1.2.11.2.1	500101002104	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	174.85				
6.1.2.11.2.2	500103001067	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	119.34				
6.1.2.11.2.3	500103016029	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	24.99				
6.1.2.11.2.4	500109001192	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	8.54				
6.1.2.11.2.5	500105003030	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	31.07				
6.1.2.11.2.6	500105010060	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	15.36				
6.1.2.11.2.7	500105010061	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	68.19				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第61页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.1.2.11.2.8	500112006014	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	4				
6.1.2.11.2.9	500112006015	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	24				
6.1.2.11.2.10	500112006016	预制混凝土管安装, 公称直径500mm	m	2				
6.1.2.11.2.11	500112006017	预制混凝土管安装, 公称直径800mm	m	4				
6.2		公示牌、标志牌						
6.2.1	500114001014	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	13				
7		龙源村委						
7.1		灌溉和排水						
7.1.1		渠道防渗加固工程(共5条长4.043km)						
7.1.1.1		祖山水渠LYA(1.211km)						
7.1.1.1.1	500101002105	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	206.79				
7.1.1.1.2	500101003073	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	412.15				
7.1.1.1.3	500101003074	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	89.36				
7.1.1.1.4	500109001193	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	320.95				
7.1.1.1.5	500109001194	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	130.98				
7.1.1.1.6	500105010062	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	65.7				
7.1.1.1.7	500110001086	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1551.1				
7.1.1.1.8	500109009086	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	45.19				
7.1.1.1.9		材料二次运输(500m)						
7.1.1.1.9.1	500113009200	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	138.05				
7.1.1.1.9.2	500113009201	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	271.13				
7.1.1.1.9.3	500113009202	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	410.69				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第62页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.2		刀秋水渠LYB (0.614km)						
7.1.1.2.1	500101002106	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	71.48				
7.1.1.2.2	500109011024	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	25				
7.1.1.2.3	500101003075	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	142.24				
7.1.1.2.4	500103001068	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	5.58				
7.1.1.2.5	500109001195	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	138.36				
7.1.1.2.6	500109001196	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	49.9				
7.1.1.2.7	500105010063	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	25				
7.1.1.2.8	500110001087	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	631.7				
7.1.1.2.9	500109009087	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.83				
7.1.1.2.10		材料二次运输(500m)						
7.1.1.2.10.1	500113009203	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	57.54				
7.1.1.2.10.2	500113009204	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	112.98				
7.1.1.2.10.3	500113009205	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	171.24				
7.1.1.3		金洞水渠LYC (1.182km)						
7.1.1.3.1	500101002107	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	222.7				
7.1.1.3.2	500109011025	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	49.2				
7.1.1.3.3	500101003076	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	248.49				
7.1.1.3.4	500103001069	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	120.53				
7.1.1.3.5	500109001197	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	237.9				
7.1.1.3.6	500109001198	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	95.16				
7.1.1.3.7	500110001088	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1066.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第63页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.3.8	500109009088	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	33.31				
7.1.1.3.9		材料二次运输(500m)						
7.1.1.3.9.1	500113009206	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	101.22				
7.1.1.3.9.2	500113009207	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	198.52				
7.1.1.3.9.3	500113009208	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	302.72				
7.1.1.4		梅丘水渠LYD1(0.891km)						
7.1.1.4.1	500101002108	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	184.76				
7.1.1.4.2	500101003077	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	210.85				
7.1.1.4.3	500103001070	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	22.2				
7.1.1.4.4	500109001199	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	178.2				
7.1.1.4.5	500109001200	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	106.92				
7.1.1.4.6	500110001089	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	777.1				
7.1.1.4.7	500109009089	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	32.08				
7.1.1.4.8		材料二次运输(500m)						
7.1.1.4.8.1	500113009209	人力搬运水泥, 装运卸500m	t	97.31				
7.1.1.4.8.2	500113009210	人工装运卸砂500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	190.85				
7.1.1.4.8.3	500113009211	人工装运卸碎石500m	m <sup>3</sup> 成品堆方	291.01				
7.1.1.5		梅丘水渠LYD2(0.145km)						
7.1.1.5.1	500101002109	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	23.9				
7.1.1.5.2	500101003078	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	31.32				
7.1.1.5.3	500103001071	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	1.62				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第64页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
7.1.1.5.4	500109001201	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	23.2				
7.1.1.5.5	500109001202	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	14.5				
7.1.1.5.6	500110001090	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	87.5				
7.1.1.5.7	500109009090	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.77				
7.1.1.5.8		材料二次运输(100m)						
7.1.1.5.8.1	500113009212	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.42				
7.1.1.5.8.2	500113009213	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.39				
7.1.1.5.8.3	500113009214	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.14				
7.1.1.6		附属建筑物						
7.1.1.6.1		斗口						
7.1.1.6.1.1	500109001203	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.36				
7.1.1.6.1.2	500109001204	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.68				
7.1.1.6.1.3	500109001205	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	3.07				
7.1.1.6.1.4	500109001206	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	3.11				
7.1.1.6.1.5	500109001207	C20砼墙	m <sup>3</sup>	11.23				
7.1.1.6.1.6	500110001091	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	40.95				
7.1.1.6.1.7	500101003079	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	7.75				
7.2		公示牌、标志牌						
7.2.1	500114001015	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	5				
8		茶源村委						
8.1		灌溉和排水						
8.1.1		渠道防渗加固工程(共6条长0.920km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第65页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.1		吴家门口渠三 (0.104km)						
8.1.1.1.1	500101002110	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.24				
8.1.1.1.2	500101003080	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	17.68				
8.1.1.1.3	500109001208	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	16.64				
8.1.1.1.4	500109001209	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.24				
8.1.1.1.5	500110001092	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	76.8				
8.1.1.1.6	500109009091	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.58				
8.1.1.1.7		材料二次运输(100m)						
8.1.1.1.7.1	500113009215	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	6.96				
8.1.1.1.7.2	500113009216	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	13.7				
8.1.1.1.7.3	500113009217	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	21.91				
8.1.1.2		吴家门口渠四 (0.120km)						
8.1.1.2.1	500101002111	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	13.77				
8.1.1.2.2	500101003081	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	21.6				
8.1.1.2.3	500109001210	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	19.2				
8.1.1.2.4	500109001211	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.2				
8.1.1.2.5	500110001093	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	88				
8.1.1.2.6	500109009092	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.28				
8.1.1.2.7		材料二次运输(100m)						
8.1.1.2.7.1	500113009218	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	8.03				
8.1.1.2.7.2	500113009219	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.8				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第66页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.2.7.3	500113009220	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	27.2				
8.1.1.3		吴家门口渠六(0.133km)						
8.1.1.3.1	500101002112	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.65				
8.1.1.3.2	500101003082	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	21.28				
8.1.1.3.3	500109001212	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	21.15				
8.1.1.3.4	500109001213	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	5.06				
8.1.1.3.5	500110001094	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	119.7				
8.1.1.3.6	500109009093	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.24				
8.1.1.3.7		材料二次运输(100m)						
8.1.1.3.7.1	500113009221	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	7.99				
8.1.1.3.7.2	500113009222	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	15.74				
8.1.1.3.7.3	500113009223	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.91				
8.1.1.4		畔田渠一(0.138km)						
8.1.1.4.1	500101002113	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	6.9				
8.1.1.4.2	500101003083	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	22.08				
8.1.1.4.3	500103007013	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	3.51				
8.1.1.4.4	500109001214	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	22.08				
8.1.1.4.5	500109001215	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	6.9				
8.1.1.4.6	500110001095	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	110.4				
8.1.1.4.7	500109009094	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	5.8				
8.1.1.4.8		材料二次运输(100m)						
8.1.1.4.8.1	500113009224	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	8.82				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第67页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.4.8.2	500113009225	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	17.37				
8.1.1.4.8.3	500113009226	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.97				
8.1.1.5		畔田渠五(0.185km)						
8.1.1.5.1	500101002114	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	11.1				
8.1.1.5.2	500101003084	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	35.15				
8.1.1.5.3	500109001216	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	29.6				
8.1.1.5.4	500109001217	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.4				
8.1.1.5.5	500110001096	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	162				
8.1.1.5.6	500109009095	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	7.4				
8.1.1.5.7		材料二次运输(100m)						
8.1.1.5.7.1	500113009227	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	11.28				
8.1.1.5.7.2	500113009228	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	22.21				
8.1.1.5.7.3	500113009229	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	33.74				
8.1.1.6		牛塘渠(0.240km)						
8.1.1.6.1	500101002115	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	15.55				
8.1.1.6.2	500109011026	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	32.5				
8.1.1.6.3	500101003085	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	69.95				
8.1.1.6.4	500109001218	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	57.6				
8.1.1.6.5	500109001219	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	16.8				
8.1.1.6.6	500110001097	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	242.5				
8.1.1.6.7	500109009096	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	14.88				
8.1.1.6.8		材料二次运输(100m)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第68页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1.1.6.8.1	500113009230	人力搬运水泥,装运卸100m	t	22.66				
8.1.1.6.8.2	500113009231	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	44.61				
8.1.1.6.8.3	500113009232	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	73.2				
8.1.1.7		附属建筑物						
8.1.1.7.1		斗口						
8.1.1.7.1.1	500109001220	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.43				
8.1.1.7.1.2	500109001221	C20砼墩	m <sup>3</sup>	4.44				
8.1.1.7.1.3	500109001222	C20混凝土,基础	m <sup>3</sup>	1.76				
8.1.1.7.1.4	500109001223	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.3				
8.1.1.7.1.5	500109001224	C20砼墙	m <sup>3</sup>	6.92				
8.1.1.7.1.6	500110001098	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	36.24				
8.1.1.7.1.7	500101003086	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	6.19				
8.2		公示牌、标志牌						
8.2.1	500114001016	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	6				
9		高寨村委						
9.1		灌溉和排水						
9.1.1		渠道防渗加固工程(共2条长1.207km)						
9.1.1.1		潘家寨水渠HJC2(0.888km)						
9.1.1.1.1	500101002116	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	47.91				
9.1.1.1.2	500101003087	人工挖渠道,III类土,上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	180.23				
9.1.1.1.3	500103001072	回填土石方,人工夯填土石	m <sup>3</sup>	15.1				
9.1.1.1.4	500109001225	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	150.64				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第69页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.1.5	500109001226	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	37.66				
9.1.1.1.6	500110001099	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	609.8				
9.1.1.1.7	500109009097	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	18.83				
9.1.1.1.8		材料二次运输(300m)						
9.1.1.1.8.1	500113009233	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	57.41				
9.1.1.1.8.2	500113009234	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	112.6				
9.1.1.1.8.3	500113009235	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	171.7				
9.1.1.2		潘家寨水渠HJC3 (0.139km)						
9.1.1.2.1	500101002117	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	17.57				
9.1.1.2.2	500101003088	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	28.87				
9.1.1.2.3	500103001073	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	2.58				
9.1.1.2.4	500109001227	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	27.4				
9.1.1.2.5	500109001228	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	13.7				
9.1.1.2.6	500110001100	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	111.2				
9.1.1.2.7	500109009098	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	4.11				
9.1.1.2.8		材料二次运输(100m)						
9.1.1.2.8.1	500113009236	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	12.47				
9.1.1.2.8.2	500113009237	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	24.45				
9.1.1.2.8.3	500113009238	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	37.29				
9.1.1.3		附属建筑物						
9.1.1.3.1		斗口						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第70页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
9.1.1.3.1.1	500109001229	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.14				
9.1.1.3.1.2	500109001230	C20砼墩	m <sup>3</sup>	1.72				
9.1.1.3.1.3	500109001231	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.63				
9.1.1.3.1.4	500109001232	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.1				
9.1.1.3.1.5	500109001233	C20砼墙	m <sup>3</sup>	2.59				
9.1.1.3.1.6	500110001101	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	13.23				
9.1.1.3.1.7	500101003089	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	2.35				
9.1.1.3.2		预制混凝土管涵						
9.1.1.3.2.1	500101002118	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	14.56				
9.1.1.3.2.2	500103001074	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	9.11				
9.1.1.3.2.3	500103016030	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	1.96				
9.1.1.3.2.4	500109001234	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	0.66				
9.1.1.3.2.5	500105003031	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	3.66				
9.1.1.3.2.6	500105010064	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	1.92				
9.1.1.3.2.7	500105010065	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	8				
9.1.1.3.2.8	500112006018	预制混凝土管安装, 公称直径300mm	m	3				
9.2		公示牌、标志牌						
9.2.1	500114001017	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	2				
10		杨雀村委						
10.1		灌溉和排水						
10.1.1		渠道防渗加固工程(共1条长0.186km)						
10.1.1.1		桥头村门前水渠HJD(0.186km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第71页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.1.1.1.1	500101002119	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	9.93				
10.1.1.1.2	500101003090	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	36.55				
10.1.1.1.3	500103001075	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.52				
10.1.1.1.4	500109001235	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	25				
10.1.1.1.5	500109001236	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.5				
10.1.1.1.6	500110001102	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	128.6				
10.1.1.1.7	500109009099	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.25				
10.1.1.1.8		材料二次运输(100m)						
10.1.1.1.8.1	500113009239	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	9.9				
10.1.1.1.8.2	500113009240	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	19.41				
10.1.1.1.8.3	500113009241	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	29.6				
10.1.1.2		附属建筑物						
10.1.1.2.1		斗口						
10.1.1.2.1.1	500109001237	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.07				
10.1.1.2.1.2	500109001238	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.86				
10.1.1.2.1.3	500109001239	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.38				
10.1.1.2.1.4	500109001240	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.1				
10.1.1.2.1.5	500109001241	C20砼墙	m <sup>3</sup>	1.41				
10.1.1.2.1.6	500110001103	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.88				
10.1.1.2.1.7	500101003091	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.24				
10.2		公示牌、标志牌						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第72页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.2.1	500114001018	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
11		水埠村委						
11.1		灌溉和排水						
11.1.1		渠道防渗加固工程(共1条长1.647km)						
11.1.1.1		桥子口水渠HJE(1.647km)						
11.1.1.1.1	500101002120	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	161.37				
11.1.1.1.2	500109011027	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	72.8				
11.1.1.1.3	500101003092	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	344.94				
11.1.1.1.4	500103001076	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	63.44				
11.1.1.1.5	500109001242	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	308.99				
11.1.1.1.6	500109001243	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	76.8				
11.1.1.1.7	500110001104	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1499.6				
11.1.1.1.8	500109009100	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	40.59				
11.1.1.1.9		材料二次运输(300m)						
11.1.1.1.9.1	500113009242	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	128.63				
11.1.1.1.9.2	500113009243	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	257.19				
11.1.1.1.9.3	500113009244	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	381.9				
11.1.1.1.9.4	500113009245	人工抬运块片石, 运距300m	m <sup>3</sup> 成品码方, 清料方	15.8				
11.1.1.2		附属建筑物						
11.1.1.2.1		斗口						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第73页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.1.1.2.1.1	500109001244	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.07				
11.1.1.2.1.2	500109001245	C20砼墩	m <sup>3</sup>	0.86				
11.1.1.2.1.3	500109001246	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.38				
11.1.1.2.1.4	500109001247	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	0.91				
11.1.1.2.1.5	500109001248	C20砼墙	m <sup>3</sup>	2.22				
11.1.1.2.1.6	500110001105	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	6.88				
11.1.1.2.1.7	500101003093	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	1.24				
11.1.1.2.2		预制混凝土管涵						
11.1.1.2.2.1	500101002121	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	185.64				
11.1.1.2.2.2	500103001077	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	146.27				
11.1.1.2.2.3	500103016031	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	30.74				
11.1.1.2.2.4	500109001249	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	10.33				
11.1.1.2.2.5	500105003032	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	14.63				
11.1.1.2.2.6	500105010066	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	7.68				
11.1.1.2.2.7	500105010067	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	31.98				
11.1.1.2.2.8	500112006019	预制混凝土管安装, 公称直径400mm	m	47				
11.2		公示牌、标志牌						
11.2.1	500114001019	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
12		洞上村委						
12.1		灌溉和排水						
12.1.1		渠道防渗加固工程(共7条长4.320km)						
12.1.1.1		行头湾堰水渠HJA(1.145km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第74页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.1.1	500101002122	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	161.77				
12.1.1.1.2	500101003094	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	280.24				
12.1.1.1.3	500103001078	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	198.61				
12.1.1.1.4	500109001250	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	217.34				
12.1.1.1.5	500109001251	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	68.36				
12.1.1.1.6	500110001106	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1175.6				
12.1.1.1.7	500109009101	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	28.57				
12.1.1.1.8		材料二次运输(300m)						
12.1.1.1.8.1	500113009246	人力搬运水泥, 装运卸300m	t	86.98				
12.1.1.1.8.2	500113009247	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	170.59				
12.1.1.1.8.3	500113009248	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	260.13				
12.1.1.2		电站边水渠HJB(1.114km)						
12.1.1.2.1	500101002123	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	143.96				
12.1.1.2.2	500109011028	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	41.4				
12.1.1.2.3	500101003095	人工挖渠道, III类土, 上口宽2~4m	m <sup>3</sup>	248.59				
12.1.1.2.4	500103001079	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	99				
12.1.1.2.5	500109001252	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	273.84				
12.1.1.2.6	500109001253	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	83.26				
12.1.1.2.7	500110001107	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	1747.3				
12.1.1.2.8	500109009102	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	35.71				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第75页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.2.9		材料二次运输(200m)						
12.1.1.2.9.1	500113009249	人力搬运水泥,装运卸200m	t	108.74				
12.1.1.2.9.2	500113009250	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	213.28				
12.1.1.2.9.3	500113009251	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	325.21				
12.1.1.3		新江边水渠XJB(0.401km)						
12.1.1.3.1	500101002124	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	87.83				
12.1.1.3.2	500109011029	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	4.95				
12.1.1.3.3	500101003096	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	77.51				
12.1.1.3.4	500109001254	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	72.9				
12.1.1.3.5	500109001255	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	30.73				
12.1.1.3.6	500110001108	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	4.95				
12.1.1.3.7	500109009103	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	288.1				
12.1.1.3.8	500109009104	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	10.36				
12.1.1.3.9		材料二次运输(200m)						
12.1.1.3.9.1	500113009252	人力搬运水泥,装运卸200m	t	31.54				
12.1.1.3.9.2	500113009253	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	61.88				
12.1.1.3.9.3	500113009254	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	94.15				
12.1.1.4		大四方水渠XJC(0.320km)						
12.1.1.4.1	500101002125	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	32.43				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第76页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.4.2	500101003097	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	53.95				
12.1.1.4.3	500103001080	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	0.06				
12.1.1.4.4	500109001256	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	43.24				
12.1.1.4.5	500109001257	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	17.74				
12.1.1.4.6	500105010068	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	29.85				
12.1.1.4.7	500110001109	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	188.4				
12.1.1.4.8	500109009105	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	6.1				
12.1.1.4.9		材料二次运输(200m)						
12.1.1.4.9.1	500113009255	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	18.86				
12.1.1.4.9.2	500113009256	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	37.15				
12.1.1.4.9.3	500113009257	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	55.41				
12.1.1.5		井塘水渠XJD(0.120km)						
12.1.1.5.1	500101002126	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	23.01				
12.1.1.5.2	500109011030	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	33.6				
12.1.1.5.3	500101003098	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	28.48				
12.1.1.5.4	500103001081	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	11.04				
12.1.1.5.5	500109001258	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	31.08				
12.1.1.5.6	500109001259	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	7.2				
12.1.1.5.7	500110001110	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	144				
12.1.1.5.8	500109009106	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	3.4				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第77页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.5.9		材料二次运输(100m)						
12.1.1.5.9.1	500113009258	人力搬运水泥,装运卸100m	t	11.68				
12.1.1.5.9.2	500113009259	人工装运卸砂100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	23.07				
12.1.1.5.9.3	500113009260	人工装运卸碎石100m	m <sup>3</sup> 成品堆方	34.92				
12.1.1.6		安坪村茶背岭渠道XJD(0.710km)						
12.1.1.6.1	500101002127	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	159.13				
12.1.1.6.2	500109011031	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	850.4				
12.1.1.6.3	500101003099	人工挖渠道, I~II类土, 上口宽1~2m	m <sup>3</sup>	37.7				
12.1.1.6.4	500103001082	回填土石方, 人工夯填土石	m <sup>3</sup>	13.32				
12.1.1.6.5	500109001260	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	106.13				
12.1.1.6.6	500109001261	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	65.1				
12.1.1.6.7	500105010069	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	46.5				
12.1.1.6.8	500110001111	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	916.75				
12.1.1.6.9	500109009107	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	17.12				
12.1.1.6.10		材料二次运输(300m)						
12.1.1.6.10.1	500113009261	人力搬运水泥,装运卸300m	t	52.37				
12.1.1.6.10.2	500113009262	人工装运卸砂300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	102.97				
12.1.1.6.10.3	500113009263	人工装运卸碎石300m	m <sup>3</sup> 成品堆方	155.21				
12.1.1.7		安坪村排灌渠XJE(0.510km)						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第78页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.7.1	500101002128	人工挖运一般淤泥	m <sup>3</sup>	81.88				
12.1.1.7.2	500109011032	混凝土垂直面凿毛	m <sup>2</sup>	33.95				
12.1.1.7.3	500101003100	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	129.27				
12.1.1.7.4	500109001262	C20混凝土墙	m <sup>3</sup>	115.52				
12.1.1.7.5	500109001263	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	40.8				
12.1.1.7.6	500105010070	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	33.95				
12.1.1.7.7	500110001112	渠道衬砌木模板安装及拆除	m <sup>2</sup>	490.75				
12.1.1.7.8	500109009108	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	16.57				
12.1.1.7.9		材料二次运输(200m)						
12.1.1.7.9.1	500113009264	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	50.8				
12.1.1.7.9.2	500113009265	人工装运卸砂200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	99.83				
12.1.1.7.9.3	500113009266	人工装运卸碎石200m	m <sup>3</sup> 成品堆方	150.81				
12.1.1.8		附属建筑物						
12.1.1.8.1		斗口						
12.1.1.8.1.1	500109001264	C20砼柱	m <sup>3</sup>	0.5				
12.1.1.8.1.2	500109001265	C20砼墩	m <sup>3</sup>	8.75				
12.1.1.8.1.3	500109001266	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	4.77				
12.1.1.8.1.4	500109001267	C20混凝土板	m <sup>3</sup>	3.72				
12.1.1.8.1.5	500109001268	C20砼墙	m <sup>3</sup>	17.73				
12.1.1.8.1.6	500110001113	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	67.93				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第79页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.1.1.8.1.7	500101003101	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	13.51				
12.1.1.8.2		预制混凝土管涵						
12.1.1.8.2.1	500101002129	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	241.92				
12.1.1.8.2.2	500103001083	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	175.7				
12.1.1.8.2.3	500103016032	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	40.99				
12.1.1.8.2.4	500109001269	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	13.56				
12.1.1.8.2.5	500105003033	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	25.53				
12.1.1.8.2.6	500105010071	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	11.52				
12.1.1.8.2.7	500105010072	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	56.34				
12.1.1.8.2.8	500112006020	预制混凝土管安装, 公称直径600mm	m	48				
12.2		田间道路						
12.2.1		机耕路(共1条长0.915km)						
12.2.1.1		安坪村机耕路(0.915km)						
12.2.1.1.1	500101004018	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1131.64				
12.2.1.1.2	500101002130	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	1082.14				
12.2.1.1.3	500103001084	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	49.5				
12.2.1.1.4	500105003034	M7.5浆砌块石, 挡土墙	m <sup>3</sup>	680.98				
12.2.1.1.5	500105010073	1:2水泥砂浆抹平面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	915				
12.2.1.1.6	500103016033	公路路面, 泥结碎石, 压实厚20cm	m <sup>2</sup>	2745				
12.2.1.1.7	500109009109	常态混凝土伸缩缝, 沥青砂浆重量比1:2	m <sup>2</sup>	34.05				
12.2.1.1.8	500103016034	DN50PVC排水管	m	20				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第80页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.2.1.1.9	500103005009	反滤包	个	20				
12.2.1.2		附属建筑物						
12.2.1.2.1		错车道						
12.2.1.2.1.1	500101002131	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	19.65				
12.2.1.2.1.2	500103001085	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	19.5				
12.2.1.2.1.3	500103016035	公路路面,泥结碎石,压实厚20cm	m <sup>2</sup>	195				
12.2.1.2.2		下田坡口						
12.2.1.2.2.1	500101002132	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	3.66				
12.2.1.2.2.2	500103001086	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1.83				
12.2.1.2.2.3	500105003035	M7.5浆砌块石,挡土墙	m <sup>3</sup>	4.39				
12.2.1.2.2.4	500105010074	1:2水泥砂浆抹立面,平均厚2cm	m <sup>2</sup>	14.64				
12.2.1.2.2.5	500109001270	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.93				
12.2.1.2.2.6	500109001271	C20外包混凝土	m <sup>3</sup>	1.1				
12.2.1.2.2.7	500110001114	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	7.32				
12.3		公示牌、标志牌						
12.3.1	500114001020	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	8				
13		高效节水灌溉工程						
13.1		华江乡高寨村委高寨村1#基地						
13.1.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.1.1.1	500101002133	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	59.7				
13.1.1.2	500103001087	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.1.1.3	500109001272	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.1.1.4	500109001273	C25混凝土贮水池,池底	m <sup>3</sup>	6.25				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第81页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.1.1.5	500109001274	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.1.1.6	500110001115	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.1.1.7	500111001005	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.1.1.8	500202009006	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.1.1.9	500202009007	不锈钢栏杆	m	19				
13.1.1.10	500114001021	安全警示牌	块	1				
13.1.2		管道开挖及回填						
13.1.2.1	500101004019	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	387.29				
13.1.2.2	500103001088	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	381.02				
13.1.3	500114001022	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.2		华江乡高寨村委高寨村2#基地						
13.2.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.2.1.1	500101002134	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	59.7				
13.2.1.2	500103001089	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.2.1.3	500109001275	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.2.1.4	500109001276	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.2.1.5	500109001277	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.2.1.6	500110001116	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.2.1.7	500111001006	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.2.1.8	500202009008	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.2.1.9	500202009009	不锈钢栏杆	m	19				
13.2.1.10	500114001023	安全警示牌	块	1				
13.2.2		管道开挖及回填						
13.2.2.1	500101004020	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	561.96				
13.2.2.2	500103001090	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	54.38				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第82页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.2.3	500114001024	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.3		华江乡高寨村委高寨村3#基地						
13.3.1		水池(50m³)						
13.3.1.1	500101002135	1m³挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m³	59.7				
13.3.1.2	500103001091	回填土石方,机械夯填土石	m³	7.9				
13.3.1.3	500109001278	C15混凝土,垫层	m³	2.7				
13.3.1.4	500109001279	C25混凝土贮水池,池底	m³	6.25				
13.3.1.5	500109001280	C25混凝土贮水池,池壁	m³	13.74				
13.3.1.6	500110001117	普通平面木模板安装、拆除	m²	109.5				
13.3.1.7	500111001007	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.3.1.8	500202009010	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.3.1.9	500202009011	不锈钢栏杆	m	19				
13.3.1.10	500114001025	安全警示牌	块	1				
13.3.2		管道开挖及回填						
13.3.2.1	500101004021	挖掘机挖沟槽,III类土	m³	2371.53				
13.3.2.2	500103001092	回填土石方,机械夯填土石	m³	2341.21				
13.3.3	500114001026	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.4		华江乡高寨村委高寨村4#基地						
13.4.1		水池(50m³)						
13.4.1.1	500101002136	1m³挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m³	59.7				
13.4.1.2	500103001093	回填土石方,机械夯填土石	m³	7.9				
13.4.1.3	500109001281	C15混凝土,垫层	m³	2.7				
13.4.1.4	500109001282	C25混凝土贮水池,池底	m³	6.25				
13.4.1.5	500109001283	C25混凝土贮水池,池壁	m³	13.74				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第83页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.4.1.6	500110001118	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.4.1.7	500111001008	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.4.1.8	500202009012	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.4.1.9	500202009013	不锈钢栏杆	m	19				
13.4.1.10	500114001027	安全警示牌	块	1				
13.4.2		管道开挖及回填						
13.4.2.1	500101004022	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1372.77				
13.4.2.2	500103001094	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1353.42				
13.4.3	500114001028	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.5		华江乡高寨村委高寨村5#基地						
13.5.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.5.1.1	500101002137	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	59.7				
13.5.1.2	500103001095	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.5.1.3	500109001284	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.5.1.4	500109001285	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.5.1.5	500109001286	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.5.1.6	500110001119	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.5.1.7	500111001009	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.5.1.8	500202009014	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.5.1.9	500202009015	不锈钢栏杆	m	19				
13.5.1.10	500114001029	安全警示牌	块	1				
13.5.2		管道开挖及回填						
13.5.2.1	500101004023	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1363.48				
13.5.2.2	500103001096	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1339.4				
13.5.2.3	500109010002	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	1.2				
13.5.2.4	500109001287	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	6				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第84页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.5.2.5	500103007014	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	6				
13.5.3	500114001030	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.6		华江乡洞上村委洞上村基地						
13.6.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.6.1.1	500101002138	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	84.03				
13.6.1.2	500103001097	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.6.1.3	500109001288	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.6.1.4	500109001289	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.6.1.5	500109001290	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.6.1.6	500110001120	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.6.1.7	500111001010	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.6.1.8	500202009016	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.6.1.9	500202009017	不锈钢栏杆	m	19				
13.6.1.10	500114001031	安全警示牌	块	1				
13.6.2		加压泵站						
13.6.2.1	500101002139	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.83				
13.6.2.2	500105003036	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	8.6				
13.6.2.3	500109001291	C25砼梁	m <sup>3</sup>	2.97				
13.6.2.4	500105006001	M7.5浆砌砖, 标准砖砖墙24cm	m <sup>3</sup>	12.3				
13.6.2.5	500109001292	C25砼板	m <sup>3</sup>	6.45				
13.6.2.6	500110001121	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	55.74				
13.6.2.7	500111001011	一般钢筋机械制作安装	t	0.5				
13.6.2.8	500109001293	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.82				
13.6.2.9	500109001294	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.29				
13.6.2.10	500105010075	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	88.56				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第85页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.6.2.11	500103007015	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.6				
13.6.2.12	500114001032	防盗门(1.2×2.1m)	扇	1				
13.6.2.13	500114001033	铝合金窗、带纱窗(100系列 6+9A+6中空玻璃)	m <sup>2</sup>	6				
13.6.2.14	500114001034	防盗网	m <sup>2</sup>	6				
13.6.3		管道开挖及回填						
13.6.3.1	500101004024	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	1008.63				
13.6.3.2	500103001098	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	994.96				
13.6.4	500114001035	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.7		华江乡洞上村委安坪村基地						
13.7.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.7.1.1	500101002140	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	84.03				
13.7.1.2	500103001099	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.7.1.3	500109001295	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.7.1.4	500109001296	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.7.1.5	500109001297	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.7.1.6	500110001122	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.7.1.7	500111001012	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.7.1.8	500202009018	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.7.1.9	500202009019	不锈钢栏杆	m	19				
13.7.1.10	500114001036	安全警示牌	块	1				
13.7.2		加压泵站						
13.7.2.1	500101002141	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.83				
13.7.2.2	500105003037	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	8.6				
13.7.2.3	500109001298	C25砼梁	m <sup>3</sup>	2.97				
13.7.2.4	500105006002	M7.5浆砌砖, 标准砖墙24cm	m <sup>3</sup>	12.3				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第86页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.7.2.5	500109001299	C25砼板	m <sup>3</sup>	6.45				
13.7.2.6	500110001123	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	55.74				
13.7.2.7	500111001013	一般钢筋机械制作安装	t	0.5				
13.7.2.8	500109001300	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.82				
13.7.2.9	500109001301	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.29				
13.7.2.10	500105010076	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	88.56				
13.7.2.11	500103007016	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.6				
13.7.2.12	500114001037	防盗门(1.2×2.1m)	扇	1				
13.7.2.13	500114001038	铝合金窗、带纱窗(100系列 6+9A+6中空玻璃)	m <sup>2</sup>	6				
13.7.2.14	500114001039	防盗网	m <sup>2</sup>	6				
13.7.3		管道开挖及回填						
13.7.3.1	500101004025	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	366.24				
13.7.3.2	500103001100	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	361.79				
13.7.4	500114001040	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.8		华江乡洞上村委下湾村基地						
13.8.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.8.1.1	500101002142	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	52.58				
13.8.1.2	500103001101	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.63				
13.8.1.3	500109001302	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.8.1.4	500109001303	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.8.1.5	500109001304	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.8.1.6	500110001124	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.8.1.7	500111001014	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.8.1.8	500202009020	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.8.1.9	500202009021	不锈钢栏杆	m	19				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第87页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.8.1.10	500114001041	安全警示牌	块	1				
13.8.2		管道开挖及回填						
13.8.2.1	500101004026	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	685.93				
13.8.2.2	500103001102	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	674.9				
13.8.2.3	500109010003	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	5				
13.8.2.4	500109001305	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	25				
13.8.2.5	500103007017	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	25				
13.8.3	500114001042	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.9		华江乡洞上村委盐里江村基地						
13.9.1		集水井						
13.9.1.1	500101002143	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	63.98				
13.9.1.2	500103001103	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.44				
13.9.1.3	500109001306	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.31				
13.9.1.4	500109001307	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	2.31				
13.9.1.5	500109001308	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	6.14				
13.9.1.6	500110001125	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	81				
13.9.1.7	500111001015	一般钢筋机械制作安装	t	0.6				
13.9.2		加压泵站						
13.9.2.1	500101002144	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.83				
13.9.2.2	500105003038	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	8.6				
13.9.2.3	500109001309	C25砼梁	m <sup>3</sup>	2.97				
13.9.2.4	500105006003	M7.5浆砌砖, 标准砖墙24cm	m <sup>3</sup>	12.3				
13.9.2.5	500109001310	C25砼板	m <sup>3</sup>	6.45				
13.9.2.6	500110001126	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	55.74				
13.9.2.7	500111001016	一般钢筋机械制作安装	t	0.5				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第88页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.9.2.8	500109001311	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.82				
13.9.2.9	500109001312	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.29				
13.9.2.10	500105010077	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	88.56				
13.9.2.11	500103007018	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.6				
13.9.2.12	500114001043	防盗门(1.2×2.1m)	扇	1				
13.9.2.13	500114001044	铝合金窗、带纱窗(100系列 6+9A+6中空玻璃)	m <sup>2</sup>	6				
13.9.2.14	500114001045	防盗网	m <sup>2</sup>	6				
13.9.3		管道开挖及回填						
13.9.3.1	500101004027	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	505.74				
13.9.3.2	500103001104	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	495.07				
13.9.3.3	500109010004	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2.5				
13.9.3.4	500109001313	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	2.5				
13.9.3.5	500103007019	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	12.5				
13.9.4	500114001046	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				
13.10		华江乡洞上村委洲子湾村基地						
13.10.1		水池(50m <sup>3</sup> )						
13.10.1.1	500101002145	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	52.58				
13.10.1.2	500103001105	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	21.63				
13.10.1.3	500109001314	C15混凝土, 垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.10.1.4	500109001315	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.10.1.5	500109001316	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.10.1.6	500110001127	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.10.1.7	500111001017	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.10.1.8	500202009022	溢流管(DN110PE管)	m	2				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第89页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.10.1.9	500202009023	不锈钢栏杆	m	19				
13.10.1.10	500114001047	安全警示牌	块	1				
13.10.2		管道开挖及回填						
13.10.2.1	500101004028	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	466.53				
13.10.2.2	500103001106	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	458.44				
13.10.2.3	500109010005	现浇混凝土拆除	m <sup>3</sup>	2.5				
13.10.2.4	500109001317	公路路面, C20水泥混凝土, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	12.5				
13.10.2.5	500103007020	公路基础, 碎石, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	12.5				
13.10.3	500114001048	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.11		兴安镇石坑村委石坑村基地						
13.11.1		集水井						
13.11.1.1	500101002146	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	63.98				
13.11.1.2	500103001107	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.44				
13.11.1.3	500109001318	C25砼板	m <sup>3</sup>	2.31				
13.11.1.4	500109001319	C25混凝土贮水池, 池底	m <sup>3</sup>	2.31				
13.11.1.5	500109001320	C25混凝土贮水池, 池壁	m <sup>3</sup>	6.14				
13.11.1.6	500110001128	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	81				
13.11.1.7	500111001018	一般钢筋机械制作安装	t	0.6				
13.11.2		管道开挖及回填						
13.11.2.1	500101004029	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	146.79				
13.11.2.2	500103001108	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	145.63				
13.11.3	500114001049	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.12		兴安镇石坑村委石坑村2#基地						
13.12.1		水池(50m <sup>3</sup> )						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第90页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.12.1.1	500103001109	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	59.7				
13.12.1.2	500109001321	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	7.9				
13.12.1.3	500109001322	C15混凝土,垫层	m <sup>3</sup>	2.7				
13.12.1.4	500109001323	C25混凝土贮水池,池底	m <sup>3</sup>	6.25				
13.12.1.5	500110001129	C25混凝土贮水池,池壁	m <sup>3</sup>	13.74				
13.12.1.6	500111001019	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	109.5				
13.12.1.7	500202009024	一般钢筋机械制作安装	t	1.66				
13.12.1.8	500202009025	溢流管(DN110PE管)	m	2				
13.12.1.9	500114001050	不锈钢栏杆	m	19				
13.12.1.10	500114001051	安全警示牌	块	1				
13.12.2		管道开挖及回填						
13.12.2.1	500103001110	挖掘机挖沟槽,III类土	m <sup>3</sup>	1029.21				
13.12.2.2	500103001111	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	1018.81				
13.12.3	500114001052	标志牌(陶瓷20×30cm)	块	1				
13.13		兴安镇石坑村委石坑村3#基地						
13.13.1		集水井						
13.13.1.1	500101002147	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土,自卸汽车运1km	m <sup>3</sup>	63.98				
13.13.1.2	500103001112	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.44				
13.13.1.3	500109001324	C25砣板	m <sup>3</sup>	2.31				
13.13.1.4	500109001325	C25混凝土贮水池,池底	m <sup>3</sup>	2.31				
13.13.1.5	500109001326	C25混凝土贮水池,池壁	m <sup>3</sup>	6.14				
13.13.1.6	500110001130	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	81				
13.13.1.7	500111001020	一般钢筋机械制作安装	t	0.6				
13.13.2		加压泵站						

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第91页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
13.13.2.1	500101002148	人工挖渠道, III类土, 上口宽≤1m	m <sup>3</sup>	11.83				
13.13.2.2	500105003039	M7.5浆砌块石, 基础	m <sup>3</sup>	8.6				
13.13.2.3	500109001327	C25砼梁	m <sup>3</sup>	2.97				
13.13.2.4	500105006004	M7.5浆砌砖, 标准砖墙24cm	m <sup>3</sup>	12.3				
13.13.2.5	500109001328	C25砼板	m <sup>3</sup>	6.45				
13.13.2.6	500110001131	普通平面木模板安装、拆除	m <sup>2</sup>	55.74				
13.13.2.7	500111001021	一般钢筋机械制作安装	t	0.5				
13.13.2.8	500109001329	C20混凝土底板, 露天厚≤15cm	m <sup>3</sup>	2.82				
13.13.2.9	500109001330	C20混凝土, 基础	m <sup>3</sup>	0.29				
13.13.2.10	500105010078	1:2水泥砂浆抹立面, 平均厚2cm	m <sup>2</sup>	88.56				
13.13.2.11	500103007021	人工铺筑碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.6				
13.13.2.12	500114001053	防盗门(1.2×2.1m)	扇	1				
13.13.2.13	500114001054	铝合金窗、带纱窗(100系列 6+9A+6中空玻璃)	m <sup>2</sup>	6				
13.13.2.14	500114001055	防盗网	m <sup>2</sup>	6				
13.13.3		管道开挖及回填						
13.13.3.1	500101002149	挖掘机挖沟槽, III类土	m <sup>3</sup>	806.61				
13.13.3.2	500103001113	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	798.83				
13.13.4	500114001056	标志牌(陶瓷 20×30cm)	块	1				

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第92页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14		高效节水灌溉工程									
14.1		华江乡洞上村委洞上村基地									
14.1.1		加压泵站									
14.1.1.1	500201002001	加压泵IS80-50-200, 流量46.9m³/h, 扬程43.4m	台	1							
14.1.1.2	500201034001	配套电机160M1-2/11(电机功率11kw)	台	1							
14.1.1.3	500201034002	水泵控制柜	套	1							
14.1.1.4	500201034003	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	320							
14.1.1.5	500201034004	照明系统	套	1							
14.2		华江乡洞上村委安坪村基地									
14.2.1		加压泵站									
14.2.1.1	500201002002	加压泵IS50-32-160, 流量12.5m³/h, 扬程32m	台	1							
14.2.1.2	500201034005	配套电机100L1-2/3(电机功率3kw)	台	1							
14.2.1.3	500201034006	水泵控制柜	套	1							
14.2.1.4	500201034007	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	30							
14.2.1.5	500201034008	照明系统	套	1							
14.3		华江乡洞上村委下湾村基地									
14.3.1	500201002003	QS10-36/2-2.2, 流量10m³/h, 扬程36m, 电机功率2.2KW	台	1							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第93页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.3.2	500201034009	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	20							
14.4		华江乡洞上村委盐里江村基地									
14.4.1		加压泵站									
14.4.1.1	500201002004	加压泵IS65-50-160, 流量23.5m³/h, 扬程28.2m	台	1							
14.4.1.2	500201034010	配套电机112M-2/4(电机功率4kw)	台	1							
14.4.1.3	500201034011	水泵控制柜	套	1							
14.4.1.4	500201034012	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	20							
14.4.1.5	500201034013	照明系统	套	1							
14.5		华江乡洞上村委下湾村基地									
14.5.1	500201002005	QS10-36/2-2.2, 流量10m³/h, 扬程36m, 电机功率2.2KW	台	1							
14.5.2	500201034014	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	20							
14.6		兴安镇石坑村委石坑村基地									
14.6.1	500201002006	潜水泵ISG40-125A	台	1							
14.6.2	500201034015	控制电缆(YJV-0.6/1KV型号)	m	130							
14.7		兴安镇石坑村委石坑村3#基地									
14.7.1		加压泵站									
14.7.1.1	500201002007	加压泵IS80-65-160, 流量40.1m³/h, 扬程20.6m	台	1							

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇（镇）高标准农田建设项目（I标）

第94页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.7.1.2	500201034016	配套电机132S1-2/5.5（电机功率5.5kw）	台	1							
14.7.1.3	500201034017	水泵控制柜	套	1							
14.7.1.4	500201034018	YJV绝缘电力电缆(3×4+1×2.5)	m	60							
14.7.1.5	500201034019	照明系统	套	1							
15		高效节水灌溉工程									
15.1		华江乡高寨村委高寨村1#基地									
15.1.1		管道及闸阀安装工程									
15.1.1.1	500202009026	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm（1.0Mpa）	m	457							
15.1.1.2	500201034020	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径90mm	m	62							
15.1.1.3	500201034021	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径75mm（1.0Mpa）	m	70							
15.1.1.4	500201034022	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm（1.6Mpa）	m	429							
15.1.1.5	500201034023	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm（1.6Mpa）	m	705							
15.1.1.6	500201034024	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm（1.6Mpa）	m	121							
15.1.1.7	500201034025	DN125控制阀（Z15T-10）	个	11							
15.1.1.8	500201034026	DN100控制阀（Z15T-10）	个	1							
15.1.1.9	500201034027	DN80控制阀（Z15T-10）	个	1							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第95页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.1.1.10	500201034028	DN65控制阀(Z15T-10)	个	6							
15.1.1.11	500201034029	DN50控制阀(Z15T-10)	个	10							
15.1.1.12	500201034030	DN40控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.1.1.13	500201034031	其他设备	%	5							
15.2		华江乡高寨村委高寨村2#基地									
15.2.1		管道及闸阀安装工程									
15.2.1.1	500201034032	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径90mm	m	251							
15.2.1.2	500201034033	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径75mm(1.0Mpa)	m	394							
15.2.1.3	500201034034	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm(1.6Mpa)	m	686							
15.2.1.4	500201034035	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	596							
15.2.1.5	500201034036	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径40mm(1.6Mpa)	m	749							
15.2.1.6	500201034037	DN100控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.2.1.7	500201034038	DN80控制阀(Z15T-10)	个	1							
15.2.1.8	500201034039	DN65控制阀(Z15T-10)	个	9							
15.2.1.9	500201034040	DN50控制阀(Z15T-10)	个	8							
15.2.1.10	500201034041	DN40控制阀(Z15T-10)	个	26							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第96页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.2.1.11	500201034042	其他设备	%	5							
15.3		华江乡高寨村委高寨村3#基地									
15.3.1		管道及闸阀安装工程									
15.3.1.1	500201034043	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm	m	2237							
15.3.1.2	500201034044	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径75mm (1.0Mpa)	m	1266							
15.3.1.3	500201034045	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm (1.6Mpa)	m	2918							
15.3.1.4	500201034046	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm (1.6Mpa)	m	1915							
15.3.1.5	500201034047	DN100控制阀 (Z15T-10)	个	6							
15.3.1.6	500201034048	DN80控制阀 (Z15T-10)	个	6							
15.3.1.7	500201034049	其他设备	%	5							
15.4		华江乡高寨村委高寨村4#基地									
15.4.1		管道及闸阀安装工程									
15.4.1.1	500201034050	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm	m	2222							
15.4.1.2	500201034051	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm (1.6Mpa)	m	764							
15.4.1.3	500201034052	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm (1.6Mpa)	m	1923							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第97页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.4.1.4	500201034053	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm	m	1628							
15.4.1.5	500201034054	DN100控制阀(Z15T-10)	个	6							
15.4.1.6	500201034055	DN50控制阀(Z15T-10)	个	1							
15.4.1.7	500201034056	其他设备	%	5							
15.5		华江乡高寨村委高寨村5#基地									
15.5.1		管道及闸阀安装工程									
15.5.1.1	500201034057	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径90mm	m	2967							
15.5.1.2	500201034058	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径63mm(1.6Mpa)	m	764							
15.5.1.3	500201034059	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm(1.6Mpa)	m	3107							
15.5.1.4	500201034060	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm	m	2059							
15.5.1.5	500201034061	DN100钢管	m	12							
15.5.1.6	500201034062	DN100控制阀(Z15T-10)	个	10							
15.5.1.7	500201034063	其他设备	%	5							
15.6		华江乡洞上村委洞上村基地									
15.6.1		加压泵站									
15.6.1.1	500201034064	DN100控制阀(Z15T-10)	个	1							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第98页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.6.1.2	500201034065	DN25控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.6.1.3	500201034066	DN100逆止阀(309.73-10)	个	1							
15.6.1.4	500201034067	DN100钢管	m	20							
15.6.1.5	500201034068	其他设备	%	5							
15.6.2		管道及闸阀安装工程									
15.6.2.1	500201034069	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径110mm(1.0Mpa)	m	548							
15.6.2.2	500201034070	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径90mm	m	88							
15.6.2.3	500201034071	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径75mm(1.0Mpa)	m	314							
15.6.2.4	500201034072	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm(1.6Mpa)	m	434							
15.6.2.5	500201034073	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	1238							
15.6.2.6	500201034074	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径40mm(1.6Mpa)	m	2181							
15.6.2.7	500201034075	DN100控制阀(Z15T-10)	个	3							
15.6.2.8	500201034076	DN80控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.6.2.9	500201034077	DN65控制阀(Z15T-10)	个	7							
15.6.2.10	500201034078	DN50控制阀(Z15T-10)	个	20							
15.6.2.11	500201034079	DN40控制阀(Z15T-10)	个	64							

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇（镇）高标准农田建设项目（I标）

第99页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.6.2.12	500201034080	其他设备	%	5							
15.7		华江乡洞上村委安坪村基地									
15.7.1		加压泵站									
15.7.1.1	500201034081	DN65控制阀（Z15T-10）	个	1							
15.7.1.2	500201034082	DN65逆止阀（H41H-10）	个	1							
15.7.1.3	500201034083	DN25控制阀（Z15T-10）	个	2							
15.7.1.4	500201034084	DN65钢管	m	20							
15.7.1.5	500201034085	其他设备	%	5							
15.7.2		管道及闸阀安装工程									
15.7.2.1	500201034086	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径110mm（1.0Mpa）	m	25							
15.7.2.2	500201034087	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径75mm（1.0Mpa）	m	293							
15.7.2.3	500201034088	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径63mm（1.6Mpa）	m	541							
15.7.2.4	500201034089	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm（1.6Mpa）	m	356							
15.7.2.5	500201034090	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm（1.6Mpa）	m	529							
15.7.2.6	500201034091	DN80控制阀（Z15T-10）	个	2							
15.7.2.7	500201034092	DN65控制阀（Z15T-10）	个	6							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第100页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.7.2.8	500201034093	DN50控制阀(Z15T-10)	个	20							
15.7.2.9	500201034094	DN40控制阀(Z15T-10)	个	16							
15.7.2.10	500201034095	其他设备	%	5							
15.8		华江乡洞上村委下湾村基地									
15.8.1		管道及闸阀安装工程									
15.8.1.1	500201034096	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径90mm(1.0Mpa)	m	986							
15.8.1.2	500201034097	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm(1.6Mpa)	m	118							
15.8.1.3	500201034098	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	2163							
15.8.1.4	500201034099	DN80控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.8.1.5	500201034100	其他设备	%	5							
15.9		华江乡洞上村委盐里江村基地									
15.9.1		管道及闸阀安装工程									
15.9.1.1	500201034101	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径90mm(1.0Mpa)	m	1347							
15.9.1.2	500201034102	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm(1.6Mpa)	m	9							
15.9.1.3	500201034103	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	1052							
15.9.1.4	500201034104	DN100钢管	m	7							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第101页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.9.1.5	500201034105	DN100控制阀(Z15T-10)	个	3							
15.9.1.6	500201034106	其他设备	%	5							
15.10		华江乡洞上村委洲子湾村基地									
15.10.1		管道及闸阀安装工程									
15.10.1.1	500201034107	PP、PE塑料管安装(热熔连接),公称直径90mm(1.0Mpa)	m	768							
15.10.1.2	500201034108	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径63mm(1.6Mpa)	m	145							
15.10.1.3	500201034109	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	1309							
15.10.1.4	500201034110	DN100钢管	m	20							
15.10.1.5	500201034111	DN100控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.10.1.6	500201034112	其他设备	%	5							
15.11		兴安镇石坑村委石坑村基地									
15.11.1		管道及闸阀安装工程									
15.11.1.1	500201034113	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径50mm(1.6Mpa)	m	398							
15.11.1.2	500201034114	PE塑料管安装(热熔连接),公称直径40mm(1.6Mpa)	m	301							
15.11.1.3	500201034115	DN50控制阀(Z15T-10)	个	3							
15.11.1.4	500201034116	DN40控制阀(Z15T-10)	个	4							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇(镇)高标准农田建设项目(I标)

第102页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.11.1.5	500201034117	其他设备	%	5							
15.12		兴安镇石坑村委石坑村2#基地									
15.12.1		管道及闸阀安装工程									
15.12.1.1	500201034118	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径75mm (1.0Mpa)	m	1435							
15.12.1.2	500201034119	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径50mm (1.6Mpa)	m	475							
15.12.1.3	500201034120	PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径40mm (1.6Mpa)	m	1610							
15.12.1.4	500201034121	PP、PE塑料管安装(热熔连接), 公称直径32mm	m	1381							
15.12.1.5	500201034122	DN80控制阀 (Z15T-10)	个	4							
15.12.1.6	500201034123	DN40控制阀 (Z15T-10)	个	10							
15.12.1.7	500201034124	DN32控制阀 (Z15T-10)	个	17							
15.12.1.8	500201034125	其他设备	%	5							
15.13		兴安镇石坑村委石坑村3#基地									
15.13.1		加压泵站									
15.13.1.1	500201034126	DN100控制阀 (Z15T-10)	个	1							
15.13.1.2	500201034127	DN100逆止阀 (H41H-10)	个	1							
15.13.1.3	500201034128	DN100钢管	m	20							
15.13.1.4	500201034129	其他设备	%	5							

## 分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡镇高标准农田建设项目（I标）

第103页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	永久设备及未计价装置性材料单价(元)	安装单价(元)	永久设备及未计价装置性材料费(元)	安装费(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
15.13.2		管道及闸阀安装工程									
15.13.2.1	500201034130	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径90mm(1.0Mpa)	m	1037							
15.13.2.2	500201034131	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径50mm(1.6Mpa)	m	314							
15.13.2.3	500201034132	PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径40mm(1.6Mpa)	m	1280							
15.13.2.4	500201034133	PP、PE塑料管安装(热熔连接)，公称直径32mm	m	1210							
15.13.2.5	500201034134	DN80控制阀(Z15T-10)	个	2							
15.13.2.6	500201034135	DN50控制阀(Z15T-10)	个	1							
15.13.2.7	500201034136	其他设备	%	5							

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第104页 共104页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
16		半圩村委						
16.1		湾塘堰						
16.1.1	500114002001	临时施工道路	km	0.15				
16.2		田心堰						
16.2.1	500114002002	土石围堰	m <sup>3</sup>	44.88				
16.2.2	500114002003	围堰拆除	m <sup>3</sup>	44.88				
16.2.3	500114002004	彩条布	m <sup>2</sup>	56.1				
16.2.4	500114002005	临时施工道路	km	0.15				
17		富江村委						
17.1		陶寨村大塘						
17.1.1	500114002006	临时施工道路	km	0.2				
18		永安村委						
18.1		锅厂堰						
18.1.1	500114002007	临时施工道路	km	0.2				
19		五甲村委						
19.1		对门堰						
19.1.1	500114002008	临时施工道路	km	0.3				
19.2		毛毛堰						
19.2.1	500114002009	临时施工道路	km	0.2				
19.3		白安寨田堰						
19.3.1	500114002010	临时施工道路	km	0.15				
20	500114002011	办公生活及文化福利建筑	%	1				
21	500114002012	其他施工临时工程	%	1				





## 零星工作(计日工)项目清单

招标编号:

工程名称: 2022年兴安县溶江镇、高尚镇、白石乡、华江乡、崔家乡等8个乡(镇)高标准农田建设项目(I标)

第1页 共1页

序号	名称	型号规格	计量单位	备注
1	人工			
1.1				
1.2				
2	材料			
2.1				
2.2				
3	机械			
3.1				
3.2				