



过路涵管平面图
1:50



A-A剖面图
1:50








B-B剖面图
1:25

说明:

- 图中尺寸单位: 以mm为单位。
- 涵管四周采用C15砼包管, 厚度为150mm。管身两侧及管顶回填土压实度不小于93%。
- 过路涵管采用预制钢筋混凝土管, 安装时管为壁与沟底相平。
- M7.5浆砌石墙墩里面外露部分利平缝。
- 尺寸d为斜坡投影长度, 可由现场实际确定。
- 涵管采用钢筋混凝土承插口管 (II级), 基础承载力不小于180kpc。
- 嵌缝材料使用聚乙烯泡沫塑料板。


河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司					
批准	梁国		2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目 (II标)		技术设计
核定	潘剑明				水工部分
审查	陈桂华		过路涵管平、剖面图 (1/2)		
校核	李瑞				
设计	李瑞				
制图	李瑞		比例	如图	日期 2021.09
设计编号: A141008298			图号	LSGB-DL-FS-01	




说明:

- 1、图中尺寸单位以mm为单位。
- 2、涵管四周采用C15空包管，厚度为50mm。
- 3、过路涵管采用预制钢筋混凝土管，安置时管内壁与沟底相平。
- 4、M7.5浆砌石墙墩里面外露部分刮平整。
- 5、尺寸D为斜投投影长度，可由现场实际测定。
- 6、涵管采用钢筋混凝土承插口管（Ⅱ级），基础承载力不小于180KPa。
- 7、嵌缝材料使用聚乙稀泡沫塑料板。


河南灵捷水利勘测设计研究有限公司				
批准	贾国周	2021年灵山县平山镇 高标准农田建设项目 (II标)		
核定	潘国顺			
审查	陈永华	过路涵管 平、剖面图(2/2)		
校核	陈桂华			
设计	李瑞			
制图	李书华 苏金晓	比例	如图	日期
设计编号: A141008298		图号	LSGB-DL-FS-02	




胀缝传力杆平面布置图
纵向缝 1:30



角隅钢筋平面布置图
1:25



横向切缝大样图
1:10



A--A

说明:

1. 本图尺寸单位: 桩号以Km+m计, 高程以m计, 其余均以mm计。
2. C25砼路面, 每隔5m, 设一道横向伸缩缝。
3. 道路施工尽量不留纵缝, 如现场施工产生纵缝, 须按本图处理纵缝。



河南灵捷水利勘测设计研究有限公司

批准	梁国			2021年灵山县平山镇 高标准农田建设项目 (II标)	技术设计
核定	潘俊				水工部分
审查	李桂华				
校核	李桂华				
设计	李桂华				

纵、横缝大样图

制图	李桂华	比例	如图	日期	2021.09
设计编号	A141008298	图号		LSGB-DL-FS-03	

