

2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目（II标段）

招标工程量清单

招 标 人： 灵山县农业农村局
(单位盖章)



造价咨询人： 河南灵捷水利勘测设计研究有限公司
(单位资质专用章)




法定代表人
或其授权人： 李海舟
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： 李树轩
(签字或盖章)

编 制 人： 李靖
(造价人员签字)

复 核 人： 任晓蕾
(造价工程师签字盖专用章)



审 核 单 位： 北京诚佳信工程管理有限公司
(单位盖章)



编 制 时 间： 2021年09月26日 复 核 时 间： 2021年09月26日

编制说明

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

1.编制依据: (1) 设计文件; (2) 施工图纸。

主要建设内容如下:

(1) 灌溉与排水工程:

灵山县平山镇龙垌村新建渠道10条共3080m, 占朴村新建渠道4条共2294m, 平山村新建渠道1条共1167m, 大路排村新建渠道1条共955m, 汉垌村新建渠道5条共2083m。渠道边坡设计实心砖、C25混凝土, 底板均为混凝土。

配套设施有人行盖板27处、排水涵管60米等水系建筑物。

(2) 田间道路工程

龙垌村改建1条机耕路共225m, 占朴村改建1条机耕路共354m, 大路排村改建1条机耕路798m, 汉垌村改建1条机耕路共562m, 田间机耕道路为现有土路基础上进行硬化, 设计路面宽3m, 路面采用C25砼路面结构, 建设有错车道、回车台(详见施工图)。

(3) 其他工程

项目区建设标志牌1座。

(4) 投资概算采用广西壮族自治区水利厅、区发改委和财政厅联合颁发的《广西壮族自治区水利水电工程设计概算(估)算编制规定及概算定额(2007版)及相关法规, 按全内资概算进行编制。编制水平年为2021年, 价格水平为2021年7月。

(5) 本工程材料预算价格按《钦州市建设工程造价信息》灵山县2021年第07期除税信息价计取。若灵山县没有材料价格的参照同期钦州市、《南宁市建设工程造价信息》2021年第07期材料信息价或采用市场价。

2.广西壮族自治区水利厅、广西壮族自治区发展和改革委员会、广西壮族自治区财政厅联合颁发桂水基(2007)38号文关于发布《广西壮族自治区水利水电工程设计概算(预)算编制系列定额》的通知。3.广西壮族自治区水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电工程设计概算(预)算编制规定(2007年8月)》、《广西壮族自治区水利水电建筑工程施工定额(2007年8月)》。

4.《广西壮族自治区水利水电勘测设计研究院联合编制的《广西壮族自治区水利水电设备安装工程预算定额(2007年8月)》、《广西壮族自治区水利水电工程机械设备台时费定额(2007年8月)》。

5.自治区水利厅、发改委、财政厅联合颁发的桂水基(2016)1号文“关于调整广西壮族自治区水利水电建设工程定额人工预算单价的通知”。

6.自治区水利厅、发改委、财政厅联合颁发的桂水建设(2019)4号文“关于营改增后计价依据调整的通告”。

7.人工预算单价, 人工工资按桂水基(2016)1号文“关于调整广西壮族自治区水利水电建设工程定额人工预算单价的通知”执行7.46元/工时, 其中3.46元/工时进入直接费, 4元/工时列入单价计算表的价差内计算。

8.现场经费及管理费率按其他水利水电工程费率计取, 社保及企业计提费率32.8%, 企业利润率7%, 税率9%。

9.计价软件为《广西壮族自治区水利水电工程造价系统2020版》。

10.其它有关预算文件。

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第1页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		渠道工程						
1.1		龙垌村(合计3080m)						
1.1.1		龙垌1号渠道, L=395, 80*80						
1.1.1.1	500101003001	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	142				
1.1.1.2	500101010001	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	148				
1.1.1.3	500103001001	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	58				
1.1.1.4	500105006001	M7.5浆砌砼实心砖边墙	m ³	253				
1.1.1.5	500109001001	C20砼底板	m ³	63				
1.1.1.6	500105010001	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	632				
1.1.1.7	500105010002	1:2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	316				
1.1.1.8	500109009001	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	37				
1.1.1.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.1.9.1	500114002001	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	34.50				
1.1.1.9.2	500114002002	人工装运卸碎石200m	m ³ 成品堆方	55				
1.1.1.9.3	500114002003	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	97				
1.1.1.9.4	500114002004	人力搬运砖, 装运卸200m	t	378.43				
1.1.2		龙垌2号渠道, L=383, 80*80						
1.1.2.1	500101003002	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	138				
1.1.2.2	500101010002	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	117				
1.1.2.3	500103001002	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	69				
1.1.2.4	500105006002	M7.5浆砌砼实心砖边墙	m ³	245				
1.1.2.5	500109001002	C20砼底板	m ³	61				
1.1.2.6	500105010003	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	613				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第2页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.2.7	500105010004	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	306				
1.1.2.8	500109009002	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	36				
1.1.2.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.2.9.1	500114002005	人力搬运水泥, 装卸200m	t	33.42				
1.1.2.9.2	500114002006	人工装卸碎石200m	m ³ 成品堆方	53				
1.1.2.9.3	500114002007	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	94				
1.1.2.9.4	500114002008	人力搬运砖, 装卸200m	t	366.46				
1.1.3		龙洞3号渠道, L=318, 60*60						
1.1.3.1	500101003003	人工挖I~II级土	m ³	89				
1.1.3.2	500103001003	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	75				
1.1.3.3	500105006003	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	114				
1.1.3.4	500109001003	C20砼底板	m ³	38				
1.1.3.5	500105010005	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	382				
1.1.3.6	500105010006	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	191				
1.1.3.7	500109009003	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	19				
1.1.3.8		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.3.8.1	500114002009	人力搬运水泥, 装卸200m	t	19.72				
1.1.3.8.2	500114002010	人工装卸碎石200m	m ³ 成品堆方	33				
1.1.3.8.3	500114002011	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	53				
1.1.3.8.4	500114002012	人力搬运砖, 装卸200m	t	375.72				
1.1.4		龙洞4号渠道, L=112, 40*40						

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第3页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.4.1	500101003004	人工挖 I~II 级土	m ³	22				
1.1.4.2	500103001004	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	8				
1.1.4.3	500105006004	M7.5 浆砌砖实心砖边墙	m ³	27				
1.1.4.4	500109001004	C20 砼底板	m ³	11				
1.1.4.5	500105010007	1: 2 水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	90				
1.1.4.6	500105010008	1: 2 水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	67				
1.1.4.7	500109009004	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	5				
1.1.4.8		二次运输 (人工搬运 100m)						
1.1.4.8.1	500114002013	人力搬运水泥, 装卸 100m	t	5.43				
1.1.4.8.2	500114002014	人力搬运砖, 装卸 100m	t	40.39				
1.1.4.8.3	500114002015	人工装卸碎石100m	m ³ 成 品堆方	10				
1.1.4.8.4	500114002016	人工装卸砂100m	m ³ 成 品堆方	14				
1.1.5		龙垌5号渠道, L=235, 40*40						
1.1.5.1	500101003005	人工挖 I~II 级土	m ³	47				
1.1.5.2	500103001005	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	24				
1.1.5.3	500105006005	M7.5 浆砌砖实心砖边墙	m ³	56				
1.1.5.4	500109001005	C20 砼底板	m ³	24				
1.1.5.5	500105010009	1: 2 水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	188				
1.1.5.6	500105010010	1: 2 水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	141				
1.1.5.7	500109009005	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	10				
1.1.5.8		二次运输 (人工搬运 200m)						
1.1.5.8.1	500114002017	人力搬运水泥, 装卸 200m	t	11.62				

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第4页 共18页

分类分项工程量清单

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.5.8.2	500114002018	人工装卸碎石200m	m ³ 成 品堆 方	21				
1.1.5.8.3	500114002019	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆 方	57				
1.1.5.8.4	500114002020	人力搬运砖, 装运卸 200m	t	83.76				
1.1.6		龙洞6号渠道, L=280, 40*40						
1.1.6.1	500101003006	人工挖 I ~ II 级土	m ³	56				
1.1.6.2	500103001006	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	28				
1.1.6.3	500105006006	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	45				
1.1.6.4	500109001006	C20砼底板	m ³	22				
1.1.6.5	500105010011	1: 2水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	112				
1.1.6.6	500105010012	1: 2水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	112				
1.1.6.7	500109009006	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	9				
1.1.6.8		二次运输(人工搬运 200m)						
1.1.6.8.1	500114002021	人力搬运水泥, 装运卸 200m	t	9.63				
1.1.6.8.2	500114002022	人工装运卸碎石200m	m ³ 成 品堆 方	19				
1.1.6.8.3	500114002023	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆 方	25				
1.1.6.8.4	500114002024	人力搬运砖, 装运卸 200m	t	67.31				
1.1.7		龙洞7号渠道, L=280, 80*80						
1.1.7.1	500101003007	挖掘机挖渠道, I ~ II 类土	m ³	101				
1.1.7.2	500101010003	人工挖运一般淤泥, 运 距10~20m	m ³	81				
1.1.7.3	500103001007	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	50				
1.1.7.4	500105006007	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	179				

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第5页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.7.5	500109001007	C20砼底板	m ³	45				
1.1.7.6	500105010013	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	448				
1.1.7.7	500105010014	1:2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	224				
1.1.7.8	500109009007	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	26				
1.1.7.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.7.9.1	500114002025	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	24.54				
1.1.7.9.2	500114002026	人工装运卸碎石200m	m ³ 成品堆方	39				
1.1.7.9.3	500114002027	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	69				
1.1.7.9.4	500114002028	人力搬运砖, 装运卸200m	t	267.74				
1.1.8		龙垌8号渠道, L=683, 200*120						
1.1.8.1	500101003008	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	410				
1.1.8.2	500101010004	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	697				
1.1.8.3	500103001008	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	205				
1.1.8.4	500109001008	C25墙混凝土, 墙厚30cm	m ³	1140				
1.1.8.5	500109001009	C25砼底板	m ³	137				
1.1.8.6	500110001001	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	4098				
1.1.8.7	500109009008	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	139				
1.1.8.8		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.8.8.1	500114002029	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	380.77				
1.1.8.8.2	500114002030	人工装运卸碎石200m	m ³ 成品堆方	1107				
1.1.8.8.3	500114002031	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	695				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第6页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.9		龙垌9号渠道, L=114, 40*40						
1.1.9.1	500101003009	人工挖I~II级土	m ³	23				
1.1.9.2	500103001009	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	11				
1.1.9.3	500105006008	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	27				
1.1.9.4	500109001010	C20砼底板	m ³	11				
1.1.9.5	500105010015	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	91				
1.1.9.6	500105010016	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	68				
1.1.9.7	500109009009	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	5				
1.1.9.8		二次运输(人工搬运100m)						
1.1.9.8.1	500114002032	人力搬运水泥, 装卸100m	t	5.45				
1.1.9.8.2	500114002033	人力搬运砖, 装卸100m	t	40.39				
1.1.9.8.3	500114002034	人工装卸碎石100m	m ³ 成品堆方	10				
1.1.9.8.4	500114002035	人工装卸砂100m	m ³ 成品堆方	14				
1.1.10		龙垌10号渠道, L=280, 40*40						
1.1.10.1	500101003010	人工挖I~II级土	m ³	56				
1.1.10.2	500103001010	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	17				
1.1.10.3	500105006009	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	67				
1.1.10.4	500109001011	C20砼底板	m ³	28				
1.1.10.5	500105010017	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	224				
1.1.10.6	500105010018	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	168				
1.1.10.7	500109009010	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	12				
1.1.10.8		二次运输(人工搬运200m)						
1.1.10.8.1	500114002036	人力搬运水泥, 装卸200m	t	13.69				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第7页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.1.10.8.2	500114002037	人工装卸碎石200m ³ 成品堆	方	24				
1.1.10.8.3	500114002038	人工装运砂200m ³ 成品堆	方	36				
1.1.10.8.4	500114002039	人力搬运砖, 装卸200m ³	t	100.22				
1.2		古朴村(合计2294m)						
1.2.1		古朴1号渠道, L=268, 40*40						
1.2.1.1	500101003011	人工挖I~II级土	m ³	54				
1.2.1.2	500103001011	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	21				
1.2.1.3	500105006010	M7.5浆砌实心砖边墙	m ³	64				
1.2.1.4	500109001012	C20砼底板	m ³	27				
1.2.1.5	500105010019	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	214				
1.2.1.6	500105010020	1:2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	161				
1.2.1.7	500109009011	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	12				
1.2.1.8		二次运输(人工搬运200m)						
1.2.1.8.1	500114002040	人力搬运水泥, 装卸200m ³	t	13.15				
1.2.1.8.2	500114002041	人工装卸碎石200m ³ 成品堆	方	23				
1.2.1.8.3	500114002042	人工装运砂200m ³ 成品堆	方	65				
1.2.1.8.4	500114002043	人力搬运砖, 装卸200m ³	t	210.93				
1.2.2		古朴2号渠道, L=448, 80*80						
1.2.2.1	500101003012	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	161				
1.2.2.2	500101010005	人工挖一般淤泥, 运距10~20m	m ³	143				
1.2.2.3	500103001012	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	13				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第8页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.2.2.4	500105006011	M7.5浆砌砼实心砖边墙	m ³	287				
1.2.2.5	500109001013	C20砼底板	m ³	72				
1.2.2.6	500105010021	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	717				
1.2.2.7	500105010022	1:2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	358				
1.2.2.8	500109009012	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	42				
1.2.2.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.2.2.9.1	500114002044	人力搬运水泥, 装卸200m	t	39.28				
1.2.2.9.2	500114002045	人工装卸碎石200m	m ³ 成品堆	125				
1.2.2.9.3	500114002046	人工装卸砂200m	m ³ 成品堆	110				
1.2.2.9.4	500114002047	人力搬运砖, 装卸200m	t	428.86				
1.2.3		占林3号渠道, L=450, 40*40						
1.2.3.1	500101003013	人工挖I~II级土	m ³	90				
1.2.3.2	500103001013	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	27				
1.2.3.3	500105006012	M7.5浆砌砼实心砖边墙	m ³	108				
1.2.3.4	500109001014	C20砼底板	m ³	45				
1.2.3.5	500105010023	1:2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	360				
1.2.3.6	500105010024	1:2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	270				
1.2.3.7	500109009013	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	19				
1.2.3.8		二次运输(人工搬运200m)						
1.2.3.8.1	500114002048	人力搬运水泥, 装卸200m	t	22.01				
1.2.3.8.2	500114002049	人工装卸碎石200m	m ³ 成品堆	78				
1.2.3.8.3	500114002050	人工装卸砂200m	m ³ 成品堆	58				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第9页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
1.2.3.8.4	500114002051	人力搬运砖, 装卸 200m	t	161.54				
1.2.4		古朴4号渠道, L=1128, 60*60						
1.2.4.1	500101003014	人工挖 I~II 级土	m ³	326				
1.2.4.2	500101010006	人工挖运一般淤泥, 运 距10m以内	m ³	140				
1.2.4.3	500103001014	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	140				
1.2.4.4	500105006013	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	419				
1.2.4.5	500109001015	C20砼底板	m ³	140				
1.2.4.6	500105010025	1: 2水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	1398				
1.2.4.7	500105010026	1: 2水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	699				
1.2.4.8	500109009014	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	69				
1.2.4.9		二次运输 (人工搬运 200m)						
1.2.4.9.1	500114002052	人力搬运水泥, 装卸 200m	t	72.48				
1.2.4.9.2	500114002053	人工装卸碎石200m	m ³ 成 品堆	121				
1.2.4.9.3	500114002054	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆	367				
1.2.4.9.4	500114002055	人力搬运砖, 装卸 200m	t	626.72				
1.3		平山村 (合计1167m)						
1.3.1		平山村1号渠道, L=1167, 80*80						
1.3.1.1	500101003015	挖掘机挖渠道, I~II 类土	m ³	420				
1.3.1.2	500101010007	人工挖运一般淤泥, 运 距10~20m	m ³	373				
1.3.1.3	500103001015	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	105				
1.3.1.4	500105006014	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	747				
1.3.1.5	500109001016	C20砼底板	m ³	187				
1.3.1.6	500105010027	1: 2水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	1867				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第10页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.3.1.7	500105010028	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	934				
1.3.1.8	500109009015	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	111				
1.3.1.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.3.1.9.1	500114002056	人力搬运水泥, 装卸200m	t	102.16				
1.3.1.9.2	500114002057	人工装卸碎石200m	m ³ 成 品堆 方	162				
1.3.1.9.3	500114002058	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆 方	534				
1.3.1.9.4	500114002059	人力搬运砖, 装卸200m	t	1117.33				
1.4		大路排村(合计955m)						
1.4.1		大路排一号渠道, L=955, 80*80						
1.4.1.1	500101003016	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	344				
1.4.1.2	500101010008	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	458				
1.4.1.3	500103001016	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	129				
1.4.1.4	500105006015	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	611				
1.4.1.5	500109001017	C20砼底板	m ³	153				
1.4.1.6	500105010029	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	1528				
1.4.1.7	500105010030	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	764				
1.4.1.8	500109009016	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	91				
1.4.1.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.4.1.9.1	500114002060	人力搬运水泥, 装卸200m	t	83.58				
1.4.1.9.2	500114002061	人工装卸碎石200m	m ³ 成 品堆 方	133				
1.4.1.9.3	500114002062	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆 方	235				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第11页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5		汉垌村(合计2083m)						
1.5.1		汉垌村1号渠道, L=768, 120*100						
1.5.1.1	500101003017	挖掘机挖渠道, I~II 类土	m ³	276				
1.5.1.2	500101010009	人工挖运一般淤泥, 运 距10~20m	m ³	369				
1.5.1.3	500103001017	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	46				
1.5.1.4	500105006016	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	492				
1.5.1.5	500109001018	C20砼底板	m ³	123				
1.5.1.6	500105010031	1:2水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	1229				
1.5.1.7	500105010032	1:2水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	614				
1.5.1.8	500109009017	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	73				
1.5.1.9		二次运输(人工搬运 200m)						
1.5.1.9.1	500114002064	人力搬运水泥, 装运卸 200m	t	67.22				
1.5.1.9.2	500114002065	人工装运卸碎石200m	m ³ 成 品堆	107				
1.5.1.9.3	500114002066	人工装运砂200m	m ³ 成 品堆	189				
1.5.1.9.4	500114002067	人力搬运砖, 装运卸 200m	t	735.91				
1.5.2		汉垌村2号渠道, L=240, 120*100						
1.5.2.1	500101003018	挖掘机挖渠道, I~II 类土	m ³	67				
1.5.2.2	500101010010	人工挖运一般淤泥, 运 距10m以内	m ³	29				
1.5.2.3	500103001018	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	22				
1.5.2.4	500105006017	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	154				
1.5.2.5	500109001019	C20砼底板	m ³	38				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第12页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.2.6	500105010033	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	384				
1.5.2.7	500105010034	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	192				
1.5.2.8	500109009018	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	22				
1.5.2.9		二次运输(人工搬运100m)						
1.5.2.9.1	500114002068	人力搬运水泥, 装运卸100m	t	20.90				
1.5.2.9.2	500114002069	人工装运卸碎石100m	m ³ 成品堆	33				
1.5.2.9.3	500114002070	人工装运卸砂100m	m ³ 成品堆	59				
1.5.2.9.4	500114002071	人力搬运砖, 装运卸100m	t	230.35				
1.5.3		汉桐村3号渠道, l=564, 80*100						
1.5.3.1	500101003019	挖掘机挖渠道, I~II类土	m ³	203				
1.5.3.2	500101010011	人工挖运一般淤泥, 运距10~20m	m ³	271				
1.5.3.3	500103001019	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	23				
1.5.3.4	500105006018	M7.5浆砌砖实心砖边墙	m ³	451				
1.5.3.5	500109001020	C20砼底板	m ³	90				
1.5.3.6	500105010035	1: 2水泥砂浆抹立面厚20	m ²	1128				
1.5.3.7	500105010036	1: 2水泥砂浆抹平面厚20	m ²	451				
1.5.3.8	500109009019	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	62				
1.5.3.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.5.3.9.1	500114002072	人力搬运水泥, 装运卸200m	t	110.32				
1.5.3.9.2	500114002073	人工装运卸碎石200m	m ³ 成品堆	78				
1.5.3.9.3	500114002074	人工装运砂200m	m ³ 成品堆	158				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第13页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.3.9.4	500114002075	人力搬运砖, 装运卸 200m	t	674.58				
1.5.4		汉桐村4号渠道, L=196, 60*60						
1.5.4.1	500101003020	人工挖 I~II 级土	m ³	55				
1.5.4.2	500101010012	人工挖运一般淤泥, 运 距10m以内	m ³	24				
1.5.4.3	500103001020	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	14				
1.5.4.4	500105006019	M7.5浆砌实心砖边墙	m ³	71				
1.5.4.5	500109001021	C20砼底板	m ³	24				
1.5.4.6	500105010037	1: 2水泥砂浆抹立面厚 20	m ²	235				
1.5.4.7	500105010038	1: 2水泥砂浆抹平面厚 20	m ²	118				
1.5.4.8	500109009020	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	11				
1.5.4.9		二次运输 (人工搬运 100m)						
1.5.4.9.1	500114002076	人力搬运水泥, 装运卸 100m	t	12.33				
1.5.4.9.2	500114002077	人工装运卸碎石100m	m ³ 成 品堆方	21				
1.5.4.9.3	500114002078	人工装运卸砂100m	m ³ 成 品堆方	33				
1.5.4.9.4	500114002079	人力搬运砖, 装运卸 100m	t	106.20				
1.5.5		汉桐村5号渠道, L=315, 200*130						
1.5.5.1	500101003021	挖掘机挖渠道, I~II 类土	m ³	189				
1.5.5.2	500101010013	人工挖运一般淤泥, 运 距10~20m	m ³	126				
1.5.5.3	500103001021	回填土石方, 机械夯填 土石	m ³	95				
1.5.5.4	500109001022	C25墙混凝土, 墙厚 30cm	m ³	334				
1.5.5.5	500109001023	C25砼底板	m ³	63				
1.5.5.6	500110001002	普通标准钢板制作	m ²	1622				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第14页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1.5.5.7	500110001003	普通标准钢模板, 安装拆除一般部位	m ²	1622				
1.5.5.8	500109009021	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	44				
1.5.5.9		二次运输(人工搬运200m)						
1.5.5.9.1	500114002080	人力搬运水泥, 装卸卸200m	t	119.62				
1.5.5.9.2	500114002081	人工装卸碎石200m	m ³ 成品堆方	344				
1.5.5.9.3	500114002082	人工装运砂200m	m ³ 成品堆方	217				
2		道路工程						
2.1		龙垌村L=225m						
2.1.1		龙垌1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=225						
2.1.1.1	500101001001	机械推土40m	m ²	450				
2.1.1.2	500101002001	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	279				
2.1.1.3	500103001022	填土路基(压实度≥0.93)	m ³	12				
2.1.1.4	500109011001	C25砼路面厚20cm	m ²	675				
2.1.1.5	500110001004	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	1197				
2.1.1.6	500105011001	级配碎石基层厚100	m ²	495				
2.1.1.7	500109001024	C20墙混凝土, 墙厚30cm	m ³	351				
2.1.1.8	500109009022	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	33				
2.1.1.9	500109011002	路面压纹	m ²	675				
2.2		古朴村L=354m						
2.2.1		古朴1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=354						
2.2.1.1	500101001002	机械推土40m	m ²	1062				
2.2.1.2	500101002002	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	448				
2.2.1.3	500103001023	填土路基(压实度≥0.93)	m ³	21				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-Ⅱ标段

第15页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.2.1.4	500109011003	C25砼路面厚20cm	m ²	1062				
2.2.1.5	500110001005	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	0				
2.2.1.6	500105011002	级配碎石基层厚100	m ²	1062				
2.2.1.7	500109011004	路面压纹	m ²	1062				
2.2.1.8	500109011005	C25砼路面厚20cm (错车道1处)	m ²	40				
2.2.1.9	500109011006	级配碎石基层厚100 (错车道1处)	m ²	40				
2.3		大路排村L=798m						
2.3.1		大路排1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=798						
2.3.1.1	500101001003	机械推土40m	m ²	2394				
2.3.1.2	500101002003	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	967				
2.3.1.3	500103001024	填土路基 (压实度≥0.93)	m ³	73				
2.3.1.4	500109001025	C25墙混凝土, 墙厚30cm	m ³	66				
2.3.1.5	500109011007	C25砼路面厚20cm	m ²	2394				
2.3.1.6	500110001006	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	242				
2.3.1.7	500105011003	级配碎石基层厚100	m ²	2286				
2.3.1.8	500109011008	路面压纹	m ²	2394				
2.3.1.9	500109009023	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	5				
2.3.1.10	500109011009	C25砼路面厚20cm (错车道2处)	m ²	80				
2.3.1.11	500109011010	级配碎石基层厚100 (错车道2处)	m ²	80				
2.4		汉垌村L=562m						
2.4.1		汉垌1号机耕路, 改建混凝土路, 路面款3m, L=562						
2.4.1.1	500101001004	机械推土40m	m ²	1686				
2.4.1.2	500101002004	1m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运1km	m ³	947				
2.4.1.3	500103001025	填土路基 (压实度≥0.93)	m ³	55				

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-II标段

第16页 共18页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.4.1.4	500109011011	C25砼路面厚20cm	m ²	1686				
2.4.1.5	500110001007	普通标准钢模板制作安装拆除	m ²	648				
2.4.1.6	500105011004	级配碎石基层厚100	m ²	1661				
2.4.1.7	500109001026	C25墙混凝土, 墙厚30cm	m ³	160				
2.4.1.8	500109011012	路面压纹	m ²	1686				
2.4.1.9	500109009024	沥青砂浆填缝宽2cm	m ²	14				
2.4.1.10	500109011013	C25砼路面厚20cm (错车道1处)	m ²	40				
2.4.1.11	500109011014	级配碎石基层厚100 (错车道1处)	m ²	40				
3		附属工程						
3.1		人行盖板工程(27处)						
3.1.1	500109001027	C20砼板	m ³	6				
3.1.2	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.76				
3.1.3	500110001008	普通标准钢模板制作	m ²	64				
3.1.4	500110001009	普通标准钢模板, 安装拆除一般部位	m ²	64				
3.2		标志牌工程						
3.2.1		标志牌(3*2m)						
3.2.1.1	500101005001	人工挖土方, 1~II类土, 上口宽≤1m	m ³	2				
3.2.1.2	500103001026	回填土石方, 机械夯填土石	m ³	1.2				
3.2.1.3	500109001028	C15砼底板 10cm	m ³	0.2				
3.2.1.4	500109001029	C20基座	m ³	1				
3.2.1.5	500105006020	M7.5浆砌砖	m ³	1				
3.2.1.6	500105010039	1:2水泥砂浆抹面, 平均厚2cm, 立面	m ²	15				
3.2.1.7	500114002083	白色釉面砖	m ²	2				
3.2.1.8	500114002084	红色釉面砖	m ²	12				
3.2.1.9	500114002085	刻画(20cm*20cm)	个	75				
3.2.1.10	500114002086	刻字(10cm*10cm)	个	300				
4		其他建筑工程费						
4.1	500114002087	其他建筑工程费	%	0.00				

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 2021年灵山县平山镇高标准农田建设项目-III标段

第1页 共1页

序号	工程类别	工程单价费(税)率(%)							备注
		其他	现场	施工	社会保 障及企 业计 提费	企业 利润	风险金	税金	
一	建筑工程								
1	土方工程	3.5	4	3.7	32.8	7	0	9	
2	石方工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
3	土石填筑工程	3.5	6	5.8	32.8	7	0	9	
4	混凝土工程	3.5	6	3.7	32.8	7	0	9	
5	钢筋制安工程	3.5	3	3.5	32.8	7	0	9	
6	模板工程	3.5	6	5.7	32.8	7	0	9	
7	钻孔灌浆锚固工程	3.5	7	6.6	32.8	7	0	9	
8	自采砂石料工程	3.5	2	0	0	0	0	0	
9	植物措施	2.5	4	3.8	32.8	7	0	9	
10	疏浚工程	3.5	5	4.6	32.8	7	0	9	
11	其他建筑工程	3.5	5	4.8	32.8	7	0	9	
二	安装工程								
1	安装工程	3.7	45	47	32.8	7	0	9	

