

总 说 明

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共1页

一、工程概况：对国安乡政府大院大门进行改造，大门占地面积约48平方米；对大院内外立墙面进行改造，改造面积约2612平方米。

二、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和《〈建设工程工程量清单计价规范〉广西壮族自治区实施细则》（修订本）。

2. 定额执行2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；2013年《广西壮族自治区园林绿化工程消耗量定额》及相关配套的费用定额；2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及配套的费用定额。

3. 自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知(桂建标[2016]16号)，工程管理及利润取中值。

4. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号），桂建标[2018]14号《广西壮族自治区住房和城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》。

5. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2018]年19号）。

三：材料价格

材料价格参考《贵港市建设工程造价信息》(2022年第8期)及结合工程所在地市场询价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
大院内外立面等改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
大门改造			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
走廊栏板和女儿墙栏板加高安装不锈钢栏杆			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
工程项目汇总			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
大院内外立面等改造							
		分部分项工程					
1	011604002001	立面抹灰层拆除 铲除原抹灰	m²	356.73			
2	011605002001	立面块料拆除 铲除原瓷砖外墙面	m²	268.92			
3	011608002001	铲除涂料面 拆除原腻子饰面	m²	961.39			
4	011608002002	铲除涂料面	m²	684.18			
5	010103002001	余土弃置 运距：5km	m³	23.59			
6	010401003001	实心砖墙 护栏红砖砌加高	m³	1.45			
7	010901002001	树脂瓦屋面 5#楼原精瓦屋面拆除瓦面，保留钢架（拆除另外立项） 树脂瓦屋面+滴水瓦	m²	118.68			
8	011607001001	精瓦屋面拆除 5#楼原精瓦屋面拆除瓦面，保留钢架	m²	118.68			
9	010901002002	树脂瓦屋面 2#楼 树脂瓦屋面+滴水瓦	m²	47.40			
10	010602001001	斜屋面钢屋架 2#楼 三角架60*40*3.0mm厚方钢 立杆 100*600*3.0厚镀锌方钢 上下横条100*60*3.0mm厚镀锌方钢 和 60*40*3.0厚镀锌方钢 底部角钢50*3	t	1.281			
11	桂011204007001	外墙粘贴仿古砖 小青砖规格：60*240mm	m²	826.75			
12	020603001001	斜顶仿古琉璃屋面 1# 3# 4# 6#楼	m²	184.14			
13	010602001002	斜屋面钢屋架 1# 3# 4# 6#楼 三脚架60*40*3.0mm厚方钢 横条40*20*2.5mm厚方钢 钢板厚度：1mm	t	3.183			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
14	010605001001	斜屋面钢板底板和面板 1mm花纹钢板	m²	147.36			
15	020603009001	翘角 普通翘角 办公楼屋面	个	16			
16	020603007001	琉璃吻(兽) 办公楼屋面	个	1			
17	011302001001	斜屋面钢屋架棚底吊顶 2# 5# 树脂瓦部分底部吊顶 600*600*1.0铝扣板	m²	105.90			
18	011406001001	内墙刮腻子 两遍腻子	m²	961.39			
19	011406001002	天棚刮腻子 含斜屋面底板 两遍腻子	m²	684.18			
		单价措施项目					
20	桂011701001001	外脚手架	m²	2313.36			
21	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m²	920.00			
大门改造							
		分部分项工程					
22	011605002001	立面块料拆除 废渣外运运距: 5km	m²	43.80			
23	011604002001	立面抹灰层拆除	m²	109.25			
24	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 大门顶面板(含琉璃瓦)	m³	18.00			
25	011610001001	木门窗拆除	樘	4			
26	010103002001	废渣弃置 运距: 5km	m³	22.38			
27	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 运距: 4KM	m³·km	22.38			
		A.3 砌筑工程					
28	010401003001	实心砖墙 1、MU10烧结页岩砖 2.砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 3.墙体厚度:400mm	m³	1.62			
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程					
29	010502003001	异形柱(半圆)	m³	1.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25					
30	010502001001	矩形柱 二层小柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.12			
31	010505001001	有梁板	m³	8.54			
32	010505004001	斜屋面板	m³	6.31			
33	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.917			
34	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.798			
35	桂010515012001	植筋	根	22			
		A.7 屋面及防水工程					
36	010901001001	瓦屋面 大门屋面及围墙顶面	m²	59.58			
37	020603009001	翘角 普通翘角 大门屋面及围墙顶面	座	10			
38	020603007001	大门正脊顶饰件 大门屋面	只	1			
		A.10 墙、柱面工程					
39	桂011204007001	块料墙面 大门两边围墙 白色造型面包砖 瓷砖规格:120*60mm	m²	32.68			
40	桂011204007002	粘贴仿古小青砖 四周墙裙 高度:900mm 瓷砖规格:240*600	m²	12.06			
41	011208001001	柱(梁)面装饰 青灰色玻璃纹大理石 黑色大理石花纹	m²	13.48			
		A.11 天棚工程					
42	011406001001	大门顶棚面	m²	23.50			
43	011406001002	墙面刮腻子 四周墙裙以上墙面	m²	47.12			
		A.12 门窗工程					
44	010802001001	塑钢平开门 规格:900*2000	樘	2			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第4页 共4页

[illegible]

表-08

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
大院内外立面等改造											
		分部分项工程									
1	011604002001	立面抹灰层拆除 铲除原抹灰	m²	356.73							
	07010103	墙柱面铲除 砂浆	100m²	3.5673							
2	011605002001	立面块料拆除 铲除原瓷砖外墙面	m²	268.92							
	07010106	墙柱面铲除 各种块料面砖	100m²	2.6892							
3	011608002001	铲除涂料面 拆除原腻子饰面	m²	961.39							
	07010115	清理涂料层 内墙	100m²	9.6139							
4	011608002002	铲除涂料面	m²	684.18							
	07010126	天棚拆除 清理涂料层	100m²	6.8418							
5	010103002001	余土弃置 运距：5km	m³	23.59							
	07040003	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	0.2359							
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	0.2359							
6	010401003001	实心砖墙 护栏红砖砌加高	m³	1.45							
	A3-37	零星砌体 标准砖240×115×53{水泥石灰砂浆中砂 M5}	10m³	0.145							
7	010901002001	树脂瓦屋面 5#楼原精瓦屋面拆除瓦面，保留钢架（拆除另外 立项） 树脂瓦屋面+滴水瓦	m²	118.68							
	A7-29换	彩钢屋面板 穿透式	100m²	1.1868							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	A7-26换	树脂瓦 滴水瓦	100m	0.2900							
8	011607001001	精瓦屋面拆除 5#楼原精瓦屋面拆除瓦面，保留钢架	m²	118.68							
	07010063	屋面拆除 镀锌瓦垄铁皮、单层彩钢屋面板	100m²	1.1868							
9	010901002002	树脂瓦屋面 2#楼 树脂瓦屋面+滴水瓦	m²	47.40							
	A7-29换	树脂瓦屋面板 穿透式	100m²	0.4740							
	A7-26换	树脂瓦 滴水瓦	100m	0.3950							
10	010602001001	斜屋面钢屋架 2#楼 三角架60*40*3.0mm厚方钢 立杆100*600*3.0厚 镀锌方钢 上下横条100*60*3.0mm厚镀锌方钢 和60*40*3.0 厚镀锌方钢 底部角钢50*3	t	1.281							
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	1.281							
	A6-65	钢屋架安装 3t以内	t	1.281							
11	桂011204007001	外墙粘贴仿古砖 小青砖规格：60*240mm	m²	826.75							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以 内〔素水泥浆〕	100m²	8.2675							
12	020603001001	斜顶仿古琉璃屋面 1# 3# 4# 6#楼	m²	184.14							
	A7-10	混凝土屋面上盖琉璃瓦 底盖1/3 露2/3〔水泥砂浆 1：3〕	100m²	1.8414							

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	A7-11	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖檐口瓦{水泥砂浆 1：3}	100m	1.5345							
	A7-13	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖斜脊{水泥砂浆 1：3}	100m	0.2400							
	A7-12	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖正脊{水泥砂浆 1：3}	100m	1.5345							
13	010602001002	斜屋面钢屋架 1# 3# 4# 6#楼 三脚架60*40*3.0mm厚方钢 横条40*20*2.5mm厚方钢 钢板厚度：1mm	t	3.183							
	A6-2换	钢屋架制作 3t以内	t	3.183							
	A6-65	钢屋架安装 3t以内	t	3.183							
14	010605001001	斜屋面钢板底板和面板 1mm花纹钢板	m²	147.36							
	A7-31换	斜屋面花纹钢板	100m²	1.4736							
15	020603009001	翘角 普通翘角 办公楼屋面	个	16							
	D2-857	翘角 普通翘角	个	16							
16	020603007001	琉璃吻(兽) 办公楼屋面	个	1							
	D2-814	屋脊头(烧制品) 哺龙头 长55cm{纸筋石灰浆}	个	1							
17	011302001001	斜屋面钢屋架棚底吊顶 2# 5# 树脂瓦部分底部吊顶 600*600*1.0铝扣板	m²	105.90							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	A11-29	装配式U型钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格 (600×600mm) 平面	100m²	1.0590							
	A11-105换	天棚铝板面层 600×600	100m²	1.0590							
18	011406001001	内墙刮腻子 两遍腻子	m²	961.39							
	A13-204	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍	100m²	9.6139							
19	011406001002	天棚刮腻子 含斜屋面底板 两遍腻子	m²	684.18							
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	6.8418							
		单价措施项目									
20	桂011701001001	外脚手架	m²	2313.36							
	A15-6	扣件式钢管外脚手架 双排 20m以内	100m²	23.1336							
21	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m²	920.00							
	A16-30	局部装饰装修垂直运输高度 20m以内	100m²	9.2000							
大门改造											
		分部分项工程									
22	011605002001	立面块料拆除 废渣外运运距：5km	m²	43.80							
	07010106	墙柱面铲除 各种块料面砖	100m²	0.4380							
23	011604002001	立面抹灰层拆除	m²	109.25							
	07010103	墙柱面铲除 砂浆	100m²	1.0925							
24	011602002001	钢筋混凝土构件拆除 大门顶面板（含琉璃瓦）	m³	18.00							
	07010041	现浇钢筋混凝土拆除 钢筋混凝土	10m³	1.800							
25	011610001001	木门窗拆除	樘	4							

表－09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	07010128	拆除木门窗 整樘门	10樘	0.4							
26	010103002001	废渣弃置 运距：5km	m³	22.38							
	07040001	自卸汽车运渣土 人工装渣土1km以内	100m³	0.2238							
27	桂010103003001	土（石）方运输增（减）m³·km 运距：4KM	m³·km	22.38							
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	0.2238							
		A.3 砌筑工程									
28	010401003001	实心砖墙 1、MU10烧结页岩砖 2. 砂浆种类、强度等级:M5水泥砂浆 3. 墙体厚度:400mm	m³	1.62							
	A3-37	零星砌体 标准砖240×115×53 {水泥石灰砂浆中砂M5}	10m³	0.162							
	0105	混凝土及钢筋混凝土工程									
29	010502003001	异形柱（半圆） 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.98							
	A4-19换	混凝土柱 圆形、多边形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.198							
30	010502001001	矩形柱 二层小柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.12							
	A4-18换	混凝土柱 矩形 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.112							

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
31	010505001001	有梁板	m³	8.54							
	A4-31换	混凝土 有梁板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.854							
32	010505004001	斜屋面板	m³	6.31							
	A4-34换	混凝土 拱板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.631							
33	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.917							
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	0.917							
34	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.798							
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	0.798							
35	桂010515012001	植筋	根	22							
	A4-331	植筋 Φ 25以内	10根	2.2							
		A.7 屋面及防水工程									
36	010901001001	瓦屋面 大门屋面及围墙顶面	m²	59.58							
	A7-10	混凝土屋面上盖琉璃瓦 底盖1/3 露2/3 {水泥砂浆 1:3}	100m²	0.5958							
	A7-11	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖檐口瓦 {水泥砂浆 1:3}	100m	0.3080							
	A7-12	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖正脊 {水泥砂浆 1:3}	100m	0.1528							
	A7-13	混凝土屋面上盖琉璃瓦 盖斜脊 {水泥砂浆 1:3}	100m	0.1600							
37	020603009001	翘角 普通翘角 大门屋面及围墙顶面	座	10							
	D2-857	翘角 普通翘角	个	10							
38	020603007001	大门正脊顶饰件 大门屋面	只	1							

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	D2-814换	屋脊头(烧制品) 哺龙头 长55cm{纸筋石灰浆}	个	1							
		A. 10 墙、柱面工程									
39	桂011204007001	块料墙面 大门两边围墙 白色造型面包砖 瓷砖规格：120*60mm	m²	32. 68							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以 内{素水泥浆}	100m²	0. 3268							
40	桂011204007002	粘贴仿古小青砖 四周墙裙 高度：900mm 瓷砖规格：240*600	m²	12. 06							
	A10-169换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在800mm以 内{素水泥浆}	100m²	0. 1206							
41	011208001001	柱(梁)面装饰 青灰色玻璃纹大理石 黑色大理石花纹	m²	13. 48							
	A10-100	挂贴大理石 独立圆柱{素水泥浆}	100m²	0. 1348							
		A. 11 天棚工程									
42	011406001001	大门顶棚面	m²	23. 50							
	A13-204	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍	100m²	0. 2350							
43	011406001002	墙面刮腻子 四周墙裙以上墙面	m²	47. 12							
	A13-204	刮熟胶粉腻子 内墙面 两遍	100m²	0. 4712							
		A. 12 门窗工程									
44	010802001001	塑钢平开门 规格：900*2000	樘	2							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	A12-44	塑钢平开门	100m²	0.0200							
45	010807001001	铝合金窗 规格：1000*1500	m²	3.00							
	A12-115换	铝合金推拉窗 不带亮	100m²	0.0300							
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
46	桂011701001001	外脚手架	m²	195.22							
	A15-5	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	100m²	1.9522							
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
47	011702004001	异形柱	m²	13.19							
	A17-55换	异形柱 胶合板模板 木支撑[实际7]	100m²	0.1319							
48	011702002001	矩形柱	m²	14.08							
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.1408							
49	011702014001	有梁板	m²	65.94							
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	0.6594							
50	011702017001	拱板	m²	56.52							
	A17-102	拱板 木模板 木支撑	100m²	0.5652							
走廊栏板和女儿墙栏板加高安装不锈钢栏杆											
		分部分项工程									
51	011503001001	不锈钢矮栏杆 304不锈钢	m	433.27							
	A14-117换	不锈钢栏杆高度在400mm以内	10m	41.500							

总价措施项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共1页

[illegible]

注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

税前项目清单与计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

规费、增值税计价表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
大院内外立面等改造				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (89758. 7+28454. 33)	29. 35	
1. 1. 1	养老保险费		17. 22	
1. 1. 2	失业保险费		0. 34	
1. 1. 3	医疗保险费		10. 25	
1. 1. 4	生育保险费		0. 64	
1. 1. 5	工伤保险费		0. 90	
1. 2	住房公积金			1. 85
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (235615. 58+52878. 87)	0. 43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9. 00	
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3. 46	
2. 2	城市维护建设税		0. 21	
2. 3	教育附加费		0. 09	
2. 4	地方教育附加费		0. 06	
2. 5	水利建设基金		0. 10	
大门改造				
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (21579. 12+7612. 7)	29. 35	
1. 1. 1	养老保险费		17. 22	
1. 1. 2	失业保险费		0. 34	
1. 1. 3	医疗保险费		10. 25	
1. 1. 4	生育保险费		0. 64	
1. 1. 5	工伤保险费		0. 90	
1. 2	住房公积金		1. 85	
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (62755. 5+11797. 84)	0. 43	
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	9. 00	
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费	3. 46	
2. 2	城市维护建设税		0. 21	

主要材料及价格表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	367.300	
2	010103001	螺纹钢HRB400 Φ 10以内(综合)	t	0.958	
3	010103002	螺纹钢HRB400 Φ 10以上(综合)	t	0.834	
4	010310002	镀锌铁丝 Φ 4	kg	16.208	
5	010310004	镀锌铁丝 Φ 2.8	kg	180.681	
6	010310013	镀锌铁丝 Φ 0.7	kg	6.928	
7	010902001	圆钢HPB300 Φ 10以内(综合)	t	0.329	
8	010902010	圆钢HPB300 Φ 16	t	0.029	
9	011101001	方钢(综合)	t	4.687	
10	023301001	草袋	m²	12.507	
11	030156014	膨胀螺栓 M8×65	套	12.620	
12	030183001	铁钉(综合)	kg	39.681	
13	031345004	石料切割锯片	片	8.716	
14	032116001	铁件(综合)	kg	167.833	
15	032118013	镀锌全螺纹吊杆 Φ 6	m	78.684	
16	040102001	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	17.334	
17	040103001	白水泥(综合)	t	0.188	
18	040301001	砂(综合)	m³	40.784	
19	040301004	中砂	m³	0.764	
20	040902004	石灰膏	m³	0.145	
21	041301001	页岩标准砖 240×115×53	千块	2.382	
22	050102005	周转圆木	m³	0.555	
23	050102006	周转圆木(支撑)	m³	0.014	
24	050306001	周转板枋材	m³	0.022	
25	050306002	周转枋材	m³	1.004	
26	050306003	周转板材	m³	0.595	
27	070103003	仿古小青砖 240×60	m²	12.482	
28	070103003	小青砖60*240mm	m²	855.686	
29	070104001	白色造型面包砖	m²	33.824	
30	090503004	铝扣板 600×600×1.0mm	m²	111.195	
31	090508003	树脂瓦	m²	193.516	
32	090508010	花纹钢板 1mm	m²	171.704	
33	100102002	轻钢大龙骨 h45	m	144.924	
34	100102003	轻钢中龙骨 h19	m	264.051	
35	100102005	轻钢中龙骨横撑 h19	m	220.103	
36	101301001	轻钢龙骨主接件	个	69.894	
37	101301002	轻钢龙骨次接件	个	122.844	
38	101302002	轻钢中龙骨平面连接件	个	705.294	

主要材料及价格表

工程名称:平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第2页 共2页

[illegible]

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：平南县国安瑶族乡政府及周边人居环境提升工程

第1页 共1页

[illegible]