

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第1页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
文化中心--土建							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
1	010101001001	平整场地	m²	159.00			
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	710.51			
3	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m³	637.23			
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:原挖土方 2. 暂按10km计算，结算以实际为准。	m³	73.28			
		A.3 砌筑工程					
5	010403001001	毛石垫层 1. 石料种类、规格:MU10毛石 2. 基础类型:条形 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 部位：台明	m³	13.62			
6	010401012001	零星砌砖 1. 零星砌砖名称、部位:台明 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 240×115×53 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	26.20			
7	010401012002	零星砌砖 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240*115*53 2. 墙体类型:砖帽 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	8.29			
8	010402001001	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混 凝土砌块 600×240×240 2. 墙体类型:外墙/内墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10	m³	128.19			
9	010402001002	砌块墙 1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混 凝土砌块 600×240×240 2. 墙体类型:卫生间墙	m³	1.50			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第2页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 墙体厚度:100 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M10					
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C20 3. 厚度: 100mm	m³	5.28			
11	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	10.03			
12	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	16.49			
13	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	28.47			
14	010502003001	圆形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	5.43			
15	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	12.62			
16	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	23.56			
17	010503003001	异形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	0.58			
18	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.90			
19	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	1.74			
20	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	50.68			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第3页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
21	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m²	35.34			
22	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m³	3.91			
23	010515001001	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以内	t	3.363			
24	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ 10以上	t	7.487			
		A.7 屋面及防水工程					
25	020603001001	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦（压七露三） 2. 25厚（最薄处）1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1：3水泥砂浆内配 Φ 3@50X50钢丝网与屋面板预埋 Φ 10钢筋头绑牢 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4. SBS改性沥青防水卷材4.0厚 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平	m²	290.59			
26	020603003001	筒瓦屋脊	m	24.00			
27	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m²	10.40			
		A.9 楼地面工程					
28	011102003001	800*800陶瓷地砖地面 1. 素土分层夯实 2. 100厚C15垫层 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 8厚800*800陶瓷地砖贴面，水泥浆擦缝 5. 部位：一楼地面（大厅、更衣室、楼梯间等）	m²	131.52			
29	011102003002	800*800陶瓷地砖楼面 1. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 8厚800*800陶瓷地砖贴面，水泥浆擦缝 3. 部位：三层楼面	m²	190.20			
30	011102003003	800*800陶瓷地砖楼面 1. 8~14厚陶瓷地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 2.0厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平抹平	m²	10.40			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第4页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		5. 240厚C10轻骨料混凝土填充层找坡, 坡 向地漏 6. 部位: 公共卫生间					
31	011106002001	块料楼梯面层 1. 找平层厚度、砂浆种类、配合比:水泥 砂浆 1:3 2. 陶瓷防滑面砖饰面 3. 图纸未注明楼梯面层做法	m²	35.96			
32	011107002001	块料台阶 1. 面砖台阶 2. C25混凝土台阶踏步 3. 100厚C15混凝土垫层 4. 100厚1:3:6 石灰、砂、碎石三合土 5. 素土夯实 6. 做法详见11ZJ901-14/9	m²	5.95			
		A. 10 墙、柱面工程					
33	011201001001	外墙一般抹灰 1. 基础处理干净 2. 20厚1:2水泥砂浆	m²	905.42			
34	011406003001	内墙刮腻子 1. 12厚1:2水泥砂浆打底 2. 8厚1:2水泥砂浆面 3. 刮腻子两遍	m²	757.22			
35	桂011204007001	10厚仿古青砖片外墙 1. 12厚1:2水泥打底 2. 8厚1:2水泥砂浆面 3. 5厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴10厚 青砖片 4. 专用填缝剂勾缝	m²	685.82			
36	011407001001	外墙涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	219.60			
37	桂011206005001	釉面砖防水墙面 1. 部位: 公共卫生间 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆	m²	54.24			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第5页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 5. 4~5厚釉面砖, 白水泥擦缝					
		A. 11 天棚工程					
38	011301001001	天棚刮腻子 1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 2~3厚柔韧型腻子刮平, 刮两遍 3. 部位: 楼面	m²	437.69			
		A. 12 门窗工程					
39	010801001001	成品实木门	樘	4			
40	010805004001	铝合金玻璃门	m²	3.36			
41	010807001001	90系列铝合金推拉窗 (≤2m²) 1. 框、扇材质:1.4mm厚90系列断热铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃, 厚度6mm中透光LOW-E+12mm氩气层+6mm白玻	m²	2.40			
42	010807001002	90系列铝合金推拉窗 (>2m²) 1. 框、扇材质:1.4mm厚90系列断热铝合金框 2. 玻璃品种、厚度:LOW-E中空玻璃, 厚度6mm中透光LOW-E+12mm氩气层+6mm白玻	m²	44.82			
43	桂010811002001	门窗周边塞缝	m	150.20			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
44	011403001001	木栏杆油漆 1. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、调和漆二遍 3. 防腐: 防腐油一道	m	18.35			
45	011403001002	木扶手油漆 1. 刮腻子遍数:满刮腻子一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍、调和漆二遍 3. 防腐: 防腐油一道	m	4.77			
		A. 14 其他装饰工程					
46	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板 1. 栏杆类型: 木栏杆 2. 扶手材料种类、规格: 硬木 直形 120×60 3. 高度: 1m 4. 参考11ZJ401-2Y/6、9/37	m	13.26			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第6页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
47	桂011701001001	外脚手架	m ²	1027.65			
48	011701006001	满堂脚手架	m ²	1336.95			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
49	011702001001	垫层	m ²	9.50			
50	011702001002	基础	m ²	66.03			
51	011702002001	矩形柱(基础顶~7.1m)	m ²	160.32			
52	011702002002	矩形柱(7.1m~屋顶)	m ²	124.32			
53	011702004001	圆形柱(基础顶~7.1m)	m ²	27.41			
54	011702004002	圆形柱(7.1m~屋顶)	m ²	20.91			
55	011702005001	基础梁	m ²	123.57			
56	011702006001	矩形梁	m ²	312.51			
57	011702008001	圈梁	m ²	17.60			
58	011702008002	圈梁	m ²	60.32			
59	011702009001	过梁	m ²	35.48			
60	011702014001	有梁板	m ²	452.15			
61	011702024001	楼梯	m ²	35.34			
62	011702028001	扶手、压顶	m	65.20			
	011703	垂直运输					
63	011703001001	建筑物垂直运输	m ²	228.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
64	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
65	011705001002	履带式推土机 90kW以内 场外运输费	台次	1			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
66	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	185.85			
文化中心--安装							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
67	030404017001	配电箱 1. 名称:AP1配电箱 2. 型号:XL非标 3. 规格:800*600*150 (宽*高*厚) 4. 安装方式:暗装, 底边距地1.4m 5. 含等电位箱	台	1			
68	030404035001	5孔安全插座10A/220V 暗装, 装高0.3m	套	39			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第7页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
69	030404035002	三相柜机空调插座16A/220V 暗装, 装高1. 8m	套	6			
70	030404034001	暗装单联开关220V, 10A 暗装, 装高1. 4m	套	12			
71	030411004001	铜芯塑料绝缘导线:WDZ-BYJ-3*4. 0mm2 1. 穿管敷设	m	709. 00			
72	030411004002	铜芯塑料绝缘导线:WDZ-BYJ-3*2. 5mm2 1. 穿管敷设	m	1197. 92			
73	030408001001	电力电缆:WDZ-YJY-1KV-5x6mm2 1. 暗敷设	m	183. 52			
74	030408001002	电力电缆:WDZ-YJY-1KV-4*50+1*25mm2 进线电缆就近配电总箱引来, 暗敷于墙	m	30. 00			
75	030411001001	焊接钢管SC20 暗敷于墙、埋地敷设或楼板内暗敷	m	1668. 40			
76	030411001002	焊接钢管SC32 暗敷于墙或埋地敷设	m	167. 05			
77	030411001003	焊接钢管SC65 进线电缆就近配电总箱引来, 暗敷于墙	m	30. 00			
78	030411001004	SC20凿槽及所凿沟槽恢复	m	179. 10			
79	030411001005	SC32凿槽及所凿沟槽恢复	m	151. 10			
80	030411001006	SC65凿槽及所凿沟槽恢复	m	30. 00			
81	030412005001	节能型走道灯 220V 1*21W 吸顶灯 φ 200 安装方式: 吸顶安装	套	6			
82	030412005002	节能型双管荧光灯 220V 2*35W T5灯管, 配高品质电子镇流器 安装方式: 吸顶安装	套	40			
		B9 给排水、燃气工程					
83	031001006001	PP-R塑料给水管 DN25 连接方式: 热熔 公称压力: 1. 25MPa 工作内容包括管道管件安装、压力实验及 管道冲洗	m	12. 30			
84	031001006002	PP-R塑料给水管 DN40 连接方式: 热熔 公称压力: 1. 25MPa 工作内容包括管道管件安装、压力实验及 管道冲洗	m	8. 75			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第8页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
85	031001006003	PVC-U塑料排水管 De160 连接方式: 粘接 工作内容包括管道管件安装	m	20.00			
86	031001006004	PVC-U塑料排水管 DN100 连接方式: 粘接 工作内容包括管道管件安装	m	19.30			
87	031002003001	刚性防水套管	个	4			
88	031003002001	闸阀 DN40	个	2			
89	031003002002	截止阀 DN25	个	2			
90	031003002003	自动排气阀 DN25	个	2			
91	031003002004	止回阀 DN40	个	1			
92	桂031003024001	PVC通气帽 DN100	个	1			
93	桂031004020001	水龙头DN25	个	4			
94	031004006001	蹲式大便器 脚踏阀门 DN25 带存水弯	套	2			
95	031004003001	洗脸盆 台式	套	2			
96	桂031004022001	DN100扫除口	个	3			
97	030901013001	手提式磷酸氨盐干粉灭火器 MF/ABC3	具	8			
 							
 							
 							
 							
98	010101001001	平整场地	m²	16.98			
99	010101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2米以内	m³	83.43			
100	010103001001	回填土方 1. 土壤类别:合格土源,满足设计要求 2. 密实度要求:符合设计要求	m3	72.28			
101	010103002001	余土弃置(第1km) 1. 废弃料品种:土 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 运距:1Km 4. 结算按实际签证办理	m³	11.15			
102	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m3·km	m³·km	100.35			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第9页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 运距: 本清单暂按增运9km计 2. 清单工程量按定额规则计算工程量乘以 增运公里数计算 3. 结算不足1km部分按比例计算 4. 结算按实际签证办理					
		A. 3 砌筑工程					
103	010401004001	200mm厚多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩烧结多 孔砖Mu7.5 240*190*90mm 2. 砂浆种类、强度等级:M5.0混合砂浆	m³	5.83			
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程					
104	010404001001	120mm厚C15混凝土层 1. 部位: 室内地面	m³	2.04			
105	010501001001	C15基础垫层 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.05			
106	010501003001	C25独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	7.20			
107	010503001001	C25基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.90			
108	010502001001	C25矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.09			
109	010502003001	C25圆形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.40			
110	010503005001	C25过梁 1. 混凝土种类:非泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.09			
111	010505001001	C25屋面斜板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	5.54			
112	010515001001	圆钢HPB300 Φ10以内	t	0.190			
113	010515001002	螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	0.770			
114	010515001003	螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.471			
115	桂010516004001	电渣压力焊接	个	64			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第10页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
116	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 不绑扎	t	0.220			
		A.7 屋面及防水工程					
117	020603001001	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦（压七露三） 2. 25厚（最薄处）1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1：3水泥砂浆内配Φ3@50X50钢丝网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4. SBS改性沥青防水卷材4.0厚 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平	m²	34.99			
118	020603003001	筒瓦屋脊	m	7.20			
		A.9 楼地面工程					
119	011102003001	陶瓷耐磨地砖地面 1. 部位：室内地面 2. 普通耐磨地板砖600*600 3. 20厚水泥砂浆 1：4	m²	15.09			
120	011105003001	块料踢脚线 1. 17厚1：3水泥砂浆 2. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3. 8~10厚面砖，水泥浆擦缝	m²	2.40			
		A.10 墙、柱面工程					
121	011202001001	柱、梁面一般抹灰 1. 做法详：11ZJ001，50页，内墙102A 2. 15混合砂浆 1：1：6 3. 5厚混合砂浆 1：0.5：3	m²	13.50			
122	桂011204007001	10mm青砖片饰面外墙 1. 5~7厚面砖，陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴，填缝剂填缝 2. 青砖片饰面	m²	94.50			
		A.11 天棚工程					
123	011301001001	天棚抹灰 1. 钢筋混凝土板地面清理干净 2. 5厚1：1：4水泥石灰砂浆 3. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆	m²	26.48			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
124	011406003001	天棚面满刮腻子二遍 1. 面刮腻子二遍	m²	39.98			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第11页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
125	桂011701001001	扣件式钢管外脚手架 双排 10m以内	m²	51.80			
126	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道	m²	16.98			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
127	011702001001	基础垫层 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	5.12			
128	011702001002	独立基础 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	19.20			
129	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	20.71			
130	011702002001	矩形柱 胶合板模板 钢支撑 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.6以内m	m²	37.04			
131	011702004001	圆形柱 木模板 木支撑 (3.6m以内) 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑 2. 支模高度:5.6m	m²	18.30			
132	011702009001	过梁 胶合板模板 木支撑 1. 模板、支撑材质:木模板 木支撑	m²	1.38			
133	011702014001	坡屋面 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 钢支撑 2. 支模高度:5.6平均高度	m²	48.99			
	011703	垂直运输					
134	011703001001	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	m²	16.98			
	011708	混凝土运输及泵送工程					
135	桂011708002001	混凝土泵送	m³	18.40			
旧房改造项目							
		分部分项工程					
		A.7 屋面及防水工程					
136	010901001001	仿古瓦屋面 1. 瓦品种、规格:小青瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:30厚水泥砂浆 1:3 3. 部位:大门原有土墙	m²	9.47			
		A.9 楼地面工程					
137	011101003001	混凝土地面垫层	m²	36.00			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第12页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 面层厚度、混凝土强度等级:100厚C25 混凝土地面 2. 混凝土地面未标注混凝土强度等级, 暂 C25计算					
138	011102001001	花岗岩地面 1. 面层材料品种、规格、颜 色:600*600*30山东白花岗岩	m²	360.00			
		A.10 墙、柱面工程					
139	桂011204007001	10厚仿古青砖墙面 1. 墙面类型:原有土墙 2. 安装方式:粘贴 3. 面层材料品种、规格、颜色:10厚仿古 青砖200*45*10 4. Φ4@300*300钢丝网 5. 30厚1:3水泥砂浆 6. 5厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 7. 专用填缝剂勾缝	m²	1945.56			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
140	桂011701003001	外装修脚手架	m²	2954.38			
长廊(18×4)							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
141	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:3m以内	m³	364.58			
142	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m³	335.22			
143	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:原挖土方 2. 暂按1km计算, 结算以实际为准。	m³	29.36			
144	桂010103003001	土(石)方运输增(减) m³·km 1. 运距: 本清单暂按增运9km计 2. 清单工程量按定额规则计算工程量乘以 增运公里数计算 3. 结算不足1km部分按比例计算 4. 结算按实际签证办理	m³·km	264.24			
		A.3 砌筑工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第13页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
145	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:200 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M5	m³	9.52			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
146	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm	m³	4.84			
147	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 400mm	m³	16.00			
148	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	5.88			
149	010502003001	圆形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.80			
150	010503002001	屋面梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	8.84			
151	010503003001	折梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	7.83			
152	010505010001	屋面板(斜板) 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚: 120mm	m³	12.10			
153	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.509			
154	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	1.078			
155	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	5.463			
156	桂010516004001	电渣压力焊接	个	70			
		A.7 屋面及防水工程					
157	010901001001	灰色琉璃瓦屋面	m²	100.80			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第14页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 瓦品种、规格:琉璃瓦 2. 粘结层砂浆的配合比:水泥砂浆 1:3 3. 钢丝网 4. 改性沥青防水卷材 APP-I型 聚酯胎 4mm厚 5. 60*55直椽 6. 300宽装饰雕刻图案檐口					
158	020603003001	筒瓦屋脊	m	18.00			
159	020412007001	高级雕花回纹挂落	m²	3.99			
		A.9 楼地面工程					
160	011101003001	混凝土地面垫层 面层厚度、混凝土强度等级:120厚C25混凝土地面	m³	8.64			
161	011102001001	花岗岩地面 1. 面层材料品种、规格、颜色:600*600*30山东白花岗岩	m²	72.00			
		A.10 墙、柱面工程					
162	011407001001	乳胶漆墙面 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:外墙 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷外墙乳胶漆,两遍	m²	95.20			
163	011407001002	乳胶漆梁、柱面 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:梁、柱 3. 腻子种类:防水腻子 4. 刮腻子要求:2遍 5. 涂料品种、喷刷遍数:刷红色外墙乳胶漆,两遍	m²	174.87			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
164	桂011701001001	外脚手架	m²	52.92			
165	011701006001	满堂脚手架	m²	72.00			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
166	011702001001	垫层	m³	8.80			
167	011702001002	基础	m³	32.00			
168	011702005001	基础梁	m³	76.50			
169	011702004001	圆形柱	m³	97.97			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第15页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
170	011702006001	屋面梁	m ²	77.68			
171	011702007001	异形梁	m ²	52.20			
172	011702015001	屋面斜板	m ²	106.46			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
173	011705001001	履带式挖掘机 1m ³ 以外 场外运输费	台次	1			
174	桂011708002001	混凝土泵送	m ³	66.25			
太阳能路灯							
		分部分项工程					
		B4 电气设备安装工程					
175	030412007001	一般路灯 1. 灯杆板材采用Q235钢板, 钢板厚度为 2. 75mm 2. 灯杆高H=6m, p=50w 3. 太阳能电池组件, 铅电池50AH*1 (12v)	套	130			
176	桂030413011001	现浇基础	座	130			
177	030411004001	灯具电源线 1. 名称:BVV-0.45/0.75KV-2*1.5 mm ²	m	650.00			
178	030409001001	接地极 L40*40*4	根	130			
双层凉亭							
		分部分项工程					
		1 土(石)方工程					
179	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计图纸要求	m ³	33.17			
180	010103001001	回填方 1. 土壤类别:合格土源, 满足设计要求 2. 密实度要求:符合设计要求	m ³	30.68			
181	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:土 2. 清单工程量按定额规则计算 3. 运距: 10km以内 4. 结算按实际签证办理	m ³	2.49			
		2、石作工程					
182	020202006001	条形石座凳 1. 抛光花岗岩坐凳、靠背 2. 坐凳400*120、靠背300*100	m	9.36			
		4、混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第16页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
183	010501001001	100厚C15砼垫层 1. 混凝土等级: C15商品普通砼 2. 部位: 地面	m³	2.49			
184	020401002001	C25圆形柱(多边形柱) 1. 混凝土等级: C25泵送商品普通砼 2. 含模板制安	m³	2.66			
185	020402001001	C25矩形梁 1. 混凝土等级: C25泵送商品普通砼 2. 含模板制安	m³	4.63			
186	020404006001	C25亭屋面板 1. 混凝土等级: C25泵送商品普通砼 2. 板厚: 120mm 2. 含模板制安	m³	4.58			
187	010501004001	C25满堂基础(含柱墩) 1. 混凝土等级: C25泵送商品普通砼 2. 含模板制安	m³	5.22			
188	010507007001	C25其他构件 1. 混凝土等级: C25泵送商品普通砼 2. 含模板制安 3. 混凝土宝顶	m³	0.04			
189	010515001001	现浇构件圆钢HPB300 Φ10以内	t	1.886			
190	010515001002	现浇构件螺纹钢HRB400 Φ10以内	t	1.683			
191	010515001003	现浇构件螺纹钢HRB400 Φ10以上	t	1.783			
192	010501001002	片石垫层	m³	12.58			
		6、屋面工程					
193	020603001001	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦(压七露三) 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1:3水泥砂浆内配Φ3@50X50钢丝网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4. SBS改性沥青防水卷材4.0厚 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m²	38.95			
194	020603003001	琉璃屋脊	m	22.59			
195	020603011001	琉璃宝顶(中堆、天五座)	座	1			
		7、地面工程					
196	020702006001	30mm厚花岗岩地面	m²	24.87			

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第17页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 600*600*30山东白花岗岩粘贴					
		8、抹灰工程					
197	011301001001	天棚抹灰 1. 5厚1: 1:4水泥石灰砂浆 2. 5厚1: 0. 5: 3水泥石灰砂浆	m²	50. 54			
198	020802001001	柱梁面油漆四遍 刷红色涂料4遍	m²	121. 43			
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程					
199	011406003001	天棚面满刮腻子二遍 1. 面刮腻子二遍	m²	50. 54			
		单价措施项目					
	021001	脚手架工程					
200	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架 1. 实际如未采用苦背铺瓦脚手架, 结算则 采用实际搭设脚手架计算	m²	90. 55			
地面硬化							
		分部分项工程					
		道路工程					
201	040202001001	路床(槽)整形	m²	1697. 50			
202	040202011001	50mm厚碎石垫层	m²	1697. 50			
203	040203007001	160mm厚C20水泥混凝土路面 1. 160mm厚C20混凝土	m²	1697. 50			
204	040203007002	水泥混凝土路面保水养护膜养护 1. 保水养护膜养护	m²	1697. 50			
205	040501004001	双壁波纹排水管DN500 连接方式: 承插式胶圈接口 含管道闭水试验	m	80. 00			
		单价措施项目					
	041102	支架					
206	041104001001	水泥混凝土路面模板	m²	201. 60			
桥							
		分部分项工程					
		土石方工程					
207	040101003001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 1. 5m以内 3. 设计图纸未注明基础底标高, 挖深暂按 1. 5m计算	m³	69. 73			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第18页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
208	040103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土 3. 部位:基坑	m³	57.67			
209	040103002001	余方弃置 1. 废弃料品种:原挖土 2. 暂按10km计算, 结算以实际为准。	m³	12.06			
		混凝土及钢筋混凝土工程					
210	040305001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm	m³	2.59			
211	040303002001	混凝土基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 400mm	m³	8.19			
212	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.28			
213	010510001001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.08			
214	040901001001	现浇构件钢筋	t	2.217			
		桥涵工程					
215	040303013001	混凝土板(梁) 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚120mm	m³	12.00			
216	011101006001	平面砂浆找平层 找平层厚度、砂浆种类、配合比:30厚1:3 干硬性水泥砂浆	m²	12.00			
217	011107002001	块料台阶面 1. 面砖台阶 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 100厚1:3:6 石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 做法详见11ZJ901-14/9	m²	49.41			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第19页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
218	011503001001	金属扶手、栏杆（不含栏板） 1. 立柱：-70*10扁钢立柱，等分间距≤1.2m 2. 栏杆（横向）：Φ18，间距0.14m 3. 扶手：Φ63*3钢管扶手 4. 高度：1.05 5. 做法参考11ZJ411-24	m	21.80			
法治长廊							
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
219	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别：三类土 2. 挖土深度：2m以内	m³	198.26			
220	010103001001	回填方 1. 密实度：符合设计要求 2. 填方材料品种：原土回填	m³	176.67			
221	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种：原挖土方 2. 暂按10km计算，结算以实际为准。	m³	21.59			
		A.3 砌筑工程					
222	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩标准砖 240*115*53 2. 墙体类型：基础 3. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 M7.5 4. 图纸未注明砖基础材质，暂按页岩标准砖240*115*53计算	m³	2.38			
223	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级：页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆种类、强度等级：水泥砂浆 M7.5	m³	14.27			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
224	010501001001	垫层 1. 混凝土种类：泵商砼 2. 混凝土强度等级：C15 3. 厚度：100mm	m³	3.59			
225	010501003001	独立基础	m³	11.45			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第20页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 厚度: 400mm					
226	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	3.98			
227	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	7.62			
228	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	1.60			
229	010503003001	异形梁 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	4.20			
230	010507005001	扶手、压顶 1. 混凝土种类: 泵商砼 2. 混凝土强度等级: C25	m³	0.46			
231	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.380			
232	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.144			
233	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	2.288			
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程					
234	011407001001	灰色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	52.11			
235	011407001002	浅灰色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	39.71			
236	011407001003	白色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	106.92			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第21页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
237	011407001004	红色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	108.09			
		A.14 其他装饰工程					
238	011508004001	500*500*2.0厚钛金字制安 样式“法”，专业厂家制作安装	个	3			
239	011508004002	300*300*2.0厚钛金字制安 样式“法治文化长廊”，专业厂家制作安装	个	18			
240	011508004003	200*200*2.0厚钛金字制安 样式“知法守法用法”、“文化宣传栏”*2，专业厂家制作安装	个	48			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
241	桂011701001001	外脚手架	m²	131.54			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
242	011702001001	垫层	m²	7.65			
243	011702001002	基础	m²	30.60			
244	011702005001	基础梁	m²	59.76			
245	011702002001	矩形柱	m²	118.44			
246	011702006001	矩形梁	m²	25.65			
247	011702007001	异形梁	m²	60.42			
248	010507005002	扶手、压顶	m	0.92			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
249	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
250	桂011708002001	混凝土泵送	m³	33.38			
乡村振兴长廊							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
251	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.5m以内	m³	107.43			
252	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m³	76.43			
253	010103002001	余土弃置	m³	6.86			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第22页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 废弃料品种:原挖土方 2. 暂按10km计算, 结算以实际为准。					
		A.3 砌筑工程					
254	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240*115*53 2. 墙体类型:基础 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 图纸未注明砖基础材质, 暂按页岩标准砖240*115*53计算	m³	6.97			
255	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度: 370 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	34.97			
256	010401012001	零星砌砖(砖帽) 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240*115*53 2. 墙体类型:基础 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	4.44			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
257	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm	m³	5.78			
258	010501002001	带形基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 250mm	m³	12.16			
259	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.96			
260	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.13			
261	010502001001	矩形柱	m³	5.06			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第23页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25					
262	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	6.09			
263	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.772			
264	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.786			
		A.7 屋面及防水工程					
265	010901001001	灰色琉璃瓦屋面 1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦（盖七留三） 2. 25厚（最薄处）1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦	m²	50.40			
266	020603003001	筒瓦屋脊	m	42.80			
		A.10 墙、柱面工程					
267	011203003001	零星项目砂浆找平 1. 部位: 砖帽 2. 找平的厚度、砂浆种类、配合比:水泥石灰砂浆 1:0.5:3	m²	40.89			
268	011407001001	白色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	224.00			
269	桂011204007001	10厚仿古青砖片墙面 1. 5厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴10厚青砖片 2. 专用填缝剂勾缝 3. 钢丝网 4. 基层清理干净	m²	23.23			
		A.14 其他装饰工程					
270	011508004001	300*300*2.0厚钛金字制安 样式“天统屯莲塘村”，专业厂家制作安装	个	24			
271	011508004002	350*350*2.0厚钛金字制安 样式“乡村振兴”，专业厂家制作安装	个	16			
272	011508004003	350*350*2.0厚钛金字制安 样式“美丽乡村 和谐社会”，专业厂家制作安装	个	32			
273	011502001001	灰色钛金装饰线条	m	288.48			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第24页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		规格 (mm): 3*100 品种: 不锈钢装饰线条 颜色: 灰色					
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
274	桂011701001001	外脚手架	m²	214.62			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
275	011702001001	垫层	m²	9.38			
276	011702001002	基础	m²	22.66			
277	011702005001	基础梁	m²	28.69			
278	011702008001	圈梁	m²	49.85			
279	011702002001	矩形柱	m²	72.45			
280	011702006001	矩形梁	m²	80.18			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
281	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
282	桂011708002001	混凝土泵送	m³	35.68			
美丽乡村长廊							
		分部分项工程					
		A.1 土(石)方工程					
283	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别: 三类土 2. 挖土深度: 2m以内	m³	73.53			
284	010103001001	回填方 1. 密实度: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m³	56.35			
285	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种: 原挖土方 2. 暂按10km计算, 结算以实际为准。	m³	17.18			
		A.3 砌筑工程					
286	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩多孔砖 240×115×90 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 200 4. 砂浆种类、强度等级: 水泥砂浆 M7.5	m³	3.76			
287	010401012001	零星砌砖(砖帽) 1. 砖品种、规格、强度等级: 页岩标准砖 240*115*53	m³	0.59			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第25页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 墙体类型:基础 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5					
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
288	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm	m³	0.98			
289	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 400mm	m³	2.88			
290	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.89			
291	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.25			
292	010503004001	圈梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.48			
293	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.55			
294	010503003001	异形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.45			
295	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.130			
296	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.063			
297	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.442			
		A.7 屋面及防水工程					
298	010901001001	灰色琉璃瓦屋面 1. 瓦品种、规格:灰色琉璃瓦(盖七留三) 2. 25厚(最薄处)1:1:4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦	m²	3.66			
299	020603003001	筒瓦屋脊	m	5.38			
		A.10 墙、柱面工程					
300	011203003001	零星项目砂浆找平	m²	3.66			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第26页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 部位: 砖帽 2. 找平的厚度、砂浆种类、配合比:水泥 石灰砂浆 1:0.5:3					
301	011407001001	白色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	3.74			
302	011407001002	灰色涂料饰面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	33.33			
303	桂011204007001	10厚仿古青砖片墙面 1. 基底清理干净 2. 钢丝网 3. 5厚水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴10厚 青砖片 4. 专用填缝剂勾缝	m²	33.94			
304	020301005001	青瓦造型墙	m²	7.91			
		A.14 其他装饰工程					
305	011508004001	300*300*2.0厚钛金字制安 样式“美丽乡村”,专业厂家制作安装	个	4			
		单价措施项目					
	011701	脚手架工程					
306	桂011701001001	外脚手架	m²	48.58			
	011702	混凝土模板及支架(撑)					
307	011702001001	垫层	m²	2.80			
308	011702001002	基础	m²	9.60			
309	011702005001	基础梁	m²	25.93			
310	011702002001	矩形柱	m²	20.80			
311	011702008001	圈梁	m²	11.26			
312	011702006001	矩形梁	m²	7.70			
313	011702007001	异形梁	m²	9.00			
	011705	大型机械设备进出场及安拆					
314	011705001001	履带式挖掘机 1m³以外 场外运输费	台次	1			
315	桂011708002001	混凝土泵送	m³	8.42			
先锋长廊							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第27页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		分部分项工程					
		A.1 土（石）方工程					
316	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	88.15			
317	010103001001	回填方 1. 密实度:符合设计要求 2. 填方材料品种:原土回填	m³	80.81			
318	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:原挖土方 2. 暂按10km计算，结算以实际为准。	m³	7.34			
		A.3 砌筑工程					
319	010401001001	砖基础 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖 240*115*53 2. 墙体类型:基础 3. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5 4. 图纸未注明砖基础材质，暂按页岩标准砖240*115*53计算	m³	0.48			
320	010401005001	空心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:页岩多孔砖 290×115×190 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度: 100 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆 M7.5	m³	3.96			
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程					
321	010501001001	垫层 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C15 3. 厚度: 100mm	m³	1.06			
322	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度: 400mm	m³	3.26			
323	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	1.88			
324	010502001001	矩形柱	m³	2.60			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第28页 共29页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25					
325	010503002001	矩形梁 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.76			
326	010505008001	屋面板（斜板） 1. 混凝土种类:泵商砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚：100mm	m³	1.88			
327	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 Φ10以内	t	0.218			
328	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以内	t	0.068			
329	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 Φ10以上	t	0.771			
		A.7 屋面及防水工程					
330	020603001001	琉璃屋面 1. 灰色琉璃瓦（压七露三） 2. 25厚（最薄处）1：1：4水泥石灰麻刀砂浆卧瓦 3. 30厚1：3水泥砂浆内配Φ3@50X50钢丝网与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢 满铺0.4厚聚乙烯膜一层 4. SBS改性沥青防水卷材4.0厚 5. 20厚1：2.5水泥砂浆找平	m²	19.92			
331	020603003001	筒瓦屋脊	m	16.60			
		A.10 墙、柱面工程					
332	011407001001	白色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	48.00			
333	011407001002	栗色涂料墙面 1. 基层清理干净 2. 刮外墙腻子两遍 3. 滚刷底漆涂料一遍 4. 滚刷面层涂料两遍	m²	46.25			
		A.14 其他装饰工程					
334	011508004001	300*300*2.0厚钛金字制安 样式“先锋长廊”+党徽，专业厂家制作安装	个	5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第29页 共29页

[illegible]

税前项目清单与计价表

工程名称:贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

表-14

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：贵港市平南县大坡镇莲塘村天统屯美丽乡村建设项目

第1页 共1页

[illegible]