

雁山大学生创业产业基地 35kV 良葡线迁改工  
程-架空部分

---

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：\_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_

(造价人员签字)

复 核 人：\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：\_\_\_\_\_

复 核 时 间：\_\_\_\_\_

工程项目招标控制价汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分

金额单位：元

序号	项目或费用名称	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		
1.1	架线工程		
1.1.1	其中：暂估价材料费		
2	投标人采购设备费		
3	措施项目费		
3.1	其中：投标人增列措施项目费		
4	其他项目费		
4.1	其中：暂列金额		
4.2	其中：专业工程暂估价		
5	招标控制价		

分部分项工程费用汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分

金额单位：元

序号	项目或费用名称	金额			备注
		合计	其中：人工费	其中：暂估价材料费	
	架空输电线路工程				
1	基础工程				
2	杆塔工程				
3	接地工程				
4	架线工程				
5	附件安装工程				
6	辅助工程				
7	措施项目				
8	拆除				
合计					

分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
	3A	架空输电线路工程													
	3AAA	1 基础工程													
	3AAAAA	1.1 基础土石方													
1	3AAAAASA0101	线路复测及分坑	1. 杆塔类型:耐张转角	基	3										
2	3AAAAASA0201	电杆坑、塔坑、拉线坑挖方及回填		m³	255.01										
	3AAABA	1.2 基础钢材													
3	3AAABASA0401	一般钢筋		t	0.411										
4	3AAABASA0402	一般钢筋		t	3.774										
5	3AAABASA0601	地脚螺栓	1. 种类：铁塔地脚螺栓	t	2.25										
6	3AAABASA0602	地脚螺栓	1. 种类：钢管杆地脚螺栓	t	1.325										
	3AAACA	1.3 混凝土工程													
7	3AAACASA1301	现浇基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m³	32.028										
8	3AAACASA1302	现浇基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m³	43.264										

分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
9	3AAACASA1303	现浇基础		m³	18.496										
10	3AAACASA2401	基础垫层	1. 垫层类型:C15商品混凝土	m³	2.916										
11	3AAACASA2501	基础保护帽	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m³	0.404										
12	3AAACASA2502	基础保护帽	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m³	0.555										
	3AAB	2 杆塔工程													
	3AABAA	2.1 杆塔组立													
13	3AABAASB0201	钢管杆组立		t	10.91										
14	3AABAASB0401	自立塔组立		t	9.3										
	3AABBA	2.2 杆塔附件													
15	3AABBASB0601	标志牌		块	339										
	3AAC	3 接地工程													
	3AACAA	3.1 接地土石方													
16	3AACASCO101	接地槽挖方及回填	1. 地质类别:综合考虑	m³	187.2										
	3AACBA	3.2 接地安装													

分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
17	3AACBASCO201	接地安装		基	3										
18	(补) 3AACBAB00001	引下线刷黄绿相间的油漆		m	32.415										
	3AAD	4 架线工程													
	3AADAA	4.1 导地线架设													
19	3AADAASDO201	导线架设	1. 架线方式:一般架设 2. 型号、规格:JL/G1A-120/20 3. 回路数:单回路	km	0.175										
20	3AADAASDO202	导线架设(重新放紧线)	1. 架线方式:一般架设 2. 型号、规格:LGJ-120 3. 回路数:单回路	km	0.944										
	3AADBA	4.2 跨越架设													

分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
21	3AADBASD0501	交叉跨越10kV线路	1. 被跨越物名称:10kV线路 2. 被跨越电力线回路数:单回路 3. 被跨越电力线带电类型:	处	1										
22	3AADBASD0502	交叉跨越0.4kV线路	1. 被跨越物名称:0.4kV线路 2. 被跨越电力线回路数:单回路	处	1										
23	3AADBASD0503	交叉跨越通信线	1. 被跨越物名称:通信线、弱电线 2. 被跨越电力线回路数:单回路	处	3										
24	3AADBASD0504	交叉跨越房屋	1. 被跨越物名称:房屋	处	1										
	3AAE	5 附件安装工程													
	3AAEBA	5.2 耐张绝缘子、金具串安装													

分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
25	3AAEBASE0201	耐张绝缘子	1. 绝缘子名称及型号:U70BLP-	组	12										
	3AAECA	5.3 其他金具安装													
26	3AAECASE0401	跳线制作及安装		单相	9										
27	3AAECASE0501	防震锤	1. 规格或型号:FDZ-3	个	12										
28	(补)3AAECAB00003	导线接续管JYD-185/30		付	6										
29	(补)3AAECAB00004	导线补修管JX-185		付	2										
	3AAF	6 辅助工程													
	3AAFAA	6.1 调试													
30	3AAFAASF0101	输电线路试运	1. 电压等级:35kV 2. 回路数:单回路	回	1										
	3AAH	8 拆除													
31	3AAHSD0201	导线拆除		km	1.95										
32	3AAHSB0101	15m混凝土杆拆除		基	4										



分部分项工程量清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	全费用综合单价					合价				
						单价	其中：				合计	其中：			
							人工费	材机费	主要材料费			人工费	材机费	主要材料费	
									材料费	其中：暂估价				材料费	其中：暂估价
33	3AAHSB0401	自立塔拆除		基	1										
34	(补)3AAHB00004	拆除物返库运输		项	1										



工程量清单全费用综合单价人、材、机计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分 金额单位：元

序号	项目编码 (编制依据)	项目名称	计量单位	工程量 (数量)	单价				合价			
					人工费	材机费	主要材料费		人工费	材机费	主要材料费	
							材料费	其中：暂估价			材料费	其中：暂估价

投标人采购材料计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分

金额单位：元

序号	材料名称	型号规格	计量单位	数量	单价	合价	备注
一	安装						
H09010101	普通光圆钢筋	综合	t	0.436			
H09010101	普通带肋钢筋	综合	t	4			
H09010101	铁塔地脚螺栓	综合	t	2.385			
H09010101	钢管杆地脚螺栓	综合	t	1.405			
SP1004	商品混凝土	C25	m³	95.605			
SP1002	商品混凝土	C15	m³	3.523			
T01010101	塔材	钢管杆	t	10.91			
<录入编码>	施工临时占地补偿（钢管杆）		基	1			
T01010104	塔材	角钢塔	t	9.347			
<录入编码>	施工临时占地补偿（铁塔）		基	2			
	杆塔标志牌		块	344.085			
H09010101	热镀锌钢材	综合	t	0.492			
	接地联板-4*80*100		件	3.045			
	接地螺栓M16*50		件	6.09			
	引下线刷黄绿相间的油漆		m	32.901			
X10010111	钢芯铝绞线	JL/G1A-120/20	t	0.271			
<录入编码>	飞行器租赁费		次	1			
<录入编码>	牵张场地费		处	4			
C04070354	线路 球头挂环	QP-7	件	24.36			
C04080125	线路 碗头挂板	W-7B(单联,长型)	件	24.36			
C04070101	线路 U型挂环	U-10	件	12.18			
C04070146	线路 U型挂环	U-7	件	48.72			
C04510114	线路 延长环	PH-7(环体整锻)	件	12.18			
C04400201	线路 联板	L-1040	件	24.36			
C04520219	线路 直角挂板	Z-7	件	48.72			
C03060616	线路 调整板	DB-7	件	12.18			
C03051175	线路 耐张线夹(压缩式)	NY-120BG	件	12.18			
C01032508	线路电瓷 玻璃绝缘子	U70BP2	只	99.96			
C03250107	线路 接续管(钢芯铝绞线用)	JYD-185(BY-185J)	件	6.09			
C03270101	线路 修补管	JX-185	件	2.03			
<录入编码>	拆除物返库运输		项	1			
小计							
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
一	招标人已列项目		83214	
1	暂列金额		83214	
2	暂估价			
2.1	材料、工程设备暂估单价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	施工总承包服务项目			
5	其他			
5.1	拆除工程项目清单			
5.2	招标人供应设备、材料卸车费			
5.2.1	设备保管费			
5.2.2	材料保管费			
小计			83214	
二	投标人增列项目			
合计			83214	

暂列金额明细表

工程名称：雁山大学生创业产业基地35kV良葡线迁改工程-架空部分

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	暂列金额	备注
1	招标人已列项目		83214	
1.1	暂列金额		83214	
合计			83214	