

雁山大学生创业产业基地 10kV 埠云塘线迁改工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

总价表（清单指引）

单项工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

工程编号：

序号	工程编号	工程项目名称	金额（元）
1		雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程	
		合计	

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
一		建筑工程							
1	PT20108001	挖沟槽土石方	1、土壤类别:普通土:60%,松砂石:20%,岩石(人工开凿):20%	1.土方开挖	m³	1110.004			
2	PT20108002	挖基坑土石方	1、土壤类别:普通土:60%,松砂石:20%,岩石(人工开凿):20%	1.土方开挖	m³	225.631			
3	PT20109001	填方	1、填方材料品种:机制砂 2、密实度:按设计要求 3、工程量计算:按实际回填量计	回填、夯实	m³	2963.995			
4	B000000007	余方弃置	1、外弃距离:10km及工地汽车运输10km及人工运输100m 2、含:建筑垃圾消纳费、新型节能环保渣土车挖、装、运(普通土、松砂石)		m³	2903.172			
5	B000000020	石方弃置	1、类别:废渣 2、运距:10km 3、含:建筑垃圾消纳费(俗称:倒土费)、机械装运废渣		m³	3861.716			
6	PT10313001	垫层	1、基础垫层:C15商品混凝土	模板制安制作安装、砼浇筑	m³	88.334			
7	PT10304001	1层2列行车排管混凝土包封	1、砼强度等级:C20商品混凝土	模板制安、刷隔离剂;模板拆、运、整理;砼搅拌运输、捣固养护	m³	53.547			
8	PT10304002	2层4列行车排管混凝土包封			m³	428.172			
9	PA30203001	电缆保护管	1、材质:塑料管 2、规格:七孔梅花管Φ110*32*7	保护管敷设	m	764			
10	PA30203002	电缆保护管	1、材质:塑料管 2、规格:PVC-C Φ160*8.5	保护管敷设	m	6818			
11	PA30203003	电缆保护管 顶管	1、材质:塑料管 2、规格:MPP Φ180*12	保护管敷设	m	1512			
12	PA30203004	保护管接口处4mm厚防水胶包裹100mm		保护管敷设	处	1605.667			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
13	PT20106001	1层2列排管行车直线井	1、挖填:不含土方及回填方 2、垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 3、底板、壁板厚度、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、抹灰砂浆配比:抹1:2水泥砂浆15mm厚 5、盖板类型:C30钢筋混凝土盖板150mm厚 6、电缆井接地:详图FY-20831S-T01-15(不含降阻剂)	2. 垫层铺设 3. 模板制安、拆除 4. 钢筋制安 5. 混凝土浇捣、养护 6. 内侧抹灰 7. 盖板、电缆支架制安	座	6			
14	PT20106002	1层2列排管行车转角井	1、挖填:不含土方及回填方 2、垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 3、底板、壁板厚度、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、抹灰砂浆配比:抹1:2水泥砂浆15mm厚 5、盖板类型:C30钢筋混凝土盖板150mm厚 6、电缆井接地:详图FY-20831S-T01-15(不含降阻剂)	2. 垫层铺设 3. 模板制安、拆除 4. 钢筋制安 5. 混凝土浇捣、养护 6. 内侧抹灰 7. 盖板、电缆支架制安	座	1			
15	PT20106003	1层2列排管行车三通井	1、挖填:不含土方及回填方 2、垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 3、底板、壁板厚度、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、抹灰砂浆配比:抹1:2水泥砂浆15mm厚 5、盖板类型:C30钢筋混凝土盖板150mm厚 6、电缆井接地:详图FY-20831S-T01-15(不含降阻剂)	2. 垫层铺设 3. 模板制安、拆除 4. 钢筋制安 5. 混凝土浇捣、养护 6. 内侧抹灰 7. 盖板、电缆支架制安	座	1			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
16	PT20106004	3层4列排管行车直线井	1、挖填:不含土方及回填方 2、垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 3、底板、壁板厚度、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、抹灰砂浆配比:抹1:2水泥砂浆15mm厚 5、盖板类型:C30钢筋混凝土盖板150mm厚 6、电缆井接地:详图FY-20831S-T01-15(不含降阻剂)	2. 垫层铺设 3. 模板制安、拆除 4. 钢筋制安 5. 混凝土浇捣、养护 6. 内侧抹灰 7. 盖板、电缆支架制安	座	14			
17	PT20106005	3层4列排管行车直线长井	1、挖填:不含土方及回填方 2、垫层材料品种、厚度:C15混凝土垫层100mm厚 3、底板、壁板厚度、混凝土强度等级:C25钢筋混凝土 4、抹灰砂浆配比:抹1:2水泥砂浆15mm厚 5、盖板类型:C30钢筋混凝土盖板200mm厚 6、详细做法:详图FY-20831S-T01-13 14(不含降阻剂)	2. 垫层铺设 3. 模板制安、拆除 4. 钢筋制安 5. 混凝土浇捣、养护 6. 内侧抹灰 7. 盖板、电缆支架制安	座	1			
18	PT20101001	破青石板路面	1、面层:6cm厚青石板 2、基层:3cm水泥砂浆垫层		m ²	6187.46			
19	PT20101004	破青石板路面混凝土垫层	1、工程量及结构层:按实结算 2、基层:12cm混凝土+切缝		m ²	6187.46			
20	PT20101005	破青石板路面及混凝土路面的混凝土渗透层	1、工程量及结构层:按实结算 2、基层:5cm混凝土渗透 3、部位:青石板路面及混凝土路面		m ²	7160.624			
21	PT20101007	破青石板路面碎石层	1、工程量及结构层:按实结算 2、基层:5cm碎石垫层		m ²	6187.46			
22	PT20101002	破混凝土路面	1、材质:混凝土面层 2、厚度:18cm混凝土面层+切缝 3、工程量及结构层:按实结算	1. 路面切割 2. 路面拆除 3. 废渣外运	m ²	973.164			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
23	PT20101008	破混凝土路面混凝土碎石层	1、材质:石渣垫层 2、厚度:10cm石渣垫层 3、工程量及结构层:按实结算	1.路面切割 2.路面拆除 3.废渣外运	m ²	973.164			
24	PT20101006	破混凝土路面片石基层	1、材质:混凝土片石基层 2、厚度:35cm片石基层 3、工程量及结构层:按实结算	1.路面切割 2.路面拆除 3.废渣外运	m ²	973.164			
25	B000000011	恢复混凝土路面块石基层	1、基层材料及厚度:35cm MU15片石		m ²	943.905			
26	B000000012	恢复混凝土路面碎石基层	1、厚度及回填品种:15cm碎石		m ²	943.905			
27	PT10903001	恢复混凝土道路面层	1、混凝土强度等级:C25商品混凝土 2、厚度:18cm	混凝土拌合、浇筑、抹光或拉毛,养护,伸缩缝处理;预制块路面包括:基础找平、铺砌。灌缝清理	m ²	943.905			
28	B000000010	恢复青石板路面级配碎石垫层	1、厚度及回填品种:10cm级配碎石垫层		m ²	6096.778			
29	PT10903002	恢复青石板路面混凝土基层	1、基层:12cmC15混凝土基层	混凝土拌合、浇筑、抹光或拉毛,养护,伸缩缝处理;预制块路面包括:基础找平、铺砌。灌缝清理	m ²	6096.778			
30	PT10906001	恢复人行道块料面层	1、块料品种、规格:6cm青石板(利用原有拆除青石板材) 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1:2水泥砂浆 3、工程量:工程量暂按100平方米计算	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m ²	100			
31	PT10906002	恢复人行道块料面层	1、块料品种、规格:6cm青石板 2、基础、垫层:材料品种、厚度:3cm1:2水泥砂浆	1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m ²	6096.778			
32	PT10907001	施工围栏			m	8925.3			
33	B000000015	抽水台班	1、型号:出口直径100mm 2、工程量:结算按实计算		台班	10			
34	B000000009	发电机台班	1、型号:柴油发电机组 功率30KW 2、工程量:结算按实计算		台班	10			
35	B000000016	水车台班			台班	10			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
36	B000000017	原有排水沟破除及恢复			m	60			
37	B000000018	标志桩	1、规格型号:100*100*400		个	45			
38	B000000019	引下线刷黄绿相间的油漆			m	189			
		小计							
二		安装工程							
1	PA20101001	线路复测分坑	1、基坑类型:单杆	线路复测及分坑	基	22			
2	PA20102001	挖填电杆坑	1、土壤类别:普通土:60%,松砂石:20%,岩石(人工开凿):20%	基坑的开挖(或爆破),修整	m³	122.5			
3	PA20103001	接地槽的挖方及回填	1、土壤类别:普通土:60%,松砂石:20%,岩石(人工开凿):20%	槽的开挖(或爆破)	m³	230.4			
4	PA20403002	杆塔设备接地	1、接地母线材质、规格:Φ16镀锌圆钢 2、接地极材质、规格:L50*5*2500镀锌角钢 3、不含:降阻剂	1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 4. 构架接地 5. 接地调试	组	12			
5	PA20201001	预制基础(底盘)	1、基础型式:底盘DP10-5	1. 底、卡盘坑口移动、吊装、找正 2. 底盘基坑操平、四周培土 3. 卡盘螺栓紧固,拉线盘基坑整理、组装、吊装、调整 4. 工地运输	块	9			
6	PA20201002	预制基础(卡盘)	1、基础型式:卡盘KP14-2	1. 底、卡盘坑口移动、吊装、找正 2. 底盘基坑操平、四周培土 3. 卡盘螺栓紧固,拉线盘基坑整理、组装、吊装、调整 4. 工地运输	块	9			
7	PA20202001	大拔稍杆基础	1、电杆型式:拔稍杆 2、基础混凝土强度等级:C25混凝土	模板制安及拆除,钢筋组扎及安装,砼搅拌运输、捣固养护、地脚螺栓、基面抹平、工地运输	基	13			
8	PA20501001	导线架设	1、型号(材质):JKLGJY-10kV-240/30	1. 工地运输 2. 导线架设	m	2057			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
9	PA20501003	导线架设	1、型号(材质):JKLGYJ-10kV-95/15	1. 工地运输 2. 导线架设	m	561			
10	PA20501004	导线架设	1、型号(材质):JKLGYJ-10kV-70/10	1. 工地运输 2. 导线架设 3. 导线跨越 4. 进户线架设	m	661			
11	PA20501002	导线架设	1、型号(材质):JKLYJ-10kV-70 2、地形:丘陵	1. 工地运输 2. 导线架设 3. 导线跨越 4. 进户线架设	m	120			
12	PA20501005	导线架设(重新放紧线)	1、型号(材质):JKLYJ-10/240	1. 工地运输 2. 导线架设	m	900			
13	PA20501007	导线跨越	1、跨越物名称:通信线	1. 导线跨越	处	4			
14	PA20401001	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:310mm×18m×290kn.m 3、类型:终端杆 4、做法详:CSG-GX-10kV-S1-D-02	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	6			
15	PA20401004	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:270mm×18m×216kn.m 3、类型:单回路转角耐张杆 4、做法详:CSG-GX-10kV-S1-T8	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	1			
16	PA20401006	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:230mm×18m×120kn.m 3、类型:单回路转角耐张杆 4、做法详:CSG-GX-10kV-S1-T6	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	2			
17	PA20401005	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:270mm×15m×190kn.m 3、类型:单回路转角耐张杆 4、做法详:CSG-GX-10kV-S1-T8	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	1			
18	PA20401002	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:190mm×15m×75kn.m 3、类型:单回路直线杆 4、做法详:CSG-	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	3			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
19	PA20401008	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:190mm×18m×68.2kn.m 3、类型:单回路直线杆 4、做法详:CSG-CY-10KV-S1-J6	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	6			
20	PA20401003	电杆组立(含横担及金具)	1、材质:锥形水泥杆 2、规格:230mm×15m×125kn.m 3、类型:单回路转角耐张杆 4、做法详:CSG-CY-10KV-S1-J6	1. 工地运输 2. 电杆组立 3. 横担安装	基	3			
21	B000000001	拆除钢芯铝绞线LGJ-120			m	1290			
22	B000000002	拆除钢芯铝绞线JKLYJ-8.7/15kV-150			m	2385			
23	B000000003	拆除水泥杆190mm*15m(含横担拆除、绝缘子串拆除)			基	18			
24	B000000004	拆除线路避雷器			组	5			
25	B000000005	拆除10kV隔离开关			组	3			
26	B000000006	拆除10kV负荷开关			台	2			
27	B000000014	拆除物返库运输费(运至产权方指定仓库, 图纸说明运至阳朔仓库)			项	1			
28	PA20601001	柱上负荷开关(架空-电缆)安装	1、名称:10kV真空柱上负荷开关 2、型号:VSP5 3、包含:隔离开关、避雷器等杆上设备及负荷开关调试 4、详做法图:FY-20831S-Z01-05, 不含电杆	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装 3. 横担及绝缘子安装 5. 引下线及跳线 7. 调试	套	2			
29	PA20601002	单回路终端水泥杆组装	1、包含:隔离开关、避雷器等杆上设备及隔离开关调试 2、详做法图:FY-20831S-Z01-06, 不含电杆	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装 3. 横担及绝缘子安装 5. 引下线及跳线 7. 调试	套	6			
30	PA20601003	10kV隔离开关	1、型号:12kV, 630A-20kA 2、包含:隔离开关等杆上设备及隔离开关调试 3、详做法图:FY-20831S-Z01-07	1. 工地运输 2. 杆上配电装置安装 3. 横担及绝缘子安装 5. 引下线及跳线 7. 调试	套	1			
31	PA30301001	电缆防火 防火堵料		电缆防火	t	1.5			

项目工程量清单汇总表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	清单编码	名称及说明	项目特征	工作内容	单位	工程量	综合单价(元)	合价(元)	备注
32	PA30301002	电缆防火包		电缆防火	t	1.5			
33	PA30302001	电缆防火带		电缆防火	m	1000			
34	PA30301003	电缆防火 管塞	1、材质:防火密封塞、电缆管道堵漏材料4416D、防火密封胶1000型	电缆防火	个	514			
35	PA30201001	电力电缆敷设(含电缆头)	1、规格型号:ZC-YJV22-8.7/15kV 3×70 2、敷设方式:排管内敷设	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装	m	55			
36	PA30201002	电力电缆敷设(含电缆头)	1、规格型号:ZC-YJV22-8.7/15kV 3×300 2、敷设方式:排管内敷设	1. 揭(盖)盖板 2. 电缆敷设 3. 电缆头制作、安装	m	925			
37	B000000021	电力电缆中间头防火防爆盒	1、型号:与3*300电缆中间接头配套使用		套	1			
38	PA30501001	10kV电缆试验			根	5			
39	B000000013	负荷转移	1、价格暂估:暂估, 结算时按方案结算		项	1			
40	PA20403001	接地降阻剂			吨	65.775			
41	B000000008	接地线	1、接地线规格型号:Φ16镀锌圆钢		m	764			
		小计							
		合计							

工程量清单综合单价分析表

工程名称：雁山大学生创业产业基地10kV埠云塘线迁改工程

序号	项目编号	项目名称	规格	单位	数量	综合单价分析															综合单价 (不含甲供材料)
						直接工程费					措施费					间接费		利润	税金	编制基 准期价 差	
						主要材料 (甲供材料)	主要材料 (乙供材料)	人工费	定额材料费	定额机械费	临时设施费	安全文明施工费	施工工具使用费	冬雨季施工增加费	夜间施工增加费	规费	企业管理费				

其他项目清单计价表

工程名称：雁山大学生创业产业基地 10kV 埠云塘线迁改工程

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	金额	备注
1	暂列金额	项	1151130	
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估单价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	施工总承包服务项目	项		
5	其他	项		
5.1	拆除工程费	项		
5.2	建设场地征用及清理费	项		

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	建筑工程									
三	电缆线路工程									
ZC0908001	砂		m3	2963.995	15					
	Φ200PVC管集水口(内填粗砂)		个	24	15					
C10020411	石屑		m³	99.542	15					
C10061201	粉煤灰		m³	113.269	15					
C10061201	粉煤灰		m³	487.742	15					
C09032011	现浇混凝土C15-20 集中搅拌		m³	88.334	1.5					
C09032012	商品混凝土C20		m³	53.547	1.5					
C090321012	商品混凝土C20		m³	428.172	1.5					
C09032011	商品混凝土C15		m³	12.922	1.5					
C09032013	商品混凝土C25		m³	95.377	1.5					
C09032003	现浇混凝土C30-10 集中搅拌		m³	0.224	1.5					
	商品混凝土C25		m³	0.154	1.5					
C09032014	商品混凝土C30		m³	10.184	1.5					
C09032003	现浇混凝土C30-10 集中搅拌		m³	0.743	1.5					
C09032011	现浇混凝土C15-20 集中搅拌		m³	1.35	1.5					
C09032013	现浇混凝土C25-20 集中搅拌		m³	10.535	1.5					
C09032014	现浇混凝土C30-20 集中搅拌		m³	0.891	1.5					
C09032034	商品混凝土C25-40 集中搅拌		m³	173.301	1.5					
C09032034	商品混凝土C15-40 集中搅拌		m³	746.245	1.5					
ZC0701006	七孔梅花管	Φ110*32*7	m	764	2					
ZC0701006	电缆保护管	CPVC Φ160*8.5	m	6818	2					
ZC0701017	电缆保护管	MPP Φ180*12	m	1512	2					
ZC0701006	保护管接口处4mm厚防水胶包裹100mm		处	1605.667	2					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
ZC0910006	管枕		个	3378	5					
ZC0903009	水泥砂浆	1：2	m3	5.299	5					
ZC0901004	圆钢	Φ10以下	kg	6103.75	6					
ZC0901005	螺纹钢	Φ10以上	kg	8558.75	6					
ZC0901005	镀锌接地钢材		kg	78.67	6					
ZC0901012	预埋铁件	综合	kg	4714.5	0.5					
	菱形走向牌		块	22	6					
	电缆井铭牌		块	22	6					
	电缆井盖安健环标志		块	105	6					
	电缆井盖刷与市政路面颜色一致		块	154	1.5					
C09010101	普通硅酸盐水泥32.5		t	89.216						
C10010101	中砂		m³	211.08						
C21010101	水		t	53.726						
C09021701	素水泥浆		m³	6.197						
	抽水台班		台班	10	1.5					
	发电机台班		台班	10	1.5					
	水车台班		台班	10	1.5					
	引下线刷黄绿相间的油漆		m	189	1.5					
	电缆井盖安健环标志		块	42	1.5					
	热镀锌角钢垂直接地极L50*50*5，L=2.5m		kg	135.6	0.5					
ZC0901005	镀锌接地钢材 Φ16		kg	135.8	0.5					
	热镀锌角钢垂直接地极L50*50*5，L=2.5m		kg	22.6	0.5					
	热镀锌垂直接地极L50*50*5，L=2.5m		kg	22.6	0.5					
ZC0901005	镀锌接地钢材		kg	291	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	热镀锌垂直接地极L50*50*5, L=2. 5m		kg	316. 4	0. 5					
	电缆井盖安健环标志		块	16	1. 5					
	复合支架L=490		付	84	1. 5					
	复合电缆支架		付	36	1. 5					
	菱形走向牌		块	1	1. 5					
	电缆井铭牌		块	1	1. 5					
	电缆井盖刷与市政路面颜色一致		块	9						
C10020322	块石		m³	438. 067	2. 5					
C10020401	块石		m³	43. 774	2. 5					
C10030202	6cm青石板		m²	6218. 714	2. 5					
C10020103	碎石 20~40		m³	891. 751	10					
	原有排水沟破除及恢复		m	60	10					
	标志桩		个	45	0. 5					
	小计									
	建筑合计									
	安装工程									
三	架空线路工程									
	杆接地引下线热镀锌扁钢-50*5		m	144	0. 5					
	热镀锌接地极L50*5*2500		t	0. 905	0. 5					
ZC0901005	热镀锌圆钢 Φ 16	Φ 10以上	kg	1515. 84	0. 5					
ZC0807002	防雷验电接地环	FDL-50/240	个	6	0. 5					
ZC0806003	验电接地环	FDL-50/240	个	36	0. 5					
ZC0806003	验电接地环	FDL-50/240	个	3	0. 5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
ZC0712002	镀锌螺栓	M16~20	kg	94.8	3					
ZC0606008	水泥制品	底盘DP10-5	块	9	0.5					
ZC0606005	水泥制品	卡盘KP14-2	块	9	0.5					
C09032013	商品混凝土C25-20 集中搅拌		m³	75.53	1.5					
C09050325	钢筋混凝土管 Φ 600		m	39	2					
ZC0216007	钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线	10kV JKLGYJ 240/30	km	2.057	0.6					
ZC0216011	架空绝缘导线	AC10kV JKLGYJ 95/15	km	0.561	0.6					
ZC0216012	架空绝缘导线	AC10kV JKLGYJ 70/10	km	0.661	0.6					
ZC0216022	架空绝缘导线	AC10kV JKLYJ 70	km	0.12	0.6					
	混凝土电杆310mm×18m×290kn.m		基	6	0.5					
	混凝土电杆270mm×18m×216kn.m		基	1	0.5					
	混凝土电杆230mm×18m×120kn.m		基	2	0.5					
	混凝土电杆270mm×15m×190kn.m		基	1	0.5					
	混凝土电杆190mm×15m×75kn.m		基	3	0.5					
	混凝土电杆190mm×18m×68.2kn.m		基	6	0.5					
	混凝土电杆230mm×15m×125kn.m		基	3	0.5					
	施工临时占地补偿(杆)		基	22						
	反光膜		块	15	1.5					
	拆除物返库运输费		项	1						
	II型抱箍BG2-80-300		副	6	1.5					
	I型抱箍BG1-60-320		副	6	1.5					
	III型抱箍BG3-80-250		副	3	1.5					
	I型抱箍BG1-60-280		副	1	1.5					
	I型抱箍BG1-60-230		副	2	1.5					
	双项双抱箍BGSS-190		副	6	1.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	横担L80*7*1500		副	30	0.5					
	横担斜撑XHD-50/10		根	36	0.5					
	横担L75*6*1700		副	12	0.5					
	横担L63*6*1700		根	24	0.5					
	横担L75*6*1700		根	5	0.5					
ZC0548004	耐张线夹-螺栓型	NLL-4	副	60	1.5					
	绝缘罩		副	60	1.5					
	安普线夹		个	21	1.5					
	III型抱箍BG3-80-250		副	1	1.5					
	横担L80*7*1500		副	8	1.5					
	绝缘子R8 JT75L		只	30	1.5					
	I型抱箍BG1-60-280		副	1	1.5					
	横担斜撑XHD-50/10		根	16	1.5					
	杆塔警示标牌		块	7	1.5					
	线路名称及杆塔标牌		块	7	1.5					
	相序牌		块	21	1.5					
	反光膜		块	7	1.5					
	双顶双抱箍BGSS-190		副	3	1.5					
	横担L75*6*1700		副	6	1.5					
	垫片MD-60-190		块	23	1.5					
	III型抱箍BG3-80-230		副	3	1.5					
	I型抱箍BG1-60-230		副	3	1.5					
	扁铁抱箍*63*8		副	2	1.5					
	扭力线耳BLMT-35/150-13		个	30	1.5					
	扭力线耳BLMT-95/240-13		个	78	1.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	垂直线夹LGD-50-240		个	48	1.5					
	槽钢[80*48*2200		根	2	1.5					
	斜撑L63*6*1150		根	4	1.5					
	安普线夹	1-602031-4	个	24	1.5					
	设备铭牌		块	19	1.5					
	电缆支架		根	24	1.5					
	U型抱箍U16-230		副	5	1.5					
	安普线夹	600411	个	6	1.5					
ZC0402001	瓷拉棒绝缘子	SL-15/70	只	60	2					
	绝缘子R8 JT75L		只	45	2					
ZC0536003	联结金具-碗头挂板	W-7B	只	60	1.5					
ZC0535009	联结金具-球头挂环	QP-7	只	60	1.5					
ZC0532031	联结金具-U型挂环	UL-7	只	60	1.5					
	耐张联板NL-80-670		块	12	1.5					
ZC0539006	联结金具-延长环	PH-7	只	20	1.5					
	耐张联板NL-80-675		块	4	1.5					
	耐张联板NL-80-635		块	10	1.5					
ZC0532003	铜接线端子	DT-35	个	12	1.5					
ZC0531002	铜、铝接线端子	DTL-25	个	36	1.5					
	杆塔警示标牌		块	15	6					
	线路名称及杆塔标牌		块	15	6					
	相序牌		块	45	6					
ZC0215014	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLYJ-10kV-50	m	12	0.6					
ZC0215015	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLYJ-10kV-70	m	90	0.6					
ZC0207008	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35	m	4	0.6					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
ZC0215020	铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLYJ-10kV-240	m	180	0.6					
ZC0207007	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25	m	12	0.6					
ZC0216005	钢铝芯交联聚乙烯绝缘架空线 单芯	JKLGYJ-10kV-70	m	20	0.6					
ZC0407003	瓷横担	SC-210	个	66	2					
C02040100	焊接钢管 Φ150综合		kg	248.46	1.5					
	小计									
四	电缆线路工程									
ZC0324001	防火堵料		t	1.5	5					
	防火堵料		t	1.5	5					
	接地降阻剂		kg	65775	5					
	电缆防火带		m	1000						
	防火密封塞		个	514						
	电力电缆中间头防火防爆盒		套	1						
	负荷转移		项	1						
	电力电缆管道堵漏材料4416D		套	171						
	防火密封胶1000型		支	257						
ZC0304006	10kV冷缩式户外电缆终端头 适用ZC-YJV22-8.7/15kV 3×70		套	2	0.5					
ZC0304011	10kV冷缩式户外电缆终端头 适用ZC-YJV22-8.7/15kV 3×240		套	6	0.5					
ZC0532005	铜接线端子	DT-70	个	6	1.5					
ZC0532011	铜接线端子	DT-240	个	34.688	1.5					
	电缆终端牌		块	2	6					
	电缆终端牌		块	17.344	1.5					
ZC0901005	镀锌接地钢材Φ16		kg	1254.198	0.5					

乙供主材汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	损耗率 (%)	价格		重量		费用编码
						不含税价	合价	单重	合重	
	小计									
	安装合计									
	合计									

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		合价	费用编码
					不含税价	合价	费率(%)	含税合价		
	安装工程									
三	架空线路工程									
	10kV柱上真空负荷开关	VSP5, 包含控制器、通信终端等配套材料(弹簧机构, 含AC项CT, 零序CT, 含电压时间和分界功能)	台	2						
	故障指示器SF1-1		只	33						
	避雷器HY5WS-17/50L		只	6						
	避雷器HY5WS-17/50L	复合外套, IV级防污	台	18						
	隔离开关LD-12/630		组	8						
	隔离开关LD-12/630	12KV. 630A-20KV	组	1						
	小计									
四	电缆线路工程									
ZC0301030	电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV 3×70		m	55						
ZC0301019	电力电缆ZC-YJV22-8.7/15kV 3×300		m	925						
ZC0305008	20kV及以下电缆中间接头	AC10kV 300mm² 3芯	套	1						
	设备性材料损耗费									
	小计									

乙供设备汇总表

金额单位：元

编号	名称	规格	单位	数量	价格		运杂费		合价	费用编码
					不含税价	含税价	费率(%)	含税合价		
	安装合计									
	合计									

暂列金额明细表

工程名称：雁山大学生创业产业基地 10kV埠云塘线迁改工程

金额单位：元

序号	项目名称	计量单位	暂列金额	备注
1	暂列金额	项	1151130	