

# 工程量清单汇总表

编制单位:

合同段编号 (标段): 1标段

货币: 人民币 (元)

序号	项目名称	金额 (元)
1	河池市环江毛南族自治县川山镇五圩村纳尧至立下屯道路硬化项目	
2	河池市环江毛南族自治县川山镇古宾村二级路口至中山片区道路硬化项目	
3	河池市环江毛南族自治县川山镇都川村县道至板坝屯道路硬化项目	
4	河池市环江毛南族自治县川山镇下久村委至桥勒屯道路硬化项目	
	投标报价总合计	



## 川山镇五圩村纳尧至立下屯道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m <sup>3</sup>	21067.00			
	-b	挖石方（软石）	m <sup>3</sup>	415.00			
204-1		路基填筑					
	-a	利用土方	m <sup>3</sup>	347.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m <sup>3</sup>	60.00			
		第300章 路 面	km				
302-2		砾石垫层					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	4070.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m <sup>2</sup>	11380.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	10780.00			
313-1		路肩培土	m <sup>3</sup>	600.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	54.00			
419-2		1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	18.00			
		第600章 安全设施及 预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1			
604-2		单柱式交通标志	块	2			
		投标报价	km	3.00			



## 川山镇古宾村二级路口至中山片区道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		<b>第100章 总 则</b>	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		<b>第200章 路 基</b>	km				
202-2		挖除旧路面					
	-a	水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	3.50			
202-3		拆除结构物					
	-b	混凝土结构	m <sup>3</sup>	8.00			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m <sup>3</sup>	330.00			
204-2		路基填筑(包括填前压					
	-h	结构物台背回填	m <sup>3</sup>	760.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m <sup>3</sup>	971.00			
		<b>第300章 路 面</b>	km				
302-2		砂砾垫层					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	2964.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m <sup>2</sup>	2964.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	11115.00			
313-1		路肩培土	m <sup>3</sup>	247.00			
		<b>第400章 桥梁、涵洞</b>	km				
403-2		下部结构钢筋					
	-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	30.00			
	-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	70.00			
403-3		上部结构钢筋					
	-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	251.00			
	-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	1831.00			






# 川山镇古宾村二级路口至中山片区道路硬化项目工程量清单

编制单位:

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
410-1		混凝土基础	m <sup>3</sup>	39.00			
401-2		混凝土下部结构					
	-a	桥台混凝土	m <sup>3</sup>	45.60			
410-3		现浇混凝土上部结构	m <sup>3</sup>	15.90			
410-6		现浇混凝土附属结构(栏杆)	m <sup>3</sup>	1.00			
413-1		毛石混凝土挡土墙(引道)					
	-a	毛石混凝土挡土墙	m <sup>3</sup>	10.00			
419-1		孔径1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6.00			
420-1		钢筋混凝土盖板涵 2.0m*2.0m	m	5.00			
		第600章 安全设施及 预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	4.00			
		投标报价	km	2.55			



# 川山镇都川村县道至板坝屯道路硬化项目工程量清单

编制单位:

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-2		挖除旧路面					
	-a	挖除水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	53.90			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m <sup>3</sup>	396.00			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m <sup>3</sup>	53.90			
204-2		路基填方					
	-a	借土方填方	m <sup>3</sup>	1590.00			
209-3		路基防护与加固工程					
	-a	浆砌片石挡土墙	m <sup>3</sup>	547.80			
		第300章 路 面	km				
302-2		砂砾垫层					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	1237.50			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m <sup>2</sup>	2980.50			
312-1		水泥混凝土面层					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	1502.50			
	-b	厚30cm	m <sup>2</sup>	3522.50			
313-1		路肩培土	m <sup>3</sup>	60.50			
314-6		排水沟					
	-a	排水沟1	m	7.00			
	-b	排水沟2	m	100.00			
		第600章 安全设施及预埋 管线	km				
602-1		现浇混凝土安全墩	m <sup>3</sup>	2.40			
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	2.00			
		投标报价	km	1.10			



## 川山镇下久村委至桥勒屯道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-2		挖除旧路面（砼路面）					
	-a	水泥混凝土路面	m <sup>3</sup>	115.50			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m <sup>3</sup>	1430.40			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m <sup>3</sup>	950.40			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m <sup>3</sup>	284.70			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚40cm	m <sup>2</sup>	2268.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m <sup>2</sup>	3314.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m <sup>2</sup>	2630.00			
313-1		路肩培土	m <sup>3</sup>	638.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	44.00			
420-1		2.0m*3.0m钢筋混凝土盖板涵	m	5.50			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	2.00			
		投标报价	km	1.90			

