

工程量清单汇总表

编制单位：

合同段编号（标段）：8标段

货币：人民币（元）

序号	项目名称	金额（元）
1	河池市环江毛南族自治县大安乡环界村二级路口至才兰屯、怀黄路口道路硬化项目	
2	河池市环江毛南族自治县明伦镇豪洞村东往至石板路口道路硬化项目	
3	河池市环江毛南族自治县明伦镇豪洞村东板至石板屯道路硬化项目	
	投标报价总合计	



大安乡环界村二级路口至才兰屯、怀黄路口道路硬化项目工程量清单

编制单位:


目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	2144.40			
	-b	挖石方	m ³	414.00			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m ³	624.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	214.10			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚40cm	m ²	2376.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	2493.50			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	2092.50			
313-1		路肩培土	m ³	287.00			
313-5		现浇片石混凝土路缘石	m ³	464.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	2.00			
419-2		1-Φ1.0m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	6.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	3.00			
		投标报价	km	2.00			



明伦镇豪洞村东往至石板路口道路硬化项目工程量清单

编制单位:

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-2		挖除旧路面					
	-a	挖除水泥混凝土路面	m ³	18.20			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	1707.60			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m ³	724.80			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	19.60			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚40cm	m ²	1317.20			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	6652.40			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	6191.00			
313-1		路肩培土	m ³	406.10			
313-5		现浇片石混凝土路缘石	m ³	80.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.3m钢筋混凝土圆管涵（纵向排水）	m	30.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	2.00			
		投标报价	km	1.80			



明伦镇豪洞村东板至石板屯道路硬化项目工程量清单

编制单位:

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	2235.50			
	-b	挖石方	m ³	208.00			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m ³	619.50			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	43.80			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚40cm	m ²	2744.40			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	2744.40			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	2400.00			
313-1		路肩培土	m ³	458.50			
313-5		片石混凝土路缘石	m ³	124.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.8m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	4.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
		投标报价	km	1.60			

