


工程量清单汇总表

编制单位：

合同段编号（标段）：3标段

货币：人民币（元）

序号	项目名称	金额（元）
1	河池市环江毛南族自治县洛阳镇江口村大地屯道路硬化项目	
2	河池市环江毛南族自治县洛阳镇洛阳村大江屯道路硬化项目	
3	河池市环江毛南族自治县洛阳镇洛阳村二级路至七圩屯道路硬化及漫水桥项目	
4	河池市环江毛南族自治县洛阳镇洛阳村新才里屯至山脚道路硬化项目	
5	河池市环江毛南族自治县下南乡仪凤村肯庭屯至洛阳镇妙石村委道路硬化项目	
	投标报价总合计	



洛阳镇江口村大地屯道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	336.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	10.00			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚30cm	m ²	350.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	1317.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	3765.60			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
		投标报价	km	0.80			



洛阳镇洛阳社区大江屯道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-1		场地清理					
	-a	清理与掘除（找平路面）	m ²	4200.00			
		第300章 路 面	km				
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	3900.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	3660.00			
313-1		路肩培土	m ³	182.60			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.3m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	20.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
		投标报价	km	1.20			



洛阳镇洛阳社区二级路至七圩屯道路硬化及漫水桥项目工程量清单

编制单位:

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-1		场地清理					
	-a	清理与掘除（找平路面）	m ²	1920.00			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	644.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	片石混凝土挡土墙	m ³	85.70			
		第300章 路 面	km				
302-2		砂砾垫层					
	-a	厚20cm	m ²	1816.00			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	1816.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	1720.00			
313-1		路肩培土	m ³	96.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12.00			
410-1		扩大基础	m ³	231.20			
410-2	-a	桥台	m ³	22.20			
410-2	-b	桥墩	m ³	8.30			
410-3		钢筋混凝土矩形板	m ³	26.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	4.00			
		投标报价	km	0.50			



洛阳镇洛阳社区新才里屯至山脚道路硬化项目工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-1		场地清理					
	-a	清理与掘除（找平路面）	m ²	5200.00			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	725.50			
	-b	挖石方	m ³	157.50			
204-2		路基填方					
	-a	借土方填筑	m ³	360.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	84.50			
		第300章 路 面	km				
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	4930.00			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	4670.00			
313-1		路肩培土	m ³	260.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-1		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1.00			
604-2		单柱式交通标志	块	2.00			
		投标报价	km	1.30			



下南乡仪凤村肯庭屯至洛阳镇妙石村委工程量清单

编制单位：

目	节	工程或费用名称	单位	报价数量	综合单价 (元)	合价(元)	备注
		第100章 总 则	km				
102-3		安全生产费	总额	1.00			
		第200章 路 基	km				
202-2		挖除旧路面（砼路面）					
	-a	水泥混凝土路面	m ³	38.50			
203-1		路基挖方					
	-a	挖土方	m ³	5923.00			
	-b	挖石方	m ³	102.00			
204-1		弃方运输					
	-a	弃方运输	m ³	2779.00			
209-3		砌体挡土墙					
	-a	浆砌片石挡土墙	m ³	124.80			
		第300章 路 面	km				
302-2		片石垫层					
	-a	厚40cm	m ²	7846.50			
306-1		级配碎石基层					
	-a	厚10cm	m ²	8132.50			
312-1		水泥混凝土面板					
	-a	厚20cm	m ²	7167.50			
313-1		路肩培土	m ³	1416.30			
313-5		混凝土路缘石	m ³	240.00			
		第400章 桥梁、涵洞	km				
419-2		1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵	m	4.00			
		第600章 安全设施及预埋管线	km				
604-1		项目简介碑	块	1			
604-2		单柱式交通标志	块	2			
		投标报价	km	4.65			

