

工程量清单汇总表

编制单位：

合同段编号（标段）：6标段

货币：人民币（元）


| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
|----|----------------------------------|-------|
| 1 | 河池市环江毛南族自治县思恩镇三乐村伟庭屯至下甫道路硬化项目 | |
| 2 | 河池市环江毛南族自治县思恩镇西南村下河屯道路硬化项目 | |
| 3 | 河池市环江毛南族自治县思恩镇城北村望火楼路口至山铁炮道路硬化项目 | |
| | 投标报价总合计 | |



思恩镇三乐村伟庭屯至下甫道路硬化项目工程量清单

编制单位：


| 目 | 节 | 工程或费用名称 | 单位 | 报价数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|----|-------------------|----------------|---------|-------------|-------|----|
| | | 第100章 总 则 | km | | | | |
| 102-3 | | 安全生产费 | 总额 | 1.00 | | | |
| | | 第200章 路 基 | km | | | | |
| 202-1 | | 场地清理 | | | | | |
| | -a | 清理与掘除（找平路面） | m ² | 4950.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 第300章 路 面 | km | | | | |
| 306-1 | | 级配碎石基层 | | | | | |
| | -a | 厚10cm | m ² | 4190.00 | | | |
| 312-1 | | 水泥混凝土面板 | | | | | |
| | -a | 厚20cm | m ² | 3970.00 | | | |
| 313-1 | | 路肩培土 | m ³ | 220.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 第400章 桥梁、涵洞 | km | | | | |
| 419-1 | | 1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 22.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 第600章 安全设施及预埋管线 | km | | | | |
| 604-1 | | 项目简介碑 | 块 | 1.00 | | | |
| 604-2 | | 单柱式交通标志 | 块 | 2.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 投标报价 | km | 1.10 | | | |



思恩镇西南村下河屯道路硬化项目工程量清单

编制单位：

| 目 | 节 | 工程或费用名称 | 单位 | 报价数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|----|-------------------|----------------|---------|-------------|-------|----|
| | | 第100章 总 则 | km | | | | |
| 102-3 | | 安全生产费 | 总额 | 1.00 | | | |
| | | 第200章 路 基 | km | | | | |
| 202-1 | | 场地清理 | | | | | |
| | -a | 清理与掘除（找平路面） | m ² | 3660.00 | | | |
| 203-1 | | 路基挖方 | | | | | |
| | -a | 挖土方 | m ³ | 478.00 | | | |
| 209-3 | | 砌体挡土墙 | | | | | |
| | -a | 浆砌片石挡土墙 | m ³ | 131.00 | | | |
| | | 第300章 路 面 | km | | | | |
| 306-1 | | 级配碎石基层 | | | | | |
| | -a | 厚10cm | m ² | 3425.00 | | | |
| 312-1 | | 水泥混凝土面层 | | | | | |
| | -a | 厚20cm | m ² | 3012.50 | | | |
| 313-1 | | 路肩培土 | m ³ | 183.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 第400章 桥梁、涵洞 | km | | | | |
| 419-1 | | 1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 6.00 | | | |
| | | 第600章 安全设施及预埋管线 | km | | | | |
| 604-1 | | 项目简介碑 | 块 | 1.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 投标报价 | km | 0.915 | | | |



思恩镇城北社区望火楼路口至山铁炮道路硬化项目工程量清单

编制单位:

| 目 | 节 | 工程或费用名称 | 单位 | 报价数量 | 综合单价 (元) | 合价(元) | 备注 |
|-------|----|-------------------|----------------|---------|-------------|-------|----|
| | | 第100章 总 则 | km | | | | |
| 102-3 | | 安全生产费 | 总额 | 1.00 | | | |
| | | 第200章 路 基 | km | | | | |
| 203-1 | | 路基挖方 | | | | | |
| | -a | 挖土方 | m ³ | 3763.40 | | | |
| | -b | 挖石方(软石) | m ³ | 465.40 | | | |
| 209-3 | | 砌体挡土墙 | | | | | |
| | -a | 浆砌片石挡土墙 | m ³ | 173.30 | | | |
| | | 第300章 路 面 | km | | | | |
| 302-2 | | 砂砾垫层 | | | | | |
| | -a | 厚20cm | m ² | 4280.00 | | | |
| 312-1 | | 水泥混凝土面板 | | | | | |
| | -a | 厚20cm | m ² | 4020.00 | | | |
| 313-1 | | 路肩培土 | m ³ | 260.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 第400章 桥梁、涵洞 | km | | | | |
| 419-1 | | 1-Φ0.5m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 22.00 | | | |
| 419-2 | | 1-Φ0.3m单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 10.00 | | | |
| | | 第600章 安全设施及预埋管线 | km | | | | |
| 604-1 | | 项目简介碑 | 块 | 1.00 | | | |
| 604-2 | | 单柱式交通标志 | 块 | 2.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 投标报价 | km | 1.30 | | | |

