

广西建通工程咨询有限责任公司

食堂电梯（货梯）

项目编号：YLZC2020-J1-000229-GXJT

谈判记录

竞标单位：宝川双菱电梯有限公司

- 1、请承诺贵公司的最终报价不改变原竞标报价表的采购需求和服务；
- 2、请作最终报价。

请以书面密封形式在_____时前送达广西建通工程咨询有限公司玉林分公司（玉林市东盛华府商住小区东盛大厦9-9号）评标室外。

评委代表签字：

冯斌

2020年8月7日

最终报价

承诺：我公司承诺最终报价不改变原竞标报价表的采购需求和服务。

最终竞标总报价：（大写）： 佰 贰 拾 肆 万 柒 仟 伍 佰 零 拾 元
 零 角 零 分

（小写）： 217500.00 元

（大写参照：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾）

竞标单位：宝川双菱电梯有限公司

法定代表人（委托代理人）签字或盖章：潘强

日期：2020年8月7日

技术参数及性能配置要求

电梯编号:L1	
电梯品牌: 安川三菱	
电梯名称	无机房乘客电梯 (SPTWI000/1.5-VVVF)
台数	1
载重量	1000KG 13人
速度	1.5
层站门	4/4/4
驱动方式	变频变压调速控制 (VVVF)
拖动方式	永磁同步无齿轮曳引机
电 源	动力电源: 三相五线制, 交流 380 伏 50 赫兹 照明电源: 单相交流 220 伏 50 赫兹
控制方式	单台集选
制作标准	GB7588-2003
井道尺寸	以双方确认的土建图纸为准
机房尺寸	以双方确认的土建图纸为准
井道高度	以双方确认的土建图纸为准
提升高度	以双方确认的土建图纸为准
顶层高度	≥4500mm
底坑深度	≥1500mm
门洞预留	根据实际情况而定
轿厢内尺寸	1500*1600*2400
开门宽度	900*2100
轿壁与天花	标配
首层厅门与小门门套	发纹不锈钢
余层厅门与小门门套	喷涂钢板
轿厢地面	PVC 或预留空位客户自配大理石
开门方式	中分自动门, 光幕保护
轿厢操纵箱	一体式发纹不锈钢面板, 轿厢液晶显示。
厅外显示	一体式, 点阵显示(发纹不锈钢面板)。
召唤指示器	点触式按钮
配套设施建设	(四层钢筋混凝土框架及钢结构货梯房、轿厢大理石铺装等)
备注:	以上报价包含设备、运输、调试、卸车、安装、报装报验、一年免保、含税。

