


1、设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

所投分标： 无 分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
-	调节池						
1	提升泵	2台	凯泉创 技	50WQ15-30-3B	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	潜污泵、铸铁材质Q=10m ³ /h, H=30m, N=3kw
二	厌氧塔						
1	循环泵	2台	凯泉创 技	80WG50-9-3	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	管道污水泵、铸铁材质 Q=50m ³ /h, H=9m, N=3kw
三	短程硝化池						
1	短程硝化专 项成套反应设 施	1套	春晖 环保工程 有限公司	CHDC-150	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	1. 处理量150m ³ /d; 2. 含短程曝气、搅拌、推 流, 反应区隔板等;




							3. 功率N: 2.2kw; 4. 搅拌推力: 1100N; 5. 充氧能力: 26kgo2/h 6. 短程硝化速率: 25mg/L.h 7 320个曝气器。
2	污泥泵	1台	凯泉创 技	80WQ40-12-2.2B	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	潜污泵、铸铁材质 Q=40m ³ /h, H=9m, N=2.2kw
3	改性活性 炭填料	30m ³	春晖	DCHT100	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	短程硝化细菌专用活 性炭改性填料, 中大空隙 发达、适合短程硝化细菌 附着生长。
4	变频鼓风机	2台	百事德 机械	BK6008-15kw	百事德机械(江苏) 有限公司	宜兴	BK6008-15kw; Q=10m ³ /min, 升压49KPa, N=15kw
5	在线pH计	1套	中核	GN111-A	武汉中核仪表有限 公司	武汉	PH值0~14.00pH pH值±0.01pH



四	短程硝化沉淀池						
1	污泥回流泵	1台	凯泉创技	80WG40	凯泉创技泵业有限公司	浙江温岭	Q=40.0m ³ /h , H=9m , N=2.2kw
2	布水系统	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	非标制造
3	出水堰	1套	春晖	不锈钢非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	不锈钢非标制造
五	厌氧氨氧化池						
1	厌氧氨氧化专项成套反应设施	1套	春晖	CHYYAYH-150	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	处理量150m ³ /d; 含短程曝气、厌氧氨氧化曝气、搅拌、推流，反应区隔板等; 功率N: 1.5kw; 搅拌推力: 865N; 充氧能力: 12kgo ₂ /h; 厌氧氨氧化速率:



							25mg/L. h。
2	改性活性炭填料	40m3	春晖	HJHT100	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	厌氧氨氧化细菌活性 炭改 性 填料，中大空隙发 达、适合厌氧氨氧化细菌 附着生长。
3	在线pH计	2套	中核	CN111-A	武汉中核仪表有限 公司	武汉	PH值0~14.00pH pH值±0.01pH
六	厌氧氨氧化 沉淀池						
1	污泥回流泵	1台	凯泉创 技	80WG40	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	Q=40.0m3/h, H=9m, N=2.2kw
2	布水系统	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造
3	出水堰	1套	春晖	不锈钢非标制 造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	不锈钢非标制造
七	脱碳1#						



1	曝气系统	90套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	曝气器规格：D215；ABS管 道
2	填料	60m3	春晖	ZH-160/组合型 填料	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	ZH-160/组合型填料
3	填料支架	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造碳钢防腐
八	脱碳1#沉淀池						
1	污泥回流泵	1台	凯泉创 技	80WG40	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	Q=40.0m3/h, H=9m, N=2.2kw
2	布水系统	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造
3	出水堰	1套	春晖	不锈钢非标制 造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	不锈钢非标制造
九	中间水池						
1	提升泵	2台	凯泉创 技	50WQ10-10-0.75 B	凯泉创技泵业有限 公司	浙江温岭	Q=10m3/h, H=10m, N=075kw
2	液位控制器	2套	玛赫	KEY-5	大连玛赫液位控制 电器有限公司	大连	KEY
十	芬顿氧化塔						



1	不锈钢反应塔	1座	春晖	CHFD- $\Phi 3.2 \times 6$	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	1. 尺寸： $\Phi 3.2 \times 6$ 米； 2. 材质： 316L不锈钢材质； 内外 部包含： 管道接口、爬梯、 护栏等； 3. 板材厚度： 4mm； 4. 功率N： 0.75kw； 5. 处 理垃圾渗滤液时， 进水COD 为2800mg/L时， 出水 260mg/L。
2	不锈钢前置反 应池	1座	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	尺寸： 1.0 \times 1.0 \times 3.0米； 材质： 316L不锈钢材质； 内 外 部包含： 管道接口； 板材厚度： 4mm； 功率N： 0.37kw。



3	不锈钢搅拌装置	1台	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造N=0.55kw，轴和桨叶为316L不锈钢材质。
4	双氧水储罐	3个	健卫	PE-10000	柳州市健卫不锈钢 制品厂	柳州	1. 材质：PE材质； 2. 有效容积：10m ³ 。
5	双氧水投加泵	2台	爱力浦	JWM-A100	浙江爱力浦泵业有 限公司	宜兴	类型：机械隔膜计量泵； 流量：Q：100L/h； 压力P：0.7MPa； 功率N：0.25kW； PVC泵头
6	硫酸亚铁溶解 罐	2台	春晖	PP-3-1.1	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	1. 材质：PP材质； 2. 功率N：1.1kw； 3. 有效容积：3m ³ 。
7	硫酸亚铁投加 泵	2台	爱力浦	JWM-A250	浙江爱力浦泵业有 限公司	宜兴	1. 类型：机械隔膜计量 泵；2. 流量Q：250L/h； 3. 压力P：0.7MPa； 4. 功率N：0.55kW；5. PVC



							泵头
8	在线PH仪	1套	中核	CN111-A	武汉中核仪表有限公司	武汉	1. 测量范围：PH值0~14.00pH 2. 精度：pH值±0.01pH
十一	中和脱气						
1	PE桶	1个	健卫	PE-10000	柳州市健卫不锈钢制品厂	柳州	10m ³
2	石灰溶解罐	2个	春晖	PP-3-1.5	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	材质：PP，N=1.5kw 有效容积=3m ³
3	石灰水投加泵	2台	爱力浦	JXM-A320	浙江爱力浦泵业有限公司	宜兴	Q=320L/h，P=0.7MPa， N=0.55kW
4	氢氧化钠溶解罐	2个	春晖	PE-3-1.5	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	材质：PE，N=1.5kw 有效容积=3m ³
5	氢氧化钠投	2台	爱力浦	JWM-A100	浙江爱力浦泵业有限公司	宜兴	Q=100L/h，P=0.7MPa， N=0.25kW



	加泵						
6	不锈钢搅拌装置	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	304 不 锈 钢 非 标 制 造 N=0.55kw
7	PAM溶解罐	2个	健卫	PE-2.0	柳州市健卫不锈钢制品厂	柳州	材质：PE，N=1.1kw 有效容积=2m3
8	PAM投加泵	2台	爱力浦	JWM-A160	浙江爱力浦泵业有限公司	宜兴	Q=160L/h，P=0.7MPa， N=0.25kW
9	在线PH仪	1套	中核	CN111-A	武汉中核仪表有限公司	武汉	1. 测量范围：PH值0~14.00pH 2 精度：pH值±0.01pH
十二	沉淀器						
1	沉淀器	1座	春晖	CHCD-Φ3.2×6	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	尺寸Φ3.2×6m
2	布水系统	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	包括中心管、扩散管、反射锥， 排泥管
3	出水堰	1套	春晖	SUS304不锈钢 非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	SUS304不锈钢非标制造



十三	脱碳2#						
1	罐体	1座	春晖	CHTT- Φ 3.2 \times 6.0	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	尺寸 Φ 3.2 \times 6m
2	曝气系统	32套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	曝气器规格：D215；ABS管道
3	填料	40m ³	春晖	ZH-160	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	ZH-160/组合型填料
4	填料支架	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造碳钢防腐
十四	脱碳2#沉淀器						
1	沉淀器	1座	春晖	CHCD- Φ 3.2 \times 6	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	尺寸 Φ 3.2 \times 6m
2	布水系统	1套	春晖	非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	包括中心管、扩散管、反射锥， 排泥管
3	出水堰	1套	春晖	SUS304不锈钢 非标制造	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	SUS304不锈钢非标制造
十五	混凝气浮						



1	混凝气浮设备	1台	春晖	QFCH-20	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	QFCH-20
2	PAC溶解罐	1个	春晖	PE-2-0.55	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	材质：PE，N=0.55kw，有 效容积=2m ³
3	PAC投加泵	2台	爱力浦	JWM-A60	浙江爱力浦泵业有 限公司	宜兴	Q=60L/h，P=0.3MPa， N=0.06kW，PVDF泵头，配套 安全阀、阻尼器、止回阀， Y型过滤器
4	PAM投加泵	2台	爱力浦	JWM-A50	浙江爱力浦泵业有 限公司	宜兴	Q=50L/h，P=0.3MPa， N=0.06kW，PVDF泵头，配套 安全阀、阻尼器、止回阀， Y型过滤器
十六	板框压滤机						
1	气动隔膜泵	2台	边锋	QBY4-50	边锋机械 集团	嘉兴	QBY4-50



2	板框压滤机	1台	大张	XMZF100/1000	河南大张过滤设备有限公司	河南	过滤面积100平方, 自动拉板, 自动保压
3	泥斗	1个	春晖	非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	V=3m ³
4	空压机	1台	陆军	LJ-W0.97/8	浙江马牌工贸有限公司	永康	排气量: 1.0m ³ /min, 压力: 0.7MPa, N: 7.5kW
5	皮带输送机	1台	春晖	非标制造	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	B=800mm, L=6m, N=1.5kW
6	滤液提升泵	2台	凯泉创技	50WQ10-10-0.75 B	凯泉创技泵业有限公司	浙江温岭	Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75kw
十七	沼气加热系统						
1	沼气热水炉	1台	远大	CWNS-0.35	南京远大环境工程有限公司	南京	CWNS-0.35
2	罗茨风机	1台	三牛	NSR65T	山东三牛机械集团股份有限公司	章丘	1.8m ³ /min, 升压19.6kpa N=1.5kw
3	沼气脱水罐	1台	春晖	ZQTS-0.8	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	非标制造, 配套满足沼气加热系统的要求
4	沼气脱硫罐	1台	春晖	ZQTL-1.2	广西春晖环保工程有限责任公司	柳州	非标制造, 配套满足沼气加



							热系统的要求
5	沼气水封	1台	春晖	ZQSF-0.8	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造，配套满足沼气加 热系统的要求
6	自控系统	1套	春晖	DK-180	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	非标制造，配套满足沼气加 热系统的要求
7	循环水泵	1台	凯泉 创技	LPM550	凯泉创技泵业有 限公司	浙江温岭	Q=10m ³ /h, H=10m, N=0.75kw
十八	菌种						



1	短程硝化菌种	60吨	春晖	CHDC2021	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	投加于短程硝化池
2	红菌	75吨	春晖	CHHJ2021	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	投加于厌氧氨氧化池
十九	配电设施	1套	春晖	非标制作	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	配套
二十	管道阀门辅材	1批	春晖	优质	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	配套
二十 -	钢结构棚架	1批 250m ²	春晖	非标制作	广西春晖环保工程 有限责任公司	柳州	1批 250m ² 按项目实际实施需求

备注:



以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则作无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人签字：邓凤英

投标人（盖公章）：广西春晖环保工程有限责任公司

日期：2022年08月05日



以上性能配置清单
填写时必须如实
填写