

2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理）

开标一览表（明细表）

项目名称：贺州市人民医院城东分院综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统、污水处理站及垃圾处理站电缆、发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装项目

项目编号：HZZC2022-G1-990281-GDZC

投标人名称：桂林广元电力建设有限公司

单位：元

(1) 汇总表

序号	品目	数量	单位	报价（元）
1	综合业务用房（含地下停车场及产科中心）发电机组系统	1.00	项	2192400
2	污水处理站及垃圾处理站电缆拉接	1.00	项	887597
3	发热门诊及隔离值班室电缆拉接	1.00	项	1919117.6
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>肆佰玖拾玖万玖仟壹佰壹拾肆元陆角</u> （¥ <u>4999114.6</u> 元）				
注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。				

(2) 综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	一、发电机组	柴油发电机组	瓦希兰、JG-WSL1000、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	<ul style="list-style-type: none"> ●1、同一厂家发动机、发电机 ●2、机组额定功率：≥1000KW 3、额定电流：≥1800A 4、额定电压：380/220 5、额定频率：50HZ 6、功率因数：0.8（滞后） 7、连接形式：三相四线交流 8、机组尺寸（mm）：5100*2280*2500 9、稳态频率调整率：≤0.5% 10、稳态电压调整率：≤0.5% 11、瞬态电压调整率：≤15% 12、瞬态频率调整率：≤5% 13、电压波动率：≤0.5% 14、频率波动率：≤0.5% 15、启动成功率：100% 16、海拔高度：≤1000M 17、海拔功率衰减：每上升 500M，1000M-3000M 修正 4%，3000M 以上 6% 18、相对湿度：≤60% 19、噪音：空旷处 7 米≤103db 	1 套	/	/	
1.1		柴油机	瓦希兰、WSL-3305P、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	<ul style="list-style-type: none"> 1. 型式：立式、直列，水冷、四冲程 2. 吸气方式：废气涡轮增压中冷、电控高压共轨 ●3. 发动机常用功率：≥1100KW ●4. 发动机备用功率：≥1210KW 5. 转速：1500r/min 6. 调速方式：电控 7. 启动方式：电马达启动 	1 台	839590	839590	

				8.机油消耗率 g/ (kW·h) : ≤0.5 9.燃油消耗率 g/ (kW·h) : ≤195 10.1h 满负荷油耗量 (升) : 137L 11.噪声限值 Lw dB(A) : ≤100 12.缸体数: ≥12 缸 13.排气温度 (°C) : 438 14.冷却方式: 风封闭式水循环强制风冷 15.冷却水介质: 软水/防冻液 16.冷却水泵压力 (bar):1.25 17.冷却水泵流量 (L/min) : 250 18.允许冷却水系统压力损失 (bar): ≤0.35 19.双节温器全开温度 (°C) : 94/102 20.机油等级: DC 级 21.正常运行机油温度(°C) : <130 22.调速方式: 电调 23.吸气方式: 废气涡轮增压 24.旋转方向: 逆时针				
1.2	发电机	 瓦希兰、WSLA-1000-4、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	1.类型: 纯铜无刷自励 ●2.额定功率: ≥1000KW 3.一小时功率: ≥1100kW 4.额定电压: 400V 5.频率: 50HZ 6.电机效率: ≥94% 7.绝缘等级: H 级 8.防护等级: IP21 9.电压瞬态调整率 (%) : +20%~-15% 10.电压稳态调整率 (%) : ≤±1% 11.电压波动率 (%) : ≤0.5% 12.电压稳定时间: ≤4S 13.频率波动率 (%) : : ≤0.5% 14.频率瞬态调整率 (%) : +10%~-7% 15.频率稳态调整率 (%) : 0~5%	1 台	252216	252216		

				16.波形失真率: $\leq 5\%$ 17.机组空载电压整定范围: $95\% \sim 105\%$ 额定电压 18.短路维护电流: $300\%I_n$ 2秒 19.无刷旋转磁场发电机 20.级数: 4 21.轴承数量: 单轴承 22.超速 (rpm): ≥ 2250 23.空载总谐波失真 (%): 2.4 24.满意载总谐波失真 (%): 1.5 25.发电机持续功率 40°C (KVA): 1300				
1.3	控制系统	瓦希兰、WSL6110、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国		1.电气参数测量: 电压、频率、电流 2.发动机参数测量: 工作时间、油压、冷却液温度、燃油位、发动机转速、蓄电池、电压 3.报警和故障: 冷却液温度、启动失败、超速、发电机最高/最低电压、蓄电池最高/最低电压、紧急停机、燃油位 4.人机工程学: 滚轮设计方便操作 5.通讯: 远程控制和操作软件 6.USB 连接、PC 连接、相关控制线	1套	/	/	
1.4	自动控制柜	瓦希兰、WSL6110、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国		1、用于单机自动化, 通过远程开机信号控制发电机组自启停; 其主要特点如下: 2.利用 32 位 ARM 单片机, 硬件集成度高, 可靠性得到进一步提升; 3.液晶显示 LCD 为 128x64带背光, 中文、英文及两种语言可选界面操作, 轻触按钮操作;	1套	85630	85630	
1.5	发电机组出线柜	施耐德、GGD-800*2200*600、施耐德电气(中国)有限公司、		● 1、智能框架断路器 3P 2000A (参考品牌: ABB, 施耐德, 西门子) 2、包含全部有关元器件、上端后水平接线、下端后水平接线+CDP	1套	90400	90400	

			中国					
1.6		水箱	瓦希兰、2000*2000*2000、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	铜质芯体, 网格散热片, 满足柴油机冷却要求 2000*2000mm	1 套	13650	13650	
1.7		公共底座	瓦希兰、D1000、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	工字钢或槽钢	1 套	3390	3390	
1.8		机油	瓦希兰、CF-4、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	原厂专用 18L 15W40CF 级以上	8 桶	570	4560	
1.9		冷却液	瓦希兰、-40℃、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	原厂专用 18L /50%的纯水和 50%的乙烯乙二醇或丙烯乙二醇所混合而组成的防冻液	12 桶	276	3312	
1.10		免维护蓄电池	骆驼、200HA、骆驼集团股份有限公司、中国	12V200HA	4 个	1622	6488	
1.11		一级消声器	瓦希兰、WSLXY-1000、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	蜂窝式双层工业消音器配备波纹管	2 套	5365	10730	
1.12		发电机组控制线	瓦希兰、ZR-RCSP485、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	RS485 控制数据:发电机组自启动信号传输线	1 项	2260	2260	
1.13		定制机组减震器	瓦希兰、ZD-25、江苏瓦希兰发电设备有限公司、中国	阻尼减震器最佳荷载: $\geq 1500\text{KG}$	10 个	980	9800	
1	二、发电机组基础平台	φ12 螺纹钢	广元、φ12*300*300、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法: φ 12 螺纹钢筋 @300 * 300mm 列阵布满, 钢筋为单层, 钢筋距离基座层上表面 100mm	1 项	2260	2260	
2		C25 混凝土	广元、5000*2000*150mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法: 基础采用 C25 混凝土由水泥, 河沙, 碎石, 水拌合凝固而成 5000*2000*150mm (包含模板支撑)	1 项	1718	1718	

1	三、运输 吊装	一次运输	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国		1趟	5650	5650	
2		一次卸货进场	广元、10T、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：10吨叉车卸货进场	1项	1130	1130	
3		一次拆装发电机组	广元、一次吊装+一拆解 组装、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：叉车将发电机组运至地下室发电机组房下面负二层，将发电机组拆解分批吊装上负一层发电机房，各个配件进入发电机房后再搭架进行组装	1项	28250	28250	
1	四、环保 排烟消 声系统	干式尾气净化器	桂达、GD-FDJ-1000、泰州市桂达柴油机尾气净化设备有限公司、中国	1、为可拆验收型，可连续使用 150-200 小时人工定期清理碳颗粒 ●2、能有效拦截 (PM) 碳颗粒 95%左右 ●3、林格曼指数等于小于 1、电子监察负压、具备自动紧急泄压，手动打开直通阀，确保设备安全性，降噪 15 分贝可取代一级消音器。带声光报警控制箱。	1套	85428	85428	
2		排烟管	广元、DN250、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：发电机组两个排烟口引致发电机房外的排烟进内	24米	248	5952	
3		冲压弯头	广元、DN250、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：发电机组排烟引致发电机房外的排烟进中途需转三个弯	6个	293	1758	
4		链接法兰	广元、DN250-10、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：一个弯头需配备两个法兰螺钉连接固定	12个	282	3384	
5		高效阻尼减震 弹簧吊码	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：安装至发电机组排烟管，一级消声器，干式尾气净化器减震吊杆	12套	390	4680	
6		排烟管包裹 隔热硅酸铝	广元、耐温 1200℃、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：安装好排烟管，一级消声器，干式净化器后包裹硅酸铝防止发电机组启动过热烫伤	24米	226	5424	

7		排烟管外出 不 锈钢包裹	广元、304 不锈钢、桂林广元电 力建设有限公司、中国	详细做法：包裹好硅酸铝后裁剪 304 不锈 钢包裹排烟管，一级消声器，干式净化器 起到美观防止烫伤，防腐等措施。内径 300 外径 400	24 米	480	11520	
1	五、发电 机组排 风系统	镀锌板	广元、0.5mm、桂林广元电力建 设有限公司、中国	详细做法：镀锌板定制发电机组外围排风导 风管	12 平方	208	2496	
2		4 号角铁	广元、4*4*0.4、桂林广元电力 建设有限公司、中国	详细做法：角铁定制发电机组出排口框架	11 条	211	2321	
3		50 方通	广元、50*50*2mm、桂林广元 电力建设有限公司、中国	详细做法：定制排风消声箱体	10 条	144	1440	
4		排风消音器 内吸音板片 固定支架	广元、2500*2500mm、桂林广元 电力建设有限公司、中国	详细做法：镀锌框架网	1 项	2260	2260	
5		排风消音器 吸音片	广元、1000*500*60mm、桂林广 元电力建设有限公司、中国	详细做法：玻璃纤维棉，吸音滤网，槽骨定 制焊接	50 片	230	11500	
6		喇叭导风箱	广元、2500*2500*2500m m、桂林广元电力建设有限公 司、中国	详细做法：在发电机组水箱上定制一个 1.2 倍的喇叭导风箱	1 项	3932	3932	
7		导风箱与发 电机软性链接	广元、PVC、桂林广元电力建 设有限公司、中国	详细做法：发电机组会发热出风高温需配 备耐高温阻燃帆布链接	1 项	3164	3164	
8		吸音穿孔板	广元、镀锌筛板、桂林广元电 力建设有限公司、中国	详细做法：整个排风内需裹层 0.8 穿孔镀锌板	12 平方	220	2640	
9		防鼠网	广元、镀锌防鼠网、桂林广元 电力建设有限公司、中国	详细做法：发电机组出风口外做防鼠网	1 项	783	783	

1	六、发电 机组进 风系统	镀锌板	广元、0.5mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：镀锌板定制发电机组外围进风导风管	12 平方	208	2496	
2		4 号角铁	广元、4*4*0.4、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：角铁定制发电机组进风口框架	11 条	211	2321	
3		50 方通	广元、50*50*2mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：定制排风消音箱体内	10 条	144	1440	
4		进风消音器 内吸音板片 固定支架	广元、2500*2500mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：镀锌框架网	1 项	2260	2260	
5		进风消音器 内吸音板片	广元、1000*600*60mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：玻璃纤维棉，吸音滤网，槽骨定制焊接	50 片	230	11500	
6		吸音穿孔镀锌板	广元、镀锌穿孔板、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：整个排风内需裹层 0.8 穿孔镀锌板	12 平方	235	2820	
7		防鼠网	广元、镀锌防鼠网、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：发电机组出风口外做防鼠网	1 项	783	783	
8		铝合金百叶	广元、2500*2300mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：发电机组进风口外围定制百叶窗	1 项	3115	3115	
1	七、燃油 供应系 统	1000L 日用油箱	广元、1m ³ 、桂林广元电力建设有限公司、中国	1250*1250*650mm (直径*高*厚) 1.0 厚度 钢板，内外均做防腐处理，液位显示器	1 个	4041	4041	
2		DN25 无缝 钢管	广元、DN25、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：储油间至发电机组来回油管链接	20 米	108	2160	
3		油水分离器	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：日用油箱至发电机组中加装油水滤芯防止油品杂质进入	1 个	3616	3616	

4		开槽预埋油管	广元、开槽、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：油管预埋在机房地坪内	1 项	1130	1130		
5		防腐剂	广元、防腐剂、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：整根油管及链接处均做防腐措施	1 项	226	226		
6		阀门及法兰	广元、非标定制、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：日用油箱出口需设置阀门，油管链接处应做法兰链接	1 项	339	339		
7		耐高温油管软连接	广元、非标定制、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：日用油项引致发电机组旁需用耐高温油管链接发电机组减少震动	1 项	113	113		
8		加油管	广元、DN25、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：从日用油箱引一根加油管至室外，方便日后加油用的	15 米	117	1755		
9		阻燃透气帽	广元、DN50、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：从日用油箱链接一根管引致室外安装透气阀帽	1 套	461	461		
1		八、发电 机组房 降噪装 修	墙体吸音结构	广元、600*600mm*0.7 厚、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：1, 3*主龙骨 2, 50 主付骨 3, 三角骨 4, 填充超细玻璃纤维棉厚度 500mm 5, 0.8 全孔铝合金面板：600*600mm*0.7 厚	166 m ²	221	36686	
2			吊顶吸音结构	广元、600*600mm*0.7 厚、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：1, 3*主龙骨 2, 50 主付骨 3, 三角骨 4, 填充超细玻璃纤维棉厚度 500mm 5, 0.8 全孔铝合金面板：600*600mm*0.7 厚	84 m ²	221	18564	
3			扣板固架轻钢主龙骨	广元、50*20mm*0.5 厚、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：镀锌主龙骨 50*20mm*0.5 厚固定墙体	250 m ²	25	6250	
4	扣板固架轻钢副龙骨		广元、30*30mm*0.5、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：镀锌三角龙骨 30*30mm*0.5 厚固定墙体	250 m ²	25	6250		
5	辅材		广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	DN250 弯头 2 个、DN250 法兰 2 个、40*40mm 角钢 30 米、焊条及膨胀螺钉 1 批	1 项	2938	2938		

6		不发火地坪	广元、A级、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：地面铺设地坪漆	84 平方	66	5544	
7		一次材料搬运	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：材料到现场搬运至机房内	1 项	2260	2260	
8		工程垃圾清理	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：机房安装调试完清理干净现场，清洁机房卫生	1 项	2260	2260	
1	九、电气 部分电 力输出	密集型母线槽	行天、2000A/4P、广西行天电气有限公司、中国	电压等级：380V，耐压等级：690V，防护等级：IP55	12 米	3210	38520	
2		过渡铜排	行天、2000A/4P、广西行天电气有限公司、中国	材质：国标 T2 铜，压延模具拉伸成型，含铜量 99.95%，电阻率： $\leq 0.018\Omega$	2 套	2802	5604	
3		软连接	行天、2000A/4P、广西行天电气有限公司、中国	T2 紫铜带含铜量 99.97%以上，单片铜箔厚度 0.03-1mm 左右	1 套	2949	2949	
4		始端箱	行天、800*1000*850 箱体，广西行天电气有限公司、中国	800*1000*850 箱体，四面+顶部开门，底部留空	2 台	884	1768	
5		连接器	行天、按采购要求、广西行天电气有限公司、中国	直线母线连接头	6 个	550	3300	
6		龙门架	行天、按采购要求、广西行天电气有限公司、中国	热镀锌 M14 全牙丝杆+5×50 热浸锌角铁	1 付	113	113	
7		密集型母线槽	行天、1250A/4P、广西行天电气有限公司、中国	电压等级：380V，耐压等级：690V，防护等级：IP55	173 米	2012	348076	
9		过渡铜排	行天、1250A/4P、广西行天电气有限公司、中国	材质：国标 T2 铜，压延模具拉伸成型，含铜量 99.95%，电阻率： $\leq 0.018\Omega$	6 套	1627	9762	
10		始端箱	行天、按采购要求、广西行天电气有限公司、中国	800*1000*850 箱体，四面+顶部开门，底部留空	3 台	904	2712	

11		连接器	行天、按采购要求、广西行天电气有限公司、中国	直线母线连接头	150个	220	33000	
12		吊架	行天、按采购要求、广西行天电气有限公司、中国	热镀锌 M14 全牙丝杆+5×50 热浸锌角铁	93付	70	6510	
13		运输安装费	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国		1	47680	47680	
1	十、机房内消防七氟丙烷	气体灭火装置	北京正天齐、GQQ70/2.5-ZTQ、北京市正天齐消防设备有限公司、中国	1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力(20℃时): 2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压: DC24V。 4、启动电流: 1~1.5A。 5、喷射时间: ≤10S。 6、使用环境: 温度: 0℃~50℃。	2套	6716	13432	
2		20L 悬挂式装置	北京正天齐、XQQW20/1.6-ZTQ、北京市正天齐消防设备有限公司、中国	1、含箱体、压力信号器、高压软管、喷嘴、检测压力表。 2、充装压力(20℃时): 2.5Mpa。 3、电磁阀工作电压: DC24V。 4、启动电流: 1~1.5A。 5、喷射时间: ≤10S。 6、使用环境: 温度: 0℃~50℃。	1套	3932	3932	
3		七氟丙烷灭火药剂	北京正天齐、GQQ70/2.5-ZTQ、北京市正天齐消防设备有限公司、中国	1、纯度≥99.6%； 2、水份/(mg/kg) ≤10； 3、酸度(以 HF 计)/(mg/kg) ≤1； 4、蒸发残留物/% ≤0.01。	140Kg	95	13300	
4		气体泄压口	北京正天齐、XYJ/0.12-ZTQ、北京市正天齐消防设备有限公司、中国	1、有效泄压面积: 0.06 平方米。 2、平时呈密闭状态, 当防护区压力大于设定压力时, 叶片可开启, 满足防护区泄压的要求。	1台	1175	1175	

5	气体灭火控制器	青鸟消防、JBF5014、青鸟消防股份有限公司、中国	<ol style="list-style-type: none"> 1、工作电压：AC187V-242V； 2、电源输出：对内：DC24V/1A，对外：DC24V/1.5A； 3、环境温度：-10~+40℃； 4、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 5、具有火灾报警历史事件和信息记录的功能，可记录火警、故障、屏蔽等信息内容； 6、具有 4 区气体灭火系统控制输出选择； 7、配接微型热敏打印机； 8、具有启动、停止、声光启停、手/自动、自检、复位按键和故障、延时、声光启动、声光故障、启动控制、启动喷洒、气体喷洒状态指示灯，能够显示倒计时时间。 	1 台	3164	3164	
6	感烟探测器	青鸟消防、JBF4100、青鸟消防股份有限公司、中国	 <ol style="list-style-type: none"> 1、静态电流：<200uA； 2、火警电流：<2mA； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、环境湿度：≤95%RH(40±2℃)； 6、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 7、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 8、具有双确认灯，在 360 度范围内可观察； 9、采用两总线无极性工作方式。 	1 个	81	81	
7	感温探测器	青鸟消防、JBF4110、青鸟消防股份有限公司、中国	<ol style="list-style-type: none"> 1、静态电流：<210uA； 2、火警电流：<1.5mA； 3、环境温度：-10~+50℃； 4、工作电压：DC13-24V； 5、外壳设计采用防水结构技术，具有防渗漏水功能； 6、采用特殊结构的迷宫，具有极强的抗灰尘污染能力； 	1 个	81	81	

				7、具有双确认灯,在 360 度范围内可观察; 8、采用两总线无极性工作方式。				
8		声光报警器	青鸟消防、JBF5172、青鸟消防 股份有限公司、中国	1、静态电流: 6mA; 2、动作电流: 100mA; 3、环境温度: -10~+50℃; 4、工作电压: DC18-28V; 5、保护电流: 400mA; 6、环境湿度: ≤95%RH(40±2℃); ; 7、闪光频率: ≤1HZ-2HZ; 8、变频周期: 4±1S; 9、报警音量: 75DdB-85dB; 10、环境湿度: ≤95%RH(40±2℃) ; 11、采用两总线无极性工作方式。	2 个	101	202	
9		紧急启停按钮	青鸟消防、JBF5181、青鸟消防 股份有限公司、中国	1、工作电压: DC2.5V-5V; 2、触点容量: DC24V/0.5A; 3、环境温度: -10~+50℃; 4、环境湿度: ≤95%RH(40±2℃)。	1 个	117	117	
10		放气指示灯	青鸟消防、JBF5180、青鸟消防 股份有限公司、中国	1、工作电源: ≤20mA; 2、工作电压: DC24V; 3、环境温度: -10~+50℃; 4、环境湿度: ≤95%RH(40±2℃); 5、具有与输入输出模块连接线断线、短路检测功能。	1 个	127	127	
11		应急灯	广元、按采购要求、桂林广元 电力建设有限公司、中国	1、工作电压: 交流 220V 10 、50Hz; 2、使用环境温度: 0℃~50℃; 3、输入电压: AC220V/50HZ 4、光源类型: LED; 5、应急时间: 90min; 6、工作模式: 持续式; 7、充电时间: ≥24; 8、面板: 玻璃; 框架铝合金;	1 盏	113	113	

				9、安装方式:挂壁式; 10、开关类型: 停电 自动亮; 11、插头规格: 三眼插头				
12		安全出口指示灯	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、工作电压: 交流 220V 10 、50Hz; 2、使用环境温度: 0℃~50℃; 3、输入电压:AC220V/50HZ 4、功率:3W LED; 5、应急时间:90min; 6、工作模式:持续式; 7、充电时间:≥24; 8、面板: 玻璃; 框架铝合金; 9、安装方式:挂壁式。	2 盏	105	210	
13		呼吸器	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、符合 GB21976.7-2012 标准要求。 2、防护时间: ≥30 min。 3、滤烟率≥95%。 4、吸气阻力≤800pa,呼所阻力≤300pa。 5、环境温度: 0℃-40℃。	2 个	169	338	
14		管线辅材	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	管架、电线、电管、焊条、油漆、防火涂料等	1 批	2260	2260	
15		安装调试	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	管架制作、电控线路、设备安装及调试等,含二次搬运	1 项	4520	4520	
1	十一、发电机组调试测试送到实验	通讯模块调试链接	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法: 发电机组信号接通至配电房双电源切换柜	1 项	5650	5650	
2		发电机组假负载送电测试	广元、1000KW、桂林广元电力建设有限公司、中国	安装调试现场满负荷测试	1 项	11300	11300	
3		噪声检测费	广元、按采购要求、桂林广元电力建设有限公司、中国	第三方检测	1 项	680	680	

4		黑烟检测费	广元、按采购要求、桂林广元 电力建设有限公司、中国	第三方检测	1项	680	680	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币贰佰壹拾玖万贰仟肆佰元整（¥ 2192400.00 元）								
交付时间：签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。								
其它： 注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。								

(3) 贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③ = ① × ②	备注
一、主设备								
1	一、箱变	成套欧式箱变	科润智控、YBM-35/400、科润智能控制股份有限公司、中国	1、干式变压器 2、35kV 高压柜 3、GGD 低压柜 4、外壳 5、标准基础	1台	/	/	
1.1		干式变压器	科润智控、SCB13-400kVA、科润智能控制股份有限公司、中国	1、型号：SCB13- 2、容量：400kVA 3、电压等级：35/0.4kV 4、阻抗：4%	1台	89757	89757	

				5、调压范围：±2×2.5% 6、连接组别：Dyn11				
1.2	高压柜	科润智控、HXGN-40.5、科润智能控制股份有限公司、中国		1、额定电压：40.5kV 2、额定频率：50Hz 3、额定电流：630A 4、短路耐受电流：20kA/2S，峰值耐受电流：50kA；熔断器：XRNP-40.5/0.5A； 5、电流互感器：35kV，50/5A，0.5/10P 12.5VA ； 6、避雷器：HY5WS-51/134 7、电压互感器：JDZ-35 10/0.1/0.22kV 0.2/0.5 级 一体式； 8、微机保护装置：具备过流、速断、温度 9、带电显示器：DSN-DMZ 10、智能数显表：可显示电压、电流、有功、无功、功率因数，具有 485 通讯接口 11、防护等级：带电部分 IP67，外壳 IP4X 12、断路器操作电源：AC220V，电源取自 UPS，UPS 容量为 12VA，充电电源取自低压柜； 13、壳体颜色：RAL7035 工业灰	2 台	88140	176280	
1.3	低压柜	施耐德、GGD、施耐德电气（中国）有限公司、中国		1、柜体型号：GGD 型； 2、低压开关：采用西门子、ABB、施耐德合资品牌开关； 3、外壳防护等级:IP4X； 4、无功补偿：智能电容，450/20+20 5、电容控制器：SRJKG-32 6、避雷器：HY1.5W-0.28/1.3 7、电流互感器：LMZJ1-0.5 400/5A 0.5；BH-0.66 200/5A 0.5 8、智能数显表：可显示电压、电流、有	2 套	88140	176280	

				功、无功、功率因数, 具有 485 通讯接口 9、刀开关: HD13BX-600/31 10、壳体颜色: RAL7035 工业灰				
1.4	箱变外壳	科润智控、按采购要求制作、 科润智能控制股份有限公 司、中国		1、材料: 复合彩钢板 2、厚度: 不小于 2mm 3、基座: 14 号槽钢	1 套	13235	13235	
1.5	箱变基础	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国		做法: 1、基础尺寸: 长 4200×宽 2600×高 1500; 2、垫层: C20 混凝土, 厚度 200mm; 3、现浇底板: C25 混凝土, 厚度 200mm, 钢筋: 主筋φ16 通长, 间距 300mm, 箍筋 φ8, 间距 200mm; 4、基础井壁: C25 混凝土, 竖筋φ16, 间 距,400, 两排, 箍筋φ8, 间距 200; 5、基础预埋件: 10 号槽钢, 基础四周, 长度共 13.6m; 锚钩φ6, 间距 500; 6、井壁抹灰: 1:2 水泥砂浆, 厚度 15mm; 7、井底抹面: 1:2 水泥砂浆, 厚度 15mm; 8、模板: 木模板, 木支撑	1 座	16950	16950	
1.6	箱变安装	广元、按采购要求、桂林 元电力建设有限公司、中国			1 台	5650	5650	
1.7	箱变调试	广元、按采购要求、桂林广 元电力建设有限公司、中国			1 台	22600	22600	
1.8	箱变安健环	广元、按采购要求、桂林广 元电力建设有限公司、中国			1 项	2825	2825	
1.9	箱变接地网	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国		1、接地极: 热镀锌角钢∠50*5*2500; 2、接地母线: 热镀锌扁钢-50*5 3、接地引上线: 热镀锌扁钢-50*5	1 项	5650	5650	

				4、接地沟槽：宽 350mm×深 800mm×长 140m； 5、接地电阻调试				
2	二、高低 压电缆	低压电缆	远大电缆、ZA-YJV-0.6/1kV 4X300+1x150、江苏远大电缆 有限公司、中国	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：ZA-YJV-0.6/1kV 4X300+1x150 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV。	50 米	1124	56200	
3		高压电缆	远大电缆、 ZA-YJV22-26/35kV-3x50、江 苏远大电缆有限公司、中国	1、名称：高压电缆； 2、规格型号：ZA-YJV22-26/35kV-3x50； 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：35kV。	400 米	253	101200	
4		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X240+1x12 0 电缆使用、江苏远大电缆有 限公司、中国	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X240+1x120 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV	4 套	619	2476	
5		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X300+1x15 0 电缆使用、江苏远大电缆有 限公司、中国	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X300+1x150 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV	2 套	773	1546	
6		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV22-26/35kV-3x50 电 缆使用、江苏远大电缆有限 公司、中国	1、名称：高压电缆终端头； 2、规格型号：配 ZA-YJV22-26/35kV-3x50 电缆使用 3、安装部位：高压柜内及变压器高压侧； 4、电压等级：10kV	2 套	2209	4418	
7		电缆试验	广元、按采购要求、桂林广 元电力建设有限公司、中国		1 项	6780	6780	
1		三、电缆	电缆排管	广元、2-CPVC-φ160× 8.0、桂林广元电力建设有限	1、开挖断面：底部宽 610mm，上部宽度 1260 mm，深度 1305mm； 2、垫层：	103 米	493	50779

	排管及电 缆井		公司、中国	C15 素混凝土, 宽度 610mm, 厚度 100mm; 3、混凝土包封: C 20 混凝土, 厚度 305mm, 宽度 610mm; 4、回填: 石粉回填, 底部 宽度 610mm, 上部宽度 1000mm, 深度 700mm; 5、C30 混凝土路面: 厚度 200mm, 拆 除及恢复; 6、电缆保护管: CPVC-φ160×8.0; 7、管枕。				
2	电缆排管	广元、4-CPVC-φ110× 5.0、桂林广元电力建设有限 公司、中国	广元、4-CPVC-φ110× 5.0、桂林广元电力建设有限 公司、中国	1、开挖断面: 底部宽 610mm, 上部宽度 1260 mm, 深度 1305mm; 2、垫层: C15 素混凝土, 宽度 610mm, 厚度 100mm; 3、混凝土包封: C 20 混凝土, 厚度 305mm, 宽度 610mm; 4、回填: 石粉回填, 底部 宽度 610mm, 上部宽度 1000mm, 深度 700mm; 5、C30 混凝土路面: 厚度 200mm, 拆 除及恢复; 6、电缆保护管: CPVC-φ110×5.0; 7、管枕; 8、 接地扁钢: 热镀锌扁钢-50*5	77 米	706	54362	
3	高压电缆转 角井	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国	1.开挖井截面、深度:长 2.97m×宽 2.38m × 深 1.75m ; 2.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土, 厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座, 厚度 200mm, 钢筋: 横 ∅ 10@200, 竖筋∅ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇, 厚度 240mm, 钢筋: 横 ∅ 10@200, 竖筋∅ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土, 厚度 200mm, 钢 筋: 植筋 8∅ 12, 箍筋∅ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: ∠50*5 6、∅ 200PVC 管集水口, 内填粗砂;	3 座	8449	25347	

				7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸:长 1400mm×宽 300mm×厚 200mm, 9 块				
4	低压电缆转 角井	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国		1.井截面、深度:长 2.37m×宽 2.09m×深 1.81m ; 2.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土,厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座,厚度 200mm, 钢筋:横 ∅ 10@200,竖筋∅ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇,厚度 240mm, 钢筋:横 ∅ 10@200,竖筋∅ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土,厚度 200mm,钢 筋:植筋 8∅ 12,箍筋∅ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: ∠50*5 6、∅ 200PVC 管集水口,内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸:长 1150mm×宽 300mm×厚 200mm, 7 块	2 座	6892	13784	
5	低压电缆三 通井	广元、按采购要求制作、桂 林广元电力建设有限公司、 中国		1.井截面、深度:长 2.98m×宽 2.09m×深 1.81m ; 2.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土,厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座,厚度 200mm, 钢筋:横 ∅ 10@200,竖筋∅ 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇,厚度 240mm, 钢筋:横 ∅ 10@200,竖筋∅ 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土,厚度 200mm,钢 筋:植筋 8∅ 12,箍筋∅ 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: ∠50*5 6、∅ 200PVC 管集水口,内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C30 混凝土盖板 , 尺寸:长 1150mm×宽 300mm×厚 200mm, 9 块	1 座	9381	9381	

6		开孔打洞、堵洞	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、在地下室侧墙开孔穿洞，钢筋混凝土墙，厚度 300mm，开孔尺寸：宽 350，高 180，安装后采用国标防火材料堵洞。	2 处	339	678	
7		沟槽及井土方开挖回填清运	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国		1 项	500	500	
1	四、 电缆 桥架	桥架安装	广元、CI200×150×1.2mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：200×150×1.2mm； 3、安装位置：地下室顶板；	100 米	93	9300	
2		桥架安装	广元、300×150×1.5mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、名称：钢制桥架； 2、规格型号：300×150×1.5mm； 3、安装位置：地下室顶板；	200 米	141	28200	
3		桥架支架	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、材料名称：∠50*5 热镀锌角钢； 2、安装间距：直线上每隔 2 米 1 套，转角处 2 套； 3、每套长度为 2.1 米，重量 7.98kg	153 套	78	11934	
4		刷漆	广元、按采购要求制作、桂林广元电力建设有限公司、中国	详细做法：防锈漆刷 2 道	15kg	99	1485	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币捌拾捌万柒仟伍佰玖拾柒元整（¥ 887597.00 元）								
交付时间：签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。								
其它： 注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。								

(4) 贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置 (包括标准配置和附加部件)	数量 ①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
一、主设备								
1	一、低压 电缆	低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 50+1×25mm ² 、江苏远大电 缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×50+1×25mm ² 3、敷设部位：桥架、排管内敷设； 4、电压等级：0.4kV	480米	253.6	121728	
2		低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV、江苏远 大电缆有限公司、中国-4× 70+1×35mm ²	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×70+1×35mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV	560米	305	170800	
3		低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 120+1×70mm ² 、江苏远大电 缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×120+1×70mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV	780米	562	438360	
4		低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 300+1×150mm ² 、江苏远大电 缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆； 2、规格型号：WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×300+1×150mm ² 3、敷设部位：桥架内敷设； 4、电压等级：0.4kV	770米	1326.8	1021636	
5		电缆终端头	远大电缆、配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 50+1×25mm ² 电缆使用、江苏	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×50+1×25mm ² 电缆使用	4套	315.8	1263.2	

			远大电缆有限公司、中国	3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV				
6		电缆终端头	远大电缆、配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 70+1×35mm ² 电缆使用、江苏 远大电缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×70+1×35mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV	4套	442.1	1768.4	
7		电缆终端头	远大电缆、配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 120+1×70mm ² 电缆使用、江 苏远大电缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×120+1×70mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV	6套	595.6	3573.6	
8		电缆终端头	远大电缆、配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 300+1×150mm ² 电缆使用、江 苏远大电缆有限公司、中国	1、名称：低压电缆终端头； 2、规格型号：配 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4 ×300+1×150mm ² 电缆使用 3、安装部位：低压柜内； 4、电压等级：0.4kV	6套	1013	6078	
9		电缆标牌、防 火、开孔打洞 及堵洞	广元、按采购要求制作、桂林 广元电力建设有限公司、中国		1项	2938	2938	
1	二、电缆 排管及电 缆井	电缆排管	广元、2×2-CPVC-φ110 ×5.0、桂林广元电力建设有限 公司、中国	1、断面：底部宽 510mm，上部宽度 970mm，深度 935mm； 2、垫层：C15 素混凝土，宽度 410mm， 厚度 100mm； 3、混凝土包封：C20 混凝土，厚度 435mm，宽度 510mm； 4、回填：石粉回填，底部宽度 510mm，	60米	468.5	28110	

				上部宽度 900mm, 深度 200mm; 5、C30 混凝土路面: 厚度 200mm, 拆除及恢复 6、电缆保护管: CPVC- \varnothing 110 \times 5.0; 7、管枕				
2		2 层 2 列直线井	广元、按采购要求制作、桂林 广元电力建设有限公司、中国	1.井截面、深度:长 2.28m \times 宽 1.39m \times 深 1.19m ; 2.垫层材料种类、厚度:C15 混凝土, 厚度 100mm; C25 混凝土现浇底座, 厚度 200mm, 钢筋: 横 \varnothing 10@200, 竖筋 \varnothing 12@200 ; 3、井壁: C25 混凝土现浇, 厚度 240mm, 钢筋: 横 \varnothing 10@200, 竖筋 \varnothing 12@200 ; 4、压顶: C25 混凝土, 厚度 200mm, 钢筋: 植筋 8 \varnothing 12, 箍筋 \varnothing 8@200; 5、预埋件: 热镀锌角钢: \angle 50*5 6、 \varnothing 200PVC 管集水口, 内填粗砂; 7、电缆井盖板:预制 C40 混凝土盖板, 尺寸: 长 1150mm \times 宽 300mm \times 厚 150mm, 6 块	2 座	5510.4	11020.8	
1	三、电缆 桥架	桥架安装	广元、 \angle T600 \times 200 \times 2.0mm、桂林广元电力建设有限公司、中国	1、名称: 钢制桥架; 2、规格型号: 600 \times 200 \times 2.0mm; 3、安装位置: 地下室顶板;	188 米	302.1	56794.8	
2		桥架安装	广元、300 \times 150 \times 1.5mm、桂林 广元电力建设有限公司、中国	1、名称: 钢制桥架; 2、规格型号: 300 \times 150 \times 1.5mm; 3、安装位置: 地下室顶板;	252 米	141.9	35758.8	
3		桥架支架	广元、按采购要求制作、桂林 广元电力建设有限公司、中国	1、材料名称: \angle 50*5 热镀锌角钢; 2、安装间距: 直线上每隔 2 米 1 套, 转角处 2 套;	220 套	78.6	17292	

				3、每套长度为 2.1 米，重量 7.98kg				
4		刷漆	广元、按采购要求制作、桂林 广元电力建设有限公司、中国	详细做法：防锈漆刷 2 道	20kg	99.8	1996	
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 壹佰玖拾壹万玖仟壹佰壹拾柒元陆角整（¥ <u>1919117.6</u> 元）								
交付时间：签订合同 45 天内安装调试完毕并交付使用。								
其它： 注：进行投标报价时，投标总价须包含人工、材料（含辅材）、机械、管理费、利润、税金、培训及所有关于完成项目相关内容。								

注：

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效公章或电子签章，否则其投标作无效标处理。
2. 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
4. 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其投标作无效标处理。
5. 根据招标文件“第二章 采购需求”中的“货物需求一览表”逐条填写本表，否则其投标作无效标处理。
6. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、品牌、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
7. 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容

不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(公章或电子签章): 桂林广元电力建设有限公司

日期: 2022 年 11 月 8 日



3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

报价说明

我公司报价已包含货物、运输吊装、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、设计、安装、调试、培训、售后服务、向项目总承包单位缴纳的配合管理费以及所有的不定因素的风险等。保证设备正常运行，并负责工人人身、设备安全责任。

投标人名称(公章或电子签章): 桂林广元电力建设有限公司

日期: 2022 年 11 月 8 日



后附: 1.分包中小微企业价格统计表

2.中小企业声明函 (货物)

分包中小微企业价格统计表

序号	货物名称	具体货物内容	货物品牌及型号	数量/单位	单价(元)	合价(元)
综合业务用房（含地下停车场及产科中心）项目发电机组系统采购及安装						
1	一、 发电 机 组	柴油机	瓦希兰、WSL-3305P	1 台	839590	839590
2		发电机	瓦希兰、WSLA-1000-4	1 台	252216	252216
3		自动控制柜	瓦希兰、WSL6110	1 套	85630	85630
4		水箱	瓦希兰、2000*2000*2000	1 套	13650	13650
5		公共底座	瓦希兰、D1000	1 套	3390	3390
6		机油	瓦希兰、CF-4	8 桶	570	4560
7		冷却液	瓦希兰、-40℃	12 桶	276	3312
8		一级消声器	瓦希兰、WSLXY-1000	2 套	5365	10730
9		发电机组控制线	瓦希兰、ZR-RCSP485	1 项	2260	2260
10		定制机组减震器	瓦希兰、ZD-25	10 个	980	9800
①小计						1225138
1	九、电气 部分电 力输出	密集型母线槽	行天、2000A/4P	12 米	3210	38520
2		过渡铜排	行天、2000A/4P	2 套	2802	5604
3		软连接	行天、2000A/4P	1 套	2949	2949
4		始端箱	行天、800*1000*850	2 台	884	1768
5		连接器	行天、按采购要求	6 个	550	3300
6		龙门架	行天、按采购要求	1 付	113	113
7		密集型母线槽	行天、1250A/4P	173 米	2012	348076

9		过渡铜排	行天、1250A/4P	6套	1627	9762
10		始端箱	行天、按采购要求	3台	904	2712
11		连接器	行天、按采购要求	150个	220	33000
12		吊架	行天、按采购要求	93付	70	6510
②小计						452314
贺州市人民医院城东分院污水处理站、垃圾处理站电缆采购及安装						
4	二、高低 压电缆	低压电缆	远大电缆、ZA-YJV-0.6/1kV 4X300+1x150	50米	1124	56200
5		高压电缆	远大电缆、 ZA-YJV22-26/35kV-3x50	400米	253	101200
6		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X240+1x120 电缆使用	4套	619	2476
7		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV-0.6/1kV-4X300+1x150 电缆使用	2套	773	1546
8		电缆终端头	远大电缆、配 ZA-YJV22-26/35kV-3x50 电缆使 用	2套	2209	4418
③小计						165840
贺州市人民医院城东分院建设项目发热门诊及隔离值班室电缆采购及安装						
1	一、低压 电缆	低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×50+1 ×25mm ²	480米	253.6	121728
2		低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×70+1 ×35mm ²	560米	305	170800
3		低压电缆	远大电缆、 WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 120+1×70mm ²	780米	562	438360
4		低压电缆	远大电缆、	770米	1326.8	1021636

			WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 300+1×150mm ²			
5	电缆终端头	远大电缆、配	WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×50+1 ×25mm ² 电缆使用	4套	315.8	1263.2
6	电缆终端头	远大电缆、配	WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4×70+1 ×35mm ² 电缆使用	4套	442.1	1768.4
7	电缆终端头	远大电缆、配	WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 120+1×70mm ² 电缆使用	6套	595.6	3573.6
8	电缆终端头	远大电缆、配	WDZB-YJY-B-0.6/1kV-4× 300+1×150mm ² 电缆使用	6套	1013	6078
小计						1765207.2
中型企业统计	小计③+④					1931047.2
小型企业统计	小计①+②					1677452
注: 1、分包货物中, 中型企业占比 38.6%, 小型企业占比为 33.6%, 合计占比 72.2%。满足招标要求。						
2、招标要求: 本项目预留合同金额中 40%以上的比例为专门面向中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位采购 (其中预留给小微企业的比例为不低于 60%)。						
3、本次投标清单中, 尚有其它中小微企业提供的产品, 不一一列明, 已列明货物已满足招标要求。						