

小长安镇双蒙村垃圾中转站项目 工程

招 标 控 制 价


招标控制价 (小写): 1565237.64元

(大写): 壹佰伍拾陆万伍仟贰佰叁拾柒元陆角肆分

招 标 人:

罗城仫佬族自治县小长安镇人民政府

(单位盖章)



法定代表人
或其授权人:

伶樊
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

唐联林
(签字或盖章)

编 制



复 核 人:



编 制 时 间: 2022年06月

复 核 时 间: 2022年06月

总 说 明

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共1页

一、工程概况：

本工程为小长安镇双蒙村垃圾中转站项目。

二、编制依据：

根据下列依据编制：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》，内容包括以下：

- ① 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
- ② 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013；
- ③ 《建设工程工程量清单计算规范(GB50854~50862-2013)广西壮族自治区实施细则》（修订版）
- ④ 《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；
- ⑤ 《园林绿化工程工程量计算规范》GB 50858-2013；

2. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额，内容包括以下：

- ① 《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》（2013）；
- ② 《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》（2014）；
- ③ 《广西壮族自治区园林绿化及仿古建筑工程消耗量定额》（2013）；
- ④ 《广西壮族自治区建设工程费用定额》（2016）；
- ⑤ 《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015）；

⑥其他现行计价文件；

3. 建设工程设计文件及相关资料；

4. 本工程招标文件；

5. 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

6. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

7. 《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标〔2018〕19号文）的规定；

8. 广西壮族自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知 桂建标〔2019〕12号；

9. 其他现行计价文件；

10. 《河池市建设工程造价信息》基期为：[2022]年第[3]期罗城县信息价，罗城信息价没有的参考柳州同期，信息价没有的材料价格为市场询价。

三、其他

1. 本工程采用的计价软件是博奥计价V17软件。

2. 采用一般计税法计价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共1页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
建筑装饰装修工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	594184.02	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	36428.25	
2.1	其中:安全文明施工费	32816.83	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	43356.25	
5	规费	57260.45	
6	增值税	65810.61	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	797039.58	
安装工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	131324.41	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5357.01	
2.1	其中:安全文明施工费	3319.99	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	7322.05	
6	增值税	12960.31	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	156963.78	
绿化工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	6295.76	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	195.94	
2.1	其中:安全文明施工费	135.65	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费	594.00	
6	增值税	637.71	
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6	7723.41	
场平工程			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计	154028.33	
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计	5289.24	
2.1	其中:安全文明施工费	4009.04	
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计	387900.00	
5	规费	6462.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
建筑装饰装修工程					594184.02		
		分部分项工程				492078.06	
		A.1 土（石）方工程				3587.99	
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	58.98	9.27	546.74	
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	200.14	9.27	1855.30	
3	010103001001	回填方 1. 密实度:达设计要求	m³	191.32	3.73	713.62	
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m³	39.10	12.08	472.33	
		A.3 砌筑工程				59740.16	
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧 结多孔砖 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5	m³	153.07	390.28	59740.16	
		A.4 混凝土及钢筋混凝土工程				178491.28	
6	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	11.61	414.09	4807.58	
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	25.56	452.15	11556.95	
8	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	9.47	442.29	4188.49	
9	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.67	463.07	7256.31	
10	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.25	525.85	2234.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第2页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.39	416.09	3907.09	
12	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.38	406.24	2591.81	
13	010503004001	反边 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.97	475.64	1412.65	
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.57	536.66	305.90	
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	61.44	442.40	27181.06	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.33	604.16	9261.77	
17	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚: 120mm	m²	12.60	115.43	1454.42	
18	010507004001	台阶 1. 混凝土贴地砖面 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 做法详见图集: 11ZJ901-9页-9	m³	21.00	206.79	4342.59	
19	010507001001	散水 1. 60厚C20混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m²	51.00	94.12	4800.12	
20	010507005001	压顶 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.56	584.31	2664.45	
21	010507005002	压顶	m³	5.91	574.45	3395.00	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第3页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20					
22	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	0.563	6025.66	3392.45	
23	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	5.379	6375.66	34294.68	
24	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以上	t	7.858	5939.24	46670.55	
25	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎 钢筋种类、规格:螺纹钢 Φ 10以内	t	0.257	6779.75	1742.40	
26	010516003001	钢筋冷挤压接头 Φ 32以内 1. 连接方式:钢筋冷挤压接头	个	9	15.35	138.15	
27	桂010516004001	电渣压力焊接	个	200	4.46	892.00	
		A.7 屋面及防水工程				59095.49	
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚脂胎 改性沥青防水卷材	m ²	257.40	46.83	12054.04	
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料	m ²	6.11	32.28	197.23	
30	010902003001	不上人屋面 1. 50厚C20细石混凝土,内配 Φ 4@100双向 钢筋网片,表面压光 2. 10厚1:4石灰砂浆 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找 2%坡抹平 5. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	232.56	124.39	28928.14	
31	010902003002	屋面 雨棚 1. 15厚1:2.5防水砂浆 2. 钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净	m ²	22.44	17.37	389.78	
32	010901001001	瓦屋面 1. 水泥浆掺建筑胶贴波纹瓦 2. C15砼现浇,含滴水瓦	m ²	80.64	217.34	17526.30	
		A.8 保温、隔热、防腐工程				7069.82	
33	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚 挤塑聚苯板	m ²	232.56	30.40	7069.82	
		A.9 楼地面工程				35960.71	
34	011102003001	防滑地砖地面800*800	m ²	70.95	116.88	8292.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第4页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0. 94					
35	011102003002	防滑地砖地面300*300 1. 8~10厚防滑地砖300*300铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍 5. 80厚C15素混凝土垫层 6. 素土夯实, 压实系数≥0. 94	m²	3. 06	132. 40	405. 14	
36	011101002001	现浇水磨石地面 1. 15厚1: 2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1: 水泥砂浆 4. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0. 94	m²	135. 87	121. 79	16547. 61	
37	011102003003	防滑地砖楼面800*800 1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	76. 30	83. 72	6387. 84	
38	011102003004	防滑地砖楼面300*300 1. 8~10厚防滑地砖300*300铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m²	3. 06	99. 95	305. 85	
39	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	12. 60	150. 27	1893. 40	
40	011105003001	块料踢脚线 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 17厚2: 1 : 8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰	m²	21. 97	96. 87	2128. 23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第5页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		3. 4厚1 : 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 10厚面砖, 水泥浆擦缝					
		A. 10 墙、柱面工程				61874. 49	
41	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 9厚2:1: 6水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m²	677. 73	28. 13	19064. 54	
42	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面	m²	73. 58	45. 01	3311. 84	
43	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	358. 50	43. 16	15472. 86	
44	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 15厚1: 3水泥砂浆抹面	m²	629. 20	30. 78	19366. 78	
45	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1: 3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4-5厚1: 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8-10厚300*600面砖, 水泥浆填缝	m²	23. 01	86. 52	1990. 83	
46	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 低碳钢丝网, 网目10X10mm, 每边宽200mm, Φ6钢丝固定, 间距300。	m²	148. 12	18. 01	2667. 64	
		A. 12 门窗工程				39338. 21	
47	010802001001	铝合金平开门 1. 洞口尺寸: 800*2100mm 2. 65铝合金卫生间门, 全玻	m²	3. 36	458. 30	1539. 89	
48	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 铝合金卷帘门	m²	98. 70	200. 92	19830. 80	
49	010807001001	铝合金推拉窗 1. 90系列铝合金推拉窗, >2m2, 6mm浮法玻璃, 带纱	m²	42. 84	419. 41	17967. 52	
		A. 13 油漆、涂料、裱糊工程				46919. 91	
50	011406003001	墙面满刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	677. 73	16. 98	11507. 86	
51	011406003002	墙面满刮腻子 1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	629. 20	23. 76	14949. 79	
52	011406003003	天棚满刮腻子 1. 3厚柔韧型腻子分遍刮平	m²	344. 09	13. 29	4572. 96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第6页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
53	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 刷底漆一遍 2. 室内乳胶漆二遍 3. 花色品种业主定	m²	677.73	15.55	10538.70	
54	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 刷底漆一遍 2. 室内乳胶漆二遍 3. 花色品种业主定	m²	344.09	15.55	5350.60	
		小 计				492078.06	
		Σ人工费				132107.24	
		Σ材料费				302876.27	
		Σ机械费				6155.91	
		Σ管理费				40526.75	
		Σ利 润				10411.91	
		单价措施项目				102105.96	
	011701	脚手架工程				18338.89	
55	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	859.90	10.54	9063.35	
56	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	787.89	5.61	4420.06	
57	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:7m 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	142.80	21.60	3084.48	
58	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:扣件式钢管 2. 结构类型:框架结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m²	308.00	5.75	1771.00	
	011702	混凝土模板及支架(撑)				72960.28	
59	011702001001	混凝土垫层 1. 基础类型:垫层 2. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	35.02	24.03	841.53	
60	011702001002	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	88.32	41.31	3648.50	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第7页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
61	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	154.30	46.43	7164.15	
62	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	49.87	54.69	2727.39	
63	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	178.80	47.17	8434.00	
64	011702008001	反边 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	29.68	40.88	1213.32	
65	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	7.60	72.57	551.53	
66	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m²	545.89	56.12	30635.35	
67	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	62.47	121.13	7566.99	
68	011702024001	楼梯 1. 类型:直型楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	12.60	139.23	1754.30	
69	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	21.00	36.62	769.02	
70	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	51.00	7.58	386.58	
71	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	208.60	34.84	7267.62	
	011708	混凝土运输及泵送工程				2925.07	
72	桂011708002001	混凝土泵送	m³	148.18	19.74	2925.07	
	011703	垂直运输				7881.72	
73	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m²	308.00	25.59	7881.72	
		小 计				102105.96	
		Σ人工费				44206.40	
		Σ材料费				28923.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第8页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				9124.78	
		Σ管理费				15818.44	
		Σ利 润				4032.44	
		合 计				594184.02	
		Σ人工费				176313.64	
		Σ材料费				331800.16	
		Σ机械费				15280.69	
		Σ管理费				56345.19	
		Σ利 润				14444.35	
安装工程						131324.41	
		分部分项工程				131324.41	
		B4 室内电气安装工程				33550.35	
74	030404017001	配电箱 APZ 1. 箱内元器件参照系统图 2. 距地1.5米明装	台	1	1455.86	1455.86	
75	030404017002	配电箱 AL 1. 箱内元器件参照系统图 2. 距地1.5米明装	台	1	1155.86	1155.86	
76	030404017003	配电箱 AP.YSJ 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
77	030404017004	配电箱 AP.TJC 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
78	030404017005	配电箱 AP.JY 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
79	030404017006	配电箱 AP.GL 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
80	030408001001	电力电缆 YJV-5*16mm2 1. 符合国家质量标准要求	m	45.00	80.14	3606.30	
81	030408001002	电力电缆 YJV-5*10mm2	m	27.00	56.26	1519.02	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第9页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 符合国家质量标准要求					
82	030408006001	电力电缆头 YJV-5*16mm2	个	2	86.25	172.50	
83	030411004001	管内穿线 BV-2.5mm2	m	530.10	3.07	1627.41	
84	030411004002	管内穿线 BV-4mm2	m	493.80	4.59	2266.54	
85	030411004003	管内穿线 BV-6mm2	m	35.10	5.39	189.19	
86	030411001001	穿线管 PVC20	m	323.20	13.88	4486.02	
87	030411001002	穿线管 PVC25	m	10.20	12.82	130.76	
88	030411001003	穿线管 PVC50	m	67.00	19.81	1327.27	
89	030413002001	凿槽及恢复 PC20 1. 刨沟及恢复	m	76.70	10.17	780.04	
90	030413002002	凿槽及恢复 PC25 1. 刨沟及恢复	m	2.50	13.23	33.08	
91	030404034001	暗装双位开关 1. 底边距地 1.4米暗装	套	7	25.52	178.64	
92	030404034002	暗装四位开关 1. 底边距地 1.4米暗装	套	1	36.33	36.33	
93	030404035001	安全型暗装五孔插座 1. 底边距地0.5米暗装	套	21	38.63	811.23	
94	030404035002	安全型暗装壁挂式空调插座 1. 底边距地2.5米暗装	套	4	26.85	107.40	
95	030404035003	安全型暗装壁挂式空调插座 1. 底边距地1.0米暗装	套	1	26.85	26.85	
96	030412005001	LED平板吸顶灯 28W 1. 吸顶安装 2. 单管带灯盘	套	4	66.49	265.96	
97	030412005002	LED平板吸顶灯 30W 1. 吸顶安装 2. 双管带灯盘	套	4	101.67	406.68	
98	030412005003	LED平板吸顶灯 50W 1. 吸顶安装 2. 三管带灯盘	套	4	204.01	816.04	
99	030412001001	LED吸顶灯 9W 1. 吸顶安装	套	2	58.07	116.14	
100	030412001002	LED吸顶灯 30W 1. 走道吸顶安装	套	2	59.05	118.10	
101	030412001003	LED高天棚吸顶灯 65W 1. 吸顶安装	套	16	148.97	2383.52	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第10页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
102	030404033001	排气扇 1. 墙上安装	台	2	111.49	222.98	
103	030404033002	轴流风扇 1. 墙上安装 2. 直径400	台	2	353.08	706.16	
104	030409002001	接地母线 1. 40x5热镀锌扁钢	m	84.99	23.69	2013.41	
105	030409003001	避雷引下线 1. 利用结构柱内主筋, 直径不小于Φ16	m	38.40	13.44	516.10	
106	030409005001	避雷网 1. 直径10热镀锌圆钢沿女儿墙	m	64.63	24.49	1582.79	
107	030409005002	避雷网 1. 直径10热镀锌圆钢沿隔热板	m	46.65	12.49	582.66	
108	030409006001	避雷针 1. 直径12热度锌圆钢, 0.3米	根	4	266.15	1064.60	
109	030409001001	接地极	根	4	69.97	279.88	
110	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1	182.42	182.42	
111	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	2	88.51	177.02	
112	030409008003	测试板	台	4	86.08	344.32	
113	030414011001	接地装置	系统	1	837.83	837.83	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程				3098.92	
114	030502003001	弱电箱 DB 1. 空箱, 箱内元件由相关部门安装 2. 规格: 650*600x150	个	1	293.67	293.67	
115	030502004001	电话插座 1. 距地0.5暗装	个	5	25.97	129.85	
116	030502004002	电视插座 1. 距地0.5暗装	个	5	26.15	130.75	
117	030502012001	网络插座 1. 距地0.5暗装	个	5	34.27	171.35	
118	030502005001	管内穿电话线 HYV-5*2*0.5	m	32.80	4.53	148.58	
119	030505005001	电视线 SYWV-75-5	m	32.80	5.81	190.57	
120	030502005002	管内穿网络线 CAT5	m	32.80	3.93	128.90	
121	030505005002	管内穿电视线 SYWV-75-5	m	32.80	4.37	143.34	
122	030411001004	穿线管 PVC20	m	98.40	13.88	1365.79	
123	030413002003	凿槽及恢复 PC20 1. 刨沟及恢复	m	34.50	10.17	350.87	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第11页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
124	030502019001	双绞线缆测试	链路	5	9.05	45.25	
		B9 给排水、燃气工程				8020.87	
125	031001006001	PVC塑料排污管 De110 1. 承插连接 2. 含管件	m	35.50	63.28	2246.44	
126	031001006002	PVC塑料雨水管 De110 1. 承插连接 2. 含管件	m	78.80	40.32	3177.22	
127	031001006003	PVC塑料雨水管 De50 1. 承插连接 2. 含管件	m	2.60	32.22	83.77	
128	031002003001	塑料套管 dn160	个	2	76.30	152.60	
129	031004006001	蹲式大便器 1. 含五金配件 2. 配延时自闭冲洗阀	套	2	282.98	565.96	
130	031004003001	立式洗脸盆 1. 陶瓷制品 2. 含五金 3. 带水嘴	套	2	242.73	485.46	
131	桂031004023001	雨水斗 dn110	个	4	77.23	308.92	
132	030901013001	箱装手提磷酸铵盐干粉灭火器 (MFABC5) 1. 箱内放2具灭火器	个	3	138.87	416.61	
133	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别综合考虑	m³	8.75	55.70	487.38	
134	桂030413014001	土方回填	m³	8.75	11.03	96.51	
		B9 给排水、燃气工程				2057.91	
135	031001006004	PP-R塑料给水管 DN25 1. 热熔连接 2. 含管件 3. 1.6Mpa	m	21.50	33.41	718.32	
136	031001006005	PP-R塑料给水管 DN20 1. 热熔连接 2. 含管件 3. 1.6Mpa	m	5.00	31.64	158.20	
137	031003001001	闸阀 DN25	个	1	38.39	38.39	
138	031003001002	截止阀 DN25	个	2	41.07	82.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第12页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
139	031003001003	防倒流止器 DN25	个	1	55.55	55.55	
140	031003013001	水表 DN25 1. 含表前阀	组	1	151.32	151.32	
141	031004010001	成套淋浴器 1. 带水龙头等配件	套	1	421.53	421.53	
142	桂030413013002	土方开挖 1. 土壤类别综合考虑	m³	6.475	55.75	360.98	
143	桂030413014002	土方回填	m³	6.475	11.04	71.48	
		B4 室外电气部分				84596.36	
144	030404017007	配电箱 AP. QFJ 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
145	030404017008	配电箱 AP. YTH 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
146	030404017009	配电箱 AP. CDC 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	255.86	
147	030408001003	电力电缆 JKLYJ-4×50 1. 符合国家质量标准要求	m	1000.00	16.88	16880.00	
148	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm2 1. 符合国家质量标准要求	m	308.74	31.63	9765.45	
149	030408001005	电力电缆 YJV-5*6mm2 1. 符合国家质量标准要求	m	62.53	44.64	2791.34	
150	030411001005	电缆保护管 PVC32	m	308.74	13.79	4257.52	
151	030411001006	电缆保护管 PVC40	m	62.53	16.04	1002.98	
153	030413002004	凿槽及恢复 PC32 1. 刨沟及恢复	m	12.00	13.23	158.76	
154	030413002005	凿槽及恢复 PC50 1. 刨沟及恢复	m	1.50	16.43	24.65	
155	030410001001	电杆组立 8m 1. Φ140电杆 2. 横担 3. M型抱铁	根	20	1715.70	34314.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第13页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		4. U型抱箍					
156	030410002001	横担组装 1. 横担 2. M型抱铁 3. U型抱箍 4. 针式绝缘子	组	20	270.00	5400.00	
157	桂030413007001	电缆井 1. 片石垫层 2. C20混凝土垫层 3. 砖墙120厚 4. C20井座	座	6	1452.26	8713.56	
158	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别综合考虑	m³	27.88	12.25	341.53	
159	040103001001	回填方 1. 夯实回填	m³	27.88	6.42	178.99	
		小 计				131324.41	
		Σ人工费				23171.07	
		Σ材料费				91561.35	
		Σ机械费				4221.60	
		Σ管理费				8426.64	
		Σ利 润				3943.81	
		合 计				131324.41	
		Σ人工费				23171.07	
		Σ材料费				91561.35	
		Σ机械费				4221.60	
		Σ管理费				8426.64	
		Σ利 润				3943.81	
绿化工程						6295.76	
		分部分项工程				6295.76	
		1、绿化工程				6295.76	
160	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:三个月	m²	264.75	23.78	6295.76	
		小 计				6295.76	
		Σ人工费				1879.73	
		Σ材料费				2096.82	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第14页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		Σ机械费				1260.21	
		Σ管理费				685.70	
		Σ利 润				373.30	
		合 计				6295.76	
		Σ人工费				1879.73	
		Σ材料费				2096.82	
		Σ机械费				1260.21	
		Σ管理费				685.70	
		Σ利 润				373.30	
场平工程						154028.33	
		分部分项工程				154028.33	
		土石方工程				8248.08	
161	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土	m³	35.00	3.56	124.60	
162	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较硬岩	m³	81.67	78.65	6423.35	
163	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m³	35.00	6.34	221.90	
164	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖石方 2. 运距:起步一公里	m³	81.67	18.10	1478.23	
		道路工程				89431.20	
165	040202001001	路床(槽)整形 1. 压实度:达设计要求	m²	703.20	2.38	1673.62	
166	040202011001	碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	552.45	18.31	10115.36	
167	040202011002	天然级配碎砾石 1. 厚度:100mm	m²	150.75	19.38	2921.54	
168	040203007001	水泥混凝土 1. 100mm厚1:6水泥豆石(无沙)混凝土	m²	150.75	67.09	10113.82	
169	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 含模板制作、安装、拆除,塑料膜养生,刻纹	m²	552.45	86.75	47925.04	
170	040203008001	块料面层	m²	150.75	63.07	9507.80	

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第15页 共16页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		1. 80mm厚嵌草砖孔内填种植土拌草籽 2. 30厚1:1黄土粗砂层					
171	040204004001	安砌侧预制混凝土路缘石 1. C20砼预制路缘石(120*300mm) 2. 100厚M5水泥砂浆座浆 3. M5水泥砂浆靠背 4. 素土夯实	m	131.20	54.68	7174.02	
		排水工程				44152.92	
172	040501004001	PVC塑料排水管 de300 1. 含管件 2. 粘接链接	m	52.00	150.28	7814.56	
173	040501004002	PVC塑料排水管 de200 1. 含管件 2. 粘接链接	m	51.00	92.03	4693.53	
174	桂010401015001	玻璃钢化粪池 HFRP-006 1. 桂10TS501 2. 含挖埋土方	座	1	5000.00	5000.00	
175	040504001001	污水井 1. 详见06MS201-3	座	1	1184.61	1184.61	
176	040504006001	单口雨水篦 1. 06MS201-8	座	6	807.23	4843.38	
177	030413004001	管道包封 1. C15混凝土360°包管	m	103.00	121.52	12516.56	
178	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别综合考虑	m³	86.52	3.33	288.11	
179	040103001002	回填方 1. 回填夯实	m³	70.04	109.12	7642.76	
180	040103002001	余方弃置 1. 暂按2km	m³	16.48	10.28	169.41	
		给水工程				12196.13	
181	040501004003	PE塑料给水管 DN25 1. 含消毒,试压 2. 熔接链接	m	750.00	13.50	10125.00	
182	040101002003	挖沟槽土方 1. 土壤类别综合考虑	m³	112.50	3.27	367.88	
183	040103001003	回填方 1. 回填夯实	m³	112.50	15.14	1703.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第16页 共16页

[illegible]

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
建筑装饰装修工程											
		分部分项工程									
		A.1 土（石）方工程									
1	010101003001	挖沟槽土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	58.98	9.27	4.42		3.86	0.79	0.20	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.0590	4542.15	4052.88		4.43	385.44	99.40	
	A1-17换	液压挖掘机挖土斗容量(0.8m³)	1000m³	0.05308	5261.68	411.84		4288.19	446.50	115.15	
2	010101004001	挖基坑土方 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:2m以内	m³	200.14	9.27	4.42		3.86	0.79	0.20	
	A1-9	人工挖沟槽(基坑) 三类土 深 2m以内	100m³	0.2001	4542.15	4052.88		4.43	385.44	99.40	
	A1-17换	液压挖掘机挖土斗容量(0.8m³)	1000m³	0.18013	5261.68	411.84		4288.19	446.50	115.15	
3	010103001001	回填方 1. 密实度:达设计要求	m³	191.32	3.73	0.37		2.96	0.32	0.08	
	A1-105	挖掘机回填 土	100m³	1.9132	373.47	37.44		296.17	31.69	8.17	
4	010103002001	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m³	39.10	12.08	0.37		10.42	1.03	0.26	
	A1-153换	液压挖掘机挖土 斗容量0.8m³ 自卸汽车运土(运距1km以内) 5t	1000m³	0.03910	12082.12	374.40		10418.03	1025.28	264.41	
		A.3 砌筑工程									
5	010401004001	多孔砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩烧结多孔砖 2. 墙体类型:直形墙 3. 墙体厚度:200mm	m³	153.07	390.28	115.74	222.14	2.98	39.38	10.04	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第2页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		4. 砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M5									
	A3-14换	混水砖墙 多孔砖 240×180×90 墙体厚度 18cm{换:水泥砂浆中砂M5}	10m³	15.307	3902.85	1157.44	2221.38	29.79	393.80	100.44	
		A. 4 混凝土及钢筋混凝土工程									
6	010501001001	混凝土垫层 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m³	11.61	414.09	30.97	369.06	0.82	10.55	2.69	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	1.161	4140.95	309.74	3690.61	8.23	105.47	26.90	
7	010501003001	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	25.56	452.15	42.46	390.82	0.85	14.36	3.66	
	A4-7换	独立基础 混凝土{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	2.556	4521.48	424.59	3908.15	8.46	143.64	36.64	
8	010501003002	独立基础 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	9.47	442.29	42.46	380.96	0.85	14.36	3.66	
	A4-7换	独立基础 混凝土{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.947	4422.92	424.59	3809.59	8.46	143.64	36.64	
9	010502001001	矩形柱 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.67	463.07	50.31	389.89	1.36	17.14	4.37	
	A4-18换	混凝土柱 矩形{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	1.567	4630.76	503.14	3898.86	13.63	171.41	43.72	
10	010502002001	构造柱 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	4.25	525.85	94.70	389.80	1.36	31.86	8.13	
	A4-20换	混凝土柱 构造柱{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.425	5258.48	946.96	3897.99	13.63	318.63	81.27	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第3页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
11	010503001001	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	9.39	416.09	15.56	392.11	1.37	5.62	1.43	
	A4-21换	混凝土 基础梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.939	4160.96	155.61	3921.11	13.74	56.17	14.33	
12	010503001002	基础梁 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	6.38	406.24	15.56	382.26	1.37	5.62	1.43	
	A4-21换	混凝土 基础梁{碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.638	4062.40	155.61	3822.55	13.74	56.17	14.33	
13	010503004001	反边 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	2.97	475.64	57.58	392.89	0.85	19.38	4.94	
	A4-24换	混凝土 圈梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.297	4756.31	575.76	3928.87	8.46	193.79	49.43	
14	010503005001	过梁 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	0.57	536.66	96.70	397.76	1.37	32.53	8.30	
	A4-25换	混凝土 过梁{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.057	5366.57	966.97	3977.59	13.74	325.30	82.97	
15	010505001001	有梁板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	61.44	442.40	32.53	394.41	1.35	11.24	2.87	
	A4-31换	混凝土 有梁板{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	6.144	4423.95	325.30	3944.14	13.48	112.37	28.66	
16	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m³	15.33	604.16	143.75	397.45	2.20	48.41	12.35	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第4页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	A4-37换	混凝土 天沟、挑檐板 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	1.533	6041.65	1437.54	3974.53	21.98	484.12	123.48	
17	010506001001	直形楼梯 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板厚: 120mm	m²	12.60	115.43	20.45	85.80	0.47	6.94	1.77	
	A4-49换	混凝土直形楼梯 板厚100mm[实际120] {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25 换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m²	1.260	1154.31	204.52	857.95	4.73	69.41	17.70	
18	010507004001	台阶 1. 混凝土贴地砖面 2. 100厚C15混凝土 3. 100厚1: 3: 6石灰、砂、碎石三合土 4. 素土夯实 5. 做法详见图集: 11ZJ901-9页-9	m²	21.00	206.79	56.26	126.08	3.11	16.97	4.37	
	A9-97	陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 {素水泥浆}	100m²	0.2100	13020.03	4360.36	6774.84	287.74	1268.93	328.16	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0.210	4140.95	309.74	3690.61	8.23	105.47	26.90	
	A3-90换	人工拌合 三合土 垫层 {换:碎石三合土 1: 3: 6}	10m³	0.210	3518.09	955.89	2142.31	15.50	322.21	82.18	
19	010507001001	散水 1. 60厚C20混凝土, 面上加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4%	m²	51.00	94.12	22.44	61.97	0.26	7.53	1.92	
	A4-60换	散水 混凝土60mm厚 随捣随光面 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C20}	100m²	0.5100	5944.23	1342.69	4028.52	9.93	448.66	114.43	
	A3-89	灰土 垫层 {灰土 3: 7}	10m³	0.765	2311.88	600.95	1445.41	10.83	202.93	51.76	
20	010507005001	压顶	m³	4.56	584.31	124.93	407.37		41.44	10.57	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第5页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C25									
	A4-53换	混凝土 压顶、扶手 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	10m³	0.456	5843.12	1249.33	4073.70		414.40	105.69	
21	010507005002	压顶 1. 混凝土种类:泵送商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m³	5.91	574.45	124.93	397.51		41.44	10.57	
	A4-53	混凝土 压顶、扶手 {碎石 GD40 商品普通砼 C20}	10m³	0.591	5744.56	1249.33	3975.14		414.40	105.69	
22	010515001001	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以内	t	0.563	6025.66	709.14	4999.42	15.45	240.35	61.30	
	A4-236	现浇构件圆钢筋制安 ￠10以内	t	0.563	6025.66	709.14	4999.42	15.45	240.35	61.30	
23	010515001002	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以内	t	5.379	6375.66	878.83	5103.72	19.24	297.89	75.98	
	A4-240	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以内	t	5.379	6375.66	878.83	5103.72	19.24	297.89	75.98	
24	010515001003	现浇构件钢筋 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以上	t	7.858	5939.24	520.92	5042.29	112.38	210.07	53.58	
	A4-241	现浇构件螺纹钢制安 ￠10以上	t	7.858	5939.24	520.92	5042.29	112.38	210.07	53.58	
25	桂010515011001	砖砌体加固钢筋 绑扎 钢筋种类、规格:螺纹钢 ￠10以内	t	0.257	6779.75	1241.92	4999.36	15.15	416.97	106.35	
	A4-317	砖砌体加固钢筋 绑扎	t	0.257	6779.75	1241.92	4999.36	15.15	416.97	106.35	
26	010516003001	钢筋冷挤压接头 ￠32以内 1. 连接方式:钢筋冷挤压接头	个	9	15.35	4.00	7.42	1.60	1.86	0.47	
	A4-324	钢筋冷挤压接头 ￠32以内	10个	0.9	153.53	40.01	74.15	16.04	18.59	4.74	
27	桂010516004001	电渣压力焊接	个	200	4.46	0.74	0.83	1.82	0.85	0.22	
	A4-319	钢筋电渣压力焊接	10个	20	44.58	7.41	8.32	18.19	8.49	2.17	
		A.7 屋面及防水工程									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第6页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
28	010902001001	屋面卷材防水 1. 卷材品种、规格、厚度:3厚自粘聚脂胎改性沥青防水卷材	m²	257.40	46.83	4.69	40.18		1.56	0.40	
	A7-47	改性沥青防水卷材热贴屋面 一层 满铺 {冷底子油 30 : 70}	100m²	2.5740	4681.85	469.05	4017.54		155.58	39.68	
29	010904002001	楼(地)面涂膜防水 1. 防水膜品种:1.5厚聚氨酯防水涂料	m²	6.11	32.28	5.02	25.16		1.67	0.43	
	A7-134换	聚氨酯防水 1.2mm厚 平面[实际1.5]	100m²	0.0611	3227.89	502.40	2516.34		166.65	42.50	
30	010902003001	不上人屋面 1. 50厚C20细石混凝土，内配Φ4@100双向钢筋网片，表面压光 2. 10厚1：4石灰砂浆 3. 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 4. 30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡抹平 5. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m²	232.56	124.39	32.03	79.27	0.78	9.79	2.52	
	A9-4换	细石混凝土找平层 40mm {素水泥浆} [实际50]	100m²	2.3256	2921.87	710.62	1961.62	4.06	195.11	50.46	
	A4-269	钢筋网片制安 间距(cm) 10×10	100m²	2.3256	1724.87	589.10	876.73	9.74	198.64	50.66	
	A9-2换	水泥砂浆找平层 在填充材料上 20mm[实际10] {换: 石灰砂浆 1：4 换:石灰砂浆 1：4}	100m²	2.3256	1003.96	432.74	386.95	26.48	125.37	32.42	
	A9-1换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm {换:水泥砂浆 1：2.5}	100m²	2.3256	1803.99	649.86	880.44	37.51	187.65	48.53	
	A8-32	屋面现浇陶粒混凝土隔热层 LC5 厚度100mm {中砂 水泥32.5 陶粒(密度等级700) LC5}	100m²	2.3256	4983.61	821.03	3820.78		272.34	69.46	
31	010902003002	屋面 雨棚 1. 15厚1：2.5防水砂浆 2. 钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净	m²	22.44	17.37	6.83	7.16	0.38	2.39	0.61	
	A7-176换	防水砂浆防水 15mm厚 平面 {换:水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1：2.5}	100m²	0.2244	1736.29	683.20	715.55	37.51	239.06	60.97	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第7页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
32	010901001001	瓦屋面 1. 水泥浆掺建筑胶贴波纹瓦 2. C15砼现浇，含滴水瓦	m²	80.64	217.34	87.90	91.88	0.69	29.38	7.49	
	A7-25	波纹瓦屋面 波纹瓦 200×200 {水泥砂浆 1：2}	100m²	0.8064	12268.62	4183.69	6277.64	46.33	1403.10	357.86	
	A7-26	波纹瓦屋面 滴水瓦 200×140×7 {水泥砂浆 1：2}	100m	2.7200	2806.36	1365.66	862.80	6.62	455.19	116.09	
		A.8 保温、隔热、防腐工程									
33	011001001001	保温隔热屋面 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:40厚挤塑聚苯板	m²	232.56	30.40	8.15	18.82	0.03	2.71	0.69	
	A8-21	屋面保温 挤塑聚苯板 厚度50mm	100m²	2.3256	3040.71	815.10	1881.59	3.31	271.47	69.24	
		A.9 楼地面工程									
34	011102003001	防滑地砖地面800*800 1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m²	70.95	116.88	29.88	73.47	2.29	8.93	2.31	
	A9-84换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝 {换:水泥砂浆 1：3}	100m²	0.7095	8371.99	2739.59	4392.33	222.35	808.61	209.11	
	A4-3换	混凝土垫层 {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0.568	4140.95	309.74	3690.61	8.23	105.47	26.90	
35	011102003002	防滑地砖地面300*300 1. 8~10厚防滑地砖300*300铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 4. 素水泥浆一遍	m²	3.06	132.40	35.89	80.42	2.66	10.67	2.76	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第8页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		5. 80厚C15素混凝土垫层 6. 素土夯实, 压实系数≥0. 94									
	A9-80换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0. 0306	8263. 91	2696. 69	4341. 89	222. 35	796. 90	206. 08	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm(素水泥浆)	100m²	0. 0306	1729. 23	649. 86	805. 68	37. 51	187. 65	48. 53	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	0. 024	4140. 95	309. 74	3690. 61	8. 23	105. 47	26. 90	
36	011101002001	现浇水磨石地面 1. 15厚1: 2水泥石子磨光 2. 素水泥浆一遍 3. 20厚1: 水泥砂浆 4. 80厚C15素混凝土垫层 5. 素土夯实, 压实系数≥0. 94	m²	135. 87	121. 79	50. 53	49. 46	3. 16	14. 81	3. 83	
	A9-16换	水磨石楼地面 不带嵌条 (18+12)mm[实际35]{素水泥浆}	100m²	1. 3587	8866. 56	4805. 66	1993. 73	309. 57	1396. 46	361. 14	
	A4-3换	混凝土垫层{换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	10m³	1. 087	4140. 95	309. 74	3690. 61	8. 23	105. 47	26. 90	
37	011102003003	防滑地砖楼面800*800 1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	76. 30	83. 72	27. 40	43. 92	2. 22	8. 09	2. 09	
	A9-84换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(3200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0. 7630	8371. 99	2739. 59	4392. 33	222. 35	808. 61	209. 11	
38	011102003004	防滑地砖楼面300*300 1. 8~10厚防滑地砖300*300铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆	m²	3. 06	99. 95	33. 47	51. 48	2. 60	9. 85	2. 55	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第9页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		4. 素水泥浆一遍									
	A9-80换	陶瓷地砖楼地面 每块周长(1200mm以内) 水泥砂浆 密缝{换:水泥砂浆 1:3}	100m²	0.0306	8263.91	2696.69	4341.89	222.35	796.90	206.08	
	A9-1	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm{素水泥浆}	100m²	0.0306	1729.23	649.86	805.68	37.51	187.65	48.53	
39	011106002001	块料楼梯面层 1. 8~10厚防滑地砖800*800铺实拍平, 水泥浆填缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍	m²	12.60	150.27	62.29	63.06	2.62	17.72	4.58	
	A9-96换	陶瓷地砖 楼梯 水泥砂浆{素水泥浆}	100m²	0.1260	15027.23	6229.08	6305.60	262.16	1772.11	458.28	
40	011105003001	块料踢脚线 1. 刷素水泥浆一遍(内掺建筑胶) 2. 17厚2: 1 : 8水泥石灰砂浆, 分两次抹灰 3. 4厚1 : 1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 10厚面砖, 水泥浆擦缝	m²	21.97	96.87	40.39	40.01	1.93	11.55	2.99	
	A9-99换	陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆{换:混合砂浆 1:0.5 : 4}	100m²	0.2197	9687.98	4039.46	4001.45	192.85	1155.42	298.80	
		A. 10 墙、柱面工程									
41	011201001001	内墙面一般抹灰 1. 15厚1:3水泥砂浆 2. 9厚2:1: 6水泥石灰膏砂浆分遍抹平	m²	677.73	28.13	13.95	8.80	0.43	3.93	1.02	
	A10-20	内墙 水泥砂浆 砖墙 (15+5)mm{水泥砂浆 1:2}	100m²	6.7773	2811.82	1395.11	879.55	43.02	392.61	101.53	
42	011201001002	外墙面一般抹灰 1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面	m²	73.58	45.01	26.44	8.91	0.43	7.33	1.90	
	A10-24	外墙 水泥砂浆 砖墙 (12+8)mm{水泥砂浆 1:2}	100m²	0.7358	4500.29	2643.50	890.68	43.02	733.42	189.67	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第10页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
43	011201001003	外墙面一般抹灰 1. 15厚1：3水泥砂浆 2. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m²	358.50	43.16	24.82	8.88	0.32	7.27	1.87	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1：3}	100m²	3.5850	3076.99	1788.07	631.55	31.99	496.88	128.50	
	A8-77换	外墙外保温墙面 耐碱玻璃纤维网格布薄抹灰 一层网格布	100m²	3.5850	1240.17	694.32	256.80		230.31	58.74	
44	011201001004	外墙面一般抹灰 1. 15厚1：3水泥砂浆抹面	m²	629.20	30.78	17.88	6.32	0.32	4.97	1.29	
	A10-39	外墙 水泥砂浆找平层 砖墙 15mm{水泥砂浆 1：3}	100m²	6.2920	3076.99	1788.07	631.55	31.99	496.88	128.50	
45	桂011204007001	块料墙面 1. 15厚1：3水泥砂浆 2. 刷素水泥浆一遍 3. 4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 8-10厚300*600面砖，水泥浆填缝	m²	23.01	86.52	30.03	43.16	2.24	8.81	2.28	
	A10-172换	墙面、墙裙贴面砖 水泥砂浆粘贴 周长在2000mm以内{素水泥浆}	100m²	0.2301	8652.76	3003.00	4316.37	224.44	881.09	227.86	
46	桂011201005001	墙面钉(挂)网 1. 低碳钢丝网，网目10X10mm，每边宽200mm，Φ6钢丝固定，间距300。	m²	148.12	18.01	6.73	8.88	0.07	1.85	0.48	
	A10-67	墙面钉(挂)网 钢板网	100m²	1.4812	1800.66	672.67	888.08	6.54	185.42	47.95	
		A.12 门窗工程									
47	010802001001	铝合金平开门 1. 洞口尺寸：800*2100mm 2. 65铝合金卫生间门，全玻	m²	3.36	458.30	36.68	408.50	0.38	10.12	2.62	
	A12-41换	铝合金平开门 不带亮	100m²	0.0336	45829.32	3667.95	40850.39	37.71	1011.65	261.62	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第11页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
48	桂010803003001	金属卷帘(闸)门 1. 铝合金卷帘门	m²	98.70	200.92	39.00	145.36	2.35	11.29	2.92	
	A12-52	卷闸门 铝合金	100m²	0.9870	20092.21	3900.47	14535.75	235.03	1128.99	291.97	
49	010807001001	铝合金推拉窗 1. 90系列铝合金推拉窗，>2m2，6mm浮法玻璃，带纱	m²	42.84	419.41	53.48	347.05	0.38	14.70	3.80	
	A12-114换	铝合金推拉窗 带亮	100m²	0.4284	34317.71	4050.62	28824.63	37.71	1116.11	288.64	
	B-	玻璃补价差	m²	42.84	7.52		7.52				
	A12-120	铝合金纱扇	100m²	0.4284	6871.05	1297.30	5128.00		354.16	91.59	
		A.13 油漆、涂料、裱糊工程									
50	011406003001	墙面满刮腻子 1. 2厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	677.73	16.98	7.15	7.38		1.95	0.50	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	6.7773	1698.55	714.71	738.26		195.12	50.46	
51	011406003002	墙面满刮腻子 1. 3厚面层耐水腻子分遍刮平	m²	629.20	23.76	10.36	9.84		2.83	0.73	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍[实际3]	100m²	6.2920	2376.96	1036.46	984.38		282.95	73.17	
52	011406003003	天棚满刮腻子 1. 3厚柔韧型腻子分遍刮平	m²	344.09	13.29	8.43	1.96		2.30	0.60	
	A13-206换	刮成品腻子粉 内墙面 两遍	100m²	3.4409	1329.10	843.36	195.96		230.24	59.54	
53	011407001001	墙面喷(刷)涂料 1. 刷底漆一遍 2. 室内乳胶漆二遍 3. 花色品种业主定	m²	677.73	15.55	7.13	5.97		1.95	0.50	
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m²	6.7773	1554.58	713.00	596.59		194.65	50.34	
54	011407002001	天棚喷(刷)涂料 1. 刷底漆一遍	m²	344.09	15.55	7.13	5.97		1.95	0.50	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第12页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		2. 室内乳胶漆二遍 3. 花色品种业主定									
	A13-210换	乳胶漆 内墙、柱、天棚抹灰面 二遍[实际3]	100m²	3.4409	1554.58	713.00	596.59		194.65	50.34	
		单价措施项目									
	011701	脚手架工程									
55	桂011701001001	外脚手架 1. 单排、双排脚手架:单排 2. 搭设高度:10米以内 3. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	859.90	10.54	5.52	2.46	0.19	1.89	0.48	
	A15-3	扣件式钢管外脚手架 单排 10m以内	100m²	8.5990	1054.70	552.05	245.87	19.04	189.43	48.31	
56	桂011701002001	里脚手架 1. 搭设高度:3.6m以内 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	787.89	5.61	3.22	0.75	0.21	1.14	0.29	
	A15-1	扣件式钢管里脚手架 3.6m以内	100m²	7.8789	560.19	321.59	74.75	21.16	113.69	29.00	
57	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:7m 2. 脚手架材质:扣件式钢管	m²	142.80	21.60	12.70	2.59	0.72	4.45	1.14	
	A15-84换	钢管满堂脚手架 基本层 高3.6m[实际7]	100m²	1.4280	2159.20	1270.07	258.53	71.93	445.14	113.53	
58	桂011701011001	楼板现浇混凝土运输道 1. 运输道材质:扣件式钢管 2. 结构类型:框架结构 3. 泵送、非泵送:泵送	m²	308.00	5.75	2.69	1.39	0.39	1.02	0.26	
	A15-28	钢管现浇混凝土运输道 楼板钢管架	100m²	3.0800	575.55	269.35	138.63	39.14	102.33	26.10	
	011702	混凝土模板及支架(撑)									
59	011702001001	混凝土垫层 1. 基础类型:垫层	m²	35.02	24.03	8.99	10.80	0.35	3.10	0.79	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第13页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		2. 模板、支撑材质:木模板木支撑									
	A17-1	混凝土基础垫层 木模板木支撑	100m²	0.3502	2402.11	898.83	1079.79	34.81	309.69	78.99	
60	011702001002	独立基础 1. 基础类型:独立基础 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	88.32	41.31	21.44	10.32	0.44	7.26	1.85	
	A17-14	独立基础 胶合板模板 木支撑	100m²	0.8832	4131.32	2144.45	1031.56	44.18	725.97	185.16	
61	011702002001	矩形柱 1. 模板、支撑材质: 胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m³	154.30	46.43	22.50	13.89	0.48	7.62	1.94	
	A17-51	矩形柱 胶合板模板 木支撑	100m²	1.5430	4643.40	2249.68	1389.08	48.08	762.17	194.39	
62	011702003001	构造柱 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m³	49.87	54.69	27.50	15.33	0.29	9.22	2.35	
	A17-58	构造柱 胶合板模板 木支撑	100m²	0.4987	5468.02	2749.85	1532.72	28.73	921.65	235.07	
63	011702005001	基础梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑 2. 支模高度:3.6m以内	m³	178.80	47.17	21.30	16.25	0.53	7.24	1.85	
	A17-63	基础梁 胶合板模板 木支撑	100m²	1.7880	4716.36	2129.63	1624.62	53.34	724.09	184.68	
64	011702008001	反边 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	29.68	40.88	22.05	9.21	0.31	7.42	1.89	
	A17-72	圈梁 直形 胶合板模板 木支撑	100m²	0.2968	4088.36	2205.22	920.61	31.42	741.89	189.22	
65	011702009001	过梁 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	7.60	72.57	35.58	21.16	0.72	12.04	3.07	
	A17-76	过梁 胶合板模板 木支撑	100m²	0.0760	7256.92	3558.28	2115.89	71.62	1204.04	307.09	
66	011702014001	有梁板 1. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m³	545.89	56.12	24.69	19.89	0.89	8.49	2.16	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第14页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		2. 支模高度:3. 6m以内									
	A17-92	有梁板 胶合板模板 木支撑	100m²	5. 4589	5612. 80	2469. 01	1989. 27	89. 44	848. 64	216. 44	
67	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	62. 47	121. 13	55. 13	40. 01	2. 14	19. 00	4. 85	
	A17-109	悬挑板 直形 木模板木支撑	10m²投 影面积	6. 247	1211. 24	551. 30	400. 11	21. 41	189. 97	48. 45	
68	011702024001	楼梯 1. 类型:直型楼梯 2. 模板、支撑材质:胶合板模板 木支撑	m²	12. 60	139. 23	73. 29	28. 56	4. 85	25. 92	6. 61	
	A17-115	楼梯 直形 胶合板模板 钢支撑	10m²投 影面积	1. 260	1392. 28	732. 85	285. 59	48. 54	259. 19	66. 11	
69	011702027001	台阶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	21. 00	36. 62	19. 12	8. 90	0. 45	6. 49	1. 66	
	A17-122	台阶 木模板木支撑	10m²投 影面积	2. 100	366. 09	191. 18	88. 97	4. 49	64. 90	16. 55	
70	011702029001	散水 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m²	51. 00	7. 58	3. 65	2. 41		1. 21	0. 31	
	A17-123	混凝土散水 混凝土60mm厚 木模板木支撑	100m²	0. 5100	757. 10	364. 57	240. 76		120. 93	30. 84	
71	011702028001	压顶 1. 模板、支撑材质:木模板木支撑	m	208. 60	34. 84	17. 70	9. 10	0. 47	6. 03	1. 54	
	A17-118	压顶 木模板木支撑	100延 长米	2. 086	3484. 04	1770. 25	910. 45	46. 87	602. 74	153. 73	
	011708	混凝土运输及泵送工程									
72	桂011708002001	混凝土泵送	m³	148. 18	19. 74	2. 50	13. 21	3. 34	0. 55	0. 14	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商 品普通砼 C20} {泵40M}	100m³	0. 1609	1961. 66	249. 60	1308. 06	334. 24	55. 46	14. 30	
	A18-4	混凝土泵送 输送泵 檐高 40m以内 {碎石 GD40 商 品普通砼 C25} {泵40M}	100m³	1. 3209	1976. 22	249. 60	1322. 62	334. 24	55. 46	14. 30	
	011703	垂直运输									

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第15页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
73	011703001001	建筑物垂直运输 1. 建筑物建筑类型及结构形式:框架结构 2. 建筑物垂直高度:20m以内	m²	308.00	25.59			22.86	2.17	0.56	
	A16-2	建筑物垂直运输高度 20m以内 框架结构 卷扬机	100m²	3.0800	2558.82			2285.68	217.14	56.00	
安装工程											
		分部分项工程									
		B4 室内电气安装工程									
74	030404017001	配电箱 APZ 1. 箱内元器件参照系统图 2. 距地1.5米明装	台	1	1455.86	133.33	1230.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	1455.86	133.33	1230.09	22.19	47.87	22.38	
75	030404017002	配电箱 AL 1. 箱内元器件参照系统图 2. 距地1.5米明装	台	1	1155.86	133.33	930.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	1155.86	133.33	930.09	22.19	47.87	22.38	
76	030404017003	配电箱 AP.YSJ 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
77	030404017004	配电箱 AP.TJC 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第16页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
78	030404017005	配电箱 AP. JY 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
79	030404017006	配电箱 AP. GL 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
80	030408001001	电力电缆 YJV-5*16mm2 1. 符合国家质量标准要求	m	45.00	80.14	3.69	74.49	0.20	1.20	0.56	
	B4-0993换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)16	100m	0.4500	8012.85	368.85	7448.90	19.63	119.57	55.90	
81	030408001002	电力电缆 YJV-5*10mm2 1. 符合国家质量标准要求	m	27.00	56.26	3.35	51.11	0.20	1.09	0.51	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.2700	5626.32	335.36	5110.98	19.63	109.27	51.08	
82	030408006001	电力电缆头 YJV-5*16mm2	个	2	86.25	24.37	50.87		7.50	3.51	
	B4-1048换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm²以下) 16	个	2	86.25	24.37	50.87		7.50	3.51	
83	030411004001	管内穿线 BV-2.5mm2	m	530.10	3.07	0.50	2.35		0.15	0.07	
	B4-1582换	动力线路 铜芯导线截面(2.5mm²以内)	100m单 线	5.301	307.34	49.92	234.87		15.37	7.18	
84	030411004002	管内穿线 BV-4mm2	m	493.80	4.59	0.53	3.82		0.16	0.08	
	B4-1583换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 4	100m单 线	4.938	460.03	53.46	382.43		16.45	7.69	
85	030411004003	管内穿线 BV-6mm2	m	35.10	5.39	0.57	4.56		0.18	0.08	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第17页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	B4-1584换	管内穿线 动力线路 铜芯 导线截面(mm²以内) 6	100m单 线	0.351	538.30	57.07	455.45		17.57	8.21	
86	030411001001	穿线管 PVC20	m	323.20	13.88	4.54	7.21	0.06	1.41	0.66	
	B4-1538换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径 (20mm以内)	100m	3.2320	1388.26	453.97	721.03	5.65	141.47	66.14	
87	030411001002	穿线管 PVC25	m	10.20	12.82	4.84	5.70	0.06	1.51	0.71	
	B4-1539换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径 (mm以内) 25	100m	0.1020	1280.53	484.24	569.35	5.65	150.79	70.50	
88	030411001003	穿线管 PVC50	m	67.00	19.81	5.62	11.56	0.06	1.75	0.82	
	B4-1542换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径 (mm以内) 50	100m	0.6700	1979.39	561.59	1155.92	5.65	174.60	81.63	
89	030413002001	凿槽及恢复 PC20 1. 刨沟及恢复	m	76.70	10.17	4.90	2.72	0.23	1.58	0.74	
	B4-2006换	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	7.670	55.28	30.92	8.16	1.54	9.99	4.67	
	B4-2018	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内)[水泥 砂浆 1:3]	10m	7.670	46.36	18.03	19.04	0.79	5.79	2.71	
90	030413002002	凿槽及恢复 PC25 1. 刨沟及恢复	m	2.50	13.23	6.70	3.13	0.26	2.14	1.00	
	B4-2007换	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径32mm以内)	10m	0.250	74.02	43.80	8.20	1.54	13.96	6.52	
	B4-2019	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径32mm以内) {水泥砂浆 1:2.5}	10m	0.250	58.20	23.19	23.07	1.01	7.45	3.48	
91	030404034001	暗装双位开关 1. 底边距地 1.4米暗装	套	7	25.52	8.93	12.55		2.75	1.29	
	B4-0413换	跷板暗开关(单控)双联	10套	0.7	255.25	89.34	125.55		27.50	12.86	
92	030404034002	暗装四位开关 1. 底边距地 1.4米暗装	套	1	36.33	9.53	22.50		2.93	1.37	
	B4-0415换	跷板暗开关(单控)四联	10套	0.1	363.31	95.33	224.92		29.34	13.72	
93	030404035001	安全型暗装五孔插座	套	21	38.63	10.33	23.63		3.18	1.49	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第18页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 底边距地0.5米暗装									
	B4-0436换	单相暗插座10A5孔	10套	2.1	386.24	103.32	236.25		31.80	14.87	
94	030404035002	安全型暗装壁挂式空调插座 1. 底边距地2.5米暗装	套	4	26.85	9.07	13.68		2.79	1.31	
	B4-0435换	单相暗插座10A3孔	10套	0.4	268.44	90.69	136.79		27.91	13.05	
95	030404035003	安全型暗装壁挂式空调插座 1. 底边距地1.0米暗装	套	1	26.85	9.07	13.68		2.79	1.31	
	B4-0435换	单相暗插座10A3孔	10套	0.1	268.44	90.69	136.79		27.91	13.05	
96	030412005001	LED平板吸顶灯 28W 1. 吸顶安装 2. 单管带灯盘	套	4	66.49	15.19	44.21	0.16	4.72	2.21	
	B4-1885换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式单管	10套	0.4	664.81	151.88	442.05	1.57	47.23	22.08	
97	030412005002	LED平板吸顶灯 30W 1. 吸顶安装 2. 双管带灯盘	套	4	101.67	18.43	74.68	0.16	5.72	2.68	
	B4-1886换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式双管	10套	0.4	1016.65	184.34	746.77	1.57	57.22	26.75	
98	030412005003	LED平板吸顶灯 50W 1. 吸顶安装 2. 三管带灯盘	套	4	204.01	20.29	174.17	0.26	6.33	2.96	
	B4-1887换	荧光灯具安装 壁装式、吸顶式三管	10套	0.4	2039.99	202.89	1741.65	2.62	63.26	29.57	
99	030412001001	LED吸顶灯 9W 1. 吸顶安装	套	2	58.07	16.81	33.28	0.26	5.26	2.46	
	B4-1745换	吸顶灯具 灯罩周长2000mm以内	10套	0.2	580.61	168.11	332.76	2.62	52.55	24.57	
100	030412001002	LED吸顶灯 30W 1. 走道吸顶安装	套	2	59.05	16.81	34.26	0.26	5.26	2.46	
	B4-1745换	吸顶灯具 灯罩周长2000mm以内	10套	0.2	590.41	168.11	342.56	2.62	52.55	24.57	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第19页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
101	030412001003	LED高天棚吸顶灯 65W 1. 吸顶安装	套	16	148.97	16.81	124.18	0.26	5.26	2.46	
	B4-1745换	吸顶灯具 灯罩周长2000mm以内	10套	1.6	1489.61	168.11	1241.76	2.62	52.55	24.57	
102	030404033001	排气扇 1. 墙上安装	台	2	111.49	35.36	59.41	0.52	11.04	5.16	
	B4-0476换	风扇 排气扇 墙上安装	台	2	111.49	35.36	59.41	0.52	11.04	5.16	
103	030404033002	轴流风扇 1. 墙上安装 2. 直径400	台	2	353.08	35.36	301.00	0.52	11.04	5.16	
	B4-0476换	风扇 排气扇 墙上安装	台	2	353.08	35.36	301.00	0.52	11.04	5.16	
104	030409002001	接地母线 1. 40x5热镀锌扁钢	m	84.99	23.69	6.36	13.72	0.51	2.11	0.99	
	B4-1201换	钢接地母线敷设 户外钢接地母线敷设	10m	8.499	236.85	63.57	137.19	5.08	21.13	9.88	
105	030409003001	避雷引下线 1. 利用结构柱内主筋, 直径不小于Φ16	m	38.40	13.44	5.28	0.61	3.56	2.72	1.27	
	B4-1225换	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	3.840	134.44	52.82	6.14	35.56	27.20	12.72	
106	030409005001	避雷网 1. 直径10热镀锌圆钢沿女儿墙	m	64.63	24.49	8.95	9.21	1.57	3.24	1.52	
	B4-1229换	避雷网安装 避雷网沿女儿墙敷设	10m	6.463	244.86	89.53	92.05	15.73	32.40	15.15	
107	030409005002	避雷网 1. 直径10热镀锌圆钢沿隔热板	m	46.65	12.49	5.35	3.66	0.73	1.87	0.88	
	B4-1231换	避雷网安装 避雷网沿隔热板敷设	10m	4.665	124.79	53.46	36.53	7.34	18.71	8.75	
108	030409006001	避雷针 1. 直径12热镀锌圆钢, 0.3米	根	4	266.15	77.68	143.38	6.89	26.03	12.17	
	B4-1234换	圆钢避雷针制作2m以内	根	4	80.90	35.36	24.49	3.50	11.96	5.59	
	B4-1253换	避雷针安装 装在墙上(针高2m以内)	根	4	185.25	42.32	118.89	3.39	14.07	6.58	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第20页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
109	030409001001	接地极	根	4	69.97	27.82	14.83	10.16	11.69	5.47	
	B4-1188换	接地极（板）制作、安装 角钢接地极普通土	根	4	69.97	27.82	14.83	10.16	11.69	5.47	
110	030409008001	总等电位端子联接箱	台	1	182.42	77.29	66.93	2.26	24.49	11.45	
	B4-1277换	总等电位端子联接箱	台	1	182.42	77.29	66.93	2.26	24.49	11.45	
111	030409008002	局部等电位端子联接箱	台	2	88.51	32.21	38.08	2.53	10.69	5.00	
	B4-1278换	局部等电位端子联接箱	台	2	88.51	32.21	38.08	2.53	10.69	5.00	
112	030409008003	测试板	台	4	86.08	18.03	54.17	3.95	6.77	3.16	
	B4-1279换	接地测试板	块	4	86.08	18.03	54.17	3.95	6.77	3.16	
113	030414011001	接地装置	系统	1	837.83	447.48	4.07	126.85	176.78	82.65	
	B4-2123	接地装置调试 接地网	系统	1	837.83	447.48	4.07	126.85	176.78	82.65	
		B5 建筑智能化系统设备安装工程									
114	030502003001	弱电箱 DB 1. 空箱，箱内元件由相关部门安装 2. 规格：650*600x150	个	1	293.67	46.99	225.08	0.26	14.54	6.80	
	B5-0202换	安装接线箱(半周长700以下)	个	1	293.67	46.99	225.08	0.26	14.54	6.80	
115	030502004001	电话插座 1. 距地0.5暗装	个	5	25.97	6.34	16.77		1.95	0.91	
	B5-0199换	电话插座	10个	0.5	259.78	63.39	167.76		19.51	9.12	
116	030502004002	电视插座 1. 距地0.5暗装	个	5	26.15	11.19	9.91		3.44	1.61	
	B5-0227换	电视插座暗装	10个	0.5	261.42	111.87	99.02		34.43	16.10	
117	030502012001	网络插座 1. 距地0.5暗装	个	5	34.27	12.23	16.52		3.76	1.76	
	B5-0329换	安装8位模块信息插座单口	个	5	34.27	12.23	16.52		3.76	1.76	
118	030502005001	管内穿电话线 HYV-5*2*0.5	m	32.80	4.53	0.82	3.30	0.03	0.26	0.12	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放4对以下	100m	0.3280	452.47	82.04	329.01	3.00	26.18	12.24	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第21页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
119	030505005001	电视线 SYWV-75-5	m	32.80	5.81	0.90	4.49	0.01	0.28	0.13	
	B5-0365换	管内穿放视频同轴电缆Φ9以下	100m	0.3280	580.93	89.50	448.88	1.46	28.00	13.09	
120	030502005002	管内穿网络线 CAT5	m	32.80	3.93	0.82	2.70	0.03	0.26	0.12	
	B5-0271换	双绞线缆 管内穿放4对以下	100m	0.3280	392.62	82.04	269.16	3.00	26.18	12.24	
121	030505005002	管内穿电视线 SYWV-75-5	m	32.80	4.37	0.90	3.05	0.01	0.28	0.13	
	B5-0365换	管内穿放视频同轴电缆Φ9以下	100m	0.3280	437.08	89.50	305.03	1.46	28.00	13.09	
122	030411001004	穿线管 PVC20	m	98.40	13.88	4.54	7.21	0.06	1.41	0.66	
	B4-1538换	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管公称口径 (20mm以内)	100m	0.9840	1388.26	453.97	721.03	5.65	141.47	66.14	
123	030413002003	凿槽及恢复 PC20 1. 刨沟及恢复	m	34.50	10.17	4.90	2.72	0.23	1.58	0.74	
	B4-2006换	凿槽、刨沟 砖结构(公称管径20mm以内)	10m	3.450	55.28	30.92	8.16	1.54	9.99	4.67	
	B4-2018	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸(公称管径20mm以内)[水泥 砂浆 1：3]	10m	3.450	46.36	18.03	19.04	0.79	5.79	2.71	
124	030502019001	双绞线缆测试	链路	5	9.05	4.25	0.08	1.93	1.90	0.89	
	B5-0352	双绞线测试 双绞线缆	链路	5	9.05	4.25	0.08	1.93	1.90	0.89	
		B9 给排水、燃气工程									
125	031001006001	PVC塑料排污管 De110 1. 承插连接 2. 含管件	m	35.50	63.28	19.72	34.57	0.05	6.09	2.85	
	B9-0150换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(110mm以内)	10m	3.550	632.69	197.22	345.67	0.49	60.86	28.45	
126	031001006002	PVC塑料雨水管 De110 1. 承插连接 2. 含管件	m	78.80	40.32	11.05	24.19	0.06	3.42	1.60	
	B9-0166换	塑料直通雨水管安装 公称外径 (mm以内) 110	10m	7.880	403.17	110.53	241.86	0.59	34.20	15.99	
127	031001006003	PVC塑料雨水管 De50	m	2.60	32.22	13.01	13.26	0.05	4.02	1.88	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第22页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 承插连接 2. 含管件									
	B9-0148换	承插塑料排水管(粘接连接) 公称外径(50mm以内)	10m	0.260	322.19	130.11	132.55	0.52	40.21	18.80	
128	031002003001	塑料套管 dn160	个	2	76.30	36.71	23.01		11.30	5.28	
	B9-0278换	过楼板塑料套管制作、安装 公称外径(160mm以内)[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	个	2	76.30	36.71	23.01		11.30	5.28	
129	031004006001	蹲式大便器 1. 含五金配件 2. 配延时自闭冲洗阀	套	2	282.98	61.22	194.11		18.84	8.81	
	B9-0556换	蹲式大便器安装 蹲式自闭式冲洗25	10套	0.2	2829.73	612.15	1941.07		188.42	88.09	
130	031004003001	立式洗脸盆 1. 陶瓷制品 2. 含五金 3. 带水嘴	套	2	242.73	33.44	194.19		10.29	4.81	
	B9-0538换	立式洗脸盆冷水	10套	0.2	2427.37	334.41	1941.91		102.93	48.12	
131	桂031004023001	雨水斗 dn110	个	4	77.23	31.88	30.95		9.81	4.59	
	B9-0599换	雨水斗100[水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5]{水泥防水砂浆(加防水粉5%) 1:2.5}	10个	0.4	772.33	318.83	309.48		98.14	45.88	
132	030901013001	箱装手提磷酸铵盐干粉灭火器(MFABC5) 1. 箱内放2具灭火器	个	3	138.87	12.68	120.46		3.90	1.83	
	B9-0854换	灭火器放置箱安装 放置式 箱半周长 1m 以内	10个	0.3	1388.73	126.82	1204.62		39.04	18.25	
133	桂030413013001	土方开挖 1. 土壤类别综合考虑	m³	8.75	55.70	38.37			11.81	5.52	
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.875	557.00	383.69			118.10	55.21	
134	桂030413014001	土方回填	m³	8.75	11.03	6.15		1.45	2.34	1.09	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第23页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	B4-0786换	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.875	110.39	61.52		14.52	23.41	10.94	
		B9 给排水、燃气工程									
135	031001006004	PP-R塑料给水管 DN25 1. 热熔连接 2. 含管件 3. 1.6Mpa	m	21.50	33.41	12.63	14.87	0.14	3.93	1.84	
	B9-0115换	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（32mm以内）	10m	2.150	334.02	126.31	148.68	1.36	39.30	18.37	
136	031001006005	PP-R塑料给水管 DN20 1. 热熔连接 2. 含管件 3. 1.6Mpa	m	5.00	31.64	11.15	15.26	0.14	3.47	1.62	
	B9-0114换	塑料给水管（热熔连接）安装 公称外径（25mm以内）	10m	0.500	316.53	111.50	152.67	1.38	34.74	16.24	
137	031003001001	闸阀 DN25	个	1	38.39	7.73	27.17		2.38	1.11	
	B9-0315换	螺纹阀安装 公称直径（25mm以内）	个	1	38.39	7.73	27.17		2.38	1.11	
138	031003001002	截止阀 DN25	个	2	41.07	7.73	29.85		2.38	1.11	
	B9-0315换	螺纹阀安装 公称直径（25mm以内）	个	2	41.07	7.73	29.85		2.38	1.11	
139	031003001003	防倒流止器 DN25	个	1	55.55	7.73	44.33		2.38	1.11	
	B9-0315换	螺纹阀安装 公称直径（25mm以内）	个	1	55.55	7.73	44.33		2.38	1.11	
140	031003013001	水表 DN25 1. 含表前阀	组	1	151.32	30.92	106.43		9.52	4.45	
	B9-0508换	螺纹水表 公称直径（mm以内） 25	组	1	151.32	30.92	106.43		9.52	4.45	
141	031004010001	成套淋浴器 1. 带水龙头等配件	套	1	421.53	13.46	401.99		4.14	1.94	
	B9-0564换	莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器	10套	0.1	4215.29	134.62	4019.86		41.44	19.37	
142	桂030413013002	土方开挖	m³	6.475	55.75	38.40			11.82	5.53	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第24页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 土壤类别综合考虑									
	B4-0782	人工挖填沟槽 人工挖沟槽 一般土	10m³	0.648	557.00	383.69			118.10	55.21	
143	桂030413014002	土方回填	m³	6.475	11.04	6.16		1.45	2.34	1.09	
	B4-0786换	人工挖填沟槽 人工回填沟槽 土方	10m³	0.648	110.39	61.52		14.52	23.41	10.94	
		B4 室外电气部分									
144	030404017007	配电箱 AP.QFJ 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
145	030404017008	配电箱 AP.YTH 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
146	030404017009	配电箱 AP.CDC 1. 厂家配套而来 2. 距地1.5米明装 3. 只计算安装费	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
	B4-0303换	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m)	台	1	255.86	133.33	30.09	22.19	47.87	22.38	
147	030408001003	电力电缆 JKLYJ-4×50 1. 符合国家质量标准要求	m	1000.00	16.88	0.62	15.89	0.06	0.21	0.10	
	B4-1379换	绝缘铝绞线架设 绝缘铝绞线(截面mm²以下)95	1km/单 线	1	1148.62	620.91	167.25	55.10	208.08	97.28	
	B-换	电力电缆 JKLYJ-4×50	m	1000.00	15.72		15.72				
148	030408001004	电力电缆 YJV-5*4mm2	m	308.74	31.63	3.35	26.48	0.20	1.09	0.51	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第25页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 符合国家质量标准要求									
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	3.0874	3162.93	335.36	2647.59	19.63	109.27	51.08	
149	030408001005	电力电缆 YJV-5*6mm² 1. 符合国家质量标准要求	m	62.53	44.64	3.35	39.49	0.20	1.09	0.51	
	B4-0992换	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 电缆(截面mm²以下)10	100m	0.6253	4463.81	335.36	3948.47	19.63	109.27	51.08	
150	030411001005	电缆保护管 PVC32	m	308.74	13.79	3.49	8.10	0.43	1.21	0.56	
	B4-0813换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 32	100m	3.0874	1378.26	348.58	809.75	43.04	120.54	56.35	
151	030411001006	电缆保护管 PVC40	m	62.53	16.04	3.91	9.12	0.85	1.47	0.69	
	B4-0814换	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 50	100m	0.6253	1603.60	390.78	912.38	85.36	146.56	68.52	
153	030413002004	凿槽及恢复 PC32 1. 刨沟及恢复	m	12.00	13.23	6.70	3.13	0.26	2.14	1.00	
	B4-2007换	凿槽、刨沟 砖结构（公称管径32mm以内）	10m	1.200	74.02	43.80	8.20	1.54	13.96	6.52	
	B4-2019	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径32mm以内） {水泥砂浆 1：2.5}	10m	1.200	58.20	23.19	23.07	1.01	7.45	3.48	
154	030413002005	凿槽及恢复 PC50 1. 刨沟及恢复	m	1.50	16.43	8.50	3.68	0.28	2.71	1.26	
	B4-2008换	凿槽、刨沟 砖结构（公称管径50mm以内）	10m	0.150	89.96	54.75	8.24	1.54	17.33	8.10	
	B4-2020	所凿沟槽恢复 沟槽尺寸（公称管径50mm以内） {水泥砂浆 1：2.5}	10m	0.150	74.40	30.27	28.57	1.30	9.72	4.54	
155	030410001001	电杆组立 8m 1. Φ140电杆 2. 横担 3. M型抱铁 4. U型抱箍	根	20	1715.70	350.62	1012.98	133.45	149.00	69.65	
	B4-1306换	汽车组立混凝土杆(m以内)15	根	20	1396.44	170.04	984.01	114.06	87.45	40.88	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第26页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	B4-1292	杆坑土石方工程 坚土	10m³	0.785	788.71	532.67	15.43		163.96	76.65	
	B4-1286换	施工定位 单杆	基	20	45.85	24.41	8.49	1.33	7.92	3.70	
	B4-1327换	撑杆及钢圈焊接 钢圈焊接(1个焊口)	个	20	242.44	135.26	19.87	18.06	47.19	22.06	
156	030410002001	横担组装 1. 横担 2. M型抱铁 3. U型抱箍 4. 针式绝缘子	组	20	270.00		270.00				
	B-换	横担		20	50.00		50.00				
	B-换	M型抱铁		20	50.00		50.00				
	B-换	U型抱箍		20	50.00		50.00				
	B-换	针式绝缘子		20	120.00		120.00				
157	桂030413007001	电缆井 1. 片石垫层 2. C20混凝土垫层 3. 砖墙120厚 4. C20井座	座	6	1452.26	127.51	1255.74	7.87	41.66	19.48	
	B4-2056换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 垫层	10m³	0.167	2435.86	1088.53	643.72	145.98	379.98	177.65	
	B4-2056换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 垫层	10m³	0.058	5604.80	1088.53	3812.66	145.98	379.98	177.65	
	B4-2058换	路灯基础、接线井 砌筑式基础 矩形砖砌	10m³	0.213	24766.61	1244.40	22862.11	67.51	403.81	188.78	
	B4-2061	路灯基础、接线井 砌筑式基础 铸铁井盖、座安装	套	6	451.07	42.51	389.36		13.08	6.12	
158	040101002001	挖沟槽土方 1. 土壤类别综合考虑	m³	27.88	12.25	0.48		7.96	2.60	1.21	
	B4-0788	小型机械挖填沟槽 小型机械挖沟槽 一般土	10m³	2.788	122.40	4.77		79.55	25.95	12.13	
159	040103001001	回填方	m³	27.88	6.42	0.79		3.63	1.36	0.64	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第27页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		1. 夯实回填									
	B4-0791	小型机械挖填沟槽 机械回填沟槽 土方	10m³	2.788	64.10	7.85		36.31	13.59	6.35	
绿化工程											
		分部分项工程									
		1、绿化工程									
160	050102012001	铺种草皮 1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:三个月	m²	264.75	23.78	7.10	7.92	4.76	2.59	1.41	
	D1-273换	草坪 满铺草皮	10m²	26.475	140.81	25.64	73.13	24.98	11.06	6.00	
	D1-354换	草坪 满铺	10m²	26.475	97.05	45.39	6.09	22.65	14.86	8.06	
场平工程											
		分部分项工程									
		土石方工程									
161	010101002001	挖一般土方 1. 土壤类别:三类土	m³	35.00	3.56	0.36		2.84	0.23	0.13	
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25m³）装车 三类土	1000m³	0.03500	3558.34	357.12		2840.81	231.21	129.20	
162	010102001001	挖一般石方 1. 岩石类别:较硬岩	m³	81.67	78.65	3.52		67.16	5.11	2.86	
	C1-0075	液压岩石破碎机破碎岩石（平基） 较硬岩	100m³	0.8167	7864.56	352.36		6715.63	511.02	285.55	
163	010103002002	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖土方 2. 运距:起步一公里	m³	35.00	6.34			5.70	0.41	0.23	
	C1-0124	自卸汽车运土方（运距1km内） 12t	1000m³	0.03500	6337.35			5695.47	411.78	230.10	
164	010103002003	余土弃置 1. 废弃料品种:开挖石方	m³	81.67	18.10	0.48		15.78	1.18	0.66	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第28页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
		2. 运距:起步一公里									
	C1-0085	履带式液压挖掘机挖石碴斗容量（1.25m³）装车	1000m³	0.08167	7014.07	476.16		5827.49	455.75	254.67	
	C1-0133	自卸汽车运石方（运距1km内） 12t	1000m³	0.08167	11075.31			9953.55	719.64	402.12	
		道路工程									
165	040202001001	路床(槽)整形 1. 压实度：达设计要求	m²	703.20	2.38	0.25		1.48	0.45	0.20	
	C2-0001	路床槽整形 路床 碾压检验	100m²	7.0320	238.25	25.44		148.15	45.03	19.63	
166	040202011001	碎石垫层 1. 厚度:100mm	m²	552.45	18.31	1.85	9.72	4.41	1.62	0.71	
	C2-0019换	碎石（砾石）摊铺 厚15cm[实际10]	100m²	5.5245	1831.49	185.21	972.48	440.66	162.35	70.79	
167	040202011002	天然级配碎砾石 1. 厚度:100mm	m²	150.75	19.38	1.51	11.35	4.34	1.52	0.66	
	C2-0021换	级配碎石摊铺 厚15cm[实际10]	100m²	1.5075	1938.42	150.92	1135.04	434.42	151.84	66.20	
168	040203007001	水泥混凝土 1. 100mm厚1：6水泥豆石（无沙）混凝土	m²	150.75	67.09	3.20	62.65	0.03	0.84	0.37	
	C2-0147换	混凝土基础 厚度10cm{换:1：6水泥豆石（无沙）混凝土}	100m²	1.5075	6709.20	320.18	6265.00	3.47	83.95	36.60	
169	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:180mm 3. 含模板制作、安装、拆除，塑料膜养生，刻纹	m²	552.45	86.75	8.79	73.33	0.98	2.54	1.11	
	C2-0121换	水泥混凝土路面 厚度18cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	5.5245	7876.52	521.33	7074.02	63.37	151.67	66.13	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m² 接触面积	0.4180	1842.89	1026.98	433.36		266.40	116.15	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	5.5245	221.82	70.68	124.82		18.33	7.99	

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第29页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
	C2-0139	刻纹机刻水泥混凝土路面	100m²	5.5245	437.02	209.21	101.71	35.10	63.37	27.63	
170	040203008001	块料面层 1. 80mm厚嵌草砖孔内填种植土拌草籽 2. 30厚1：1黄土粗砂层	m²	150.75	63.07	7.22	53.16		1.87	0.82	
	C2-0158换	预制混凝土块料砂垫层 每块面积0.1m²内	100m²	1.5075	6306.30	721.64	5315.85		187.19	81.62	
171	040204004001	安砌侧预制混凝土路缘石 1. C20砼预制路缘石（120*300mm） 2. 100厚M5水泥砂浆座浆 3. M5水泥砂浆靠背 4. 素土夯实	m	131.20	54.68	6.95	45.13	0.01	1.80	0.79	
	C2-0164换	混凝土预制块路缘石 断面面积360cm²以内 {碎石GD20 商品普通砼 C15}	100m	1.3120	5467.50	694.57	4513.15	0.77	180.37	78.64	
		排水工程									
172	040501004001	PVC塑料排水管 de300 1. 含管件 2. 粘接链接	m	52.00	150.28	21.91	120.17	0.03	5.69	2.48	
	C5-0146换	承插式塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（315mm以内）	100m	0.5200	15028.03	2191.08	12017.25	2.57	569.03	248.10	
173	040501004002	PVC塑料排水管 de200 1. 含管件 2. 粘接链接	m	51.00	92.03	18.02	67.26	0.03	4.68	2.04	
	C5-0144换	承插式塑料排水管安装（粘结连接） 公称外径（200mm以内）	100m	0.5100	9203.04	1802.34	6725.80	2.57	468.19	204.14	
174	桂010401015001	玻璃钢化粪池 HFRP-006 1. 桂10TS501 2. 含挖埋土方	座	1	5000.00		5000.00				
	B-	玻璃钢化粪池 HFRP-006	座	1	5000.00		5000.00				

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第30页 共31页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
175	040504001001	污水井 1. 详见06MS201-3	座	1	1184.61	264.27	821.78	0.09	68.57	29.90	
	C5-0377	砖砌定型井 砌砖圆形污水检查井 井径(700mm) 管径(≤400mm) 井深(1.3m以内) 收口式 {碎石 GD20 商品普通砼 C15}	座	1	1184.61	264.27	821.78	0.09	68.57	29.90	
176	040504006001	单口雨水篦 1. 06MS201-8	座	6	807.23	222.43	497.21	3.45	58.59	25.55	
	C5-0525	砖砌雨水口 砖砌算式雨水口 单平算 (680x380) 井深1.0m {碎石 GD20 商品普通砼 C15}	座	6	807.23	222.43	497.21	3.45	58.59	25.55	
177	030413004001	管道包封 1. C15混凝土360° 包管	m	103.00	121.52	29.39	78.95	1.63	8.04	3.51	
	C5-0049换	平接(企口)式全包混凝土管道基础 管径(300mm以内) {换:碎石 GD40 商品普通砼 C15}	100m	1.0300	12151.40	2938.80	7894.80	162.55	804.49	350.76	
178	040101002002	挖沟槽土方 1. 土壤类别综合考虑	m³	86.52	3.33	0.36		2.63	0.22	0.12	
	C1-0013	挖掘机挖土方(斗容量1.25m³) 不装车 三类土	1000m³	0.07004	3267.28	357.12		2579.23	212.30	118.63	
	C1-0017	挖掘机挖土方(斗容量1.25m³) 装车 三类土	1000m³	0.01648	3558.34	357.12		2840.81	231.21	129.20	
179	040103001002	回填方 1. 回填夯实	m³	70.04	109.12	8.93	96.56	2.35	0.82	0.46	
	C1-0098	沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填(槽底宽≤2.8m) 碎石	100m³	0.7004	10910.81	892.80	9655.93	234.98	81.54	45.56	
180	040103002001	余方弃置 1. 暂按2km	m³	16.48	10.28			9.24	0.67	0.37	
	C1-0123换	自卸汽车运土方(运距1km内) 4.5t [实际2]	1000m³	0.01648	10282.07			9240.65	668.10	373.32	
		给水工程									
181	040501004003	PE塑料给水管 DN25 1. 含消毒, 试压	m	750.00	13.50	3.68	8.19	0.19	1.00	0.44	

表一09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第31页 共31页

[illegible]

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共1页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费 率(%) 或标准	金 额(元)	备注
建筑装饰装修工程					36428.25	
一		建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			36428.25	
1	桂011801001001	安全文明施工费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机) (441139.42+82255.07)	6.27	32816.83	
2	桂011801002001	检验试验配合费		0.11	575.73	
3	桂011801003001	雨季施工增加费		0.53	2773.99	
4	桂011801004001	工程定位复测费		0.05	261.70	
安装工程					5357.01	
一		给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			5357.01	
1	桂031401001001	安全文明施工费	Σ分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (23171.07+4221.6+0+0)	12.12	3319.99	
2	桂031401002001	检验试验配合费		0.51	139.70	
3	桂031401003001	雨季施工增加费		4.09	1120.36	
10	桂031401010001	脚手架搭拆费			776.96	
绿化工程					195.94	
一		绿化工程(营改增)一般计税法			195.94	
1	桂050501001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (1879.73+1260.21+0+0)	4.32	135.65	
3	桂050501003001	雨季施工增加费		1.92	60.29	
场平工程					5289.24	
一		市政综合工程(营改增)一般计税法			5289.24	
1	桂041201001001	安全文明施工费	Σ分部分项、单价措施(人工费+机械费) (20449.79+13239.58+0+0)	11.90	4009.04	
2	桂041201002001	检验试验配合费		0.50	168.45	
3	桂041201003001	雨季施工增加费		3.00	1010.68	
4	桂041201004001	工程定位复测费		0.30	101.07	
		合 计			47270.44	

注:以项计算的总价措施,无“计算基础”和“费率”的数值,可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共1页

[illegible]

注:材料暂估单价进入清单综合单价,此处不汇总。

表-12

税前项目清单与计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共1页

[illegible]

注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。

规费、增值税计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共2页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
建筑装饰装修工程				123071.06
—	建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法			123071.06
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		57260.45
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (132107.24+44206.4)	29.35	51748.05
1. 1. 1	养老保险费		17.22	30361.21
1. 1. 2	失业保险费		0.34	599.47
1. 1. 3	医疗保险费		10.25	18072.15
1. 1. 4	生育保险费		0.64	1128.41
1. 1. 5	工伤保险费		0.90	1586.82
1. 2	住房公积金		1.85	3261.80
1. 3	工程排污费	Σ (分部分项人材机+单价措施人材机) (441139.42+82255.07)	0.43	2250.60
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (594184.02+36428.25+0+43356.25+57260.45)	9.00	65810.61
安装工程				20282.36
—	给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法			20282.36
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		7322.05
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (23171.07+0)	29.35	6800.71
1. 1. 1	养老保险费		17.22	3990.06
1. 1. 2	失业保险费		0.34	78.78
1. 1. 3	医疗保险费		10.25	2375.03
1. 1. 4	生育保险费		0.64	148.29
1. 1. 5	工伤保险费		0.90	208.54
1. 2	住房公积金		1.85	428.66
1. 3	工程排污费		0.40	92.68
2	增值税	Σ (分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费) (131324.41+5357.01+0+0+7322.05)	9.00	12960.31
绿化工程				1231.71
—	绿化工程(营改增)一般计税法			1231.71
1	规费	1. 1+1. 2+1. 3		594.00
1. 1	社会保险费	Σ (分部分项人工费+单价措施人工费) (1879.73+0)	29.35	551.70

规费、增值税计价表

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第2页 共2页

[illegible]

表-15

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 (适用于造价信息差额调整法)

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 ￠10以内(综合)	t	5.621	5.00	4849.56				
2	螺纹钢HRB400 ￠10以上(综合)	t	8.212	5.00	4761.06				
3	镀锌铁丝 Φ4	kg	79.412	5.00	6.37				
4	镀锌铁丝 Φ0.7	kg	63.693	5.00	6.37				
5	圆钢HPB300 Φ10以内(综合)	t	0.836	5.00	4845.13				
6	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	0.535	5.00	451.33				
7	普通硅酸盐水泥 32.5MPa	t	32.470	5.00	451.33				
8	砂(综合)	m³	67.002	5.00	145.63				
9	中砂	m³	46.849	5.00	145.63				
10	碎石 5~20mm	m³	6.995	5.00	72.82				
11	碎石 5~40mm	m³	78.970	5.00	72.82				
12	碎石 10~80mm	m³	92.873	5.00	72.82				
13	页岩标准砖 240×115×53	千块	2.610	5.00	415.93				
14	周转圆木(支撑)	m³	0.190	5.00	1026.55				
15	周转板枋材	m³	0.089	5.00	1079.65				
16	周转板材	m³	1.816	5.00	1079.65				
17	改性沥青防水卷材 SBS-I型 聚酯胎 3.0mm厚	m²	310.476	5.00	27.43				
18	水	m³	451.268	5.00	2.72				
19	胶合板模板 1830×915×18	m²	192.142	5.00	28.60				
20	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	243.140		383.50				
21	国V汽油 92#	kg	204.340	5.00	10.40				
22	轻柴油 0#	kg	963.168	5.00	8.43				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

编号:

[illegible]

注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
建筑装饰装修工程											
1	011407001003	墙面喷（刷）涂料 1. 水性哑光外墙涂料，保质五年	m²	1042.45	23.01		23.01				
	B-	水性哑光外墙涂料，保质五年	m²	1042.45	23.01		23.01				
2	010804007001	防盗门 1. 洞口尺寸：1000*2100mm	樘	6	1004.42		1004.42				
	B-	防盗门	樘	6	1004.42		1004.42				
3	010804003001	不锈钢大门 1. 定制304不锈钢管格栅门	m²	26.24	420.00		420.00				
	B-换	不锈钢大门	m²	26.24	420.00		420.00				
4	011503001001	楼梯不锈钢栏杆 900mm 1. 栏杆类型:2 φ 25不锈钢管 304材质 2. 扶手材料种类、规格:Dg60不锈钢管，3厚，304材质 3. 立杆材料种类、规格: φ 28，间距100，高790 304材质 3. 立柱材料种类、规格: φ 60*3 304材质	m	8.20	283.19		283.19				
	B-换	楼梯不锈钢栏杆	m	8.20	283.19		283.19				
场平工程											
5	030112005001	垃圾压缩机 1. 符合垃圾周转站要求 2. 含配套附件	台	1	280000.00		280000.00				
	B-换	垃圾压缩机	台	1	280000.00		280000.00				
6	030112005003	环保设备一体化 1. 含沉淀池以及沉淀池所需配套附件 1. 含气浮机以及所需各种配套配件 2. 含污水处理设备以及所需各种配套附件	套	1	107900.00		107900.00				

税前工程量清单综合单价分析表

工程名称：小长安镇双蒙村垃圾中转站项目

第2页 共2页

[illegible]