

河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 9176518.04 元

（大写）： 玖佰壹拾柒万陆仟伍佰壹拾捌元零肆分

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

审核单位：



（单位公章）

审 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 2023 年 1 月 5 日

复核时间： 2023 年 1 月 5 日

河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治
理项目

工程

招 标 控 制 价

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位盖章)

2022年10月26日

河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项
目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 9176518.04元

(大写): 玖佰壹拾柒万陆仟伍佰壹拾捌元零肆分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 2022年10月26日

复 核 时 间: 2022年10月26日

总 说 明

工程名称：河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

第1页 共1页

一、工程概况：河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目，渣场废渣原地保护，人工覆彩条布遮挡防止雨水渗入及扬尘处理, 挖掘机装卸废渣，6万吨废渣用自卸车运至70公里处废渣处理场，14万吨废渣用自卸车运至20公里处废渣处理场；进渣场非铺装道路1.5公里临时维修降尘处理，进渣场村庄水泥道路（厚度20cm）损坏维修约800m²。

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)》广西壮族自治区实施细则；
- 3、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
- 4、《建设工程工程量计算规范(GB50854~50862-2013)》广西壮族自治区实施细则修订本；
- 5、2013年《广西壮族自治区房屋建筑装饰工程消耗量定额》；
- 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程人工材料配合比机械台班基期价》；
- 7、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程费用定额》；
- 8、2013年版《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50500-2013）；
- 9、2014年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其配套费用定额；
- 10、桂建标[2018]19号文关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知；
- 11、桂建标[2019]12号文关于调整建设工程计价增值税税率的通知；
- 12、桂建标字[2016]16号文关于2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知及桂建标字[2016]17号文广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知；
- 13、本工程的施工图及相关的标准、规范、技术资料。

三、编制说明：

- 1、材料价格按2022年8月《河池市宜州区建设工程信息价》计算, 对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
- 2、本工程采用博奥V17（17.0.01）版本编制。
- 3、本工程采用一般计税法计算。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中： 暂估价
分部分项工程					7244192.00		
		土石方工程				7244192.00	
1	040101001001	挖一般土方（废渣） 运距：70公里	t	60000.000	66.21	3972600.00	
2	040101001002	挖一般土方（废渣） 运距：20公里	t	140000.000	22.51	3151400.00	
3	041001001001	拆除路面（损坏维修） 运渣3km	m²	800.00	40.03	32024.00	
4	040203007001	水泥混凝土路面（损坏维修） 混凝土强度等级:C25商品混凝土 厚度:20cm 含路面模板、刻纹、养护	m²	800.00	110.21	88168.00	
		小 计				7244192.00	
		Σ人工费				56632.00	
		Σ材料费				75912.00	
		Σ机械费				6378432.00	
		Σ管理费				470768.00	
		Σ利 润				262448.00	
单价措施项目					1281.97		
	041106	大型机械、设备进出场及安拆、使用				1281.97	
5	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	台·次	1	1281.97	1281.97	
		小 计				1281.97	
		Σ人工费				70.68	
		Σ材料费				173.29	
		Σ机械费				737.10	
		Σ管理费				209.54	
		Σ利 润				91.36	
		合 计				7245473.97	
		Σ人工费				56702.68	
		Σ材料费				76085.29	
		Σ机械费				6379169.10	
		Σ管理费				470977.54	
		Σ利 润				262539.36	

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称及项目 特征描述	单位	工程量	综合单价 (元)	综合单价					
						人工费	材料费	机械费	管理费	利润	其中： 暂估价
分部分项工程											
		土石方工程									
1	040101001001	挖一般土方（废渣） 运距：70公里	t	60000.000	66.21	0.24		59.27	4.30	2.40	
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25m³）装车 三类土	1000m³	40.00000	3535.15	357.12		2819.98	229.70	128.35	
	C1-0125换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际70]	1000m³	40.00000	95785.58			86083.92	6223.87	3477.79	
2	040101001002	挖一般土方（废渣） 运距：20公里	t	140000.000	22.51	0.24		19.99	1.46	0.82	
	C1-0017	挖掘机挖土方（斗容量1.25m³）装车 三类土	1000m³	93.33333	3535.15	357.12		2819.98	229.70	128.35	
	C1-0125换	自卸汽车运土方（运距1km内） 20t[实际20]	1000m³	93.33333	30221.58			27160.58	1963.71	1097.29	
3	041001001001	拆除路面（损坏维修） 运渣3km	m²	800.00	40.03	0.82		28.35	7.56	3.30	
	C1-0352换	拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际20]	100m²	8.0000	1580.27	52.95		1098.43	298.67	130.22	
	07040003	自卸汽车运渣土 液压挖掘机装渣土(斗容量1m³) 1km以内	100m³	8.0000	1827.96	28.56		1303.29	345.48	150.63	
	07040004	自卸汽车运渣土 每增加1km	100m³	8.0000	594.01			432.79	112.27	48.95	
4	040203007001	水泥混凝土路面（损坏维修） 混凝土强度等级:C25商品混凝土 厚度:20cm 含路面模板、刻纹、养护	m²	800.00	110.21	9.97	94.89	1.19	2.90	1.26	
	C2-0122换	水泥混凝土路面 厚度20cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25}	100m²	8.0000	10018.02	535.89	9185.70	70.53	157.31	68.59	
	C2-0127	水泥混凝土路面模板	100m² 接触面 和	0.7111	1951.63	1026.98	542.10		266.40	116.15	
	C2-0137	锯缝机锯缝	100m	1.5930	862.66	452.35	148.09	68.29	135.05	58.88	
	C2-0138	塑料膜养生	100m²	8.0000	221.22	70.68	124.22		18.33	7.99	

表-09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

第2页 共2页

[illegible]

表一09

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

第1页 共2页

序号	材料编码	项目名称及规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）
1		◆人工◆			
2	000701000	市政人工	元	45231.785	1.24
3	R0101001	建筑综合工日(一类)	工日	4.080	56.00
4		◆材料◆			
5	010310001	镀锌铁丝(综合)	kg	10.000	7.08
6	020901006	塑料薄膜	m²	880.000	1.03
7	023301002	草袋	条	15.000	1.03
8	031345008	刻纹机刀片	组	1.280	555.56
9	031345011	切缝机刀片	片	1.035	226.67
10	032116001	铁件(综合)	kg	23.313	6.90
11	341101001	水	m³	88.320	2.57
12	341508002	其他材料费	元	278.479	0.88
13	350102001	钢模板	kg	42.091	5.30
14	370501001	油浸枕木	m³	0.080	1088.03
15		◆商品砼◆			
16	043104004	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m³	163.200	448.54
17		◆机械台班组成◆			
18	000301001	机械台班人工费	元	782968.803	1.30
19	140304001	轻柴油 0#	kg	343633.814	8.29
20	341103001	电	kW.h	718.142	0.80
21	994701003	停滞费	元	2541126.427	
22	994701004	折旧费	元	1741825.267	0.85
23	994701005	大修理费	元	217459.304	0.85
24	994701006	经常修理费	元	702976.677	0.90
25	994701007	安拆及场外运输费	元	102.054	1.00
26	994701008	其他费用	元	191471.762	1.00
27	C1403001	轻柴油0#	kg	837.418	8.29
28	J00000001	折旧费	元	2262.730	1.00
29	J00000002	大修理费	元	402.259	1.00
30	J00000003	经常修理费	元	1265.578	1.00
31	J00000005	停滞费	元	4401.034	
32	J00000006	其他费用	元	315.852	1.00
33	R0800001	机械台班工日	工日	36.000	75.00
34		◆机械◆			
35	990101011	履带式液压单斗挖掘机 合资机型,斗容量1.25m³	台班	150.933	2395.50
36	990506002	混凝土振捣器[插入式]	台班	10.240	10.99
37	990506004	三滚轴整平机 功率75kW	台班	10.240	44.11
38	990701004	履带式推土机[功率75kW]	台班	17.333	832.81

主要材料及价格表

工程名称:河池市宜州鸡叫山历史遗留废渣污染治理项目

第2页 共2页

[illegible]