


博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 3824046.00元


(大写): 叁佰捌拾贰万肆仟零肆拾陆元整

招 标 人: 博白县农业农村局
(单位盖章)


法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

编 制 人: 
(造价人员签字)

编 制 时 间: 2020年10月27日

工程造价咨询企业执业印章
广西同泽工程项目管理股份有限公司
编号: 201145001845
有效期至: 2020年12月31日
工程造价咨询人: 
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 
(签字或盖章)

复 核 人: 
(造价工程师签字盖专用章)

复 核 时 间: 2020年10月28日

编制说明

(1) 广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计(概)预算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》。

(2) 广西水利厅以桂水基[2004]46号文发布的《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》。根据桂水基〔2016〕1号文关于调整广西水利水电建设工程定额人工预算单价的通知对人工费进行了调整；根据《水办基[2016]31号》文，桂水建设〔2019〕4号）自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知

1.1.2 预算价的编制依据和说明

(1) 按照国家、自治区有关招标投标和工程造价管理的规定。

(2) 主要材料价格采用《玉林市建设工程造价信息》2020年第8期中博白县地方信息价，部分主材信息价没有的参考玉林市信息价及市场询价。

(3) 工程量清单、技术条款。

(4) 工程量清单中所填入的单价和合价，包括成本、利润、税金等

工程项目总价表

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		顿谷镇旧金村旱垌村段渠道（长572m）				246338.72		
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道，III类土	m ³	100.1	10.71	1072.07		
1.2	500101003002	0.6m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运0.5km	m ³	29.182	17.16	500.76		
1.3	500103001001	回填土石方，松填土方	m ³	60.1	17.31	1040.33		
1.4	500109001001	C20砼底板厚10cm	m ³	57.2	621.72	35562.38		
1.5	500109001002	C20砼侧墙厚30cm	m ³	137	627.53	85971.61		
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	1029.6	106.24	109384.70		
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝，沥青木板	m ²	20.4	119.45	2436.78		
1.8	500109001003	C20砼盖板	m ³	1.44	607.40	874.66		
1.9	500111001001	一般钢筋人工制作安装	t	0.072	6471.99	465.98		
1.10	500101001001	人工清理表土（恢复施工损坏农田）	m ²	1430	3.11	4447.30		
1.11	500114001001	标示牌（0.4×0.4）	块	1	200.00	200.00		
1.12		材料二次运输250m				4382.15		
1.12.1	500109001004	人工装、胶轮车运输，装、运、卸250m，水泥	t	57.833	23.02	1331.32		
1.12.2	500103008001	人工装、胶轮车运输，砂料，装、运、卸250m	m ³ 成品堆方	112.845	7.67	865.52		
1.12.3	500103008002	人工装、胶轮车运输，石料，装、运、卸250m	m ³ 成品堆方	173.016	8.68	1501.78		
1.12.4	500103008003	人工装、胶轮车运输，板枋材，装、运、卸250m	m ³	33.359	20.49	683.53		
2		顿谷镇旧金村船贝村段渠道1渠（长896m）				1004768.99		
2.1	500101003003	挖掘机挖渠道，III类土	m ³	620.9	10.71	6649.84		
2.2	500101003004	0.6m ³ 挖掘机挖装土，自卸汽车运0.5km	m ³	376.64	17.16	6463.14		
2.3	500103001002	回填土石方，松填土方	m ³	207	17.31	3583.17		
2.4	500109001005	C20砼底板厚10cm	m ³	161.28	621.72	100271.00		
2.5	500109001006	C20砼侧墙厚40cm	m ³	717	621.67	445737.39		
2.6	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	3763.2	106.24	399802.37		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	92.2	119.45	11013.29		
2.8	500109001007	C20砼盖板	m ³	2.16	607.40	1311.98		
2.9	500111001002	一般钢筋人工制作安装	t	0.108	6471.99	698.97		
2.10	500101001002	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	2240	3.11	6966.40		
2.11	500114001002	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
2.12		材料二次运输350m				22071.44		
2.12.1	500109001008	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸350m, 水泥	t	259.628	28.53	7407.19		
2.12.2	500103008004	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸350m	m ³ 成品堆方	507.838	8.93	4534.99		
2.12.3	500103008005	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸350m	m ³ 成品堆方	778.624	9.94	7739.52		
2.12.4	500103008006	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸350m	m ³	95.133	25.12	2389.74		
3		顿谷镇旧金村船贝村段渠道2渠(长215m)				92676.28		
3.1	500101003005	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	37.6	10.71	402.70		
3.2	500101003006	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	10.932	17.16	187.59		
3.3	500103001003	回填土石方, 松填土方	m ³	22.6	17.31	391.21		
3.4	500109001009	C20砼底板厚10cm	m ³	21.5	621.72	13366.98		
3.5	500109001010	C20砼侧墙厚30cm	m ³	52	627.53	32631.56		
3.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	387	106.24	41114.88		
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	7.7	119.45	919.77		
3.8	500109001011	C20砼盖板	m ³	0.48	607.40	291.55		
3.9	500111001003	一般钢筋人工制作安装	t	0.024	6471.99	155.33		
3.10	500101001003	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	537.5	3.11	1671.63		
3.11	500114001003	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
3.12		材料二次运输150m				1343.08		
3.12.1	500109001012	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	21.232	17.51	371.77		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
3.12.2	500103008007	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	42.672	6.41	273.53		
3.12.3	500103008008	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	73.319	7.42	544.03		
3.12.4	500103008009	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸150m	m ³	9.7	15.85	153.75		
4		顿谷镇旧金村鸭掌村段渠道(长535m)				229674.95		
4.1	500101003007	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	93.6	10.71	1002.46		
4.2	500101003008	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	27.284	17.16	468.19		
4.3	500103001004	回填土石方, 松填土方	m ³	56.2	17.31	972.82		
4.4	500109001013	C20砼底板厚10cm	m ³	53.5	621.72	33262.02		
4.5	500109001014	C20砼侧墙厚30cm	m ³	128	627.53	80323.84		
4.6	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	963	106.24	102309.12		
4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	19.1	119.45	2281.50		
4.8	500109001015	C20砼盖板	m ³	1.2	607.40	728.88		
4.9	500111001004	一般钢筋人工制作安装	t	0.06	6471.99	388.32		
4.10	500101001004	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	1337.5	3.11	4159.63		
4.11	500114001004	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
4.12		材料二次运输150m				3578.17		
4.12.1	500109001016	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	61.189	17.51	1071.42		
4.12.2	500103008010	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	119.563	6.41	766.40		
4.12.3	500103008011	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	182.99	7.42	1357.79		
4.12.4	500103008012	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸150m	m ³	24.136	15.85	382.56		
5		顿谷镇旧金村大毛垌村段渠道1渠(长828m)				362444.77		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
5.1	500101003009	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	159.4	10.71	1707.17		
5.2	500101003010	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	56.858	17.16	975.68		
5.3	500103001005	回填土石方, 松填土方	m ³	86.9	17.31	1504.24		
5.4	500109001017	C20砼底板厚10cm	m ³	91.08	621.72	56626.26		
5.5	500109001018	C20砼侧墙厚30cm	m ³	199	627.53	124878.47		
5.6	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	1490.4	106.24	158340.10		
5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	30.4	119.45	3631.28		
5.8	500109001019	C20砼盖板	m ³	1.92	607.40	1166.21		
5.9	500111001005	一般钢筋人工制作安装	t	0.096	6471.99	621.31		
5.10	500101001005	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	2070	3.11	6437.70		
5.11	500114001005	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
5.12		材料二次运输200m				6356.35		
5.12.1	500109001020	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸200m, 水泥	t	97.708	20.27	1980.54		
5.12.2	500103008013	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸200m	m ³ 成品堆方	190.923	7.04	1344.10		
5.12.3	500103008014	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸200m	m ³ 成品堆方	292.206	8.05	2352.26		
5.12.4	500103008015	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸200m	m ³	37.394	18.17	679.45		
6		顿谷镇旧金村大毛垌村段渠道2渠(长600m)				258550.32		
6.1	500101003011	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	103.3	10.71	1106.34		
6.2	500101003012	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	30.14	17.16	517.20		
6.3	500103001006	回填土石方, 松填土方	m ³	62	17.31	1073.22		
6.4	500109001021	C20砼底板厚10cm	m ³	60	621.72	37303.20		
6.5	500109001022	C20砼侧墙厚30cm	m ³	144	627.53	90364.32		
6.6	500110001006	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	1080	106.24	114739.20		
6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	21.1	119.45	2520.40		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.8	500109001023	C20砼盖板	m ³	1.44	607.40	874.66		
6.9	500111001006	一般钢筋人工制作安装	t	0.072	6471.99	465.98		
6.10	500101001006	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	1475	3.11	4587.25		
6.11	500114001006	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
6.12		材料二次运输300m				4798.55		
6.12.1	500109001024	人工装、胶轮车运输,装、运、卸300m,水泥	t	60.73	25.78	1565.62		
6.12.2	500103008016	人工装、胶轮车运输,砂料,装、运、卸300m	m ³ 成品堆方	118.498	8.30	983.53		
6.12.3	500103008017	人工装、胶轮车运输,石料,装、运、卸300m	m ³ 成品堆方	176.391	9.31	1642.20		
6.12.4	500103008018	人工装、胶轮车运输,板枋材,装、运、卸300m	m ³	26.62	22.81	607.20		
7		顿谷镇旧金村大毛垌村段渠道1支渠(长200m)				67523.44		
7.1	500101003013	挖掘机挖渠道,Ⅲ类土	m ³	32.4	10.71	347.00		
7.2	500101003014	0.6m ³ 挖掘机挖装土,自卸汽车运0.5km	m ³	9.508	17.16	163.16		
7.3	500103001007	回填土石方,松填土方	m ³	19.4	17.31	335.81		
7.4	500109001025	C20砼底板厚10cm	m ³	20	621.72	12434.40		
7.5	500109001026	C20砼侧墙厚30cm	m ³	48	627.53	30121.44		
7.6	500110001007	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	200	106.24	21248.00		
7.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m ²	6.6	119.45	788.37		
7.8	500109001027	C20砼盖板	m ³	0.48	607.40	291.55		
7.9	500111001007	一般钢筋人工制作安装	t	0.024	6471.99	155.33		
7.10	500101001007	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	462.5	3.11	1438.38		
7.11	500114001007	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
8		顿谷镇旧金村大毛垌村段渠道2支渠(长118m)				52507.18		
8.1	500101003015	挖掘机挖渠道,Ⅲ类土	m ³	20.7	10.71	221.70		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.2	500101003016	0.6m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	6.068	17.16	104.13		
8.3	500103001008	回填土石方, 松填土方	m³	12.4	17.31	214.64		
8.4	500109001028	C20砼底板厚10cm	m³	11.8	621.72	7336.30		
8.5	500109001029	C20砼侧墙厚40cm	m³	30	621.67	18650.10		
8.6	500110001008	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	227.2	106.24	24137.73		
8.7	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	4.2	119.45	501.69		
8.8	500109001030	C20砼盖板	m³	0.24	607.40	145.78		
8.9	500111001008	一般钢筋人工制作安装	t	0.012	6471.99	77.66		
8.10	500101001008	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m²	295	3.11	917.45		
8.11	500114001008	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
9		顿谷镇旧金村大毛垌村段渠道3支渠(长525m)				222138.01		
9.1	500101003017	挖掘机挖渠道, III类土	m³	91.9	10.71	984.25		
9.2	500101003018	0.6m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	26.882	17.16	461.30		
9.3	500103001009	回填土石方, 松填土方	m³	55.1	17.31	953.78		
9.4	500109001031	C20砼底板厚10cm	m³	52.5	621.72	32640.30		
9.5	500109001032	C20砼侧墙厚30cm	m³	126	627.53	79068.78		
9.6	500110001009	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	945	106.24	100396.80		
9.7	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	18.7	119.45	2233.72		
9.8	500109001033	C20砼盖板	m³	1.2	607.40	728.88		
9.9	500111001009	一般钢筋人工制作安装	t	0.06	6471.99	388.32		
9.10	500101001009	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m²	1312.5	3.11	4081.88		
9.11	500114001009	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
10		顿谷镇旧金村盲眼石段渠道1渠(长492m)				211196.31		
10.1	500101003019	挖掘机挖渠道, III类土	m³	86.1	10.71	922.13		
10.2	500101003020	0.6m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	25.094	17.16	430.61		
10.3	500103001010	回填土石方, 松填土方	m³	51.7	17.31	894.93		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
10.4	500109001034	C20砼底板厚10cm	m ³	49.2	621.72	30588.62		
10.5	500109001035	C20砼侧墙厚40cm	m ³	118	621.67	73357.06		
10.6	500110001010	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	885.6	106.24	94086.14		
10.7	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	17.6	119.45	2102.32		
10.8	500109001036	C20砼盖板	m ³	1.2	607.40	728.88		
10.9	500111001010	一般钢筋人工制作安装	t	0.06	6471.99	388.32		
10.10	500101001010	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	1230	3.11	3825.30		
10.11	500114001010	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
10.12		材料二次运输200m				3672.00		
10.12.1	500109001037	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸200m, 水泥	t	56.259	20.27	1140.37		
10.12.2	500103008019	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸200m	m ³ 成品堆方	109.93	7.04	773.91		
10.12.3	500103008020	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸200m	m ³ 成品堆方	168.248	8.05	1354.40		
10.12.4	500103008021	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸200m	m ³	22.197	18.17	403.32		
11		顿谷镇旧金村盲眼石段渠道2渠(长533m)				228361.71		
11.1	500101003021	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	93.3	10.71	999.24		
11.2	500101003022	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	27.22	17.16	467.10		
11.3	500103001011	回填土石方, 松填土方	m ³	56	17.31	969.36		
11.4	500109001038	C20砼底板厚10cm	m ³	53.3	621.72	33137.68		
11.5	500109001039	C20砼侧墙厚40cm	m ³	128	621.67	79573.76		
11.6	500110001011	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	959.4	106.24	101926.66		
11.7	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	19	119.45	2269.55		
11.8	500109001040	C20砼盖板	m ³	1.2	607.40	728.88		
11.9	500111001011	一般钢筋人工制作安装	t	0.06	6471.99	388.32		
11.10	500101001011	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	1332.5	3.11	4144.08		

分类分项工程量清单

招标编号：

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
11.11	500114001011	标示牌 (0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
11.12		材料二次运输150m				3557.08		
11.12.1	500109001041	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	60.812	17.51	1064.82		
11.12.2	500103008022	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m³ 成品堆方	118.828	6.41	761.69		
11.12.3	500103008023	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m³ 成品堆方	181.865	7.42	1349.44		
11.12.4	500103008024	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸150m	m³	24.046	15.85	381.13		
12		顿谷镇旧金村盲眼石段渠道3渠 (长288m)				124330.67		
12.1	500101003023	挖掘机挖渠道, III类土	m³	60.5	10.71	647.96		
12.2	500101003024	0.6m³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m³	24.864	17.16	426.67		
12.3	500103001012	回填土石方, 松填土方	m³	30.2	17.31	522.76		
12.4	500109001042	C20砼底板厚10cm	m³	28.8	621.72	17905.54		
12.5	500109001043	C20砼侧墙厚30cm	m³	69	627.53	43299.57		
12.6	500110001012	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	518.4	106.24	55074.82		
12.7	500109009012	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	10.9	119.45	1302.01		
12.8	500109001044	C20砼盖板	m³	0.72	607.40	437.33		
12.9	500111001012	一般钢筋人工制作安装	t	0.036	6471.99	232.99		
12.10	500101001012	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m²	720	3.11	2239.20		
12.11	500114001012	标示牌 (0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
12.12		材料二次运输150m				2041.82		
12.12.1	500109001045	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	35.144	17.51	615.37		
12.12.2	500103008025	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m³ 成品堆方	68.673	6.41	440.19		
12.12.3	500103008026	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m³ 成品堆方	105.103	7.42	779.86		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
12.12.4	500103008027	人工装、胶轮车运输,板枋材,装、运、卸150m	m ³	13.022	15.85	206.40		
13		顿谷镇旧金村盲眼石段渠道4渠(长194m)				88289.69		
13.1	500101003025	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	34	10.71	364.14		
13.2	500101003026	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	9.928	17.16	170.36		
13.3	500103001013	回填土石方, 松填土方	m ³	20.4	17.31	353.12		
13.4	500109001046	C20砼底板厚10cm	m ³	20.4	621.72	12683.09		
13.5	500109001047	C20砼侧墙厚30cm	m ³	49	627.53	30748.97		
13.6	500110001013	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	373.6	106.24	39691.26		
13.7	500109009013	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	6.9	119.45	824.21		
13.8	500109001048	C20砼盖板	m ³	0.48	607.40	291.55		
13.9	500111001013	一般钢筋人工制作安装	t	0.024	6471.99	155.33		
13.10	500101001013	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	485	3.11	1508.35		
13.11	500114001013	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
13.12		材料二次运输150m				1299.31		
13.12.1	500109001049	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	22.223	17.51	389.12		
13.12.2	500103008028	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	43.423	6.41	278.34		
13.12.3	500103008029	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	66.459	7.42	493.13		
13.12.4	500103008030	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸150m	m ³	8.752	15.85	138.72		
14		顿谷镇旧金村盲眼石段渠道1支渠(长379m)				172447.29		
14.1	500101003027	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	66.3	10.71	710.07		
14.2	500101003028	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	19.336	17.16	331.81		
14.3	500103001014	回填土石方, 松填土方	m ³	39.8	17.31	688.94		
14.4	500109001050	C20砼底板厚10cm	m ³	39.8	621.72	24744.46		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
14.5	500109001051	C20砼侧墙厚30cm	m ³	96	627.53	60242.88		
14.6	500110001014	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	729.8	106.24	77533.95		
14.7	500109009014	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	13.5	119.45	1612.58		
14.8	500109001052	C20砼盖板	m ³	0.96	607.40	583.10		
14.9	500111001014	一般钢筋人工制作安装	t	0.048	6471.99	310.66		
14.10	500101001014	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	947.5	3.11	2946.73		
14.11	500114001014	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
14.12		材料二次运输150m				2542.11		
14.12.1	500109001053	人工装、胶轮车运输, 装、运、卸150m, 水泥	t	43.487	17.51	761.46		
14.12.2	500103008031	人工装、胶轮车运输, 砂料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	84.974	6.41	544.68		
14.12.3	500103008032	人工装、胶轮车运输, 石料, 装、运、卸150m	m ³ 成品堆方	130.051	7.42	964.98		
14.12.4	500103008033	人工装、胶轮车运输, 板枋材, 装、运、卸150m	m ³	17.097	15.85	270.99		
15		顿谷镇旧金村石山根段渠道(长404m)				182000.23		
15.1	500101003029	挖掘机挖渠道, III类土	m ³	70.7	10.71	757.20		
15.2	500101003030	0.6m ³ 挖掘机挖装土, 自卸汽车运0.5km	m ³	20.668	17.16	354.66		
15.3	500103001015	回填土石方, 松填土方	m ³	42.4	17.31	733.94		
15.4	500109001054	C20砼底板厚10cm	m ³	40.4	621.72	25117.49		
15.5	500109001055	C20砼侧墙厚40cm	m ³	102	621.67	63410.34		
15.6	500110001015	普通平面木模板制作及安装、拆除	m ²	778	106.24	82654.72		
15.7	500109009015	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m ²	14.4	119.45	1720.08		
15.8	500109001056	C20砼盖板	m ³	0.96	607.40	583.10		
15.9	500111001015	一般钢筋人工制作安装	t	0.048	6471.99	310.66		
15.10	500101001015	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m ²	1010	3.11	3141.10		
15.11	500114001015	标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称：博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

第11页 共13页

[illegible]

工程单价费(税)率汇总表

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

第1页 共1页

[illegible]

招标人提供施工设备表

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村)工程

第1页 共1页

[illegible]

施工机械台时(班)费汇总表

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(顿谷镇旧金村) 工程

单位: 元/台时(班)

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用					其他费用	合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	其他		
1	单斗挖掘机	液压 斗容0.6m³	29.03	18.57	1.63	49.23	9.34	28.50					87.07
2	推土机	功率55kW	6.21	11.26	0.44	17.91	8.30	23.70					49.91
3	推土机	功率59kW	9.39	11.73	0.49	21.61	8.30	25.20					55.11
4	推土机	功率74kW	16.52	20.55	0.86	37.93	8.30	31.80					78.03
5	压路机	内燃 重量6~8t	4.77	9.02		13.79	8.30	9.60					31.69
6	压路机	内燃 重量12~15t	8.80	15.57		24.37	8.30	19.50					52.17
7	蛙式夯实机	功率2.8kW	0.15	0.91		1.06	6.92		1.85				9.83
8	混凝土搅拌机	出料0.4m³	2.86	4.81	1.07	8.74	4.50		6.36				19.60
9	混凝土输送泵	输出量30m³/h	26.50	18.59	2.10	47.19	8.30		19.76				75.25
10	振动器	插入式 功率1.1kW	0.28	1.10		1.38			0.59				1.97
11	振动器	平板式 功率2.2kW	0.37	1.12		1.49			1.26				2.75
12	振动器	变频机组 容量4.5kVA	1.82	4.34		6.16			2.52				8.68
13	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	0.21	0.38		0.59					42.55		43.14
14	刻纹机		6.20	4.28		10.48			3.92				14.40
15	载重汽车	载重量5t	6.76	9.78		16.54	4.50			21.60			42.64
16	自卸汽车	载重量3.5t	6.88	3.56		10.44	4.50			23.10			38.04

工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:01216。 挖松、堆放、人工配合修底边。
-------	-------------------------------

[illegible]

挖掘机挖III类土 工程

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:01212。 挖松、堆放。
-------	-----------------------

[illegible]

工程单价计算表

土方平整 工程

单价编号: 3

定额单位: 1000m²

施工方法:	定额编号:YB0103。 机械清理表土,推土距离40m
-------	--------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

0.6m³挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01219。
挖装、运输、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

人工清理表土（恢复施工损坏农田）工程

单价编号: 5

定额单位: 100m²

定额编号:01126。

施工方法: 包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土, 并运20m距离。

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 03003。

施工方法: 包括5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。

[illegible]

工程单价计算表

光轮压路机压实路基土料, 6~8t 工程

单价编号: 7

定额单位: 100m³

定额编号:03032。

施工方法: 推平、刨毛、压实、削坡、洒水、辅助工作。

[illegible]

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青木板 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04457。
木板制作、熔化、涂沥青、安装。

[illegible]

工程单价计算表

C20砼底板厚10cm 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

定额编号:04035+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					19063.32
1.1	人工费					2602.34
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					11940.45
	水		m³	100	0.50	50.00
	混凝土水平运输		m³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	0.5	11838.35	59.19
	零星材料费		%	2	1295.07	25.90
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					2866.63
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.68	162.58
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	45.15	43.14	1947.77
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.88	237.60
	其他机械费		%	1	2347.95	23.48
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	19.60	363.38
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	17409.42	609.33
1.5	现场经费		%	6	17409.42	1044.57
2	施工管理费		%	3.7	19063.32	705.34
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	2728.69	895.01
4	企业利润		%	7	20663.67	1446.46
5	价差					34928.74
	人工		工时	752.12	4.00	3008.48
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	199.63	5903.32

C20砼底板厚10cm 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼侧墙厚30cm 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m³

定额编号: 04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18856.60
1.1	人工费					3061.52
	人工		工时	412.206	3.46	1426.23
	人工		工时	159.507	3.46	551.89
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12112.94
	水		m³	60.03	0.50	30.02
	混凝土水平运输		m³	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	68.701	114.45	7862.83
	其他材料费		%	2	7892.85	157.86
	水		m³	29.97	0.50	14.99
	混凝土水平运输		m³	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m³	34.299	114.45	3925.52
	其他材料费		%	2	3940.51	78.81
	零星材料费		%	2	1295.07	25.90
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					2046.18
	混凝土输送泵	输出量30m³/h	台时	7.75721	75.25	583.73
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	27.0135	1.97	53.22
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	7.4704	43.14	322.27
	其他机械费		%	13	959.22	124.70
	混凝土输送泵	输出量30m³/h	台时	3.03696	75.25	228.53
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	12.13785	1.97	23.91
	风(砂)水枪	耗风量6m³/min	台时	3.7296	43.14	160.89
	其他机械费		%	13	413.33	53.73
	混凝土搅拌机	出料0.4m³	台时	18.54	19.60	363.38
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57

C20砼侧墙厚30cm 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼侧墙厚40cm 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m³

定额编号: 04071*0.333+04074*0.667+04264*1.03+04279*1.03。 墙混凝土, 墙厚30cm 施工方法: 墙混凝土, 墙厚60cm 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					18599.37
1.1	人工费					2900.90
	人工		工时	205.794	3.46	712.05
	人工		工时	319.493	3.46	1105.45
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12112.94
	水		m ³	29.97	0.50	14.99
	混凝土水平运输		m ³	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	34.299	114.45	3925.52
	其他材料费		%	2	3940.51	78.81
	水		m ³	60.03	0.50	30.02
	混凝土水平运输		m ³	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	68.701	114.45	7862.83
	其他材料费		%	2	7892.85	157.86
	零星材料费		%	2	1295.07	25.90
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					1971.89
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	3.87279	75.25	291.43
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	13.4865	1.97	26.57
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	3.7296	43.14	160.89
	其他机械费		%	13	478.89	62.26
	混凝土输送泵	输出量30m ³ /h	台时	6.08304	75.25	457.75
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	24.31215	1.97	47.89
	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台时	7.4704	43.14	322.27
	其他机械费		%	13	827.91	107.63
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	19.60	363.38
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57

C20砼侧墙厚40cm 工程

定额单位: 100m³

定额编号:04071*0.333+04074*0.667+04264*1.03+04279*1.03。
墙混凝土, 墙厚30cm
施工方法: 墙混凝土, 墙厚60cm
场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。
装、运、卸、清洗。

[illegible]

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

定额编号: 04095+04264*1.03+04279*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					17396.56
1.1	人工费					3000.24
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
	人工		工时	63.86	3.46	220.96
1.2	材料费					12231.26
	水		m ³	90	0.50	45.00
	混凝土水平运输		m ³	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配	m ³	103	114.45	11788.35
	其他材料费		%	3	11833.35	355.00
	零星材料费		%	2	1295.07	25.90
	零星材料费		%	6	283.53	17.01
1.3	机械使用费					655.77
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.97	55.85
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.75	77.96
	其他机械费		%	20	133.81	26.76
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	18.54	19.60	363.38
	双胶轮车		台时	85.49	0.81	69.25
	双胶轮车		台时	77.25	0.81	62.57
1.4	其他直接费		%	3.5	15887.27	556.05
1.5	现场经费		%	6	15887.27	953.24
2	施工管理费		%	3.7	17396.56	643.67
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	3083.63	1011.43
4	企业利润		%	7	19051.66	1333.62
5	价差					35339.08
	人工		工时	867.12	4.00	3468.48
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	29.5713	199.63	5903.32
	碎石		m ³	88.4358	130.89	11575.36

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

施工方法:	<p>定额编号:04095+04264*1.03+04279*1.03。</p> <p>施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。</p> <p>场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。</p> <p>装、运、卸、清洗。</p>
-------	--

[illegible]

混凝土刻纹 工程

定额单位: 100m²

施工方法: 定额编号:04487。
人工装、卸畜力运输, 装、运、卸100m, 水泥

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 14

定额单位: t

施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					4067.37
1.1	人工费					384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费					3300.75
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	4.32	17.28
	焊条		kg	7.22	5.65	40.79
	其他材料费		%	1	3268.07	32.68
1.3	机械使用费					134.32
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.64	19.19
	电焊机	交流25kVA	台时	10	11.38	113.80
	其他机械费		%	1	132.99	1.33
1.4	其他直接费		%	3.5	3819.13	133.67
1.5	现场经费		%	3	3819.13	114.57
2	施工管理费		%	3.5	4067.37	142.36
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	386.08	126.63
4	企业利润		%	7	4336.36	303.55
5	价差					1297.70
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	783.43	838.27
	汽油		kg	3.24	4.04	13.09
6	风险金		%	0	5937.61	0.00
7	税金		%	9	5937.61	534.38
	合计					6471.99
	单价					6471.99

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m²

定额编号: 05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					6722.80
1.1	人工费					823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费					4433.97
	锯材		m ³	2.24	800.00	1792.00
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	1920.56	38.41
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	4.32	4.49
	预埋铁件		kg	312.82	6.21	1942.61
	混凝土柱		m ³	0.99	450.00	445.50
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	2426.47	48.53
1.3	机械使用费					882.10
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.64	69.50
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.95	4.71
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.08	3.21
	圆盘锯		台时	4.55	15.00	68.25
	双面刨床		台时	3.8	13.18	50.08
	其他机械费		%	5	195.75	9.79
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.16	570.26
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.38	74.08
	其他机械费		%	5	644.34	32.22
1.4	其他直接费		%	3.5	6139.55	214.88
1.5	现场经费		%	6	6139.55	368.37
2	施工管理费		%	5.7	6722.80	383.20
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	996.70	326.92
4	企业利润		%	7	7432.92	520.30

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除工程

单价编号: 15

定额单位: 100m²

定额编号:05006+05007。

施工方法：模板制作，立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

公路基础, 碎石, 压实厚10cm 工程

单价编号: 16

定额单位: 1000m²

施工方法: 定额编号:11120-11121*4。
挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。

[illegible]

工程单价计算表

C25砼路面压实厚18cm 工程

单价编号：17

定额单位：1000m²

施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费					35994.60
1.1	人工费					7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费					22889.00
	锯材		m ³	0.23	800.00	184.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	153	121.49	18587.97
	其他材料费		%	2	18771.97	375.44
	锯材		m ³	0.03	800.00	24.00
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m ³	30.6	121.49	3717.59
1.3	机械使用费					2698.65
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	24	19.60	470.40
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	66.95	1673.75
	其他机械费		%	5	2144.15	107.21
	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台时	5.4	19.60	105.84
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	66.95	341.45
1.4	其他直接费		%	3.5	33174.74	1161.12
1.5	现场经费		%	5	33174.74	1658.74
2	施工管理费		%	4.8	35994.60	1727.74
3	社会保障及企业计提费		%	32.8	7854.72	2576.35
4	企业利润		%	7	40298.69	2820.91
5	价差					66708.68
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	58.36644	199.63	11651.69
	柴油	0#	kg	307.02	2.68	822.81
	锯材		m ³	0.26	143.94	37.42
	碎石		m ³	157.63896	130.89	20633.36

工程单价计算表

C25砼路面压实厚18cm 工程

单价编号: 17

定额单位: 1000m²

定额编号:11132+11133*3。

施工方法: 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

[illegible]

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号: 20

定额单位:

施工方法：定额编号：。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运水泥，装运卸250m 工程

单价编号: 21

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11204+11210*3。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂，挖装运卸250m 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法: 定额编号:08174+08178*4。
装、运、卸、堆存、空回。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运碎石,挖装运卸250m 工程

单价编号: 23

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08176+08178*4。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸250m 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*3。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运水泥, 装运卸350m 工程

单价编号: 25

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11204+11210*5。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂，挖装运卸350m 工程

单价编号: 26

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08174+08178*6。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂,挖装运卸350m 工程

单价编号: 27

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08178*6+08176。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸350m 工程

单价编号: 28

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*5。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运水泥，装运卸150m 工程

单价编号: 29

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11204+11210。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂,挖装运卸150m 工程

单价编号: 30

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08174+08178*2。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运碎石,挖装运卸150m 工程

单价编号: 31

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08176+08178*2。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸150m 工程

单价编号: 32

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:11209+11215。 装、运、卸、堆存。
-------	--------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运水泥, 装运卸200m 工程

单价编号: 33

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11204+11210*2。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂，挖装运卸200m 工程

单价编号: 34

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08174+08178*3。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运碎石，挖装运卸200m 工程

单价编号: 35

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法: 定额编号:08176+08178*3。
装、运、卸、堆存、空回。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸200m 工程

单价编号: 36

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*2。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运水泥, 装运卸300m 工程

单价编号: 37

定额单位: 100t

施工方法: 定额编号:11204+11210*4。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运砂,挖装运卸300m 工程

单价编号: 38

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08174+08178*5。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

人工装胶轮车运碎石，挖装运卸300m 工程

单价编号: 39

定额单位: 100m³ 成品堆方

施工方法:	定额编号:08176+08178*5。 装、运、卸、堆存、空回。
-------	-------------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸300m 工程

单价编号: 40

定额单位: 100m³

施工方法:	定额编号:11209+11215*4。 装、运、卸、堆存。
-------	----------------------------------

[illegible]

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号: 41

定额单位: 100m²

定额编号:04458。

施工方法: 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

[illegible]



全国水利工程造价工程师资格证书



姓 名：李丙娥

身份证号：372527196310090022

证书编号：ZJG2012370163

执业编号：SL190300391

当前状态：资格正常 已执业

执业单位：广西同泽工程项目管理股份有限公司

有效期至：2022年3月10日



本证书由中国水利工程协会批准颁发，表明持证人具备全国水利造价工程师执业资格。
此证书信息来自数据库，数据信息可能发生变更，证书须通过网络验证后方为有效。
网络验证的唯一合法网站为：中国水利工程协会网（WWW.CWBUN.ORG）。



签发单位：

更新日期：



