

博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇
百岸村)工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 2870937.00元

(大写): 贰佰捌拾柒万零玖佰叁拾柒元整

招标人:

博白县农业农村局

(单位盖章)

工程造价
咨询人:

广西永德工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
广西永德工程造价咨询有限公司
编号: 甲20174003739
有效期至: 2022年08月17日
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权:

马名洋

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权:

定龍
印海

(签字或盖章)

编制人:

中华人民共和国注册造价工程师
黄佳玉
A19450004184
广西永德工程造价咨询有限公司
有效期至: 2023年08月20日
(造价人员签字)

复核人:

中华人民共和国注册造价工程师
李星彩
A18450003525
广西永德工程造价咨询有限公司
有效期至: 2022年08月12日
(造价工程师签字专用章)

编制时间:

2020年 10 月 12 日

复核时间:

2020年 11 月 11 日

总 说 明

工程名称：博白县 2020 年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)工程

一、工程概况：

博白县 2020 年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)工程，建设地点位于：博白县新田镇百岸村。主要内容为：主要内容为建设渠道 7 条，总长 4.08km，硬化道路 3 条，总长 1.49km，宽 3 米。渠道底板采用 C20 砼浇筑，渠肩采用 C20 砼浇筑。硬化道路采用 10cm 厚碎石+18cm 厚 C25 混凝土路面，路肩采用 C20 砼浇筑。

二、编制依据：

1、广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38 号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程预算补充定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

2、(桂水基[2016]1 号)调整人工计算单价；

3、(桂水基[2016]7 号)进一步规范使用清单计价规范；

4、广西水利厅《关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16 号)；

5、(水办基[2016]31 号)修改营改增后计价依据调整；

6、(桂水基〔2018〕11 号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知；

7、(桂水基〔2019〕4 号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

8、建设单位提供资料：

(1) 广西瑞班工程咨询有限公司出具的设计图(日期:2020 年 9 月)；

(2) 广西瑞班工程咨询有限公司编制的工程量清单招标预算价；

9、材料价格：

按 2020 年《玉林建筑信息》8 月份博白县信息价格计算，博白县信息价没有的则参考同期玉林市信息价或南宁信息价及市场询价。其中钢筋、水泥按 0.8 元/t 调整超运距 6km；砂、碎石按 0.8 元/m³ 调整超运距 6km 调整运杂费。

三、其他相关说明：

本工程的工程量清单所列的工程量只能作为预算暂定量，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工实际验收的工程量为准。

工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第1页 共1页

[illegible]

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第1页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| 1 | | 吕冲波段山子塘渠 0+000~渠0+237 | | | | 166595.83 | | |
| 1.1 | 500101003001 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 166.7 | 10.73 | 1788.69 | | |
| 1.2 | 500101004001 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 143.1 | 13.13 | 1878.90 | | |
| 1.3 | 500103016001 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 20 | 17.31 | 346.20 | | |
| 1.4 | 500109001001 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 40.29 | 587.30 | 23662.32 | | |
| 1.5 | 500109001002 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 99.54 | 597.97 | 59521.93 | | |
| 1.6 | 500110001001 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 711 | 106.11 | 75444.21 | | |
| 1.7 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 2.24 | 113.51 | 254.26 | | |
| 1.8 | 500109001003 | C20砼盖板 | m ³ | 0.408 | 579.77 | 236.55 | | |
| 1.9 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.021 | 6452.89 | 135.51 | | |
| 1.10 | 500101010001 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 592.5 | 3.11 | 1842.68 | | |
| 1.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 1.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距100m | m ³ | 144.445 | 7.40 | 1068.89 | | |
| 1.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸100m | m ³ | 15.93 | 13.54 | 215.69 | | |
| 2 | | 吕冲波段蛇嘴渠0+000~渠0+554 | | | | 331212.55 | | |
| 2.1 | 500101003002 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 285.9 | 10.73 | 3067.71 | | |
| 2.2 | 500101004002 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 245.426 | 13.13 | 3222.44 | | |
| 2.3 | 500103016002 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 34.3 | 17.31 | 593.73 | | |
| 2.4 | 500109001004 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 69.96 | 587.30 | 41087.51 | | |
| 2.5 | 500109001005 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 200.4 | 597.97 | 119833.19 | | |
| 2.6 | 500110001002 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 1446.8 | 106.11 | 153519.95 | | |
| 2.7 | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 4.33 | 113.51 | 491.50 | | |
| 2.8 | 500109001006 | C20砼盖板 | m ³ | 1.152 | 579.77 | 667.90 | | |
| 2.9 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.061 | 6452.89 | 393.63 | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第2页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|--------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| 2.10 | 500101010002 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1385 | 3.11 | 4307.35 | | |
| 2.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 2.12 | | 双胶轮车运混凝土,运距200m | m ³ | 279.657 | 11.58 | 3238.43 | | |
| 2.13 | | 胶轮车运木材,装运卸200m | m ³ | 32.41 | 18.18 | 589.21 | | |
| 3 | | 大书房渠段(长690m) | | | | 361813.04 | | |
| 3.1 | 500101003003 | 挖掘机挖渠道土方,Ⅲ类土 | m ³ | 375.3 | 10.73 | 4026.97 | | |
| 3.2 | 500101004003 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km | m ³ | 322.2 | 13.13 | 4230.49 | | |
| 3.3 | 500103016003 | 回填土石方,机械夯填土石 | m ³ | 45 | 17.31 | 778.95 | | |
| 3.4 | 500109001007 | C20砼底板,厚10cm | m ³ | 101.48 | 587.30 | 59599.20 | | |
| 3.5 | 500109001008 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 207 | 597.97 | 123779.79 | | |
| 3.6 | 500110001003 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 1518 | 106.11 | 161074.98 | | |
| 3.7 | 500109009003 | 常态混凝土伸缩缝,沥青木板 | m ² | 5.38 | 113.51 | 610.68 | | |
| 3.8 | 500109001009 | C20砼盖板 | m ³ | 2.112 | 579.77 | 1224.47 | | |
| 3.9 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装,人工 | t | 0.143 | 6452.89 | 922.76 | | |
| 3.10 | 500101010003 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1725 | 3.11 | 5364.75 | | |
| 3.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 4 | | 大书房机耕路(长812m) | | | | 374312.67 | | |
| 4.1 | 500101003004 | 挖掘机挖Ⅲ类土 | m ³ | 85.3 | 3.34 | 284.90 | | |
| 4.2 | 500103016004 | 回填土石方,机械夯填土石 | m ³ | 324 | 17.31 | 5608.44 | | |
| 4.3 | 500101001001 | 土方平整 | m ² | 2682.88 | 1.13 | 3031.65 | | |
| 4.4 | 500105011001 | 公路基础,碎石,压实厚10cm | m ² | 2682.88 | 25.46 | 68306.12 | | |
| 4.5 | 500109001010 | C25砼公路路面,压实厚18cm | m ² | 2514 | 115.69 | 290844.66 | | |
| 4.6 | 500109009004 | 常态混凝土伸缩缝,沥青木板 | m ² | 1.92 | 113.51 | 217.94 | | |
| 4.7 | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝,沥青玛蹄脂 | m ² | 19.44 | 82.07 | 1595.44 | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第3页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| 4.8 | | 混凝土刻纹 | m ² | 2514 | 1.68 | 4223.52 | | |
| 4.9 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 5 | | 西面渠道(长249m) | | | | 104540.20 | | |
| 5.1 | 500101003005 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 102 | 10.73 | 1094.46 | | |
| 5.2 | 500101004004 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 87.604 | 13.13 | 1150.24 | | |
| 5.3 | 500103016005 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 12.2 | 17.31 | 211.18 | | |
| 5.4 | 500109001011 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 27.39 | 587.30 | 16086.15 | | |
| 5.5 | 500109001012 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 59.76 | 597.97 | 35734.69 | | |
| 5.6 | 500110001004 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 448.2 | 106.11 | 47558.50 | | |
| 5.7 | 500109009006 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 1.52 | 113.51 | 172.54 | | |
| 5.8 | 500109001013 | C20砼盖板 | m ³ | 0.528 | 579.77 | 306.12 | | |
| 5.9 | 500111001004 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.014 | 6452.89 | 90.34 | | |
| 5.10 | 500101010004 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 622.5 | 3.11 | 1935.98 | | |
| 5.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 6 | | 西面机耕路(长595m) | | | | 325455.44 | | |
| 6.1 | 500101003006 | 挖掘机挖III类土 | m ³ | 86.3 | 3.34 | 288.24 | | |
| 6.2 | 500103016006 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 187.7 | 17.31 | 3249.09 | | |
| 6.3 | 500101001002 | 土方平整 | m ² | 1722.14 | 1.13 | 1946.02 | | |
| 6.4 | 500105011002 | 公路基础, 碎石, 压实厚10cm | m ² | 1679.9 | 25.46 | 42770.25 | | |
| 6.5 | 500109001014 | C25砼公路路面, 压实厚18cm | m ² | 1649.7 | 115.69 | 190853.79 | | |
| 6.6 | 500109001015 | C20砼路肩挡墙厚40cm | m ³ | 79.68 | 592.10 | 47178.53 | | |
| 6.7 | 500110001005 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 328.68 | 106.11 | 34876.23 | | |
| 6.8 | 500109009007 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 1.32 | 113.51 | 149.83 | | |
| 6.9 | 500109009008 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂 | m ² | 14.28 | 82.07 | 1171.96 | | |
| 6.10 | | 混凝土刻纹 | m ² | 1649.7 | 1.68 | 2771.50 | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第4页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| 6.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 7 | | 江冲段渠道(长789m) | | | | 321647.32 | | |
| 7.1 | 500101003007 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 306.5 | 10.73 | 3288.75 | | |
| 7.2 | 500101004005 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 263.076 | 13.13 | 3454.19 | | |
| 7.3 | 500103016007 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 36.8 | 17.31 | 637.01 | | |
| 7.4 | 500109001016 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 81.62 | 587.30 | 47935.43 | | |
| 7.5 | 500109001017 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 178.08 | 597.97 | 106486.50 | | |
| 7.6 | 500110001006 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 1356.2 | 106.11 | 143906.38 | | |
| 7.7 | 500109009009 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 25.97 | 113.51 | 2947.85 | | |
| 7.8 | 500109001018 | C20砼盖板 | m ³ | 1.848 | 579.77 | 1071.41 | | |
| 7.9 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.096 | 6452.89 | 619.48 | | |
| 7.10 | 500101010005 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1972.5 | 3.11 | 6134.48 | | |
| 7.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 7.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距300m | m ³ | 269.394 | 15.86 | 4272.59 | | |
| 7.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸300m | m ³ | 30.379 | 22.82 | 693.25 | | |
| 8 | | 鸭麻田段渠道(长1060m) | | | | 553192.92 | | |
| 8.1 | 500101003008 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 537.2 | 10.73 | 5764.16 | | |
| 8.2 | 500101004006 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 458.562 | 13.13 | 6020.92 | | |
| 8.3 | 500103016008 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 64.1 | 17.31 | 1109.57 | | |
| 8.4 | 500109001019 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 148.4 | 587.30 | 87155.32 | | |
| 8.5 | 500109001020 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 318 | 597.97 | 190154.46 | | |
| 8.6 | 500110001007 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 2332 | 106.11 | 247448.52 | | |
| 8.7 | 500109009010 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 8.4 | 113.51 | 953.48 | | |
| 8.8 | 500109001021 | C20砼盖板 | m ³ | 3.36 | 579.77 | 1948.03 | | |

分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第5页 共6页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 主要技术条款编码 | 备注 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|----------|----|
| 8.9 | 500111001006 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.162 | 6452.89 | 1045.37 | | |
| 8.10 | 500101010006 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 2650 | 3.11 | 8241.50 | | |
| 8.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 8.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距50m | m ³ | 483.853 | 5.49 | 2656.35 | | |
| 8.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸50m | m ³ | 52.24 | 9.48 | 495.24 | | |
| 9 | | 长田尾段渠道(长476m) | | | | 200277.71 | | |
| 9.1 | 500101003009 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 164.9 | 10.73 | 1769.38 | | |
| 9.2 | 500101004007 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 141.536 | 13.13 | 1858.37 | | |
| 9.3 | 500103016009 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 19.8 | 17.31 | 342.74 | | |
| 9.4 | 500109001022 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 47.6 | 587.30 | 27955.48 | | |
| 9.5 | 500109001023 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 114.24 | 597.97 | 68312.09 | | |
| 9.6 | 500110001008 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 851.76 | 106.11 | 90380.25 | | |
| 9.7 | 500109009011 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 19.184 | 113.51 | 2177.58 | | |
| 9.8 | 500109001024 | C20砼盖板 | m ³ | 0.96 | 579.77 | 556.58 | | |
| 9.9 | 500111001007 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 0.019 | 6452.89 | 122.60 | | |
| 9.10 | 500101010007 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1190 | 3.11 | 3700.90 | | |
| 9.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | 1 | 200.00 | 200.00 | | |
| 9.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距200m | m ³ | 167.684 | 11.58 | 1941.78 | | |
| 9.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸200m | m ³ | 52.803 | 18.18 | 959.96 | | |
| 10 | | 长田尾段机耕路(长86m) | | | | 61456.40 | | |
| 10.1 | 500101003010 | 挖掘机挖III类土 | m ³ | 29.8 | 3.34 | 99.53 | | |
| 10.2 | 500103016010 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 242.6 | 17.31 | 4199.41 | | |
| 10.3 | 500101001003 | 土方平整 | m ² | 197.8 | 1.13 | 223.51 | | |
| 10.4 | 500105011003 | 公路基础, 碎石, 压实厚10cm | m ² | 197.8 | 25.46 | 5035.99 | | |

措施项目清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第1页 共1页

[illegible]

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百崖村)

第1页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|---------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|--------|---------|
| 1 | | 吕冲波段山子塘渠0+000~渠0+237 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 500101003001 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.89 | 10.73 |
| 1.2 | 500101004001 | 0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 1.08 | 13.13 |
| 1.3 | 500103016001 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 1.43 | 17.31 |
| 1.4 | 500109001001 | C20砼底板, 厚10cm | m³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 48.49 | 587.30 |
| 1.5 | 500109001002 | C20砼侧墙墙厚30cm | m³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 49.37 | 597.97 |
| 1.6 | 500110001001 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 8.76 | 106.11 |
| 1.7 | 500109009001 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 9.37 | 113.51 |
| 1.8 | 500109001003 | C20砼盖板 | m³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 47.87 | 579.77 |
| 1.9 | 500111001001 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 532.81 | 6452.89 |
| 1.10 | 500101010001 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.26 | 3.11 |
| 1.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 1.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距100m | m³ | 2.15 | 0.17 | 0.62 | 0.10 | 0.18 | 0.12 | 0.70 | 0.28 | 2.48 | 0.61 | 7.40 |
| 1.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸100m | m³ | 4.22 | 0.05 | 0.71 | 0.17 | 0.25 | 0.26 | 1.38 | 0.49 | 4.88 | 1.12 | 13.54 |
| 2 | | 吕冲波段蛇嘴渠0+000~渠0+554 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 500101003002 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.89 | 10.73 |
| 2.2 | 500101004002 | 0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 1.08 | 13.13 |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第2页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|---------------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 2.3 | 500103016002 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 2.4 | 500109001004 | C20砼底板, 厚10cm | m³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |
| 2.5 | 500109001005 | C20砼侧墙墙厚30cm | m³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 2.6 | 500110001002 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 2.7 | 500109009002 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 2.8 | 500109001006 | C20砼盖板 | m³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 2.9 | 500111001002 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 2.10 | 500101010002 | 人工清理表土 (恢复施工损坏农田) | m² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 2.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 2.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距200m | m³ | 3.36 | 0.26 | 0.96 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 1.10 | 0.44 | 3.88 | 0.00 | 0.96 | 11.58 |
| 2.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸200m | m³ | 5.67 | 0.05 | 0.96 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 1.86 | 0.66 | 6.56 | 0.00 | 1.50 | 18.18 |
| 3 | | 大书房渠段(长690m) | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | 500101003003 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.00 | 0.89 | 10.73 |
| 3.2 | 500101004003 | 0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 0.00 | 1.08 | 13.13 |
| 3.3 | 500103016003 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 3.4 | 500109001007 | C20砼底板, 厚10cm | m³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |
| 3.5 | 500109001008 | C20砼侧墙墙厚30cm | m³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 3.6 | 500110001003 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第3页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 3.7 | 500109009003 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 3.8 | 500109001009 | C20砼盖板 | m ³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 3.9 | 500111001003 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 3.10 | 500101010003 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 3.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 4 | | 大书房机耕路(长812m) | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | 500101003004 | 挖掘机挖III类土 | m ³ | 0.14 | 0.09 | 1.57 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.81 | 0.00 | 0.28 | 3.34 |
| 4.2 | 500103016004 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 4.3 | 500101001001 | 土方平整 | m ² | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 1.13 |
| 4.4 | 500105011001 | 公路基础, 碎石, 压实厚10cm | m ² | 1.21 | 3.86 | 0.49 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 16.14 | 0.00 | 2.10 | 25.46 |
| 4.5 | 500109001010 | C25砼公路路面, 压实厚18cm | m ² | 7.59 | 23.98 | 2.72 | 1.20 | 1.71 | 1.79 | 2.58 | 2.91 | 61.66 | 0.00 | 9.55 | 115.69 |
| 4.6 | 500109009004 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 4.7 | 500109009005 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂 | m ² | 7.45 | 44.48 | 0.00 | 1.82 | 3.12 | 2.10 | 2.44 | 4.30 | 9.59 | 0.00 | 6.78 | 82.07 |
| 4.8 | | 混凝土刻纹 | m ² | 0.20 | 0.23 | 0.59 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 1.68 |
| 4.9 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 5 | | 西面渠道(长249m) | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 500101003005 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.00 | 0.89 | 10.73 |
| 5.2 | 500101004004 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 0.00 | 1.08 | 13.13 |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第4页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|-------------------|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 5.3 | 500103016005 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 5.4 | 500109001011 | C20砼底板, 厚10cm | m³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |
| 5.5 | 500109001012 | C20砼侧墙墙厚30cm | m³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 5.6 | 500110001004 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 5.7 | 500109009006 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 5.8 | 500109001013 | C20砼盖板 | m³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 5.9 | 500111001004 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 5.10 | 500101010004 | 人工清理表土 (恢复施工损坏农田) | m² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 5.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 6 | | 西面机耕路(长595m) | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 500101003006 | 挖掘机挖III类土 | m³ | 0.14 | 0.09 | 1.57 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.81 | 0.00 | 0.28 | 3.34 |
| 6.2 | 500103016006 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 6.3 | 500101001002 | 土方平整 | m² | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 1.13 |
| 6.4 | 500105011002 | 公路基础, 碎石, 压实厚10cm | m² | 1.21 | 3.86 | 0.49 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 16.14 | 0.00 | 2.10 | 25.46 |
| 6.5 | 500109001014 | C25砼公路路面, 压实厚18cm | m² | 7.59 | 23.98 | 2.72 | 1.20 | 1.71 | 1.79 | 2.58 | 2.91 | 61.66 | 0.00 | 9.55 | 115.69 |
| 6.6 | 500109001015 | C20砼路肩挡墙厚40cm | m³ | 26.80 | 129.29 | 17.76 | 6.08 | 10.43 | 7.04 | 9.33 | 14.47 | 322.00 | 0.00 | 48.89 | 592.10 |
| 6.7 | 500110001005 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 6.8 | 500109009007 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第5页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 6.9 | 500109009008 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂 | m ² | 7.45 | 44.48 | 0.00 | 1.82 | 3.12 | 2.10 | 2.44 | 4.30 | 9.59 | 0.00 | 6.78 | 82.07 |
| 6.10 | | 混凝土刻纹 | m ² | 0.20 | 0.23 | 0.59 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 1.68 |
| 6.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 7 | | 江冲段渠道(长789m) | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 500101003007 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.00 | 0.89 | 10.73 |
| 7.2 | 500101004005 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 0.00 | 1.08 | 13.13 |
| 7.3 | 500103016007 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 7.4 | 500109001016 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |
| 7.5 | 500109001017 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 7.6 | 500110001006 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 7.7 | 500109009009 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 7.8 | 500109001018 | C20砼盖板 | m ³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 7.9 | 500111001005 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 7.10 | 500101010005 | 人工清理表土 (恢复施工损坏农田) | m ² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 7.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 7.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距300m | m ³ | 4.60 | 0.35 | 1.31 | 0.22 | 0.38 | 0.25 | 1.51 | 0.60 | 5.32 | 0.00 | 1.31 | 15.86 |
| 7.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸300m | m ³ | 7.13 | 0.05 | 1.21 | 0.29 | 0.42 | 0.44 | 2.34 | 0.83 | 8.24 | 0.00 | 1.88 | 22.82 |
| 8 | | 鸭麻田段渠道(长1060m) | | | | | | | | | | | | | |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百崖村)

第6页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|--------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 8.1 | 500101003008 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.00 | 0.89 | 10.73 |
| 8.2 | 500101004006 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 0.00 | 1.08 | 13.13 |
| 8.3 | 500103016008 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 8.4 | 500109001019 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |
| 8.5 | 500109001020 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 8.6 | 500110001007 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 8.7 | 500109009010 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 8.8 | 500109001021 | C20砼盖板 | m ³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 8.9 | 500111001006 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 8.10 | 500101010006 | 人工清理表土 (恢复施工损坏农田) | m ² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 8.11 | | 标示牌 (0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 8.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距50m | m ³ | 1.59 | 0.12 | 0.46 | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.52 | 0.21 | 1.84 | 0.00 | 0.45 | 5.49 |
| 8.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸50m | m ³ | 2.95 | 0.03 | 0.50 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.97 | 0.35 | 3.42 | 0.00 | 0.78 | 9.48 |
| 9 | | 长田尾段渠道 (长476m) | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 500101003009 | 挖掘机挖渠道土方, III类土 | m ³ | 2.56 | 0.59 | 1.38 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.88 | 0.42 | 3.49 | 0.00 | 0.89 | 10.73 |
| 9.2 | 500101004007 | 0.6m ³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km | m ³ | 0.26 | 0.25 | 6.05 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.53 | 3.92 | 0.00 | 1.08 | 13.13 |
| 9.3 | 500103016009 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 9.4 | 500109001022 | C20砼底板, 厚10cm | m ³ | 23.81 | 127.80 | 22.80 | 6.10 | 10.47 | 7.07 | 8.23 | 14.44 | 318.09 | 0.00 | 48.49 | 587.30 |

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第7页 共8页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 | 其他直接费 | 现场经费 | 施工管理费 | 社会保障及企业计提费 | 企业利润 | 价差 | 风险金 | 税金 | 合计 |
|------|---------------|-------------------|----------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|------|--------|---------|
| 9.5 | 5001090001023 | C20砼侧墙墙厚30cm | m ³ | 28.41 | 129.29 | 18.51 | 6.17 | 10.57 | 7.14 | 9.88 | 14.70 | 323.94 | 0.00 | 49.37 | 597.97 |
| 9.6 | 5001100001008 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 9.7 | 5001090009011 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |
| 9.8 | 5001090001024 | C20砼盖板 | m ³ | 27.79 | 130.55 | 5.98 | 5.75 | 9.86 | 6.66 | 9.39 | 13.72 | 322.19 | 0.00 | 47.87 | 579.77 |
| 9.9 | 5001110001007 | 一般钢筋制作安装, 人工 | t | 384.06 | 3295.82 | 134.55 | 133.51 | 114.43 | 142.18 | 126.63 | 303.18 | 1285.72 | 0.00 | 532.81 | 6452.89 |
| 9.10 | 5001010100007 | 人工清理表土(恢复施工损坏农田) | m ² | 1.00 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.33 | 0.11 | 1.16 | 0.00 | 0.26 | 3.11 |
| 9.11 | | 标示牌(0.4×0.4) | 块 | | | | | | | | | | | | 200.00 |
| 9.12 | | 双胶轮车运混凝土, 运距200m | m ³ | 3.36 | 0.26 | 0.96 | 0.16 | 0.27 | 0.19 | 1.10 | 0.44 | 3.88 | 0.00 | 0.96 | 11.58 |
| 9.13 | | 胶轮车运木材, 装运卸200m | m ³ | 5.67 | 0.05 | 0.96 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 1.86 | 0.66 | 6.56 | 0.00 | 1.50 | 18.18 |
| 10 | | 长田尾段机耕路(长86m) | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 5001010003010 | 挖掘机挖III类土 | m ³ | 0.14 | 0.09 | 1.57 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.81 | 0.00 | 0.28 | 3.34 |
| 10.2 | 500103016010 | 回填土石方, 机械夯填土石 | m ³ | 4.46 | 0.29 | 1.42 | 0.22 | 0.37 | 0.39 | 1.79 | 0.63 | 6.31 | 0.00 | 1.43 | 17.31 |
| 10.3 | 5001010001003 | 土方平整 | m ² | 0.04 | 0.05 | 0.47 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.33 | 0.00 | 0.09 | 1.13 |
| 10.4 | 5001050110003 | 公路基础, 碎石, 压实厚10cm | m ² | 1.21 | 3.86 | 0.49 | 0.19 | 0.28 | 0.29 | 0.42 | 0.47 | 16.14 | 0.00 | 2.10 | 25.46 |
| 10.5 | 5001090001025 | C25砼公路路面, 压实厚18cm | m ² | 7.59 | 23.98 | 2.72 | 1.20 | 1.71 | 1.79 | 2.58 | 2.91 | 61.66 | 0.00 | 9.55 | 115.69 |
| 10.6 | 5001090001026 | C20砼路肩挡墙厚40cm | m ³ | 26.80 | 129.29 | 17.76 | 6.08 | 10.43 | 7.04 | 9.33 | 14.47 | 322.00 | 0.00 | 48.89 | 592.10 |
| 10.7 | 5001100001009 | 普通平面木模板制作及安装、拆除 | m ² | 8.23 | 46.79 | 8.88 | 2.24 | 3.83 | 3.99 | 3.27 | 5.41 | 14.71 | 0.00 | 8.76 | 106.11 |
| 10.8 | 5001090009012 | 常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 | m ² | 7.45 | 68.99 | 0.03 | 2.68 | 4.59 | 3.10 | 2.44 | 6.25 | 8.61 | 0.00 | 9.37 | 113.51 |

工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第1页 共1页

[illegible]

主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

第1页 共1页

[illegible]

工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m³

[illegible]

挖掘机挖III类土 工程

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

土方平整 工程

单价编号: 3

定额单位: 1000m²

[illegible]

工程单价计算表

0.6m³挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:01219。
挖装、运输、卸除、空回。

[illegible]

工程单价计算表

人工清理表土（恢复施工损坏农田）工程

单价编号: 5

定额单位: 100m²

定额编号:01126。

施工方法: 包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土, 并运20m距离。

[illegible]

工程单价计算表

回填土石方，机械夯填土石工程

单价编号: 6

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

常杰混凝土伸缩缝, 沥青木板 工程

单价编号: 7

定额单位: 100m²

[illegible]

混凝土刻纹 工程

定额单位: 100m²

[illegible]

工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：9

定额单位：100m³

| 定额编号:04035+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 19098.63 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 2381.38 |
| | 人工 | | 工时 | 439 | 3.46 | 1518.94 |
| | 人工 | | 工时 | 249.26 | 3.46 | 862.44 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 12780.17 |
| | 水 | | m ³ | 100 | 4.08 | 408.00 |
| | 混凝土拌制 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m ³ | 103 | 119.25 | 12282.75 |
| | 其他材料费 | | % | 0.5 | 12690.75 | 63.45 |
| | 零星材料费 | | % | 2 | 1298.52 | 25.97 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 2280.12 |
| | 振动器 | 变频机组 容量4.5kVA | 台时 | 18.73 | 8.79 | 164.64 |
| | 风(砂)水枪 | 耗风量6m ³ /min | 台时 | 45.15 | 31.51 | 1422.68 |
| | 离心水泵 | 单级双吸 功率20kW | 台时 | 9.55 | 24.97 | 238.46 |
| | 其他机械费 | | % | 1 | 1825.78 | 18.26 |
| | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m ³ | 台时 | 18.54 | 19.74 | 365.98 |
| | 双胶轮车 | | 台时 | 85.49 | 0.82 | 70.10 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 17441.67 | 610.46 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 6% | 17441.67 | 1046.50 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 3.7% | 19098.63 | 706.65 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 2507.73 | 822.54 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 20627.82 | 1443.95 |
| 5 | 价差 | | 元 | | | 31808.97 |
| | 人工 | | 工时 | 688.26 | 4.00 | 2753.04 |
| | 机械工 | | 工时 | 36.517 | 4.00 | 146.07 |
| | 水泥 | 42.5MPa | t | 31.641291 | 188.48 | 5963.75 |

工程单价计算表

C20砼底板, 厚10cm 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼侧墙墙厚30cm 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m³

| 定额编号:04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|----------|---------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 19294.03 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 2840.56 |
| | 人工 | | 工时 | 412.206 | 3.46 | 1426.23 |
| | 人工 | | 工时 | 159.507 | 3.46 | 551.89 |
| | 人工 | | 工时 | 249.26 | 3.46 | 862.44 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 12928.92 |
| | 水 | | m³ | 60.03 | 4.08 | 244.92 |
| | 混凝土拌制 | | m³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ | 68.701 | 119.25 | 8192.59 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 8437.51 | 168.75 |
| | 水 | | m³ | 29.97 | 4.08 | 122.28 |
| | 混凝土拌制 | | m³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m³ | 34.299 | 119.25 | 4090.16 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 4212.44 | 84.25 |
| | 零星材料费 | | % | 2 | 1298.52 | 25.97 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 1850.64 |
| | 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h | 台时 | 7.75721 | 76.06 | 590.01 |
| | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 | 27.0135 | 1.99 | 53.76 |
| | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 | 7.4704 | 31.51 | 235.39 |
| | 其他机械费 | | % | 13 | 879.16 | 114.29 |
| | 混凝土输送泵 | 输出量30m³/h | 台时 | 3.03696 | 76.06 | 230.99 |
| | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 | 12.13785 | 1.99 | 24.15 |
| | 风(砂)水枪 | 耗风量6m³/min | 台时 | 3.7296 | 31.51 | 117.52 |
| | 其他机械费 | | % | 13 | 372.66 | 48.45 |

C20砼侧墙墙厚30cm 工程

定额单位: 100m³

32

工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m²

定额编号:04458。

施工方法: 熔化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

[illegible]

工程单价计算表

C20砼路肩挡墙厚40cm 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

| 定额编号:04071*0.333+04074*0.667+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|----------|---------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 19035.92 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 2679.94 |
| | 人工 | | 工时 | 205.794 | 3.46 | 712.05 |
| | 人工 | | 工时 | 319.493 | 3.46 | 1105.45 |
| | 人工 | | 工时 | 249.26 | 3.46 | 862.44 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 12928.92 |
| | 水 | | m ³ | 29.97 | 4.08 | 122.28 |
| | 混凝土拌制 | | m ³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m ³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m ³ | 34.299 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m ³ | 34.299 | 119.25 | 4090.16 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 4212.44 | 84.25 |
| | 水 | | m ³ | 60.03 | 4.08 | 244.92 |
| | 混凝土拌制 | | m ³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m ³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m ³ | 68.701 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m ³ | 68.701 | 119.25 | 8192.59 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 8437.51 | 168.75 |
| | 零星材料费 | | % | 2 | 1298.52 | 25.97 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 1775.55 |
| | 混凝土输送泵 | 输出量30m ³ /h | 台时 | 3.87279 | 76.06 | 294.56 |
| | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 | 13.4865 | 1.99 | 26.84 |
| | 风(砂)水枪 | 耗风量6m ³ /min | 台时 | 3.7296 | 31.51 | 117.52 |
| | 其他机械费 | | % | 13 | 438.92 | 57.06 |
| | 混凝土输送泵 | 输出量30m ³ /h | 台时 | 6.08304 | 76.06 | 462.68 |
| | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 | 24.31215 | 1.99 | 48.38 |
| | 风(砂)水枪 | 耗风量6m ³ /min | 台时 | 7.4704 | 31.51 | 235.39 |
| | 其他机械费 | | % | 13 | 746.45 | 97.04 |

工程单价计算表

C20砼路肩挡墙厚40cm 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

| 定额编号: 04095+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 17994.20 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 2779.28 |
| | 人工 | | 工时 | 554 | 3.46 | 1916.84 |
| | 人工 | | 工时 | 249.26 | 3.46 | 862.44 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 13055.42 |
| | 水 | | m ³ | 90 | 4.08 | 367.20 |
| | 混凝土拌制 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土垂直运输 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | 混凝土水平运输 | | m ³ | 103 | 0.00 | 0.00 |
| | C20纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm | m ³ | 103 | 119.25 | 12282.75 |
| | 其他材料费 | | % | 3 | 12649.95 | 379.50 |
| | 零星材料费 | | % | 2 | 1298.52 | 25.97 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 598.36 |
| | 振动器 | 插入式 功率1.1kW | 台时 | 28.35 | 1.99 | 56.42 |
| | 振动器 | 平板式 功率2.2kW | 台时 | 28.35 | 2.78 | 78.81 |
| | 其他机械费 | | % | 20 | 135.23 | 27.05 |
| | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m ³ | 台时 | 18.54 | 19.74 | 365.98 |
| | 双胶轮车 | | 台时 | 85.49 | 0.82 | 70.10 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 16433.06 | 575.16 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 6% | 16433.06 | 985.98 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 3.7% | 17994.20 | 665.79 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 2862.67 | 938.96 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 19598.95 | 1371.93 |
| 5 | 价差 | | 元 | | | 32219.31 |
| | 人工 | | 工时 | 803.26 | 4.00 | 3213.04 |
| | 机械工 | | 工时 | 24.102 | 4.00 | 96.41 |
| | 水泥 | 42.5MPa | t | 31.64129 1 | 188.48 | 5963.75 |
| | 碎石 | | m ³ | 86.66708 4 | 114.09 | 9887.85 |

工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距50m 工程

单价编号: 14

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:04278。
装、运、卸、清洗。

[illegible]

工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距100m 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m³

| | |
|-------|--------------------------|
| 施工方法: | 定额编号:04279。 装、运、卸、清洗。 |
|-------|--------------------------|

[illegible]

工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距200m 工程

单价编号: 16

定额单位: 100m³

[illegible]

工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距300m 工程

单价编号: 17

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:04281。
装、运、卸、清洗。

[illegible]

工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 18

定额单位: t

| 施工方法: 定额编号:04430。 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。 | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------|---------|------|-------|---------|---------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 4062.37 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 384.06 |
| | 人工 | | 工时 | 111 | 3.46 | 384.06 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 3295.82 |
| | 钢筋 | | t | 1.07 | 3000.00 | 3210.00 |
| | 铁丝 | | kg | 4 | 3.10 | 12.40 |
| | 焊条 | | kg | 7.22 | 5.65 | 40.79 |
| | 其他材料费 | | % | 1 | 3263.19 | 32.63 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 134.55 |
| | 载重汽车 | 载重量5t | 台时 | 0.45 | 42.94 | 19.32 |
| | 电焊机 | 交流25kVA | 台时 | 10 | 11.39 | 113.90 |
| | 其他机械费 | | % | 1 | 133.22 | 1.33 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 3814.43 | 133.51 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 3% | 3814.43 | 114.43 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 3.5% | 4062.37 | 142.18 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 386.08 | 126.63 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 4331.18 | 303.18 |
| 5 | 价差 | | 元 | | | 1285.72 |
| | 人工 | | 工时 | 111 | 4.00 | 444.00 |
| | 机械工 | | 工时 | 0.585 | 4.00 | 2.34 |
| | 钢筋 | | t | 1.07 | 772.23 | 826.29 |
| | 汽油 | | kg | 3.24 | 4.04 | 13.09 |
| 6 | 风险金 | | 元 | 0% | 5920.08 | 0.00 |
| 7 | 税金 | | 元 | 9% | 5920.08 | 532.81 |
| | 合计 | | 元 | | | 6452.89 |
| | 单价 | | 元 | | | 6452.89 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号: 19

定额单位: 100m²

| 定额编号: 05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------|--------|---------|---------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 6997.06 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 823.48 |
| | 人工 | | 工时 | 67 | 3.46 | 231.82 |
| | 人工 | | 工时 | 171 | 3.46 | 591.66 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 4678.74 |
| | 锯材 | | m ³ | 2.24 | 1149.54 | 2574.97 |
| | 铁钉 | | kg | 4.23 | 4.42 | 18.70 |
| | 铁件 | | kg | 20.69 | 5.31 | 109.86 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 2703.53 | 54.07 |
| | 铁钉 | | kg | 1.17 | 4.42 | 5.17 |
| | 铁丝 | | kg | 1.04 | 3.10 | 3.22 |
| | 预埋铁件 | | kg | 312.82 | 4.32 | 1351.38 |
| | 混凝土柱 | | m ³ | 0.99 | 500.00 | 495.00 |
| | 焊条 | | kg | 5.08 | 5.65 | 28.70 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 1883.47 | 37.67 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 887.79 |
| | 载重汽车 | 载重量5t | 台时 | 1.63 | 42.94 | 69.99 |
| | 钢筋弯曲机 | 直径6~40 | 台时 | 0.43 | 10.98 | 4.72 |
| | 钢筋切断机 | 功率20kW | 台时 | 0.16 | 20.12 | 3.22 |
| | 圆盘锯 | | 台时 | 4.55 | 15.02 | 68.34 |
| | 双面刨床 | | 台时 | 3.8 | 13.21 | 50.20 |
| | 其他机械费 | | % | 5 | 196.47 | 9.82 |
| | 汽车起重机 | 起重量5t | 台时 | 11.6 | 49.56 | 574.90 |
| | 电焊机 | 交流25kVA | 台时 | 6.51 | 11.39 | 74.15 |
| | 其他机械费 | | % | 5 | 649.05 | 32.45 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 6390.01 | 223.65 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 6% | 6390.01 | 383.40 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 5.7% | 6997.06 | 398.83 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 996.70 | 326.92 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 7722.81 | 540.60 |

工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除工程

单价编号: 19

定额单位: 100m²

定额编号:05006+05007。

施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。

[illegible]

工程单价计算表

公路基础，碎石，压实厚10cm 工程

单价编号：20

定额单位：1000m²

| 施工方法：定额编号:11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。 | | | | | | |
|-----------------------------------------------|------------|-------------|----------------|--------|----------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 6034.20 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 1208.93 |
| | 人工 | | 工时 | 524.6 | 3.46 | 1815.12 |
| | 人工 | | 工时 | -175.2 | 3.46 | -606.19 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 3863.70 |
| | 碎石 | | m ³ | 179 | 30.00 | 5370.00 |
| | 其他材料费 | | % | 1 | 5370.00 | 53.70 |
| | 碎石 | | m ³ | -52 | 30.00 | -1560.00 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 488.85 |
| | 压路机 | 内燃 重量12~15t | 台时 | 9.2 | 52.61 | 484.01 |
| | 其他机械费 | | % | 1 | 484.01 | 4.84 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 5561.48 | 194.65 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 5% | 5561.48 | 278.07 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 4.8% | 6034.20 | 289.64 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 1285.33 | 421.59 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 6745.43 | 472.18 |
| 5 | 价差 | | 元 | | | 16135.61 |
| | 人工 | | 工时 | 349.4 | 4.00 | 1397.60 |
| | 机械工 | | 工时 | 22.08 | 4.00 | 88.32 |
| | 碎石 | | m ³ | 127 | 114.09 | 14489.43 |
| | 柴油 | | kg | 59.8 | 2.68 | 160.26 |
| 6 | 风险金 | | 元 | 0% | 23353.22 | 0.00 |
| 7 | 税金 | | 元 | 9% | 23353.22 | 2101.79 |
| | 合计 | | 元 | | | 25455.01 |
| | 单价 | | 元 | | | 25.46 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：21

定额单位：1000m²

| 施工方法：定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------------------------|----------------|-------------|----------|----------|
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 直接费 | | 元 | | | 37204.52 |
| 1.1 | 人工费 | | 元 | | | 7587.09 |
| | 人工 | | 工时 | 1914.7 | 3.46 | 6624.86 |
| | 人工 | | 工时 | 278.1 | 3.46 | 962.23 |
| 1.2 | 材料费 | | 元 | | | 23981.99 |
| | 锯材 | | m ³ | 0.23 | 1149.54 | 264.39 |
| | C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m ³ | 153 | 126.85 | 19408.05 |
| | 其他材料费 | | % | 2 | 19672.44 | 393.45 |
| | 锯材 | | m ³ | 0.03 | 1149.54 | 34.49 |
| | C25纯混凝土 | 42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm | m ³ | 30.6 | 126.85 | 3881.61 |
| 1.3 | 机械使用费 | | 元 | | | 2720.80 |
| | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m ³ | 台时 | 24 | 19.74 | 473.76 |
| | 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 | 25 | 67.52 | 1688.00 |
| | 其他机械费 | | % | 5 | 2161.76 | 108.09 |
| | 混凝土搅拌机 | 出料0.4m ³ | 台时 | 5.4 | 19.74 | 106.60 |
| | 自卸汽车 | 载重量8t | 台时 | 5.1 | 67.52 | 344.35 |
| 1.4 | 其他直接费 | | 元 | 3.5% | 34289.88 | 1200.15 |
| 1.5 | 现场经费 | | 元 | 5% | 34289.88 | 1714.49 |
| 2 | 施工管理费 | | 元 | 4.8% | 37204.52 | 1785.82 |
| 3 | 社会保障及企业计提费 | | 元 | 32.8% | 7854.72 | 2576.35 |
| 4 | 企业利润 | | 元 | 7% | 41566.69 | 2909.67 |
| 5 | 价差 | | 元 | | | 61663.57 |
| | 人工 | | 工时 | 2192.8 | 4.00 | 8771.20 |
| | 机械工 | | 工时 | 77.35 | 4.00 | 309.40 |
| | 水泥 | 42.5MPa | t | 62.4520908 | 188.48 | 11770.97 |
| | 碎石 | | m ³ | 154.4861808 | 114.09 | 17625.33 |
| | 柴油 | | kg | 307.02 | 2.68 | 822.81 |

工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号: 21

定额单位: 1000m²

施工方法: 定额编号:11132+11133*3。
包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸50m 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 11209*0.7。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸100m 工程

单价编号: 23

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号: 11209。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸200m 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*2。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸300m 工程

单价编号: 25

定额单位: 100m³

施工方法: 定额编号:11209+11215*4。
装、运、卸、堆存。

[illegible]

人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇百岸村)

[illegible]