

博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇  
美沙村)工程

预算控制价

预算控制价 (小写): 2063045.00元

(大写): 贰佰零陆万叁仟零肆拾伍元整

招标人:

博白县农业农村局

(单位盖章)

工程造价  
咨询人:




(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权:

马名涛

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2020年 10 月 12 日 复核时间: 2020年 11 月 11 日



# 总 说 明

工程名称：博白县 2020 年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)工程

## 一、工程概况：

博白县 2020 年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)工程，建设地点位于：博白县新田镇美沙村。主要内容为建设渠道 7 条，总长 2.820km，硬化道路 1 条，总长 0.686km，宽 3 米。渠道底板采用 C20 砼浇筑，渠肩采用 C20 砼浇筑。硬化道路采用 15cm 厚碎石+18cm 厚 C25 混凝土路面，路肩采用 C20 砼浇筑。

## 二、编制依据：

1、广西水利厅、发改委、财政厅以桂水基[2007]38 号文联合发布的《广西壮族自治区水利水电工程设计概(预)算编制规定》、《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电建筑工程预算补充定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》和《广西水利水电工程机械台时费定额》；

2、(桂水基[2016]1 号)调整人工计算单价；

3、桂水基[2016]7 号)进一步规范使用清单计价规范；

4、广西水利厅《关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》(桂水基[2016]16 号)；

5、水办基[2016]31 号)修改营改增后计价依据调整；

6、(桂水基〔2018〕11 号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税税率的通知；

7、(桂水基〔2019〕4 号)自治区水利厅关于调整水利工程增值税计算标准的通知；

8、建设单位提供资料：

(1) 广西瑞班工程咨询有限公司出具的设计图(日期:2020 年 9 月)；

(2) 广西瑞班工程咨询有限公司编制的工程量清单招标预算价；

9、材料价格：

按 2020 年《玉林建筑信息》8 月份博白县信息价格计算，博白县信息价没有的则参考同期玉林市信息价或南宁信息价及市场询价。其中钢筋、水泥按 0.8 元/t 调整超运距 15km；砂、碎石按 0.8 元/m<sup>3</sup> 调整超运距 15km 调整运杂费。

## 三、其他相关说明：

本工程的工程量清单所列的工程量只能作为预算暂定量，不能作为最终的结算依据，结算时以竣工实际验收的工程量为准。



### 工程项目总价表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共1页

[illegible]

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
1		樟木根渠0+000~渠0+604				362459.99		
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	348.7	10.73	3741.55		
1.2	500101010001	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	299.376	13.13	3930.81		
1.3	500103016001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	41.8	17.31	723.56		
1.4	500109001001	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	86.56	606.68	52514.22		
1.5	500109001002	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	208.32	617.35	128606.35		
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	1520.896	106.11	161382.27		
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	5.032	113.51	571.18		
1.8	500109001003	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	0.528	599.15	316.35		
1.9	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.027	6461.28	174.45		
1.10	500101001001	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1510	3.11	4696.10		
1.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
1.12		双胶轮车运混凝土, 运距300m	m <sup>3</sup>	304.27	15.86	4825.72		
1.13		胶轮车运木材, 装运卸300m	m <sup>3</sup>	34.068	22.82	777.43		
2		樟木根渠支 I 0+000~渠支 I 0+164				115660.54		
2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	120.5	10.73	1292.97		
2.2	500101010002	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	103.39	13.13	1357.51		
2.3	500103016002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	14.5	17.31	251.00		
2.4	500109001004	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	24.6	606.68	14924.33		
2.5	500109001005	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	68.88	617.35	42523.07		
2.6	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	495.84	106.11	52613.58		
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	1.47	113.51	166.86		
2.8	500109001006	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	0.18	599.15	107.85		
2.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.013	6461.28	84.00		

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2.10	500101001002	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	410	3.11	1275.10		
2.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
2.12		双胶轮车运混凝土,运距100m	m <sup>3</sup>	96.47	7.40	713.88		
2.13		胶轮车运木材,装运卸100m	m <sup>3</sup>	11.107	13.54	150.39		
3		樟木根渠支II0+000~渠支II0+086				43272.01		
3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方,III类土	m <sup>3</sup>	37	10.73	397.01		
3.2	500101010003	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m <sup>3</sup>	31.808	13.13	417.64		
3.3	500103016003	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.4	17.31	76.16		
3.4	500109001007	C20砼底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	8.6	606.68	5217.45		
3.5	500109001008	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	25.8	617.35	15927.63		
3.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	189.2	106.11	20076.01		
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝,沥青木板	m <sup>2</sup>	0.5	113.51	56.76		
3.8	500101001003	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	215	3.11	668.65		
3.9		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
3.10		双胶轮车运混凝土,运距50m	m <sup>3</sup>	35.432	5.49	194.52		
3.11		胶轮车运木材,装运卸50m	m <sup>3</sup>	4.238	9.48	40.18		
4		樟木根渠支III0+000~渠支III0+080				49921.72		
4.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方,III类土	m <sup>3</sup>	47	10.73	504.31		
4.2	500101010004	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输,运距1km	m <sup>3</sup>	40.392	13.13	530.35		
4.3	500103016004	回填土石方,机械夯填土石	m <sup>3</sup>	5.6	17.31	96.94		
4.4	500109001009	C20砼底板,厚10cm	m <sup>3</sup>	12.8	606.68	7765.50		
4.5	500109001010	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	28.8	617.35	17779.68		
4.6	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	208	106.11	22070.88		

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	0.64	113.51	72.65		
4.8	500109001011	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	200	3.11	622.00		
4.9		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
4.10		双胶轮车运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	42.848	5.49	235.24		
4.11		胶轮车运木材, 装运卸50m	m <sup>3</sup>	4.659	9.48	44.17		
5		樟木根渠支IV0+000~渠支IV0+184				96815.37		
5.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	92.7	10.73	994.67		
5.2	500101010005	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	79.602	13.13	1045.17		
5.3	500103016005	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	11.1	17.31	192.14		
5.4	500109001012	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	23.92	606.68	14511.79		
5.5	500109001013	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	55.2	617.35	34077.72		
5.6	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	408.192	106.11	43313.25		
5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	1.33	113.51	150.97		
5.8	500109001014	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	0.156	599.15	93.47		
5.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.012	6461.28	77.54		
5.10	500101001004	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	460	3.11	1430.60		
5.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
5.12		双胶轮车运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	81.654	7.40	604.24		
5.13		胶轮车运木材, 装运卸100m	m <sup>3</sup>	9.144	13.54	123.81		
6		埔冲渠段(长284m)				161158.29		
6.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	145.7	10.73	1563.36		
6.2	500101010006	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	125.05	13.13	1641.91		
6.3	500103016006	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	17.5	17.31	302.93		
6.4	500109001015	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	30.48	606.68	18491.61		

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
6.5	500109001016	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	97.68	617.35	60302.75		
6.6	500110001006	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	710.72	106.11	75414.50		
6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	2.052	113.51	232.92		
6.8	500109001017	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	0.12	599.15	71.90		
6.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.009	6461.28	58.15		
6.10	500101001005	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	710	3.11	2208.10		
6.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
6.12		双胶轮车运混凝土, 运距100m	m <sup>3</sup>	74.239	7.40	549.37		
6.13		胶轮车运木材, 装运卸100m	m <sup>3</sup>	8.921	13.54	120.79		
7		冲美渠段(长1176m)				632623.49		
7.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	617.7	10.73	6627.92		
7.2	500101010007	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	530.262	13.13	6962.34		
7.3	500103016007	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	74.1	17.31	1282.67		
7.4	500109001018	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	168.86	606.68	102443.98		
7.5	500109001019	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	358.08	617.35	221060.69		
7.6	500110001007	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	2645.216	106.11	280683.87		
7.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	9.218	113.51	1046.34		
7.8	500109001020	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	1.068	599.15	639.89		
7.9	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	0.076	6461.28	491.06		
7.10	500101001006	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1225	3.11	3809.75		
7.11		标示牌(0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
7.12		双胶轮车运混凝土, 运距200m	m <sup>3</sup>	543.848	11.58	6297.76		
7.13		胶轮车运木材, 装运卸200m	m <sup>3</sup>	59.253	18.18	1077.22		
8		冲美机耕路(长686m)				367069.61		

## 分类分项工程量清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
8.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	54.1	3.34	180.69		
8.2	500102013001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	242.6	17.31	4199.41		
8.3	500101001007	土方平整	m <sup>2</sup>	2195.2	1.13	2480.58		
8.4	500103016008	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	2195.2	26.95	59160.64		
8.5	500109001021	C25砼公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	2073.6	119.15	247069.44		
8.6	500109001022	C20砼路肩挡墙厚40cm	m <sup>3</sup>	49.92	611.47	30524.58		
8.7	500110001008	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	205.92	106.11	21850.17		
8.8	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	1.98	113.51	224.75		
8.9	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	14.37	82.07	1179.35		
8.10		标示牌 (0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		
9		冲美机耕路(增加长242m)				183451.22		
9.1	500101002002	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	80	3.34	267.20		
9.2	500102013002	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	46	17.31	796.26		
9.3	500101001008	土方平整	m <sup>2</sup>	653.4	1.13	738.34		
9.4	500103016009	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	653.4	26.95	17609.13		
9.5	500109001023	C25砼公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	629.2	119.15	74969.18		
9.6	500109001024	C20砼路肩挡墙厚40cm	m <sup>3</sup>	77.44	611.47	47352.24		
9.7	500110001009	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	387.2	106.11	41085.79		
9.8	500109009010	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	0.54	113.51	61.30		
9.9	500109009011	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	4.53	82.07	371.78		
9.10		标示牌 (0.4×0.4)	块	1	200.00	200.00		

### 措施项目清单

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共1页

[illegible]

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
1		樟木根渠0+000~渠0+604													
1.1	500101003001	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
1.2	500101010001	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
1.3	500103016001	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
1.4	500109001001	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
1.5	500109001002	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35
1.6	500110001001	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
1.7	500109009001	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
1.8	500109001003	C20砼盖板	m³	27.79	130.55	5.98	5.75	9.86	6.66	9.39	13.72	339.97	0.00	49.47	599.15
1.9	500111001001	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3295.82	134.55	133.51	114.43	142.18	126.63	303.18	1293.42	0.00	533.50	6461.28
1.10	500101001001	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m²	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
1.11		标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
1.12		双胶轮车运混凝土, 运距300m	m³	4.60	0.35	1.31	0.22	0.38	0.25	1.51	0.60	5.32	0.00	1.31	15.86
1.13		胶轮车运木材, 装运卸300m	m³	7.13	0.05	1.21	0.29	0.42	0.44	2.34	0.83	8.24	0.00	1.88	22.82
2		樟木根渠支 I 0+000~渠支 I 0+164													
2.1	500101003002	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
2.2	500101010002	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称:

博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
2.3	500103016002	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
2.4	500109001004	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
2.5	500109001005	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35
2.6	500110001002	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
2.7	500109009002	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
2.8	500109001006	C20砼盖板	m³	27.79	130.55	5.98	5.75	9.86	6.66	9.39	13.72	339.97	0.00	49.47	599.15
2.9	500111001002	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3295.82	134.55	133.51	114.43	142.18	126.63	303.18	1293.42	0.00	533.50	6461.28
2.10	500101001002	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m²	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
2.11		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
2.12		双胶轮车运混凝土, 运距100m	m³	2.15	0.17	0.62	0.10	0.18	0.12	0.70	0.28	2.48	0.00	0.61	7.40
2.13		胶轮车运木材, 装运卸100m	m³	4.22	0.05	0.71	0.17	0.25	0.26	1.38	0.49	4.88	0.00	1.12	13.54
3		樟木根渠支II 0+000~渠支II 0+086													
3.1	500101003003	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
3.2	500101010003	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
3.3	500103016003	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
3.4	500109001007	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
3.5	500109001008	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
3.6	500110001003	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
3.7	500109009003	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
3.8	500101001003	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
3.9		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
3.10		双胶轮车运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	1.59	0.12	0.46	0.08	0.13	0.09	0.52	0.21	1.84	0.00	0.45	5.49
3.11		胶轮车运木材, 装运卸50m	m <sup>3</sup>	2.95	0.03	0.50	0.12	0.17	0.18	0.97	0.35	3.42	0.00	0.78	9.48
4		樟木根渠支III0+000~渠支III0+080													
4.1	500101003004	挖掘机挖渠道土方, III类土	m <sup>3</sup>	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
4.2	500101010004	0.6m <sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m <sup>3</sup>	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
4.3	500103016004	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
4.4	500109001009	C20砼底板, 厚10cm	m <sup>3</sup>	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
4.5	500109001010	C20砼侧墙墙厚30cm	m <sup>3</sup>	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35
4.6	500110001004	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
4.7	500109009004	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
4.8	500109001011	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
4.9		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
4.10		双胶轮车运混凝土, 运距50m	m <sup>3</sup>	1.59	0.12	0.46	0.08	0.13	0.09	0.52	0.21	1.84	0.00	0.45	5.49

工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
4.11		胶轮车运木材, 装运卸50m	m³	2.95	0.03	0.50	0.12	0.17	0.18	0.97	0.35	3.42	0.00	0.78	9.48
5		樟木根渠支IV0+000~渠支IV0+184													
5.1	500101003005	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
5.2	500101010005	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
5.3	500103016005	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
5.4	500109001012	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
5.5	500109001013	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35
5.6	500110001005	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
5.7	500109009005	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
5.8	500109001014	C20砼盖板	m³	27.79	130.55	5.98	5.75	9.86	6.66	9.39	13.72	339.97	0.00	49.47	599.15
5.9	500111001003	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3295.82	134.55	133.51	114.43	142.18	126.63	303.18	1293.42	0.00	533.50	6461.28
5.10	500101001004	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m²	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
5.11		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
5.12		双胶轮车运混凝土, 运距100m	m³	2.15	0.17	0.62	0.10	0.18	0.12	0.70	0.28	2.48	0.00	0.61	7.40
5.13		胶轮车运木材, 装运卸100m	m³	4.22	0.05	0.71	0.17	0.25	0.26	1.38	0.49	4.88	0.00	1.12	13.54
6		埔冲渠段 (长284m)													
6.1	500101003006	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
6.2	500101010006	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
6.3	500103016006	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
6.4	500109001015	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
6.5	500109001016	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35
6.6	500110001006	普通平面木模板制作及安装、拆除	m²	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
6.7	500109009006	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m²	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
6.8	500109001017	C20砼盖板	m³	27.79	130.55	5.98	5.75	9.86	6.66	9.39	13.72	339.97	0.00	49.47	599.15
6.9	500111001004	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3295.82	134.55	133.51	114.43	142.18	126.63	303.18	1293.42	0.00	533.50	6461.28
6.10	500101001005	人工清理表土(恢复施工损坏农田)	m²	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
6.11		标示牌(0.4×0.4)	块												200.00
6.12		双胶轮车运混凝土, 运距100m	m³	2.15	0.17	0.62	0.10	0.18	0.12	0.70	0.28	2.48	0.00	0.61	7.40
6.13		胶轮车运木材, 装运卸100m	m³	4.22	0.05	0.71	0.17	0.25	0.26	1.38	0.49	4.88	0.00	1.12	13.54
7		冲美渠段(长1176m)													
7.1	500101003007	挖掘机挖渠道土方, III类土	m³	2.56	0.59	1.38	0.16	0.18	0.18	0.88	0.42	3.49	0.00	0.89	10.73
7.2	500101010007	0.6m³ 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km	m³	0.26	0.25	6.05	0.23	0.26	0.26	0.29	0.53	3.92	0.00	1.08	13.13
7.3	500103016007	回填土石方, 机械夯填土石	m³	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
7.4	500109001018	C20砼底板, 厚10cm	m³	23.81	127.80	22.80	6.10	10.47	7.07	8.23	14.44	335.87	0.00	50.09	606.68
7.5	500109001019	C20砼侧墙墙厚30cm	m³	28.41	129.29	18.51	6.17	10.57	7.14	9.88	14.70	341.71	0.00	50.97	617.35

# 工程单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	现场经费	施工管理费	社会保障及企业计提费	企业利润	价差	风险金	税金	合计
7.6	500110001007	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
7.7	500109009007	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
7.8	500109001020	C20砼盖板	m <sup>3</sup>	27.79	130.55	5.98	5.75	9.86	6.66	9.39	13.72	339.97	0.00	49.47	599.15
7.9	500111001005	一般钢筋制作安装, 人工	t	384.06	3295.82	134.55	133.51	114.43	142.18	126.63	303.18	1293.42	0.00	533.50	6461.28
7.10	500101001006	人工清理表土 (恢复施工损坏农田)	m <sup>2</sup>	1.00	0.12	0.00	0.04	0.05	0.04	0.33	0.11	1.16	0.00	0.26	3.11
7.11		标示牌 (0.4×0.4)	块												200.00
7.12		双胶轮车运混凝土, 运距200m	m <sup>3</sup>	3.36	0.26	0.96	0.16	0.27	0.19	1.10	0.44	3.88	0.00	0.96	11.58
7.13		胶轮车运木材, 装运卸200m	m <sup>3</sup>	5.67	0.05	0.96	0.23	0.33	0.35	1.86	0.66	6.56	0.00	1.50	18.18
8		冲美机耕路(长686m)													
8.1	500101002001	挖掘机挖III类土	m <sup>3</sup>	0.14	0.09	1.57	0.06	0.07	0.07	0.10	0.15	0.81	0.00	0.28	3.34
8.2	500102013001	回填土石方, 机械夯填土石	m <sup>3</sup>	4.46	0.29	1.42	0.22	0.37	0.39	1.79	0.63	6.31	0.00	1.43	17.31
8.3	500101001007	土方平整	m <sup>2</sup>	0.04	0.05	0.47	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.33	0.00	0.09	1.13
8.4	500103016008	碎石公路基础, 压实厚10cm	m <sup>2</sup>	1.21	3.86	0.49	0.19	0.28	0.29	0.42	0.47	17.51	0.00	2.23	26.95
8.5	500109001021	C25砼公路路面, 压实厚18cm	m <sup>2</sup>	7.59	23.98	2.72	1.20	1.71	1.79	2.58	2.91	64.83	0.00	9.84	119.15
8.6	500109001022	C20砼路肩挡墙厚40cm	m <sup>3</sup>	26.80	129.29	17.76	6.08	10.43	7.04	9.33	14.47	339.78	0.00	50.49	611.47
8.7	500110001008	普通平面木模板制作及安装、拆除	m <sup>2</sup>	8.23	46.79	8.88	2.24	3.83	3.99	3.27	5.41	14.71	0.00	8.76	106.11
8.8	500109009008	常态混凝土伸缩缝, 沥青木板	m <sup>2</sup>	7.45	68.99	0.03	2.68	4.59	3.10	2.44	6.25	8.61	0.00	9.37	113.51
8.9	500109009009	常态混凝土伸缩缝, 沥青玛蹄脂	m <sup>2</sup>	7.45	44.48	0.00	1.82	3.12	2.10	2.44	4.30	9.59	0.00	6.78	82.07



### 工程单价费(税)率汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共1页

[illegible]





### 主要材料预算价格汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

第1页 共1页

[illegible]

### 工程单价计算表

挖掘机挖渠道土方, III类土 工程

单价编号: 1

定额单位: 100m<sup>3</sup>

定额编号:01216。

施工方法：挖松、堆放、人工配合修底边。

[illegible]

### 挖掘机挖III类土 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

## 土方平整 工程

单价编号: 3

定额单位: 1000m<sup>2</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

0.6m<sup>3</sup> 挖掘机挖装土自卸汽车运输, 运距1km 工程

单价编号: 4

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:01219。 挖装、运输、卸除、空回。
-------	-----------------------------

[illegible]

### 工程单价计算表

### 人工清理表土（恢复施工损坏农田）工程

单价编号: 5

定额单位: 100m<sup>2</sup>

施工主计 定额编号:01126。

施工方法: 包括清除采石场、坝基及施工场地等处表层草皮表土, 并运20m距离。

[illegible]

### 工程单价计算表

### 回填土石方, 机械夯填土石 工程

单价编号: 6

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法 定额编号:03003。

施工方法: 包括5m内取土(石渣)回填、平土、简单压实。

[illegible]

### 工程单价计算表

常态混凝土伸缩缝, 沥青木板 工程

单价编号: 7

定额单位: 100m<sup>2</sup>

定额编号:04457。

施工方法: 木板制作、熔化、涂沥青、安装。

[illegible]

## 工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号：8

定额单位：100m<sup>3</sup>

定额编号:04035+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19098.63
1.1	人工费		元			2381.38
	人工		工时	439	3.46	1518.94
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			12780.17
	水		m <sup>3</sup>	100	4.08	408.00
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.25	12282.75
	其他材料费		%	0.5	12690.75	63.45
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
1.3	机械使用费		元			2280.12
	振动器	变频机组 容量4.5kVA	台时	18.73	8.79	164.64
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	45.15	31.51	1422.68
	离心水泵	单级双吸 功率20kW	台时	9.55	24.97	238.46
	其他机械费		%	1	1825.78	18.26
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	18.54	19.74	365.98
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
1.4	其他直接费		元	3.5%	17441.67	610.46
1.5	现场经费		元	6%	17441.67	1046.50
2	施工管理费		元	3.7%	19098.63	706.65
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2507.73	822.54
4	企业利润		元	7%	20627.82	1443.95
5	价差		元			33586.58
	人工		工时	688.26	4.00	2753.04
	机械工		工时	36.517	4.00	146.07
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	195.75	6193.78

### 工程单价计算表

C20砼底板，厚10cm 工程

单价编号: 8

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C20砼侧墙墙厚30cm 工程

单价编号: 9

定额单位: 100m<sup>3</sup>

定额编号:04071*0.667+04074*0.333+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19294.03
1.1	人工费		元			2840.56
	人工		工时	412.206	3.46	1426.23
	人工		工时	159.507	3.46	551.89
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			12928.92
	水		m <sup>3</sup>	60.03	4.08	244.92
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	68.701	119.25	8192.59
	其他材料费		%	2	8437.51	168.75
	水		m <sup>3</sup>	29.97	4.08	122.28
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	34.299	119.25	4090.16
	其他材料费		%	2	4212.44	84.25
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
1.3	机械使用费		元			1850.64
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	7.75721	76.06	590.01
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	27.0135	1.99	53.76
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.4704	31.51	235.39
	其他机械费		%	13	879.16	114.29
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	3.03696	76.06	230.99
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	12.13785	1.99	24.15
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	3.7296	31.51	117.52
	其他机械费		%	13	372.66	48.45

C20砼侧墙墙厚30cm 工程

定额单位: 100m<sup>3</sup>

29

### 工程单价计算表

## 常杰混凝土伸缩缝，沥青玛蹄脂 工程

单价编号: 10

定额单位: 100m<sup>2</sup>

定额编号:04458。

施工方法：融化沥青、烤砂拌和、清洗表面、洗模安装、拆模。

[illegible]

## 工程单价计算表

C20砼路肩挡墙厚40cm 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m<sup>3</sup>

定额编号: 04071*0.333+04074*0.667+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			19035.92
1.1	人工费		元			2679.94
	人工		工时	205.794	3.46	712.05
	人工		工时	319.493	3.46	1105.45
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			12928.92
	水		m <sup>3</sup>	29.97	4.08	122.28
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	34.299	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	34.299	119.25	4090.16
	其他材料费		%	2	4212.44	84.25
	水		m <sup>3</sup>	60.03	4.08	244.92
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	68.701	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	68.701	119.25	8192.59
	其他材料费		%	2	8437.51	168.75
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
1.3	机械使用费		元			1775.55
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	3.87279	76.06	294.56
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	13.4865	1.99	26.84
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	3.7296	31.51	117.52
	其他机械费		%	13	438.92	57.06
	混凝土输送泵	输出量30m <sup>3</sup> /h	台时	6.08304	76.06	462.68
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	24.31215	1.99	48.38
	风(砂)水枪	耗风量6m <sup>3</sup> /min	台时	7.4704	31.51	235.39
	其他机械费		%	13	746.45	97.04

### 工程单价计算表

C20砼路肩挡墙厚40cm 工程

单价编号: 11

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C20砼盖板 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m<sup>3</sup>

定额编号: 04095+04264*1.03。 施工方法: 施工准备、仓面冲(凿)毛、冲洗、清仓、验收、浇筑、养护等。 场内配运水泥、骨料、投料、加水、加外加剂、搅拌、出料、清洗。 装、运、卸、清洗。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			17994.20
1.1	人工费		元			2779.28
	人工		工时	554	3.46	1916.84
	人工		工时	249.26	3.46	862.44
1.2	材料费		元			13055.42
	水		m <sup>3</sup>	90	4.08	367.20
	混凝土拌制		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土垂直运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	混凝土水平运输		m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
	C20纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.6 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	103	119.25	12282.75
	其他材料费		%	3	12649.95	379.50
	零星材料费		%	2	1298.52	25.97
1.3	机械使用费		元			598.36
	振动器	插入式 功率1.1kW	台时	28.35	1.99	56.42
	振动器	平板式 功率2.2kW	台时	28.35	2.78	78.81
	其他机械费		%	20	135.23	27.05
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	18.54	19.74	365.98
	双胶轮车		台时	85.49	0.82	70.10
1.4	其他直接费		元	3.5%	16433.06	575.16
1.5	现场经费		元	6%	16433.06	985.98
2	施工管理费		元	3.7%	17994.20	665.79
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	2862.67	938.96
4	企业利润		元	7%	19598.95	1371.93
5	价差		元			33996.92
	人工		工时	803.26	4.00	3213.04
	机械工		工时	24.102	4.00	96.41
	水泥	42.5MPa	t	31.64129 1	195.75	6193.78
	碎石		m <sup>3</sup>	86.66708 4	124.89	10823.85

### 工程单价计算表

### C20砼盖板 工程

单价编号: 12

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距50m 工程

单价编号: 13

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号: 04278。  
装、运、卸、清洗。

[illegible]

### 工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距100m 工程

单价编号: 14

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04279。 装、运、卸、清洗。
-------	--------------------------

[illegible]

### 工程单价计算表

双胶轮车运混凝土, 运距300m 工程

单价编号: 15

定额单位: 100m<sup>3</sup>

[illegible]

### 工程单价计算表

双胶轮车运混凝土，运距200m 工程

单价编号: 16

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:04280。 装、运、卸、清洗。
-------	--------------------------

[illegible]

## 工程单价计算表

一般钢筋制作安装, 人工 工程

单价编号: 17

定额单位: t

定额编号: 04430。 施工方法: 回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎、加工场到施工场地运输。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			4062.37
1.1	人工费		元			384.06
	人工		工时	111	3.46	384.06
1.2	材料费		元			3295.82
	钢筋		t	1.07	3000.00	3210.00
	铁丝		kg	4	3.10	12.40
	焊条		kg	7.22	5.65	40.79
	其他材料费		%	1	3263.19	32.63
1.3	机械使用费		元			134.55
	载重汽车	载重量5t	台时	0.45	42.94	19.32
	电焊机	交流25kVA	台时	10	11.39	113.90
	其他机械费		%	1	133.22	1.33
1.4	其他直接费		元	3.5%	3814.43	133.51
1.5	现场经费		元	3%	3814.43	114.43
2	施工管理费		元	3.5%	4062.37	142.18
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	386.08	126.63
4	企业利润		元	7%	4331.18	303.18
5	价差		元			1293.42
	人工		工时	111	4.00	444.00
	机械工		工时	0.585	4.00	2.34
	钢筋		t	1.07	779.43	833.99
	汽油		kg	3.24	4.04	13.09
6	风险金		元	0%	5927.78	0.00
7	税金		元	9%	5927.78	533.50
	合计		元			6461.28
	单价		元			6461.28

## 工程单价计算表

普通平面木模板制作及安装、拆除 工程

单价编号：18

定额单位：100m<sup>2</sup>

定额编号:05006+05007。 施工方法: 模板制作, 立柱、围令制作, 预埋铁件制作, 模板运输; 模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂, 维修、倒拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6997.06
1.1	人工费		元			823.48
	人工		工时	67	3.46	231.82
	人工		工时	171	3.46	591.66
1.2	材料费		元			4678.74
	锯材		m <sup>3</sup>	2.24	1149.54	2574.97
	铁钉		kg	4.23	4.42	18.70
	铁件		kg	20.69	5.31	109.86
	其他材料费		%	2	2703.53	54.07
	铁钉		kg	1.17	4.42	5.17
	铁丝		kg	1.04	3.10	3.22
	预埋铁件		kg	312.82	4.32	1351.38
	混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.99	500.00	495.00
	焊条		kg	5.08	5.65	28.70
	其他材料费		%	2	1883.47	37.67
1.3	机械使用费		元			887.79
	载重汽车	载重量5t	台时	1.63	42.94	69.99
	钢筋弯曲机	直径6~40	台时	0.43	10.98	4.72
	钢筋切断机	功率20kW	台时	0.16	20.12	3.22
	圆盘锯		台时	4.55	15.02	68.34
	双面刨床		台时	3.8	13.21	50.20
	其他机械费		%	5	196.47	9.82
	汽车起重机	起重量5t	台时	11.6	49.56	574.90
	电焊机	交流25kVA	台时	6.51	11.39	74.15
	其他机械费		%	5	649.05	32.45
1.4	其他直接费		元	3.5%	6390.01	223.65
1.5	现场经费		元	6%	6390.01	383.40
2	施工管理费		元	5.7%	6997.06	398.83
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	996.70	326.92
4	企业利润		元	7%	7722.81	540.60

### 工程单价计算表

## 普通平面木模板制作及安装、拆除工程

单价编号: 18

定额单位: 100m<sup>2</sup>

[illegible]

## 工程单价计算表

C25砼公路路面，压实厚18cm 工程

单价编号：19

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法：定额编号：11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			37204.52
1.1	人工费		元			7587.09
	人工		工时	1914.7	3.46	6624.86
	人工		工时	278.1	3.46	962.23
1.2	材料费		元			23981.99
	锯材		m <sup>3</sup>	0.23	1149.54	264.39
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	153	126.85	19408.05
	其他材料费		%	2	19672.44	393.45
	锯材		m <sup>3</sup>	0.03	1149.54	34.49
	C25纯混凝土	42.5MPa 2级配 水灰比0.55 最大粒径40mm	m <sup>3</sup>	30.6	126.85	3881.61
1.3	机械使用费		元			2720.80
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	24	19.74	473.76
	自卸汽车	载重量8t	台时	25	67.52	1688.00
	其他机械费		%	5	2161.76	108.09
	混凝土搅拌机	出料0.4m <sup>3</sup>	台时	5.4	19.74	106.60
	自卸汽车	载重量8t	台时	5.1	67.52	344.35
1.4	其他直接费		元	3.5%	34289.88	1200.15
1.5	现场经费		元	5%	34289.88	1714.49
2	施工管理费		元	4.8%	37204.52	1785.82
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	7854.72	2576.35
4	企业利润		元	7%	41566.69	2909.67
5	价差		元			64833.45
	人工		工时	2192.8	4.00	8771.20
	机械工		工时	77.35	4.00	309.40
	水泥	42.5MPa	t	62.4520908	195.75	12225.00
	碎石		m <sup>3</sup>	154.4861808	124.89	19293.78
	柴油		kg	307.02	2.68	822.81

### 工程单价计算表

C25砼公路路面, 压实厚18cm 工程

单价编号: 19

定额单位: 1000m<sup>2</sup>

施工方法:	定额编号:11132+11133*3。 包括模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。
-------	--

[illegible]

## 工程单价计算表

碎石公路基础，压实厚10cm 工程

单价编号：20

定额单位：1000m<sup>2</sup>

施工方法：定额编号:11120-11121*4。 挖路槽、培路基、基础材料的铺压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
1	直接费		元			6034.20
1.1	人工费		元			1208.93
	人工		工时	524.6	3.46	1815.12
	人工		工时	-175.2	3.46	-606.19
1.2	材料费		元			3863.70
	碎石		m <sup>3</sup>	179	30.00	5370.00
	其他材料费		%	1	5370.00	53.70
	碎石		m <sup>3</sup>	-52	30.00	-1560.00
1.3	机械使用费		元			488.85
	压路机	内燃 重量12~15t	台时	9.2	52.61	484.01
	其他机械费		%	1	484.01	4.84
1.4	其他直接费		元	3.5%	5561.48	194.65
1.5	现场经费		元	5%	5561.48	278.07
2	施工管理费		元	4.8%	6034.20	289.64
3	社会保障及企业计提费		元	32.8%	1285.33	421.59
4	企业利润		元	7%	6745.43	472.18
5	价差		元			17507.21
	人工		工时	349.4	4.00	1397.60
	机械工		工时	22.08	4.00	88.32
	碎石		m <sup>3</sup>	127	124.89	15861.03
	柴油		kg	59.8	2.68	160.26
6	风险金		元	0%	24724.82	0.00
7	税金		元	9%	24724.82	2225.23
	合计		元			26950.05
	单价		元			26.95

### 工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸50m 工程

单价编号: 21

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号:11209\*0.7。  
装、运、卸、堆存。

[illegible]

### 工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸100m 工程

单价编号: 22

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号:11209。  
装、运、卸、堆存。

[illegible]

### 工程单价计算表

胶轮车运木材, 装运卸200m 工程

单价编号: 23

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 定额编号:11209+11215\*2。  
装、运、卸、堆存。

[illegible]

### 工程单价计算表

胶轮车运木材，装运卸300m 工程

单价编号: 24

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法:	定额编号:11209+11215*4。 装、运、卸、堆存。
-------	----------------------------------

[illegible]

### 人工费单价汇总表

招标编号:

工程名称: 博白县2020年高标准农田建设项目(新田镇美沙村)

[illegible]

