

疏勒县东营第二希望小
学校园体育场地室外卫
生间提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：疏勒县东营第二希望小学校园
体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场
地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费		
1.1	垒墙		
1.2	护栏		
1.3	匹克球场地EPDM		
1.4	篮球场立面墙刷漆		
1.5	卫生间		
1.6	其他		
二	措施项目费		
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费		
2.21	其中：安全文明施工费		
三	其他项目费		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
四	规费		
五	税前工程造价		
六	税金		
投标报价合计=一+二+三+四+六			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部分项						
		垒墙						
1	010401004001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240mm多孔砖砌挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M10	m3	5.51			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆抹面	m2	45.9			
		分部小计						
		护栏						
1	011609001001	栏杆拆除	1. 护栏拆除	m	8			
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	0.8			
3	040205012001	隔离护栏	隔离护栏高度1.2米 1. 热镀锌方钢6cm*8cm 框架厚度7.5mm焊接,隔15cm一根方钢撑子3cm*3cm厚度1.7mm焊接	m	3.72			
4	011404010001	操场护栏翻新刷漆	1. 打磨除锈,刷防锈底漆,刷两遍防锈面漆	m2	69.37			
5	011404010002	看台护栏刷漆	1. 打磨除锈,刷防锈底漆,刷两遍防锈面漆	m2	74.11			
		分部小计						
		匹克球场地EPDM						
1	040203009002	EPDM场地	1. 场地打磨,喷涂胶水待干后喷专用颗粒胶,摊涂彩色颗粒13-15mm厚压实,待干后喷涂面层凝固剂,再喷底漆及面漆	m2	1871.61			
2	040203009003	EPDM七彩跑道	1. 塑胶场地专用水性面漆,七种颜色喷涂,每两种颜色中间喷涂白色专用漆,共3遍	m2	1942.5			
3	040203009004	喷涂塑胶颗粒加胶水	1. 原塑胶场地维修喷涂一遍专用胶水待干后喷涂一遍颗粒	m2	1942.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		篮球场立面墙刷漆						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:涂料面铲除 2. 高空作业7米	m2	42.7			
2	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	0.85			
3	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:刮腻子两遍 2. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆	m2	42.7			
		分部小计						
		卫生间						
1	011210005001	成品隔断	1. 1.2厚防水板材，进口五金配件，含门、地脚螺栓、安装	m2	146			
2	011302001001	吊顶天棚	1. 600*600铝板吊顶，国标轻钢龙骨、吊筋	m2	123.92			
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1. 拆除隔墙的饰面种类:成品隔断拆除	m2	145			
4	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属板及轻钢龙骨拆除	m2	123.92			
5	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃圾清运 2. 运距:20km	m3	26.89			
		分部小计						
		其他						
1	010102001001	挖一般石方	1. 混凝土台阶破碎拆除挖机	m3	3.7			
2	011608001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:看台油漆墙面 2. 部分为高空作业7.5米	m2	715.25			
3	011407001002	墙面喷刷涂料	看台刷漆 1. 批刮两遍抗裂砂浆找平，加网格布，阳角线条，滚涂2遍乳胶漆，1遍罩光漆	m2	715.25			
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除垃	m3	18.01			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			圾清运 2. 运距：20km					
5	01B003	围栏	1. 4米高 日字型 底座焊接法兰板厚度8mm 立柱75*1.7mm 横梁60*1.7mm 网丝3.8mm 网孔58*58mm 含安装	m2	785.4			
6	01B004	匹克球网	1. 底座加长加宽管材加厚，加粗涤纶网	套	3			
7	01B005	匹克球	1. 专业竞技赛用球拍，回弹有力防滑手柄，PP蜂窝材质，弹性高更耐打	套	3			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程 标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程投标报价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场
地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工						
2	031302001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
3	031302001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	1.61				
4	031302002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0				
6	031302005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
7	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.07				
8	031301009001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况，按相关规定计取（高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面）
9	X031302008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.27				
10	X031302010001	检验试验费						
11	X031302010002	其中：自检试验费		0				
12	X031302010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+单价措施项目人工费	0.18				
13	03B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+单价	0.32				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程

标段：疏勒县东营第二希望小学校园体育场地室外卫生间提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：