疏勒县罕南力克镇中学
运动场提升 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县罕南力克镇中学运动场提升

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部分项						
		篮球场入口路面预制						
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m 内	m3	8			
2	010507002001	室外地坪	1. 200mm厚C30商品混凝土抹平 抛光 开槽 铺设保温膜 2. 50cm天然砂砾垫层	m2	16			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖除土方 2. 运距:20km	m3	8			
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 500*300*100 C30混凝土路沿石, 混凝土垫层C20(120*100mm), 水泥砂浆安装	m	8			
		分部小计						
		球场围栏						
1	010101002002	挖一般土方	1. 600*600mm的基础底座, 切割破碎, 人工开挖 2. 挖除部分: 5cm沥青路面+200mm水稳+250mm戈壁土	m3	34.34			
2	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:600*600基础底座部分(5cm沥青路面+200mm水稳+250mm戈壁土) 2. 运距:20km	m3	34.34			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	34.34			
4	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:长度500mm, 直径18地脚螺栓(含螺母螺帽)	t	0.636			
5	01B001	围栏	1. 4米高 日字型 底座焊接法兰板厚度8mm 立柱75*1.7mm 横梁60*1.7mm 网丝3.8mm 网孔58*58mm 含安装	m2	2348			
6	01B002	球门	1. 金属直径75*3镀锌圆管, 网丝3.8mm, 中间58*58围	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县罕南力克镇中学运动场提升

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工						
2	011707001002	其中：环境保护费、文明施工费、安全施工费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	2.8				
3	011707001003	其中：临时设施费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	1.38				
4	011707001004	其中：智慧工地基础配置费						
5	011707002001	夜间施工增加费		0				按实际发生计取，不发生不计取。
6	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0				
7	011707005001	冬雨季施工增加费		0				不发生不计取，在编制施工招标文件时依据工程实际情况，结合市场编制费用清单。
8	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.07				
9	X011707008001	工程定位复测、点交清理费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.08				
10	X011707010001	检验试验费						
11	X011707010002	其中：自检试验费		0				
12	X011707010003	其中：检验试验配合费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.11				
13	X011707011001	特殊地区增加费		0				结合工程实际情况

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：疏勒县罕南力克镇中学运动场提升

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								况，按相关规定计取(高海拔地区施工增加费计算过程详见【取费设置】-【高海拔地区施工增加费】功能界面)
14	01B991	竣工档案编制费	分部分项人工费+分部分项机械费+单价措施项目人工费+单价措施项目机械费	0.27				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。