

### 招标工程量清单

招标人:

广西壮族自治区北海  
渔业基地管理中心

(单位盖章)



造价咨询人

广东华穗工程咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
广东华穗工程咨询有限公司
编号: 甲200814001339
有效期至(单位资质专用章) 17日

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:

李鹏飞  
B119100001206  
广东华穗工程咨询有限公司  
(造价工程师签字)

复核人:

蒋正龙  
9410019202  
广东华穗工程咨询有限公司  
(造价工程师签字盖专用章)  
有效期至:2023年06月10日

编制时间:

\_\_\_\_\_

复核时间:

\_\_\_\_\_

# 总 说 明

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共1页

## 一、项目概况

建设地点:广西北海市。

工程概况:装修面积为6866.56m<sup>2</sup>、共16层、层高3.3m、檐高55.9m,该项目已完成主体施工及外墙面装修,室内装修为毛坯。

工程特征:地面为地砖楼面,局部为木地板楼面。墙面为腻子乳胶漆墙面。天面为埃特板吊顶,腻子乳胶漆饰面,局部为铝扣板吊顶。门窗主要为实木门、防火门,铝合金玻璃窗。局部梁板采用碳纤维加固。羽毛球馆屋顶为钢结构屋顶。安装部分:电气照明(灯具、开关插座及管线)、给排水(给排水管、卫生洁具及阀门)、智能化(电视电话网络系统、视频监控系统)、消防(自动喷淋、消火栓及自动报警)、通风空调。

## 二、编制范围

本概算为设计图包括的内容,主要含室内装饰装修及安装等工程。

## 三、编制依据

1. 自治区建设主管部门颁发的相关定额及计价规定;
2. 2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》;
3. 2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》;
4. 2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》(桂建标[2016]16号);
5. 桂建管[2008]37号文《关于建设工程工伤保险费计算规定的通知》;
6. 桂建标[2009]7号文《关于调整建设工程检验试验费和检验试验配合费计取方式的通知》;
7. 桂建标[2013]3号文《关于调整建设工程定额人工工资单价和管理费费率的通知》;
8. 桂建标[2015]5号文《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》;
9. 桂建标[2019]12号文《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》;
10. 《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区建筑安装工程劳动保险费管理办法的通知》(桂政发〔2012〕42号);
11. 桂建标[2016]17号文《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》及现行的有关配套文件;。
12. 与建设工程有关的标准、规范、技术资料。
13. 材料价格参考建设工程造价管理机构发布的《北海市建设工程造价信息》2022年第2期的建设工程造价信息,信息价均采用除税价,缺项材料参考市场询价除税计算。

## 四、其他说明

1. 本工程增值税计税方法采用一般计税法。
2. 其他详见清单说明





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
<b>室内装修工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>改造加固工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>空调工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>电气工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第2页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>智能化工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>消防电工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>给排水工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>暖通工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第3页 共4页

序号	汇总内容	金额(元)	备注
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>消防工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>自动喷淋工程</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		
6	增值税		
7	工程总造价=1+2+3+4+5+6		
<b>工程项目汇总</b>			
1	分部分项工程和单价措施项目清单计价合计		
1.1	其中:暂估价		
2	总价措施项目清单计价合计		
2.1	其中:安全文明施工费		
3	其他项目清单计价合计		
4	税前项目清单计价合计		
5	规费		





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>室内装修工程</b>							
<b>分部分项工程</b>							
	<b>1.</b>	<b>G.1 人工拆除工程</b>					
1	011610002001	金属门窗拆除	m <sup>2</sup>	162.10			
2	011601001001	砖砌体拆除	m <sup>3</sup>	62.73			
3	011601001002	拆除砌体 零星砌体	m <sup>3</sup>	10.00			
4	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	m <sup>3</sup>	3.24			
5	011602002002	楼梯拆除	m <sup>3</sup>	14.00			
6	010103002001	废渣弃置 1. 运距: 由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	89.97			
	<b>3.</b>	<b>A.3 砌筑工程</b>					
7	010401003001	实心砖墙 1. 砖材质: 页岩标准砖240*115*53mm 2. 墙体厚度: 180mm	m <sup>3</sup>	23.26			
8	010401003002	实心砖墙 1. 砖材质: 页岩标准砖240*115*53mm 2. 墙体厚度: 120mm	m <sup>3</sup>	5.00			
	<b>4.</b>	<b>A.4 混凝土及钢筋混凝土工程</b>					
9	010505003001	平板(一层大厅拆除楼梯处) 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	3.95			
10	010515001001	现浇构件圆钢筋制安 $\Phi$ 10以内	t	0.050			
11	010515001002	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以内	t	0.300			
12	010515001003	现浇构件螺纹钢制安 $\Phi$ 10以上	t	0.500			
		<b>A.6 金属结构工程</b>					
13	010603003001	钢柱 1. 规格: 箱型钢柱200*400*7*7 2. 含制作、安装、运输	t	1.590			
14	010602003001	钢桁架 1. 规格: 上下弦杆140*4、腹杆60*2 2. 含制作、安装、运输	t	0.692			
15	010606001001	钢屋架支撑、钢拉条 1. 规格: $\Phi$ 20圆钢、 $\Phi$ 12圆钢	t	0.202			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第2页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 含制作、安装、运输					
16	010602001001	柱间钢屋架 1. 规格: 上下弦杆51*2、腹杆30*1.5 2. 含制作、安装、运输	t	0.192			
17	010606001002	柱间钢支撑、钢拉条 1. 规格: $\Phi$ 20圆钢 2. 含制作、安装、运输	t	0.044			
18	010606002001	钢檩条 1. 规格: C300*80*20*3.0 2. 含制作、安装、运输	t	2.242			
19	011405001001	金属面油漆 1. 抛丸除锈 2. 红丹防锈底漆两道 3. 醇酸调和面漆两道	m <sup>2</sup>	166.31			
20	010901002001	型材屋面 1. 夹芯板(外板0.526mm+75mm玻璃棉+内板0.376mm)(燃烧性能为A级) 2. 部位: 羽毛球馆	m <sup>2</sup>	116.51			
21	010605002001	钢板墙板 1. 夹芯板(外板0.426mm+55mm玻璃棉+内板0.376mm)(燃烧性能为A级)	m <sup>2</sup>	84.22			
22	010606011001	钢板天沟	m	17.00			
		<b>A.7 屋面及防水工程</b>					
23	010904003001	楼(地)面防水 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位: 卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	507.87			
24	010904003002	楼地面防水 1. 陶粒混凝土填充层找坡, 坡向地漏 2. 部位: 卫生间 3. 厚度: 400mm	m <sup>2</sup>	311.92			
25	010903003001	墙面防水 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 上翻至楼面标高以上1500高 2. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	917.22			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第3页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
26	010904001001	楼(地)面卷材防水 1. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5),用1.3厚专用配套粘结料满粘 2. 部位:下沉卫生间	m <sup>2</sup>	216.16			
	<b>9.</b>	<b>A.9 楼地面工程</b>					
27	011104002001	悬浮场地楼面 1. 铺设实木地板 2. 铺设防尘防潮布 3. 铺设毛地板:环保型(松木材质)多层耐水胶合板,规格为1220*2440*15mm 4. 铺设木龙骨:规格40*50mm,做防腐处理 5. 专业弹性减震源生性橡胶一层 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平	m <sup>2</sup>	124.12			
28	011102003001	块料楼地面 1. 8~14厚800*800抛光砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2. 20厚1:4干硬性水泥砂浆。 3. 素水泥浆结合层一道。 4. 现浇混凝土楼板 5. 部位:公共部分/室内(除注明外)	m <sup>2</sup>	4668.19			
29	011101001001	30厚隔音砂浆 1. 部位:室内	m <sup>2</sup>	3133.19			
30	011101006001	平面砂浆找平层 1. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位:卫生间、厨房	m <sup>2</sup>	507.87			
31	011101006002	平面砂浆找平层 1. 20厚1:3水泥砂浆找平 2. 部位:下层卫生间	m <sup>2</sup>	443.38			
32	011102003002	块料楼地面(卫生间) 1. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 2. 面贴8~14厚,300*300防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	443.38			
33	011102003003	块料楼地面(厨房) 1. 20厚1:4干硬性水泥砂浆	m <sup>2</sup>	40.00			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第4页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		2. 面贴8~14厚, 600*600防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝					
34	011107002001	大理石台阶面 1. 25厚芝麻黑火烧面花岗岩 2. 30厚1:4干硬性水泥砂浆粘贴	m <sup>2</sup>	18.00			
35	011104002002	硬木企口地板(不需填干炉渣, 龙骨高度详平面标高调整) 1. 用15MM防火胶合阻燃板做龙骨打底, 用15MM防火胶合阻燃板平铺找平, 然后铺贴硬木企口地板 3. 部位: 包厢、多媒体功能室、会议室、接待室、党员活动室、党员活动中心	m <sup>2</sup>	1162.04			
36	011105006001	银钛不锈钢拉丝踢脚线 1. 踢脚线高度: 120mm 2. 不锈钢材质: 201	m <sup>2</sup>	421.03			
	<b>10.</b>	<b>A. 10 墙、柱面工程</b>					
37	011201001001	砖墙面一般抹灰 1. 5厚2:1:5水泥石灰砂浆抹平 2. 8厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛	m <sup>2</sup>	4985.27			
38	011201001002	内墙面一般抹灰 1. 15厚WP-M15预拌抹灰砂浆 2. 5厚WP-M20预拌抹灰砂浆 3. 部位: 风井新增隔墙	m <sup>2</sup>	50.00			
39	桂011204007001	块料墙面(卫生间) 1. 专用界面剂一遍(加气砖需要) 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 面贴300*600浅色釉面砖贴至顶棚, 白水泥浆擦缝	m <sup>2</sup>	1706.90			
40	011210006001	GRC轻质隔墙板 1. 隔板材料品种、规格、颜色: GRC轻质隔墙板 90mm厚 2. 嵌缝、塞口材料品种: 水泥砂浆M7.5	m <sup>2</sup>	1749.78			
41	011210005001	成品隔断 1. 防水板二代抗倍特板 2. 含制作、安装、运输及所有配件	m <sup>2</sup>	237.59			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第5页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
	11.	<b>A.11 天棚工程</b>					
42	011302001001	埃特板吊顶天棚 1. 铝合金龙骨 2. 6厚埃特板, 自攻螺钉拧牢 3. 部位: 室内部分 (除注明外)	m <sup>2</sup>	4547.84			
43	011302001002	埃特板吊顶天棚(二阶吊顶) 1. 铝合金龙骨 2. 6厚埃特板, 自攻螺钉拧牢 3. 部位: 包厢、多媒体功能室、会议室、接待室、党员活动室、党员活动中心	m <sup>2</sup>	1128.90			
44	011302001003	铝扣板吊顶天棚 1. 铝合金龙骨 2. 铝合金方形板, 规格为600*600, 厚度为1厚 3. 部位: 厨房	m <sup>2</sup>	64.49			
45	011302001004	铝扣板吊顶天棚 1. 铝合金龙骨 2. 铝合金方形板, 规格为300*300, 厚度为1厚 3. 部位: 卫生间	m <sup>2</sup>	422.44			
46	011503001001	护窗金属扶手、栏杆 1. 不锈钢管Φ25×0.8@110mm竖杆 2. 不锈钢管Φ60×1.5 扶手 3. 不锈钢材质: 201 4. 栏杆高度: 1100mm	m	23.00			
		<b>A.12 门窗工程</b>					
47	010807001001	90系列普通铝合金推拉窗 带亮 (<2m <sup>2</sup> ) 1. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6mm+9A+6mm 2. 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	18.90			
48	010807001002	90系列普通铝合金推拉窗 带亮 (≥2m <sup>2</sup> ) 1. 玻璃品种、厚度: 中空玻璃6mm+9A+6mm 2. 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	150.04			
49	010807003001	90系列普通铝合金百叶窗 带亮 (≥2m <sup>2</sup> ) 1. 水泥砂浆填缝	m <sup>2</sup>	2.25			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第6页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
50	010807001003	90系列普通铝合金固定窗 (≥2m2) 1. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm+9A+6mm	m <sup>2</sup>	72.96			
51	010802001001	90系列普通铝合金平开门 带亮 (≥2m2) 1. 玻璃品种、厚度:中空玻璃6mm+9A+6mm	m <sup>2</sup>	14.40			
52	010802003001	甲级钢质防火门	m <sup>2</sup>	2.10			
53	010802003002	乙级钢质防火门	m <sup>2</sup>	51.24			
54	桂010811002001	门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5	m	776.32			
55	桂010809005001	面砖窗台板 1. 5厚2:1:5水泥石灰砂浆抹平 2. 釉面砖窗台板	m <sup>2</sup>	35.00			
	<b>13.</b>	<b>A. 13 油漆、涂料、裱糊工程</b>					
56	011406001001	乳胶漆墙面、天棚 1. 喷或滚刷涂料二遍	m <sup>2</sup>	20032.38			
57	011407001001	满刮腻子墙面 1. 基层类型:抹灰面 2. 腻子种类:2厚耐水环保腻子分遍刮平 3. 部位: 墙面	m <sup>2</sup>	13004.30			
58	011407001002	满刮腻子天棚 1. 埃特板清理干净 2. 腻子种类:2厚耐水环保腻子分遍刮平	m <sup>2</sup>	7028.08			
		<b>单价措施项目</b>					
	<b>011701</b>	<b>脚手架工程</b>					
59	011701006001	满堂脚手架 1. 搭设高度:5.2m以内 2. 脚手架材质:钢管 3. 部位:第一层	m <sup>2</sup>	1057.53			
60	011702016001	平板	m <sup>2</sup>	39.53			
	<b>011703</b>	<b>垂直运输</b>					
61	桂011703002001	局部装饰装修垂直运输	m <sup>2</sup>	6866.56			
<b>改造加固工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>单价措施项目</b>					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第7页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
<b>空调工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
	<b>0307</b>	<b>通风空调工程</b>					
62	030701003001	GMV6系列主机 (36匹) GMV-1015WM/X Q=101.5KW N=27.95KW	台	1			
63	030701003002	GMV6系列主机 (44匹) GMV-1230WM/X Q=123.0KW N=35.50KW	台	2			
64	030701003003	GMV6系列主机 (46匹) GMV-1295WM/X Q=129.5KW N=38.25KW	台	1			
65	030701003004	GMV6系列主机 (48匹) GMV-1360WM/X Q=136.0KW N=41.0KW	台	2			
66	030701003005	SC系列内机(小1.5匹) GMV-NR32PL/B Q=3.2kW	台	1			
67	030701003006	SC系列内机(小1.5匹) GMV-NR28PL/B Q=4.0kW	台	1			
68	030701003007	SC系列内机(大2匹) GMV-NR56PL/B Q=5.6kW	台	8			
69	030701003008	SC系列内机(小3匹) GMV-NR63PL/B Q=6.3kW	台	49			
70	030701003009	SC系列内机(3匹) GMV-NR71PL/B Q=7.1kW	台	27			
71	030701003010	SE系列内机(小4匹) GMV-NR100PL/A Q=9.0kW	台	12			
72	030701003011	SE系列内机(大4匹) GMV-NR112PL/A Q=11.2kW	台	6			
73	030701003012	SE系列内机(大5匹) GMV-NR125PL/A Q=14.0kW	台	8			
74	030701003013	SE系列内机 GMV-NR140PL/A Q=29.0kW	台	1			
75	030404036001	空调线控器 1. RC-86X	台	133			
76	030702007001	铝箔贴面无甲醛环保玻纤风管 A1级不燃	m <sup>2</sup>	760			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第8页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		密度80kg/m , 厚度25mm					
77	030903003001	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ6.4	m	260.00			
78	030903003002	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ9.5	m	1272.00			
79	030903003003	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ12.7	m	260.00			
80	030903003004	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ15.9	m	430.00			
81	030903003005	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ19.1	m	120.00			
82	030903003006	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ22.2	m	132.00			
83	030903003007	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ28.6	m	196.00			
84	030903003008	铜管 (含保温、控制线) 1. 型号: Φ31.8	m	64.00			
85	B-001	制冷剂 R410A	kg	434.64			
86	031001008001	PVC排水管(含保温) 1. 型号: Φ25	m	120.00			
87	桂031003022001	橡塑保温 (厚度) 30	m <sup>3</sup>	5			
88	031003010001	分歧管DIS-22-1	个	23			
89	031003010002	分歧管DIS-180-1	个	50			
90	031003010003	分歧管DIS-371-1	个	45			
91	031003010004	分歧管DIS-450-1	个	32			
92	030703007001	铝合金双层百叶风口送风口 1. 规格: 750*150	个	18			
93	030703007002	铝合金双层百叶风口送风口 1. 规格: 950*150	个	15			
94	030703007003	铝合金双层百叶风口送风口 1. 规格: 1200*150	个	65			
95	030703007004	铝合金双层百叶风口送风口 1. 规格: 1400*150	个	60			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第9页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
96	030703007005	铝合金单层百叶回风口(带滤网) 1. 规格: 1000*300	个	18			
97	030703007006	铝合金单层百叶回风口(带滤网) 1. 规格: 1300*300	个	15			
98	030703007007	铝合金单层百叶回风口(带滤网) 1. 规格: 1500*300	个	65			
99	030703007008	铝合金单层百叶回风口(带滤网) 1. 规格: 1700*300	个	60			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>电气工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B4 电气设备安装工程</b>					
100	030404017001	配电箱 1AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
101	030404017002	配电箱 2AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
102	030404017003	配电箱 3AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
103	030404017004	配电箱 4/5-9/12-13/15AL 非标金属箱 箱内元件按系统图	台	9			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第10页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”					
104	030404017005	配电箱 10AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
105	030404017006	配电箱 11/14AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	2			
106	030404017007	配电箱 16AL 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
107	030404017008	门卫配电箱 AL.MW 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.6m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
108	030404017009	厨房配电箱 AL.CF 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.6m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
109	030404017010	空调电量配电箱 3AP·KT1 非标金属箱 箱内元件按系统图	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第11页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”					
110	030404017011	空调电量配电箱 3AP·KT2 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
111	030404017012	空调电量配电箱 17AP·KT 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
112	030404017013	安防配电箱 1AT·AF 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
113	030404017014	公共照明配电箱 9AL.G 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
114	030404017015	公共照明配电箱 1AL.G 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
115	030404017016	应急照明配电箱 13ALE 非标金属箱 箱内元件按系统图	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第12页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”					
116	030404017017	应急照明配电箱 6ALE 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
117	030404017018	应急照明配电箱 4ALE 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	1			
118	030404017019	加压风机配电箱 17AL·JY1/17AL·JY2 非标金属箱 箱内元件按系统图 箱底底边距地1.5m安装 箱内元器件品牌: 参照或相当于“德力西”	台	2			
119	030412001001	嵌入式平板灯 600*600 节能型, 配高品质电子镇流器 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	519			
120	030412001002	嵌入式平板灯 300*300 节能型, 配高品质电子镇流器 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	74			
121	030412001003	平板灯4600*150 节能型, 配高品质电子镇流器 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	8			
122	030412001004	平板灯3600*150 节能型, 配高品质电子镇流器	套	6			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第13页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”					
123	030412001005	平板灯1200*70 节能型, 配高品质电子镇流器 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	10			
124	030412001006	2.5寸LED筒灯 3W, 220V, 3300-5000K	套	303			
125	030412004001	LED灯带 4W/m, 220V, 3300-5000K	m	110.00			
126	030412005001	双管应急荧光灯 常、急2x36WxFL 6700lm, Ra>80 节能型, 配高品质电子镇流器 蓄电池连续供电时间≥180min 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	9			
127	030412004002	应急双头灯 2x3WxLED 蓄电池连续供电时间≥30min 底边距地2.5m安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	201			
128	030412004003	出口指示灯 1x3WxLED 蓄电池连续供电时间≥30min 底边距地2.2m安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	82			
129	030412004004	疏散指示灯 1x3WxLED 蓄电池连续供电时间≥30min 底边距地0.3m安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	79			
130	030412001007	电梯井道灯 13W 型号由厂家定, 灯具采用节能型 井道最高点和最低点0.5m处各安装一个, 中间每层设置一盏, 带保护罩 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”	套	16			
131	030412001008	高压钠灯 100W ~220V	套	8			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第14页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		吸顶安装 品牌: 参照或相当于“三雄. 极光”					
132	030404034001	单联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	75			
133	030404034002	双联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3m暗装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	194			
134	030404034003	双联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3m明装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	1			
135	030404034004	三联单控开关 10A ~250V 底边距地1.3m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	11			
136	030404034005	双控单联开关 10A ~250V 底边距地1.3m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	1			
137	030404034006	声控开关 10A ~250V 需与灯源匹配 底边距地1.3m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	156			
138	030404035001	普通插座(二三孔) 10A ~250V 安全型. 带保护门 底边距地0.3m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	372			
139	030404035002	电井插座(二三孔) 10A ~250V 安全型. 带保护门 底边距地1.5m安装 品牌: 参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	套	16			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第15页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
140	030404033001	排气扇 吸顶安装 品牌:参照或相当于“金玲”	台	89			
141	030411003001	托盘式金属桥架 400×100 δ=1.5 梁下0.1m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	65.00			
142	030411003002	托盘式金属桥架 300×100 δ=1.5 梁下0.1m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	23.39			
143	030411003003	托盘式金属桥架 200×100 δ=1.5 梁下0.1m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	9.68			
144	030411003004	托盘式金属桥架 100×50 δ=1.5 梁下0.3m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	243.44			
145	030413001001	桥架支架的制作、安装200×200 材质:国标型钢	kg	360.98			
146	桂031211003001	支架除锈 除锈说明:轻锈,手工除锈	kg	360.98			
147	031201003001	支架刷油 刷红丹防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	kg	360.98			
148	030411001001	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC100	m	82.00			
149	030411001002	砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 SC40*1.2	m	15.00			
150	030411001003	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20*1.0	m	1070.50			
151	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	5839.02			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第16页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
152	030413002001	凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径40mm以内	m	5.30			
153	030413002002	凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	2249.99			
154	030408001001	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-1KV-4x120+1x70mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	82.00			
155	030408001002	铜芯电力电缆普通敷设 BTTRZ-0.6/1KV-5*16mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	380.00			
156	030408001003	铜芯电力电缆普通敷设WDZ-YJY-1kV-5*10mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	46.00			
157	030408001004	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-1KV-4x35+1x16mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	9.20			
158	030408001005	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-1kV-5x16mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	549.08			
159	030408001006	铜芯电力电缆普通敷设 WDZN-YJY-1KV-4x6mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	18.62			
160	030408006001	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)70	个	6			
161	030408006002	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)35	个	2			
162	030408006003	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 (1kV以下截面mm <sup>2</sup> 以下)16	个	26			
163	030411004001	管内穿低烟无卤导线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证	m	30.60			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第17页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”					
164	030411004002	线槽内穿低烟无卤导线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	60.09			
165	030411004003	管内穿低烟无卤导线 WDZ-BYJ-4.0mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	48.77			
166	030411004004	管内穿低烟无卤导线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	5151.42			
167	030411004005	管内穿低烟无卤导线 FS-WDZ-BYJ-4.0mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	6133.21			
168	030411004006	管内穿低烟无卤导线 FS-WDZN-BYJ-4.0mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	383.68			
169	030411004007	管内穿低烟无卤导线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	8663.10			
170	030411004008	管内穿交联聚乙烯绝双绞型连接软导线 KVV-12x1.5mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	120.00			
171	030411004009	管内穿交联聚乙烯绝双绞型连接软导线 KVV-5x1.5mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	135.00			
172	030411004010	管内穿交联聚乙烯绝双绞型连接软导线 KVV-2x1.5mm <sup>2</sup> 产品具有3C认证, IS09000认证	m	135.00			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第18页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌:参照或相当于“桂林国际电线电缆”					
	<b>030409</b>	<b>防雷及接地装置</b>					
173	030409005001	避雷网 采用Φ10热镀锌圆钢女儿墙上方敷设并焊接成闭合网格作为屋面接闪带	m	249.36			
174	030409005002	避雷网 采用-40*4热镀锌圆钢沿隔热板敷设	m	63.87			
175	030409003001	避雷引下线 利用建筑物结构柱内二主筋(≥Φ16,若其主筋<Φ16时,采用四条主筋,上下焊通) 通长焊接作防雷引下线	m	633.80			
176	030409004001	均压环 将每层的结构外围圈梁或楼板内两条主筋通长焊接成闭合的钢筋网作为均压环	m	2735.35			
177	030409002001	接地母线 利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋(≥Φ16,基础梁埋深>0.5米)通长焊接连成闭合的钢筋网作接地体	m	279.72			
178	030409002002	接地母线 采用-40*4热镀锌扁钢在竖井内通长焊接明敷 按规范要求屋顶电梯机房内0.3米处,采用-40*4热镀锌扁钢沿墙明敷均压环	m	124.68			
179	030409008001	总等电位端子箱 MED 等电位板由紫铜板制成,箱体底部距地0.3m暗装 总等电位联接线采用BV-1*25铜芯线穿PV25阻燃塑料管暗敷。	台	1			
180	030411004011	管内穿铜芯线BV-25mm <sup>2</sup>	m	5.00			
181	030411001005	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管PC32 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	5.00			
182	030413002003	凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径32mm以内	m	5.00			
183	030409008002	局部等电位端子箱 LEB 设在有淋浴设备的卫生间内,箱体底部距地0.3m暗装于洗脸台下方	台	17			
184	030411004012	管内穿铜芯线BV-4mm <sup>2</sup>	m	165.44			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第19页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
185	030411001006	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20	m	165.44			
186	030413002004	凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	165.44			
187	030409008003	接地端子板 距室外地面0.5m暗装	块	74			
188	030414011001	接地装置系统调试 按规范进行,并有完整的调试资料	系统	1			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>智能化工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B5 建筑智能化系统设备安装工程</b>					
189	030501012001	24口千兆交换机 型号由甲方定	台	8			
190	030502004001	电话插座(单口) 距地0.3m安装 品牌:参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	个	117			
191	030502012001	信息插座(单口) 距地0.3m安装 品牌:参照或相当于“TCL K2.0经济系列”	个	197			
192	030411003001	托盘式金属桥架 200×100 δ=1.5 梁下0.1m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	67.48			
193	030411003002	托盘式金属桥架 100×50 δ=1.5 梁下0.3m安装 含桥架盖板、连接件、螺栓、扣锁、三通、弯头等配件 品牌:参照或相当于“天来”	m	211.53			
194	030413001001	支架的制作、安装 材质:镀锌国标型钢	kg	316.84			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第20页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
195	桂031211003001	支架除锈 除锈说明:轻锈,手工除锈	kg	316.84			
196	031201003001	支架刷油 刷红丹防锈漆二遍,灰色调和漆二遍	kg	316.84			
197	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	532.00			
198	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	4295.06			
199	030413002001	凿槽及所凿沟槽恢复 公称管径20mm以内	m	715.80			
200	030411004001	管内穿电话线 HYJV-2x2x0.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“天诚”	m	1377.79			
201	030411004002	线槽内穿电话线 HYJV-2x2x0.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“天诚”	m	167.59			
202	030411004003	线槽内穿CAT5e 品牌:参照或相当于“天诚”	m	2484.20			
203	030411004004	管内穿CAT5e 品牌:参照或相当于“天诚”	m	3939.84			
204	030502019001	双绞线缆测试	链路	644			
		<b>B5 视频监控系统</b>					
205	030501012002	24口千兆交换机 型号由甲方定	台	3			
206	030501012003	核心交换机 型号由甲方定	台	1			
207	桂031101111001	监控计算机 品牌:参照或相当于“海康威视”	套	1			
208	030504004001	监控软件 品牌:参照或相当于“海康威视”	套	1			
209	030504001001	NVR数字硬盘录像机 品牌:参照或相当于“海康威视”	台	1			
210	030504001002	大屏控制器 品牌:参照或相当于“三星”	台	1			
211	030501002001	视频储存服务器	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第21页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 参照或相当于“三星”					
212	030501002002	管理服务器 品牌: 参照或相当于“三星”	台	1			
213	030507008001	数字高清摄像头 品牌: 参照或相当于“海康威视”	台	51			
214	030502007001	4芯单模光纤 品牌: 参照或相当于“天诚”	m	135.70			
215	030411004005	管内穿网线 UTP5e 品牌: 参照或相当于“天诚”	m	240.65			
216	030411004006	线槽内穿网线 UTP5e 品牌: 参照或相当于“天诚”	m	614.53			
217	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	76.80			
218	030411001004	砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC20 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	163.85			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>消防电工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B5 火灾自动报警联动工程</b>					
219	030904012001	消防报警及联动控制器 (JB-QTL-TX3016) 含大屏液晶中文显示、控制电源和备用电源 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
220	030904013001	总线联动控制盘 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
221	030904013002	手动直接控制盘 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
222	030904014001	消防专用电话主机 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
223	030904014002	总线广播播放盘	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第22页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌参照或相当于“北大青鸟”					
224	030904014003	总线广播功放盘 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
225	030904014004	总线广播分配盘 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
226	030411005001	消防接线端子箱 安装方式:底距地2.0m安装 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	16			
227	030904008001	总线隔离器 安装方式:底边距地1.5m墙上安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	12			
228	030904008002	短路保护器 安装方式:距地1.5m墙上安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	35			
229	030904001001	编码型感烟探测器 安装方式:吸顶安装 含接线盒及底座 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	351			
230	030904003001	编码型手动报警按钮(带电话插孔) 安装方式:底边距地1.3m挂墙安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	60			
231	030904005001	声光报警器 安装方式:底边距地2.3m墙、柱上明装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	60			
232	030904003002	编码型消火栓按钮 安装方式:装于消火栓箱内,底边距地 1.3m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	56			
233	030904008003	单输入/单输出模块	个	10			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第23页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式: 顶板下0.2m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”					
234	030904008004	双输入/双输出模块 安装方式: 顶板下0.2m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	16			
235	030904008005	模块箱 安装方式: 底边距地1.5m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	6			
236	030904006001	总线消防电话分机 安装方式: 底边距地1.3m挂墙安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	4			
237	桂030904020001	楼层显示器 安装方式: 底边距地1.3m挂墙明装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	16			
238	030904007001	消防广播功率放大器 安装方式: 吸顶安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	16			
239	030904007002	消防广播 安装方式: 吸顶安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	70			
240	030411001001	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC15*1.0	m	4501.71			
241	030411001002	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20*1.0	m	1019.20			
242	030411004001	报警及联动控制线 ZN-RVS-300/500V- 2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	3202.89			
243	030411004002	24V直流电源线 ZN-BV-750V-4mm <sup>2</sup>	m	1684.02			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第24页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”					
244	030411004003	消防电话总线 ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	1227.75			
245	030411004004	广播线 ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	673.07			
246	030408002001	消防风机手动控制线 ZN-KVV-5x1.5mm <sup>2</sup> 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	243.44			
247	桂030905005001	火灾事故广播、消防通信系统调试	部	4			
248	桂030905005002	火灾事故广播、消防通信系统调试	只	130			
249	030905001001	自动报警系统调试	系统	1			
		<b>防火门监控系统</b>					
250	030904006002	防火门监控主机 TM3500 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	1			
251	030904008006	门磁开关 TM3610 安装方式: 门上沿0.1m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	28			
252	030904008007	常闭防火门监控模块 TM3910/TM3913 安装方式: 门上沿0.1m安装 含接线盒 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	14			
253	030411001003	砖、混凝土结构楼板墙暗配 SC20*1.0	m	617.60			
254	030411004005	监控通信线 NH-RVSP-2*2.5mm <sup>2</sup> 品牌: 参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	617.60			
		<b>防漏电系统</b>					
255	030904016001	漏电火灾监控主机 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
256	030904008008	漏电火灾监控探测器 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	11			
257	030411001004	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20*1.0	m	96.00			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第25页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
258	030411004006	防漏电监控线(通信总线) ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	96.00			
259	030411004007	防漏电监控线(通信总线) ZR-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	96.00			
		<b>消防设备电源监控系统</b>					
260	030904016002	消防电源监控主机 TP3000B 品牌参照或相当于“北大青鸟”	台	1			
261	030904008009	消防设备电源监控模块 品牌参照或相当于“北大青鸟”	个	4			
262	030411001005	砖、混凝土结构暗配 电气钢管 JDG20	m	68.54			
263	030411004008	消防电源监控线 ZR-RVSP-2x1.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	68.54			
264	030411004009	消防电源监控线 ZR-RVV-2x2.5mm <sup>2</sup> 品牌:参照或相当于“桂林国际电线电缆”	m	68.54			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>给排水工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B9 给排水系统</b>					
265	031001007001	热镀锌衬塑钢管(卡箍连接)及管件安装 DN100 连接方式:卡箍连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌	m	3.20			
266	031001007002	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN80 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	48.60			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第26页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌					
267	031001007003	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN65 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌	m	30.40			
268	031001007004	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN50 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌	m	20.80			
269	031001007005	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN40 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌	m	18.40			
270	031001007006	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN32 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌	m	11.60			
271	031001007007	热镀锌衬塑钢管(螺纹连接)及管件安装 DN25 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验	m	11.40			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第27页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“新碧园”品牌					
272	031001006001	PPR 冷给水管及管件安装(S5系列) dn32 连接方式:热熔连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活给水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	214.21			
273	031001006002	PPR 冷水管及管件安装(S5系列) dn25 连接方式:热熔连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活冷水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	247.92			
274	031001006003	PPR 冷水管及管件安装(S5系列) dn20 连接方式:热熔连接 公称压力:PN=1.6MPa 含管道消毒、冲洗、水压试验 输送介质:生活冷水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	335.09			
275	030413002001	暗埋水管砼槽预压	m	533.87			
276	031003001001	水表(旋翼式) DN32 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含表前阀门 全铜截止阀 DN32 型号、规格: LXS25 品牌:参照或相当于“三川”品牌	个	15			
277	031003001002	水表(旋翼式) DN25 连接方式:螺纹连接 公称压力:PN=1.6MPa 含表前阀门 全铜截止阀 DN25 型号、规格: LXS25 品牌:参照或相当于“三川”品牌	个	15			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第28页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
278	031003001003	全铜截止阀 DN32 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	27			
279	031003001004	全铜截止阀 DN20 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	275			
280	031003001005	减压阀 DN32 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	15			
281	031003001006	全铜闸阀 DN32 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
282	031003001007	全铜闸阀 DN50 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
283	031003001008	铸铁铜芯闸阀 DN80 连接方式: 法兰连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
284	031003001009	铸铁铜芯闸阀 DN100 连接方式: 法兰连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
285	031003001010	自动排气阀 DN15 连接方式: 螺纹连接 安装详见国标01SS105第36页 品牌: 参照或相当于“天津大站”品牌	个	3			
286	031003001011	全铜截止阀 DN15	个	3			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第29页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌					
287	031003001012	倒流防止器 DN50 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
288	031003001013	全铜浮球阀 DN50 连接方式: 螺纹连接 公称压力: PN=1.6MPa 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
289	031001006004	中空双壁缠绕排水管及管件安装(连扩口承插式橡胶圈连接) De160 环向刚度8KN/m <sup>2</sup> , 输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	14.87			
290	031001006005	中空双壁缠绕排水管及管件安装(连扩口承插式橡胶圈连接) De110 环向刚度8KN/m <sup>2</sup> , 输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	47.79			
291	031001006006	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接连接) De110 输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	677.68			
292	031001006007	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接连接) De75 输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑、雄塑、八桂”品牌	m	5.55			
293	031001006008	PVC-U塑料污水排水管及管件安装(粘接连接) De50 输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	40.66			
294	031001006009	PVC-U塑料污水通气管及管件安装(粘接连接) De110	m	158.60			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第30页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		输送介质: 污水、废水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌					
295	031001006010	PVC-U加厚直通雨水管及管件安装(粘接连接) De110 输送介质: 雨水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	247.70			
296	031001006011	PVC-U加厚直通雨水管及管件安装(粘接连接) De75 输送介质: 雨水 品牌:参照或相当于“联塑”品牌	m	9.00			
297	031004006001	蹲式大便器 大便自闭式冲洗阀设置防污器, 选用DN25冲洗阀 品牌:参照或相当于“美洁”品牌	套	60			
298	031004006002	坐式大便器 大便自闭式冲洗阀设置防污器, 选用DN25冲洗阀 品牌:参照或相当于“美洁”品牌	套	15			
299	031004004001	拖把池 含一个陶芯阀水龙头 品牌:参照或相当于“美洁”品牌	套	1			
300	031004003001	洗脸盆 含一个陶芯阀水龙头 品牌:参照或相当于“美洁”品牌	套	59			
301	031004007001	小便器 品牌:参照或相当于“美洁”品牌	套	1			
302	桂031004021001	PVC-U普通地漏 De50	个	44			
303	桂031004021002	PVC-U普通地漏 De75	个	1			
304	桂031004021003	PVC-U普通地漏 De100	个	53			
305	桂031004023001	87型雨水斗 De110	个	11			
306	桂031004023002	87型雨水斗 De75	个	2			
307	031002001001	管道支架	kg	18.43			
308	031201003001	管道支架刷油 手工除锈 一般钢结构 轻锈	kg	18.43			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第31页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含支吊架除轻锈, 刷红丹打底外刷防锈漆2道					
309	031002003001	过楼板塑料套管制作、安装 DN160	个	68			
310	桂031003022001	阻火圈 DN110	个	68			
311	桂031003022002	阻水圈 DN100	个	68			
312	040504001001	圆形砖砌污水检查井 $\phi$ 700 详见图集02S515 检查井盖采用重型球墨铸铁井盖 污水检查井设置防坠网, 防坠网网绳为高强度聚乙烯灯耐潮防腐材料	座	2			
313	040504001002	隔油池 详见图集15ZJ512	座	1			
314	010101003001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	31.65			
315	桂030413014001	土方回填	m <sup>3</sup>	30.65			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>暖通工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B7 通风空调工程</b>					
316	030108003001	混流风机 SFW-I-9 L=27174m <sup>3</sup> /h P=430Pa N=5.5KW 含膨胀螺栓、吊架、吊杆、弹簧吊钩等设备支架 安装方式: 吊式安装 品牌: 参照或相当于“百盛”产品	台	2			
317	030108003002	混流风机 SFW-I-10 L=29902m <sup>3</sup> /h P=496Pa N=7.5KW 含膨胀螺栓、吊架、吊杆、弹簧吊钩等设备支架 安装方式: 吊式安装 品牌: 参照或相当于“百盛”产品	台	2			
318	030404033001	边墙式排气扇PF-1 风量=680m <sup>3</sup> /h, 静压=50Pa, 电源=220V, 单台电量=44W 带止回阀	台	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第32页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		安装方式: 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“金羚”产品					
319	030404033002	管道式排气扇 XDHQS100 风量=150m <sup>3</sup> /h, 静压=100Pa, 电源=220V, 单台电量=28W 带止回阀 安装方式: 吸顶安装 品牌: 参照或相当于“金羚”产品	台	61			
320	030703001001	70℃排烟防火阀安装 320*200 铝合金, 70℃熔断关闭 品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	18			
321	030703007001	自垂百叶 400*320 品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	16			
322	030703007002	远控常闭式送风口 400*(800+250) 品牌: 参照或相当于“南宁顺风”产品	个	32			
323	030702001001	镀锌钢板矩形风管制作安装 δ=1.2mm 咬口 周长4000以下 含支架制作安装, 支架手工除锈后刷	m <sup>2</sup>	195.23			
324	030702001002	镀锌钢板矩形风管制作安装 δ=1.0mm 咬口 周长4000以下 含支架制作安装, 支架手工除锈后刷	m <sup>2</sup>	527.58			
325	030702001003	镀锌钢板矩形风管制作安装 δ=0.5mm 咬口 周长2000以下 含支架制作安装, 支架手工除锈后刷	m <sup>2</sup>	98.11			
326	030704002001	通风空调管道漏光、漏风检测 漏光检测	m <sup>2</sup>	820.92			
327	030704002002	通风空调管道漏光、漏风检测 漏风检测	m <sup>2</sup>	820.92			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>消防工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>消防工程</b>					
328	030901002001	消火栓内外壁加厚热浸镀锌钢管及管件安 装 DN100 工作压力: PN=1.6MPa 连接形式: 沟槽连接	m	348.69			



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第33页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		水冲洗、水压试验					
329	030901002002	消火栓内外壁加厚热浸镀锌钢管及管件安装 DN65 工作压力: PN=1.6MPa 连接形式: 螺纹连接 水冲洗、水压试验	m	61.96			
330	031201001001	管道刷油 刷红丹防锈漆打底外刷防锈漆两道	m <sup>2</sup>	139.02			
331	031002001001	管道支架 每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个	kg	441.95			
332	031201003001	管道支架刷油 手工除锈 一般钢结构 轻锈 刷红丹防锈漆打底外刷防锈漆两道	kg	441.95			
333	031003003001	弹性座封蝶阀 DN100 PN=1.6MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	13			
334	031003003002	弹性座封蝶阀 DN65 PN=1.6MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	7			
335	031003003003	旋流防止器安装 DN100 PN=1.6MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	2			
336	031003003004	弹性座封闸阀安装 DN100 PN=1.6MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	4			
337	031003003005	弹性座封止回阀 DN100 PN=1.6MPa 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	2			
338	031003003006	液位控制阀DN100, PN=1.6MPa 兼具水锤消除器功能 连接方式: 沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第34页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
339	031003003007	电讯号控制阀DN150, PN=1.6MPa 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	1			
340	031003001001	流量开关 DN150 PN=1.6MPa	个	2			
341	031003001002	自动排气阀 DN15 含截止阀	个	2			
342	030601002001	压力仪表 Y-100, PN=1.6MPa 含取源部件安装 含截止阀	台	1			
343	030901010001	薄型单栓减压稳压型带消防软管卷盘消火栓箱SG16B65Z-J 材质:铝合金箱 洞口尺寸:1450*780*140 减压稳压型消火栓SN65,水带25m, 水枪口径为Φ19 品牌:参照或相当于“闽山”品牌	套	55			
344	030901010002	薄型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG16B65Z-J 材质:铝合金箱 洞口尺寸:1450*780*140 减压稳压型消火栓SN65,水带25m, 水枪口径为Φ19 品牌:参照或相当于“闽山”品牌	套	12			
345	桂030901016001	试验消火栓 材质:铝合金箱 洞口尺寸:1450*780*140 减压稳压型消火栓SN65,水带25m, 水枪口径为Φ19 品牌:参照或相当于“闽山”品牌	套	1			
346	030901013001	ABC型手提式干粉灭火器 MF/ABC5 含灭火器放置箱,箱内装两个灭火器) 品牌:参照或相当于“闽山”品牌	个	54			
347	031006015001	304不锈钢成品消防水箱 尺寸:3000*7000*2000 42m3	个	1			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第35页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含水箱消毒、冲洗					
348	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	42			
349	030905002001	水灭火控制装置调试 消火栓灭火系统	点	30			
		<b>单价措施项目</b>					
<b>自动喷淋工程</b>							
		<b>分部分项工程</b>					
		<b>B9 自动喷淋系统</b>					
350	030901001001	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN150 PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	87.30			
351	030901001002	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN150 PN=1.0MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	9.60			
352	030901001003	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN125 PN=1.0MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	15.97			
353	030901001004	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN100 PN=1.6MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	60.50			
354	030901001005	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN100 PN=1.0MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	173.51			
355	030901001006	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN80 PN=1.0MPa 连接形式:沟槽连接 水冲洗、水压试验	m	117.81			
356	030901001007	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN65 PN=1.0MPa 连接形式:法兰连接 水冲洗、水压试验	m	158.23			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第36页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
357	030901001008	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN50 PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接 水冲洗、水压试验	m	404.61			
358	030901001009	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN40 PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接 水冲洗、水压试验	m	279.69			
359	030901001010	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN32 PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接 水冲洗、水压试验	m	634.95			
360	030901001011	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN25 PN=1.0MPa 连接形式: 螺纹连接 水冲洗、水压试验	m	2169.11			
361	031201001001	管道刷油 刷红丹打底外刷防锈漆两道	m <sup>2</sup>	640.98			
362	031002001001	管道支架 每段配水干管或配水管设置防晃支架不应 小于1 个	kg	1727.53			
363	031201003001	管道支架刷油 刷红丹打底外刷防锈漆两道	kg	1727.53			
364	030901003001	铸铁闭式玻璃球直立型喷头 公称动作温度68, k=80 连接方式: 螺纹连接 品牌:参照或相当于“闽山”品牌	个	1204			
365	030901008001	铸铁末端试水装置 DN25 含压力表 截止阀 连接方式: 螺纹连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	组	16			
366	030901008002	泄水阀 DN15 含压力表 截止阀 连接方式: 螺纹连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	组	16			

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第37页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
367	031003003001	水流指示器 DN150 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	6			
368	031003003002	水流指示器 DN125 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	9			
369	031003003003	水流指示器 DN100 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	1			
370	031003003004	信号阀 DN150 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	5			
371	031003003005	信号阀 DN125 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	9			
372	031003003006	信号阀 DN100 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌 含检查接线	个	1			
373	030901007001	减压孔板 d75	个	2			
374	030901007002	减压孔板 d69	个	2			
375	030901007003	减压孔板 d65	个	2			
376	030901007004	减压孔板 d62	个	2			
377	030901007005	减压孔板 d59	个	2			
378	030901007006	减压孔板 d57	个	1			
379	030901007007	减压孔板 d55	个	1			
380	031002003001	过楼板钢套管制作、安装 DN150	个	23			
381	031003001001	自动排气阀 DN15	个	3			

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第38页 共38页

序号	项目编码	项目名称及 项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
					综合单价	合 价	其中: 暂估价
		含截止阀 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌					
382	030901004001	ZSFZ型湿式报警阀 DN150 PN=1.6MPa 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	组	1			
383	031003003007	铸铁铜芯闸阀 DN150 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	2			
384	031003003008	铸铁铜芯闸阀 DN100 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	4			
385	031003003009	铸铁铜芯止回阀 DN100 连接方式:沟槽连接 品牌:参照或相当于“天津大站”品牌	个	2			
386	桂030503017001	流量开关 DN100	套	2			
387	030905002001	水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	点	16			
		<b>单价措施项目</b>					
		<b>合 计</b>					
		$\Sigma$ 人工费					
		$\Sigma$ 材料费					
		$\Sigma$ 机械费					
		$\Sigma$ 管理费					
		$\Sigma$ 利 润					
		$\Sigma$ 税 金					

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共2页

序号	项目名称	金额 (元)	备注
<b>室内装修工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>改造加固工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>空调工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>电气工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>智能化工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>消防电工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第2页 共2页

序号	项目名称	金额(元)	备注
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>给排水工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>暖通工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>消防工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
<b>自动喷淋工程</b>			
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	材料暂估价		明细详见表-12-2
3	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
4	计日工		明细详见表-12-4
5	总承包服务费		明细详见表-12-5
	<b>合 计</b>		

注:材料暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。



# 税前项目清单与计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称及项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
					单价	合价
<b>室内装修工程</b>						
1	AB001	实木门	m <sup>2</sup>	90.09		
2	AB002	不锈钢防盗网 1. 含制作、安装	m <sup>2</sup>	3.06		
3	AB003	铝方通吊顶 1. 配套竖向Φ6带栓吊筋@1200, 横向铝合金龙骨LA@1400 2. 铝合金板条LB3 3. 部位: 活动室	m <sup>2</sup>	36.65		
4	AB004	楼板钻孔及修复, 直径160mm	个	32		
<b>改造加固工程</b>						
<b>分部工程</b>						
5	010903001001	局部梁顶板采用碳纤维加固 碳纤维布采用 I 级单向织物 (布), 型号300g/m2, 厚度0.167碳纤维布 碳纤维板采用 I 级条形板, 厚度1.2mm碳纤维板 碳纤维布粘结胶采用A类胶 部位详平面布置图, 加固做法详加固大样图	m <sup>2</sup>	169.33		
<b>合 计</b>						

注: 税前项目包含除增值税以外的所有费用。

# 规费、增值税计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第1页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
<b>室内装修工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
2	税金	分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费		
2.2	城市维护建设税			
2.3	教育附加费			
2.4	地方教育附加费			
2.5	水利建设基金			
<b>改造加固工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费	Σ(分部分项人材机+单价措施人材机)		
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>空调工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第2页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.3	医疗保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>电气工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>智能化工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>消防电工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			

# 规费、增值税计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第3页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.4	生育保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>给排水工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税		Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	
<b>暖通工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税		Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)	
<b>消防工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			

## 规费、增值税计价表

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

第4页 共4页

序号	项目名称	计算基础	计算费率(%)	金额(元)
1.1.5	工伤保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
<b>自动喷淋工程</b>				
1	规费	1.1+1.2+1.3		
1.1	社会保险费	Σ(分部分项人工费+单价措施人工费)		
1.1.1	养老保险费			
1.1.2	失业保险费			
1.1.3	医疗保险费			
1.1.4	生育保险费			
1.1.5	工伤保险费			
1.2	住房公积金			
1.3	工程排污费			
2	增值税	Σ(分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费)		
	合 计			

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
1	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以内(综合)	t			4740.00				
2	螺纹钢HRB400 $\Phi$ 10以上(综合)	t			4671.00				
3	圆钢HPB300 $\Phi$ 10以内(综合)	t			4795.00				
4	圆钢HPB300 $\Phi$ 10~14	kg			3.97				
5	槽钢 [5#~16#]	kg			3.84				
6	$\Phi$ 10以上圆钢	t			4861.00				
7	等边角钢(综合)	t			5539.00				
8	等边角钢 $\leq$ 5.0#	kg			3.92				
9	等边角钢 $\leq$ 5.0#	kg			4.44				
10	不等边角钢(综合)	t			5553.00				
11	中厚钢板 4.1~20mm	t			5385.00				
12	钢垫板(综合)	t			5400.00				
13	镀锌螺栓 M8 $\times$ 25	套			0.45				
14	膨胀螺栓 M12	套			1.37				
15	砂轮片 $\Phi$ 400	片			24.26				
16	白水泥(综合)	t			625.12				
17	细砂	m <sup>3</sup>			244.01				
18	中砂	m <sup>3</sup>			253.27				
19	碎石 5~40mm	m <sup>3</sup>			163.24				
20	石灰膏	m <sup>3</sup>			425.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
21	一等杉木板材	m <sup>3</sup>			1859.47				
22	一等杉木枋材	m <sup>3</sup>			1859.47				
23	周转板枋材	m <sup>3</sup>			947.96				
24	周转枋材	m <sup>3</sup>			947.96				
25	周转板材	m <sup>3</sup>			947.96				
26	胶合板 15mm	m <sup>2</sup>			35.55				
27	300*600浅色釉面砖	m <sup>2</sup>			50.44				
28	300*300防滑地砖	m <sup>2</sup>			32.74				
29	600*600防滑地砖	m <sup>2</sup>			59.29				
30	抛光砖800*800	m <sup>2</sup>			74.34				
31	陶瓷地面砖 1000×1000	m <sup>2</sup>			35.00				
32	硬木地板(企口)成品	m <sup>2</sup>			135.00				
33	实木地板(平口)	m <sup>2</sup>			108.00				
34	25厚芝麻黑火烧面花岗岩	m <sup>2</sup>			183.00				
35	铝合金方形板,规格为300*300,厚度为1厚	m <sup>2</sup>			72.92				
36	夹芯板(外板0.426mm+55mm玻璃棉+内板0.376mm) (燃烧性能为A级)	m <sup>2</sup>			65.00				
37	夹芯板(外板0.526mm+75mm玻璃棉+内板0.376mm) (燃烧性能为A级)	m <sup>2</sup>			85.00				
38	夹芯板(外板0.426mm+55mm玻璃棉+内板0.376mm) (燃烧性能为A级)	m <sup>2</sup>			65.00				
39	埃特板 6mm	m <sup>2</sup>			12.31				
40	GRC空心轻质墙板 σ=90	m <sup>2</sup>			76.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
41	成品浴厕隔断(包括五金配件)	m <sup>2</sup>			157.00				
42	甲级钢质防火门(成品)	m <sup>2</sup>			481.27				
43	乙级钢质防火门(成品)	m <sup>2</sup>			463.04				
44	90系列普通铝合金平开门 带亮(≥2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			344.32				
45	铝合金推拉窗带亮(成品)<2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			269.79				
46	铝合金推拉窗带亮(成品)≥2m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			260.43				
47	90系列普通铝合金固定窗(≥2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			240.02				
48	90系列普通铝合金百叶窗 带亮(≥2m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>			240.02				
49	金属踢脚板(成品)银钛不锈钢拉丝踢脚线 201	m <sup>2</sup>			94.00				
50	乳胶漆	kg			16.63				
51	成品腻子粉(耐水型)	kg			3.50				
52	成品腻子粉(耐水型)	kg			3.50				
53	红丹防锈漆	kg			13.99				
54	醇酸防锈漆 C53-1	kg			8.12				
55	聚合物水泥防水涂料(JS-II)	kg			12.00				
56	石油沥青 60#~100#	kg			2.39				
57	0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)	m <sup>2</sup>			15.00				
58	不锈钢管Φ25×0.8 201材质	m			4.20				
59	不锈钢管Φ60×1.5 201材质	m			16.09				
60	镀锌管箍 DN25	个			2.31				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
61	塑料管卡 de110	个			2.72				
62	接地卡子(综合)	个			1.37				
63	大便器塑料存水弯 DN100	个			23.33				
64	胶合板模板 1830×915×18	m <sup>2</sup>			35.30				
65	模板支撑钢管及扣件	kg			6.07				
66	回转扣件	个			6.12				
67	对接扣件	个			6.12				
68	直角扣件	个			6.12				
69	脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6	t			5316.00				
70	竹脚手板	m <sup>2</sup>			17.70				
71	碎石 GD40 商品普通砼 C25	m <sup>3</sup>			454.37				
72	橡塑保温管套	m <sup>3</sup>			1850.00				
73	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN32 PN=1.0MPa	m			15.57				
74	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN25 PN=1.0MPa	m			12.02				
75	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN150 PN=1.6MPa	m			88.28				
76	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN100 PN=1.6MPa	m			53.77				
77	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN100 PN=1.0MPa	m			53.77				
78	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN80 PN=1.0MPa	m			41.34				
79	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN65 PN=1.0MPa	m			32.92				
80	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN50 PN=1.0MPa	m			24.18				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
81	喷淋热镀锌钢管及管件安装DN40 PN=1.0MPa	m			19.03				
82	铜管Φ15.9/9.5	m			31.92				
83	铜管Φ28.6/15.9	m			74.32				
84	铜管	m			13.20				
85	PVC-U加厚直通雨水管及管件安装(粘接连接) De110	m			21.19				
86	PVC-U塑料污废水排水管及管件安装(粘接连接) De110	m			27.37				
87	PVC-U塑料污废水通气管及管件安装(粘接连接) De110	m			12.52				
88	PPR冷给水管及管件安装(S5系列) dn32	m			8.62				
89	PPR冷水管及管件安装(S5系列) dn20	m			9.46				
90	PPR冷水管及管件安装(S5系列) dn25	m			6.35				
91	HDPE(聚乙烯)双壁波纹排水管De110	m			38.25				
92	钢塑复合管DN80	m			84.10				
93	钢塑复合管DN65	m			68.70				
94	沟槽管件	个			29.40				
95	信号阀 DN125	个			304.00				
96	螺纹阀门DN32	个			92.00				
97	螺纹阀门DN20	个			78.76				
98	减压阀 DN32	个			909.74				
99	法兰(各种材质带螺栓)	套			14.57				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
100	蹲式大便器	个			80.00				
101	坐便器	个			450.00				
102	水嘴	个			32.74				
103	自闭式冲洗阀 DN25	个			50.00				
104	自垂百叶 400*320	个			174.57				
105	远控常闭式送风口 400*(800+250)	个			1025.10				
106	单层百叶回风口(带滤网) 1500*300	个			218.75				
107	单层百叶回风口(带滤网) 1700*300	个			241.25				
108	复合型板材	m <sup>2</sup>			20.00				
109	70℃排烟防火阀安装 320*200	个			189.30				
110	铸铁闭式玻璃球直立型喷头	个			12.00				
111	编码型感烟探测器	个			132.74				
112	常闭防火门监控模块 TM3910/TM3913	个			300.00				
113	漏电火灾监控探测器	个			1485.15				
114	编码型消火栓按钮	套			66.37				
115	螺纹水表DN32	个			97.87				
116	报警及联动控制线 ZN-RVS-300/500V-2x1.5mm <sup>2</sup>	m			3.11				
117	消防电话总线 ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup>	m			2.99				
118	管内穿电话线 HYJV-2x2x0.5mm <sup>2</sup>	m			1.04				
119	支撑架	kg			6.17				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
120	防火门监控主机 TM3500	部			9889.22				
121	8位模式信息插座	个			20.35				
122	管道式排气扇 XDHQS100	台			280.00				
123	边墙式排气扇PF-1	台			135.00				
124	排气扇	台			100.00				
125	成套配电箱	台			2947.00				
126	加压风机配电箱 17AL·JY1/17AL·JY2	台			2750.00				
127	配电箱 4/5-9/12-13/15AL	台			2320.00				
128	NVR数字硬盘录像机	台			3300.00				
129	交换机 固定配置 24口以下	台			1200.00				
130	交换机 固定配置 24口以下	台			2500.00				
131	台式电脑	台			4500.00				
132	监控软件	套			10000.00				
133	温度/湿度控制器	台			200.00				
134	流量开关 DN100	支			4080.00				
135	管理服务器	台			1200.00				
136	视频储存服务器	台			1200.00				
137	数字高清摄像头	台			480.00				
138	楼层显示器	台			796.16				
139	消防报警及联动控制器 (JB-QTL-TX3016)	台			25000.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
140	手动直接控制盘	台			7401.71				
141	总线联动控制盘	台			7401.71				
142	消防专用电话主机	台			3800.00				
143	漏电火灾监控主机	台			6200.00				
144	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			3071.00				
145	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			3111.00				
146	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			3276.00				
147	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			4106.00				
148	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			4252.00				
149	吊式空调器安装 冷量(15kW以内)	台			4648.00				
150	吊式空调器安装 冷量(100kW以上)	台			77168.00				
151	吊式空调器安装 冷量(100kW以上)	台			89292.00				
152	吊式空调器安装 冷量(100kW以上)	台			88947.00				
153	吊式空调器安装 冷量(100kW以上)	台			90248.00				
154	混(斜)流式通风机(吊式)安装 混(斜)流式通风机 6#	台			4400.00				
155	混(斜)流式通风机(吊式)安装 混(斜)流式通风机 8#	台			6000.00				
156	大屏控制器	台			900.00				
157	型钢(综合)	kg			4.44				
158	镀锌钢板 0.75mm	m <sup>2</sup>			23.89				
159	镀锌钢板 0.75mm	m <sup>2</sup>			46.02				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
160	镀锌钢板 1mm	m <sup>2</sup>			42.48				
161	镀锌钢管	m			1.68				
162	镀锌钢管	m			2.17				
163	洗脸盆	个			79.65				
164	2.5寸LED筒灯	套			25.00				
165	出口指示灯 1x3WxLED	套			63.25				
166	嵌入式平板灯 300*300	套			105.00				
167	嵌入式平板灯 600*600	套			142.50				
168	疏散指示灯 1x3WxLED	套			63.25				
169	应急双头灯 2x3WxLED	套			82.00				
170	管内穿低烟无卤导线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m			1.93				
171	管内穿低烟无卤导线 FS-WDZ-BYJ-4.0mm <sup>2</sup>	m			2.90				
172	管内穿低烟无卤导线 WDZN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>	m			2.51				
173	24V直流电源线 ZN-BV-750V-4mm <sup>2</sup>	m			3.31				
174	双绞线缆	m			2.10				
175	BTTRZ-0.6/1KV-5*16mm <sup>2</sup>	m			123.00				
176	WDZ-YJY-1KV-4x120+1x70mm <sup>2</sup>	m			588.63				
177	铜芯电力电缆普通敷设 WDZ-YJY-1kV-5x16mm <sup>2</sup>	m			73.67				
178	线槽内穿网线 UTP5e	m			2.10				
179	托盘式金属桥架 100×50 δ=1.5	m			54.00				

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称:广西海洋渔业综合执法大楼装修工程

编号:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	确认单价(元)	价差(元)	合计差价(元)
180	托盘式金属桥架 200×100 δ=1.5	m			66.00				
181	托盘式金属桥架 400×100 δ=1.5	m			85.00				
182	刚性阻燃塑料管 PC20	m			1.46				
183	刚性阻燃塑料管PC16	m			1.32				
184	电话插座	个			7.78				
185	电	kW.h			0.74				
186	电	kW.h			0.78				
187	合    计								

注:1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。