

升级改造特色警务室项目

工程

招标工程量清单

招 标 人: _____

(单位盖章)

造价咨询人: _____

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称： 升级改造特色警务室项目

第1页 共3页

1. 工程概况

1.1 升级改造特色警务室项目

2. 工程招标和分包范围

2.1 具体内容详见招标工程量清单。

3. 工程量清单编制依据

3.1 中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及相关配套文件。

3.2 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2020《四川计价定额》）全套及相关定额解释、补充定额、配套文件川建价发[2020]315号文等文件调整。

3.3 川建价发2021[4]号文关于对各市、州2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复。

3.4 税金计取由按“四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发[2019]181号）”规定计取。

3.5 与建设工程项目有关的现行标准、规范、技术资料等。

3.6 材料价格按成都市《工程造价信息》2021年7期信息价及市场价执行。

3.7 国家有关的法律、法规、技术规范。

3.8 施工现场实际情况。

3.9 本工程量清单是招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、合同文件、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

3.10 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和“技术标准和要求”的有关规定，经发包人和承包人双方核定确认，最终以发包人按工程结算程序的审核结果为准。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1、工程质量必须达到国家现行验收合格标准。

4.2、材料品种、规格、质量必须符合设计及规范要求。

4.3、工程施工必须符合相应施工规范要求及达到验收合格标准。

5. 其他需说明的问题

5.1 投标报价应由投标人依据招标人提供的招标文件(含工程量清单、图纸、勘察报告、补遗书、答疑书等),结合施工现场实际情况、自然条件和投标人自身技术、管理水平、经营状况、机械设备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求,参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明、工程造价管理机构发布的市场价格信息及本企业实际情况自行编制确定。

总 说 明

工程名称： 升级改造特色警务室项目

第2页 共3页

- 5.2 投标人的投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部清单工作内容的价格体现。具体包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金。投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。
- 5.3 工程量清单的项目特征及具体做法只作重点描述。如项目特征及具体做法未列全，详细描述见施工图、技术说明(含各种回复等资料)、相应标准图集、规范。工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范有不一致的地方，施工单位在投标时应仔细阅读施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范，根据招标文件规定的程序提出质疑，经相关部门单位回复后，按照回复内容调整，若未提出质疑，一律以施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)、相应标准图集、规范，并结合施工经验和现场踏勘情况，以完成该清单项目的所有工作内容为准进行综合报价，中标后不得以工程量清单中的项目特征及名称与施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范不一致为由提出索赔，且实际施工仍然按照施工图、技术说明(含各种回复及设计变更单等资料)及相应标准图集、规范施工。
- 5.4 投标人可自行到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他影响报价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准；施工用电、用水等由投标人自行解决并承担所有费用；投标人投标报价须综合考虑上述等因素。
- 5.5 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，应充分考虑编制施工组织设计，投标人应在投标报价时充分考虑。
- 5.6 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响，可能涉及到材料的多次转运，投标人在措施项目投标报价时充分考虑。
- 5.7 投标人须结合现场实际情况自行考虑夏季高温；冬季雨季施工；赶工；排水、排污；夜间施工费；二次搬运费等措施费；地上、地下设施、建筑物的临时保护设施；已完工程及设备保护等中标后不作任何调整，也不另行签证。
- 5.8 建渣应弃置于现场之外允许的地方统一堆放，并环保覆盖。投标人也要充分考虑现场无堆场条件的现状，建筑垃圾及生活垃圾不得滞留现场，应随生产清运，该费用投标人在投标报价时自行考虑，建渣堆场费用和运距由投标人自行综合考虑后计入报价，中标后综合单价不作调整。
- 5.9 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他(运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等)，以及管理费、利润等。且还包括但不限于试验费、材料复检等费用。
- 5.10 工程材料特殊要求：本工程水泥均使用大厂水泥，砼均采用商品砼，砂浆均采用预拌砂浆中的干混砂浆。施工图纸中的砂浆配合比（如：1:2 水泥砂浆等）及工程量清单中预拌砂浆的强度等级，投标人应相互结合起来理解，应同时满足图纸、清单和现行规范的要求。
- 5.11 凡钢制材料包括预埋件、螺钉等均须做防腐、防锈、防火等处理。
- 5.12 投标报价的综合单价中，均应包含完成该项目工程所需的全部主材和辅材，无论项目特征和工作内容中包含与否，投标人均应考虑所采取的施工方法中所需的辅材及其保证该项目完成的质量所采取的施工措施所发生的费用。
- 5.13 因设计要求（或因施工需要）在砼结构或砌体上预留孔、槽、洞时，投标人应按要求进行预留孔、槽、洞及堵孔、槽、洞，若有防水要求的还应满足防水要求，投标人应在充分考虑其技术要求的基础上采取相应技术措施，并在相应项目的分部分项工程量清单项目综合报价时充分考虑此因素，将预留孔、槽、洞及堵孔、槽、洞发生的费用含在报价中，无论实际施工中采用何种措施，综合单价不得调整。
- 5.14 同一个清单项（项目名称、项目特征、计量单位均相同）投标人应该报同一价格，若价格不统一，竣工结算将按投标时的最低价格统一结算。
- 5.15 本项目若涉及到二次深化设计的项目，投标人在投标报价时应将二次深化设计所产生的一切费用考虑在相应综合单价中，结算时不予调整。
- 5.16 措施项目：投标人未列或招标人给出但投标人未报价的项目，招标人视为该措施费用已包含在投标总价中，中标后不予调整。单价措施项目

总 说 明

工程名称： 升级改造特色警务室项目

第3页 共3页

应根据招标文件和招标工程量清单项目中的特征描述确定综合单价并按清单中给出的工程量进行报价。投标人应充分考虑施工过程中的成品、半成品采取保护措施及各交叉施工单位进行成品、半成品保护的协调工作，投标时综合考虑以上因素并体现在投标报价中，中标后招标人不会对上述投标报价作任何调整并不再支付与成品、半成品采取保护措施相关的一切费用。

5.17规费和税金 （1）规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标报价时，按招标人给定的金额计入投标总价中。

（2）税金：投标人投标报价时，税金的税率按9%计取。

5.18其他项目清单 （1）暂列金额：暂列金额是指招标人认为可能发生的设计、地质情况等工程变更而暂列的资金。暂列金额由招标人估列并根据实情况而决定是否使用，投标人投标报价时按照招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。（2）材料暂估价表中的材料价格须按招标人给定的材料暂估价表中列出的单价计入综合单价。

5.19本次招标工程工程量清单所列项目及工程量是投标人作为投标的共同基础，各投标单位投标时不能更改。

5.20本工程量清单的计量采用中华人民共和国法定计量单位。

5.21工程量清单报价中各项金额均以人民币元为报价单位。

5.22LOGO字及广告字不在此次清单编制范围内。

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第1页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		砌筑工程							
1	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：详图 2. 砖品种、规格、强度等级：多孔砖 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆M5	m³	2.51				
		分部小计							
		钢筋混凝土工程							
2	010503005002	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.2				
3	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m³	0.17				
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300规格综合 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内 3. 钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中	t	0.02				
		分部小计							
		天棚工程							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第2页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	011302001005	双层石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、木龙骨，具体间距做法详设计图纸 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm纸面石膏板，跌级造型等综合考虑在综合单价中 4. 灯带、灯口、收边等位置木工板综合考虑在综合单价中 5. 木材面防火涂料：满刷防火涂料三遍 6. 压条、收口、孔洞加固、灯槽、装饰线等综合考虑在综合单价中	m ²	465.46				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
6	011406001006	墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	478.83				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第3页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	011406001007	墙面防水乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	50.76				
8	011406001008	天棚乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	454.61				
9	011406001009	天棚防水乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品防水腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：防水乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	10.85				
10	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙面局部找平及抹灰 2. 材料：干混抹灰砂浆	m ²	47.88				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第4页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		墙面工程							
11	011406001011	艺术喷绘	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子 ， 遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：艺术喷绘，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	57.42				
12	011207001012	硬包墙面	1. 龙骨材料种类、规格、中距：75系铝合金龙骨 2. 基层材料种类、规格：15mm厚阻燃板固定在铝合金龙骨上，15mm厚阻燃板固定板 3. 面层材料品种、规格、颜色：装饰布 4. 压条、收口等综合考虑综合单价中	m ²	126.19				
		分部小计							
		地面工程							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第5页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	011102003013	地砖恢复	1. 找平层厚度、砂浆配合比：M20干混地面砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M20干混地面砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥并洒清水适量 3. 面层材料品种、规格、颜色；同原有地砖 4. 嵌缝材料种类：水泥浆嵌缝 5. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 6. 其他：含加工切割等所有工艺	m ²	10.7				
14	011104001014	地毯楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：地毯 2. 找平层：30mm厚M20干混地面砂浆，自流坪，涂刷界面处理剂 3. 粘结材料种类：专用胶 4. 压线条种类：综合考虑在综合单价中	m ²	47.6				
		分部小计							
		门窗工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第6页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
15	010802001015	钢化玻璃门	1. 门类型：钢化玻璃地弹门 2. 规格：详设计图纸 3. 框、扇材质：宽度详设计图纸综合考虑 4. 玻璃材质、厚度：钢化玻璃 5. 门锁、闭门器、释放器、顺序器、内外侧手动开启及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 6. 把手：拉手，包含在综合单价中 7. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 8. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 9. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	3.15				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第7页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
16	010801002016	实木套装门及门套	1. 门代号及洞口尺寸;成品实木装饰门带门套 2. 框、扇材质：相配套实木门套，宽度详设计图综合考虑 3. 门锁、闭门器、释放器、顺序器、内外侧手动开启及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m ²	20.37				
17	010802004017	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸;成品防盗门带门套 2. 框、扇材质：宽度详设计图综合考虑 3. 门锁、闭门器、释放器、顺序器、内外侧手动开启及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m ²	5.67				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第8页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	010802001018	钛合金折叠推拉门	1. 门类型：钛合金折叠推拉门 2. 规格：详设计图纸 3. 框、扇材质：宽度详设计图纸综合考虑 4. 玻璃材质、厚度：钢化玻璃 5. 门锁、闭门器、释放器、顺序器、内外侧手动开启及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 6. 把手：拉手，包含在综合单价中 7. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 8. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 9. 其他：满足设计及相关规范要求	m ²	75.6				
		分部小计							
		其他工程							
19	010808001019	木窗套	1. 洞口尺寸：详图 2. 窗套展开宽度：详图 3. 基层材料种类：详图 4. 面层材料品种、规格：详图	m	98				
20	010808001020	木门套	1. 洞口尺寸：详图 2. 窗套展开宽度：详图 3. 基层材料种类：详图 4. 面层材料品种、规格：详图	m	17.04				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第9页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	011105005021	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚板	m	132.48				
22	011105006022	不锈钢踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 基层材料种类、规格：综合 3. 面层材料品种、规格、颜色：不锈钢踢脚	m	57.08				
23	010808001023	造型木门套	1. 洞口尺寸：详图 2. 窗套展开宽度：详图 3. 基层材料种类：详图 4. 面层材料品种、规格：详图	m	2.8				
24	010810003024	窗帘盒	1. 窗帘盒材质：双层9.5mm厚石膏板 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑	m	16.8				
25	011507002025	侧挂电视背景墙	1. 箱体规格：详图 2. 骨架：镀锌型钢 3. 其余详图 4. 综合单价包含完成此项工作的所有内容	个	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第10页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
26	011501020026	800mm宽服务台	1. 台柜规格：800mm高，具体尺寸详设计图 2. 台面材料种类、规格：雅士白石材 3. 龙骨材料种类、规格：镀锌矩管骨架 4. 面板：蓝色木饰面板 5. 基层板：15mm厚阻燃板 6. 五金种类、规格：各种五金件综合考虑在单价中 7. 防护材料种类：详设计图 8. 油漆品种、刷漆遍数：详设计图 9. 其余：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	5.96				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第11页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
27	011501020027	400mm宽服务台	1. 台柜规格：800mm高，具体尺寸详设计图 2. 台面材料种类、规格：雅士白石材 3. 龙骨材料种类、规格：镀锌矩管骨架 4. 面板：蓝色木饰面板 5. 基层板：15mm厚阻燃板 6. 五金种类、规格：各种五金件综合考虑在单价中 7. 防护材料种类：详设计图 8. 油漆品种、刷漆遍数：详设计图 9. 其余：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	8.66				
28	011503001028	铝合金栏杆	1. 铝合金栏杆	m	21.6				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第12页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
29	011501020029	橱柜地柜	1. 台柜规格：800mm高，具体尺寸详设计图 2. 台面材料种类、规格：雅士白石材 3. 龙骨材料种类、规格：镀锌矩管骨架 4. 面板：白色木饰面板 5. 基层板：白色木饰面板 6. 五金种类、规格：各种五金件综合考虑在单价中 7. 防护材料种类：详设计图 8. 油漆品种、刷漆遍数：详设计图 9. 其余：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	3.36				
30	011501020030	橱柜吊柜	1. 台柜规格：1000mm高，具体尺寸详设计图 2. 龙骨材料种类、规格：镀锌矩管骨架 3. 面板：白色木饰面板 4. 基层板：白色木饰面板 5. 五金种类、规格：各种五金件综合考虑在单价中 6. 防护材料种类：详设计图 7. 油漆品种、刷漆遍数：详设计图 8. 其余：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	3.36				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第13页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
		外立面							
31	010101004031	挖基坑土方	1. 土石类别：综合，原有建筑台阶破除、地面破除及地面基层破除开挖等归入挖土石方项目综合考虑报价中 2. 基础类型：详见设计图纸 3. 开挖深度、基底：详设计施工图，并结合现场实际，基底检平，基地钎探费用综合考虑在报价中 4. 土石场内运输方式及运距：标人自行考虑 5. 开挖方式：机械、人工开挖标人自行考虑 6. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	275.776				
32	010103001032	回填方	1. 填方材料品种：综合 2. 密实度：按规范要求 3. 填方来源、运距：投标人自行考虑 4. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	240.6				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第14页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
33	010103002033	余方弃置	1. 废弃料品种:综合 2. 场外运距、运输方式、弃土场及弃土费：由投标人自行考虑，土（石）方外运处置补贴费和堆场补贴费综合考虑在投标报价中	m ³	35.18				
34	010501001034	C15砼垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 砼运输方式、运距、现场泵送采用的机械种类及方式：承包人自定 4. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	4.144				
35	010501002035	C30基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼运输方式、运距、现场泵送采用的机械种类及方式：承包人自定 4. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	19.14				
36	010502001036	C30矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 砼运输方式、运距、现场泵送采用的机械种类及方式：承包人自定 4. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	8.81				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第15页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
37	010507007037	C35细石砼柱脚灌浆	1. 混凝土种类：细石商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C35 3. 砼运输方式、运距、现场泵送采用的机械种类及方式：承包人自定 4. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m³	3.47				
38	010516002038	预埋铁件	1. 钢材种类：型钢综合 2. 钢材除锈、防火防锈油漆考虑在综合单价中不再另计 3. 饰面漆综合考虑在综合单价中 4. 焊接、螺栓连接或者预埋件连接等固定方式综合考虑在单价中 5. 异形或弧形构件加工等费用综合考虑在综合单价中	t	0.565				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第16页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	010515001039	现浇构件钢筋 高强钢筋（屈服强度 ≥ 400 ） 直径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $\leq \phi 10$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 投标人须考虑到该单位工程为改建工程，因此钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计费 4. 异形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.267				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第17页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
40	010515001040	现浇构件钢筋 高强钢筋 （屈服强度 ≥ 400 ） 直径 Φ 12~16	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 Φ 12~16 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 投标人须考虑到该单位工程为改建工程，因此钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计费 4. 异形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	0.616				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第18页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
41	010515001041	现浇构件钢筋 高强钢筋 （屈服强度 ≥ 400 ） 直径 $> \phi 16$	1. 钢筋种类、规格：HRB400E 直径 $> \phi 16$ 2. 钢筋的除锈、连接方式、搭接综合考虑，费用包括在投标报价综合单价内，不再单独计量计价 3. 投标人须考虑到该单位工程为改建工程，因此钢筋连接方式无论采用绑扎、焊接、机械连接、植筋等由投标人按设计要求及相关规范要求实施，其费用考虑在综合单价中，且达到设计及施工现行规范，结算时不再单独计费 4. 异形构件钢筋制作安装由投标人自行综合考虑在投标报价中，结算时不作调整 5. 其他：满足设计及相关规范要求	t	1.593				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第19页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
42	010603003042	钢管柱	1. 钢材品种、规格：镀锌型钢 2. 钢材除锈、防火防锈油漆考虑在综合单价中不再另计 3. 饰面漆综合考虑在综合单价中 4. 焊接、螺栓连接或者预埋件连接等固定方式综合考虑在单价中 5. 异形或弧形构件加工等费用综合考虑在综合单价中	t	9.22				
43	010604001043	钢梁	1. 钢材品种、规格：镀锌型钢 2. 钢材除锈、防火防锈油漆考虑在综合单价中不再另计 3. 饰面漆综合考虑在综合单价中 4. 焊接、螺栓连接或者预埋件连接等固定方式综合考虑在单价中 5. 异形或弧形构件加工等费用综合考虑在综合单价中	t	4.576				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段： 第20页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
44	010602002044	雨棚钢结构	1. 钢材品种、规格：镀锌型钢综合 2. 钢材除锈、防火防锈油漆考虑在综合单价中不再另计 3. 饰面漆综合考虑在综合单价中 4. 焊接、螺栓连接或者预埋件连接等固定方式综合考虑在单价中 5. 异形或弧形构件加工等费用综合考虑在综合单价中	t	4.491				
45	011207001045	3mm厚铝单板 面饰氟碳漆	1. 龙骨材料种类、规格、中距：详图 2. 基层材料种类、规格：详图 3. 面层材料品种、规格、颜色：3mm厚铝单板 面饰氟碳漆，颜色综合 4. 收口封边综合考虑 5. 拼接、造型、弧形构件等综合考虑在综合单价呢	m²	351.57				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第21页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
46	011204001046	干挂花岗石墙面	1. 安装方式：干挂 2. 龙骨：镀锌龙骨，规格间距详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色：花岗石 4. 连接预埋件、高强螺栓及连接件等综合考虑在综合单价中不单独另计 5. 钢材除锈、防火防锈饰面油漆考虑在综合单价中不再另计 6. 切割磨边等所有工艺综合考虑 7. 嵌缝材料种类：专业勾缝剂 8. 其他满足设计及现行技术、质量验收规范要求 9. 石材防护等综合考虑在综合单价中，不单独另计 10. 线条等综合考虑在综合单价中，不单独另计	m ²	177.38				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第22页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
47	011205001047	干挂花岗石柱面	1. 安装方式：干挂 2. 龙骨：镀锌龙骨，规格间距详见设计图纸 3. 面层材料品种、规格、颜色：花岗石 4. 连接预埋件、高强螺栓及连接件等综合考虑在综合单价中不单独另计 5. 钢材除锈、防火防锈饰面油漆考虑在综合单价中不再另计 6. 切割磨边等所有工艺综合考虑 7. 嵌缝材料种类：专业勾缝剂 8. 其他满足设计及现行技术、质量验收规范要求 9. 石材防护等综合考虑在综合单价中，不单独另计 10. 线条等综合考虑在综合单价中，不单独另计	m ²	14				
48	011503001048	铝合金栏杆	1. 铝合金栏杆	m	15				
49	011208001049	定制绿植墙面	1. 定制绿植（含骨架，龙骨） 2. 安装方式综合考虑	m ²	44.625				
		分部小计							
		拆除工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第23页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
50	011601001050	原砖砌隔墙拆除	1. 部位：详图 2. 砌体材质：砖砌体拆除 3. 拆除高度：综合 4. 拆除砌体的截面尺寸：综合 5. 砌体表面的附着物种类：面砖、砂浆、涂料等一切附着物拆除 6. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场,其费用综合考虑在投标报价中 7. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ³	2.91				
51	011605001051	原地面块料拆除	1. 饰面材料种类：平面块料拆除（包含基层拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场,其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	47.6				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段： 第24页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
52	011606003052	原吊顶拆除	1. 饰面材料种类：原吊顶拆除（包含钢骨架、龙骨、吊顶、灯具、饰面涂料等一切附着物拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m²	465.46				
53	011608002053	原墙面涂料铲除	1. 原墙面涂料铲除，现场清理费用综合考虑在投标报价中 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m²	706.97				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第25页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
54	011610001054	原门拆除	1. 室内高度：综合考虑 2. 门窗洞口尺寸：综合考虑 3. 拆除门材质投标人根据设计图综合考虑，结算不作调整 4. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 5. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	29.19				
55	011605002055	原踢脚拆除	1. 原踢脚拆除（包含基层拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m	189.56				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段： 第26页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
56	011610002056	原窗拆除	1. 门窗洞口尺寸：综合考虑 2. 拆除窗材质投标人根据设计图综合考虑，结算不作调整 3. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 4. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	3.6				
57	011609002057	原隔断整体拆除	1. 原隔断整体拆除（含一切附着物拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	20.16				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第27页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
58	011210002058	外立面钢格栅拆除	1. 外立面钢格栅拆除 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	34.2				
59	011210002059	外立面钢隔断拆除	1. 外立面钢隔断拆除 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	14.78				
60	011601001060	围墙拆除	1. 外围墙拆除（表面的附着物种类：面砖、砂浆、涂料等一切附着物拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ³	6.27				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段:

第28页 共28页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
61	011602002061	原雨棚拆除	1. 原雨棚拆除（表面的附着物种类：面砖、砂浆、涂料等一切附着物拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	项	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701002011	脚手架	1. 包含完成本项目的所有脚手架 2. 安全网的铺设综合考虑在综合单价中 3. 安全通道的搭拆及硬防护的搭拆综合考虑在综合单价中不单独另计 4. 防坠网的铺设综合考虑在综合单价中 5. 无论采用何种方式及材料综合单价均不作调整	项	1				
		小计							
		混凝土模板及支架（撑）							
2	011702003012	构造柱模板		m ²	2.88				
3	011702009013	过梁模板		m ²	3.07				
4	011702001014	垫层模板		m ²	2.98				
5	011702001015	条形基础模板		m ²	16.68				
6	011702002016	矩形柱模板		m ²	73.44				
		小计							
		垂直运输							
7	011703001017	装修工程二次运输费		项	1				
		小计							
本页小计									
合 计									

表-08

总价措施项目清单计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			13051.84			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1032.88			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2347.45			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		3662.03			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		6009.48			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
9	011707006009	搭设脚手架破坏的植被及地坪 恢复						
10	011707006010	投标人认为应计取的其他措施 项目						
合 计					13051.84			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	45990.87		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		45990.87	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	45990.87	
合 计			45990.87	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			10746.18
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					10746.18

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第1页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电系统							
1	030404017001	配电箱 AL1	1. 名称:配电箱 AL1 2. 型号规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含:支架、箱内所有元器件及接线端子制作安装、箱开孔、配线、按钮、箱体接地、箱体制安 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	台	1				
2	030404017002	配电箱 AL2	1. 名称:配电箱 AL2 2. 型号规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含:支架、接地扁钢、箱内所有元器件及接线端子制作安装、箱开孔、配线、按钮、箱体接地、箱体制安 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第2页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	030411001003	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	286.64				
4	030411001004	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	216.02				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第3页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	030411001005	配管 SC50	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	3.6				
6	030411001006	配管 SC100	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	50				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第4页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	030411004007	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	1383.31				
8	030411004008	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	1171.02				
9	030408001009	电力电缆 WDZ-YJE-5×16	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJE-5×16 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1.0 6. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	10.87				
10	030408001010	电力电缆 WDZ-YJE-4×50+1×25	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJE-4×50+1×25 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1.0 6. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	57.25				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第5页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
11	030408006011	电力电缆头 五芯截面（mm ² ） ≤16	1. 名称：电力电缆头 2. 型号规格：五芯截面（mm ² ） ≤16 3. 材质、类型：铜芯干包式 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2				
12	030408006012	电力电缆头 五芯截面（mm ² ） ≤50	1. 名称：电力电缆头 2. 型号规格：五芯截面（mm ² ） ≤50 3. 材质、类型：铜芯干包式 4. 安装部位：综合考虑 5. 电压等级（kV）：0.6/1.0 6. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2				
13	030411003013	强电桥架 CT200*100	1. 名称：强电桥架 2. 型号、规格：CT200*100mm 3. 材质：钢质（厚度符合规范要求） 4. 附件：含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 支吊架：另列 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	63.37				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第6页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	030413001014	桥架支吊架	1. 名称：桥架支吊架 2. 材质：圆钢、角钢、槽钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 部位：综合考虑 5. 其他：防晃支架等综合考虑 （具体做法详设计或相关图集规范）	kg	67.19				
15	030404034015	暗装双联开关	1. 名称：暗装双联开关 2. 规格型号：250V, 10A 3. 材质：综合考虑 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	2				
16	030404034016	暗装三联开关	1. 名称：暗装三联开关 2. 规格型号：250V, 10A 3. 材质：综合考虑 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	3				
17	030404034017	暗装四联开关	1. 名称：暗装四联开关 2. 规格型号：250V, 10A 3. 材质：综合考虑 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	个	8				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第7页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
18	030404034018	暗装四联双控开关	1. 名称:暗装四联双控开关 2. 规格型号: 250V, 10A 3. 材质:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	2				
19	030404035019	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	44				
20	030404035020	密闭防水插座	1. 名称: 密闭防水插座 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	3				
21	030404035021	地插座	1. 名称: 地插座 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	44				
22	030404035022	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 型号、规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	4				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第8页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	030412004023	天花防眩射灯R1	1. 名称：天花防眩射灯R1 2. 型号、规格：祥设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含灯具接线及连接软管 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	22				
24	030412004024	天花防眩射灯R2	1. 名称：天花防眩射灯R2 2. 型号、规格：祥设计 3. 安装形式：综合考虑 4. 包含灯具接线及连接软管 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	68				
25	030412004025	天花暗藏灯带	1. 名称：天花暗藏灯带 2. 型号、规格：10W 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件：灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	208.41				
26	030412004026	暗藏灯带(IP67)	1. 名称：暗藏灯带(IP67) 2. 型号、规格：15W 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件：灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	75.47				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第9页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
27	030412004027	踏步暗藏灯带(IP67)	1. 名称:踏步暗藏灯带(IP67) 2. 型号、规格: 5W 3. 安装形式:综合考虑 4. 附件: 灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	m	11.19				
28	030412004028	门牌灯带(IP67)	1. 名称:门牌灯带(IP67) 2. 型号、规格: 15W 3. 安装形式:综合考虑 4. 附件: 灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	m	16.74				
29	030411006029	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 使用部位: 综合 3. 材质: 综合 4. 规格: 满足使用要求 5. 安装形式: 明暗综合考虑	个	162				
30	030413003030	打接线盒预埋孔	1. 名称:打接线盒预埋孔 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	68				
31	030413002031	管道剔槽	1. 名称 : 管道剔槽 2. 内容: 砖、砼墙地面及规格综合考虑, 含管道安装的剔槽及相应恢复, 恢复至原面层	m	110				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第10页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	030413003032	穿墙打洞	1. 名称:穿墙打洞 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	10				
		分部小计							
		弱电系统							
33	030502001033	综合布线机柜	1. 名称: 综合布线机柜 2. 材质: 金属 3. 规格型号: 详设计 4. 安装方式: 综合考虑, 支架综合考虑 5. 设备接地: 接地满足规范要求, 费用综合考虑在综合单价中 6. 其他: 满足设计及规范要求	台	2				
34	030502010034	光纤配线架 LIU	1. 名称: 光纤配线架 LIU 2. 规格型号: 详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中, 不另行记取 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	2				
35	030502011035	24RJ45跳线盘	1. 名称: 24RJ45跳线盘 2. 规格型号: 详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中, 不另行记取 4. 其他: 满足设计及规范要求	台	10				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第11页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
36	030502011036	100对10跳线架	1. 名称：24RJ45跳线盘 2. 规格型号：详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中，不另行记取 4. 其他：满足设计及规范要求	台	2				
37	030411003037	弱电桥架 CT100*100	1. 名称：弱电桥架 2. 型号、规格:CT100*100mm 3. 材质:钢质（厚度符合规范要求） 4. 附件:含桥架主体、盖板、隔板、弯通、三通、四通及异形弯、连接片、连接螺栓、锁扣、跨接线等所有部件 5. 支吊架：另列 6. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	32.4				
38	030413001038	桥架支吊架	1. 名称：桥架支吊架 2. 材质：圆钢、角钢、槽钢综合 3. 规格：综合考虑 4. 部位：综合考虑 5. 其他：防晃支架等综合考虑（具体做法详设计或相关图集规范）	kg	29.12				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第12页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	030411001039	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	78.67				
40	030411001040	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	23				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第13页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
41	030411001041	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装； 接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	4.3				
42	030502005042	网线 Cat. 6. PVC	1. 名称：网线 2. 规格型号：Cat. 6. PVC 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	442.87				
43	030502006043	大对数电缆 UTP CAT 50P	1. 名称：大对数电缆 2. 规格型号：UTP CAT 50P 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m	64				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第14页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
44	030502007044	8芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：8芯 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 5. 光纤连接综合考虑在综合单价中 6. 其他：详设计及满足规范要求	m	64				
45	030502004045	电话单口插座	1. 名称：电话单口插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	5				
46	030502004046	电视信号插座	1. 名称：电视信号插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	5				
47	030502012047	网络单口插座	1. 名称：网络单口插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	15				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第15页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
48	030502012048	地面网络数据插座	1. 名称:地面网络数据插座 2. 规格型号:满足使用相关规范要求 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	3				
49	030507008049	摄像头	1. 名称: 摄像头 2. 类别: POE供电, 6mm焦距, 200W像素 3. 安装方式: 综合考虑, 含支架等所有成套安装 4. 其它: 满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	4				
50	030411006050	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 使用部位: 综合 3. 材质: 综合 4. 规格: 满足使用要求 5. 安装形式: 明暗综合考虑	个	32				
51	030413003051	打接线盒预埋孔	1. 名称:打接线盒预埋孔 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	28				
52	030413002052	管道剔槽	1. 名称 : 管道剔槽 2. 内容: 砖、砼墙地面及规格综合考虑, 含管道安装的剔槽及相应恢复, 恢复至原面层	m	24.5				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第16页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
53	030502019053	双绞线缆测试	1. 测试类别：综合布线系统双绞线测试 2. 测试内容：满足规范及验收要求	链路	32				
54	030502020054	光纤测试	1. 测试类别：光纤测试 2. 测试内容：详设计 3. 其他详设计及满足规范要求	链路	16				
55	030507017055	监控系统调试	1. 名称：监控系统调试 2. 类别：摄像机 3. 其他：详设计及满足规范要求	系统	1				
56	030502020056	综合布线系统调试	1. 测试类别：综合布线系统调试 2. 测试内容：详设计 3. 其他详设计及满足规范要求	链路	1				
		分部小计							
		接地系统							
57	030409008057	MEB总等等电位端子箱	1. 名称：MEB总等等电位端子箱 2. 材质：详设计或满足规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 做法：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第17页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
58	030409002058	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	5				
		分部小计							
		给排水系统							
59	031001006059	PP-R给水管 DN15	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管 DN15 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	5.12				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第18页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
60	031001006060	PP-R给水管 DN20	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管 DN20 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	12.44				
61	031001006061	PP-R给水管 DN25	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PP-R给水管 DN25 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 8. 其他：满足设计及规范要求	m	34.02				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第19页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
62	031001006062	PVC-U消音降噪排水管 DN50	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水（污水、废水、通气管） 3. 材质、规格：PVC-U消音降噪排水管 DN50 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件、支架：综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计及规范要求	m	35.48				
63	031001006063	PVC-U消音降噪排水管 DN75	1. 安装部位：综合考虑 2. 介质：排水（污水、废水、通气管） 3. 材质、规格：PVC-U消音降噪排水管 DN75 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求：详设计及满足规范要求 6. 警示带形式：详设计 7. 管件、支架：综合考虑在综合单价中 8. 其他：满足设计及规范要求	m	49.56				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第20页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
64	031004014064	地漏 DN50	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 材质: 不锈钢 4. 附件: 安装所需其他成套附件 5. 其他: 满足设计及施工验收规范要求	个	2				
65	031003001065	截止阀 DN15	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN15 4. 连接形式: 详设计 5. 焊接方法: 综合考虑 6. 其他: 满足设计及规范要求	个	1				
66	031003001066	截止阀 DN20	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 详设计 5. 焊接方法: 综合考虑 6. 其他: 满足设计及规范要求	个	2				
67	031003001067	截止阀 DN25	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 详设计 5. 焊接方法: 综合考虑 6. 其他: 满足设计及规范要求	个	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第21页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
68	031003001068	水表 DN25	1. 类型：水表 2. 材质：金属 3. 规格、压力等级：DN25 4. 连接形式：详设计 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1				
69	031003001069	自动排气阀 DN20	1. 类型：自动排气阀 2. 材质：金属 3. 规格、压力等级：DN20 4. 连接形式：详设计 5. 焊接方法：综合考虑 6. 其他：满足设计及规范要求	个	1				
70	030413002070	管道剔槽	1. 名称：管道剔槽 2. 内容：砖、砼墙地面及规格综合考虑，含管道安装的剔槽及相应恢复，恢复至原面层	m	8				
71	030413003071	穿墙及楼板打洞	1. 名称：穿墙及楼板打洞 2. 规格：各种规格投标人综合考虑 3. 其他：孔洞恢复综合考虑	个	6				
72	031002003072	刚性防水套管 DN75	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 材质：钢质 3. 规格：DN75 4. 填料材质：综合考虑，满足设计及规范要求	个	2				
		分部小计							
		拆除工程							
		本页小计							

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第22页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
73	030404035073	原有开关、插座拆除	1. 名称：原有开关、插座拆除 2. 规格、型号、材质：综合考虑 3. 外弃：运至甲方指定位置或外弃费用投标人自行综合考虑	个	100				
74	030411001074	原有配管拆除	1. 名称：原有配管拆除 2. 规格、型号、材质：综合考虑 3. 附件：管内配线随管道统一拆除，不单独计费 4. 外弃：运至甲方指定位置或外弃费用投标人自行综合考虑	m	300				
75	030507008075	原监控摄像头拆除	1. 名称：原监控摄像头拆除 2. 规格、型号、材质：综合考虑 3. 附件：支架等统一拆除，不单独计费 4. 外弃：运至甲方指定位置或外弃费用投标人自行综合考虑	台	4				
		分部小计							
		现场指挥部信息化建设项目新增							
76	030507014076	大屏隔墙改造	1. 名称：大屏隔墙改造 2. 内容：新增嵌入式辅屏，含拆除及重新安装铝塑板墙面及基层，还包含设备间通道门的安装和改造 3. 其他：满足设计及规范要求	项	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第23页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
77	030507014077	辅屏安装	1. 名称：辅屏安装 2. 内容：新增辅屏安装、包含支架安装、搬运安装、调试 3. 其他：满足设计及规范要求	台	2				
78	030507014078	旧会议桌安装	1. 名称：旧会议桌安装 2. 内容：包含旧会议桌的安装、改造（2次拆装、1次切割、1次扩孔） 3. 其他：满足设计及规范要求	项	1				
79	030507014079	电脑椅	1. 名称：电脑椅 2. 类型：网布椅 3. 其他：满足设计及规范要求	把	5				
80	030507014080	办公桌	1. 名称：办公桌 2. 规格：1200*600*750mm 3. 其他：满足设计及规范要求	张	5				
81	030507008081	摄像头	1. 名称：摄像头 2. 类别：POE供电，6mm焦距，200W像素 3. 安装方式：综合考虑，含支架等所有成套安装 4. 其它：满足施工图设计要求及施工验收规范要求	台	8				
82	030501004082	硬盘 4T	1. 名称：硬盘 2. 规格型号：4T 3. 其他：满足设计及规范要求	块	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第24页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
83	030501012083	16口POE交换机	1. 名称：16口POE交换机 2. 规格型号：16口 3. 接地：满足规范要求 4. 调试：设备本体调试综合考虑 5. 附件：包含至摄像头、插座等末端点位的配管、配线、接线盒，设备连接跳线、尾纤及设备接线、系统调试等 6. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
84	030501012084	8口千兆交换机	1. 名称：8口千兆交换机 2. 规格型号：8口 3. 接地：满足规范要求 4. 调试：设备本体调试综合考虑 5. 附件：包含至摄像头、插座等末端点位的配管、配线、接线盒，设备连接跳线、尾纤及设备接线、系统调试等 6. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
85	030502012085	桌面插座	1. 名称：桌面插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	4				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第25页 共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
86	030502012086	地面插座	1. 名称:地面插座 2. 规格型号:满足使用相关规范要求 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	10				
87	030506001087	话筒咪杆	1. 名称: 话筒咪杆 2. 规格型号: 详设计 3. 其他: 满足设计及规范要求	支	2				
88	030502009088	T型2米高密航空延长线	1. 名称: T型2米高密航空延长线 2. 规格: 2米/根 3. 其他: 详设计及满足规范要求	根	4				
89	030502009089	T型5米高密航空延长线	1. 名称: T型5米高密航空延长线 2. 规格: 5米/根 3. 其他: 详设计及满足规范要求	根	1				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段:

第1页共1页

[illegible]

总价措施项目清单计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3012.65			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		238.41			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		541.84			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		845.28			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1387.12			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计					3012.65			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	8006.63		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8006.63	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8006.63	
合 计			8006.63	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\成都熊猫国际旅游度假区警务工作站【安装工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			2786.75
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					2786.75

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		拆除工程							
1	011606003001	原吊顶拆除	1. 饰面材料种类：原吊顶拆除（包含钢骨架、龙骨、吊顶、灯具、饰面涂料等一切附着物拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m²	60.37				
2	011608002002	原墙面涂料铲除	1. 原墙面涂料铲除，现场清理费用综合考虑在投标报价中 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m²	148.54				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	011610001003	原门拆除	1. 室内高度：综合考虑 2. 门窗洞口尺寸：综合考虑 3. 拆除门材质投标人根据设计图综合考虑，结算不作调整 4. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其堆场补贴费综合考虑在投标报价中 5. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	2.94				
4	011605002004	原踢脚拆除	1. 原踢脚拆除（包含基层拆除） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m	54.5				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	011605002005	外墙面干挂石材拆除	1. 饰面材料种类：原外墙面干挂石材拆除（不包含钢骨架、龙骨） 2. 投标人应根据现场实际情况自行考虑建渣运距及堆场, 其费用综合考虑在投标报价中 3. 拆除方式：按设计要求拆除，包括但不限于机械切割等拆除方式综合考虑在投标报价中	m ²	10				
		分部小计							
		天棚工程							
6	011302001006	双层石膏板吊顶	1. 吊顶形式：不上人型 2. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨、木龙骨，具体间距做法详设计图纸 3. 基层材料品种、规格、品牌、颜色：9.5mm纸面石膏板，跌级造型等综合考虑在综合单价中, 不单独另计 4. 灯带、灯口、收边等位置木工板综合考虑在综合单价中 5. 木材面防火涂料：满刷防火涂料三遍 6. 压条、收口、孔洞加固、灯槽、装饰线等综合考虑在综合单价中	m ²	60.37				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
7	011304002007	铝合金新风口	1. 风口材料品种、规格、： 铝合金新风口 2. 安装固定方式 ： 综合考虑 3. 收口、封边综合考虑在综合单价中	个	6				
		分部小计							
		楼地面装饰工程							
8	011107001008	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比 ： 20mmM15干混地面砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 20mm厚M25干混地面砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 石材 4. 嵌缝材料种类： 水泥浆嵌缝 5. 磨光、酸洗、打蜡： 棉纱清洁表面 6. 其他： 含加工切割等所有工艺	m ²	6.741				
9	010401012009	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位： 详图 2. 砖品种、规格、强度等级 ： 标砖 3. 砂浆强度等级、配合比： 干混砌筑砂浆	m ³	0.36				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	011107002010	块料台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mmM15干混地面砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚M25干混地面砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：地砖 4. 嵌缝材料种类：水泥浆嵌缝 5. 磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 6. 其他：含加工切割等所有工艺	m ²	1.5				
		分部小计							
		油漆、涂料、裱糊工程							
11	011406001011	墙面乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	134.96				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
12	011406001012	天棚乳胶漆	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆，一底两面，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	78.55				
		分部小计							
		墙面工程							
13	011406001013	艺术喷绘	1. 基层类型：综合 2. 基层处理：按设计要求 3. 腻子种类：成品腻子，遍数综合考虑 4. 油漆品种、刷漆遍数：艺术喷绘，颜色综合考虑 5. 做法：满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	10.06				
14	011204001014	外墙面石材恢复	1. 墙体类型：综合 2. 安装方式：同原有墙面石材，龙骨包含在综合单价中 3. 面层材料品种、规格、颜色：花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：按设计要求 5. 防护材料种类：按设计要求 6. 磨光、酸洗、打蜡要求：按设计要求	m ²	10				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
		门窗工程							
15	010801002015	实木套装门及门套	1. 门代号及洞口尺寸;成品实木装饰门带门套 2. 框、扇材质：相配套实木门套，宽度详设计图综合考虑 3. 门锁、闭门器、释放器、顺序器、内外侧手动开启及其它各种五金构配件等综合考虑在单价中 4. 固定方式、粘结塞口材料种类等：符合设计及规范要求 5. 综合单价包括完成本项目所有工作内容的费用 6. 其他:满足设计及相关规范要求	m²	2.94				
		分部小计							
		其他工程							
16	011405001016	格栅喷白	1. 油漆品种、刷漆遍数：白色调和漆，综合 2. 基层清除油皮	m²	2.19				
17	011105005017	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：40mm 2. 面层材料品种、规格、颜色：成品实木踢脚板	m	54.5				
18	011605002018	外墙石材面清洗	1. 外墙石材面清洗	m²	62.1				
		分部小计							
		外墙外立面装饰							
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	011209001019	4mm钢板	1. 骨架材料种类、规格、中距： 热镀锌钢方通 2. 面层材料品种、规格、颜色： 4mm钢板面饰氟碳漆 3. 面层固定方式： 详图 4. 框边封闭材料品种、规格： 详图 5. 嵌缝、塞口材料种类： 综合	m ²	16.341				
20	011209001020	15mm圆管幕墙	1. 支架材料种类、规格、中距： 钢板面饰氟碳漆 2. 面层材料品种、规格、颜色： 15mm圆管 3. 面层固定方式： 详图 4. 框边封闭材料品种、规格： 详图 5. 嵌缝、塞口材料种类： 综合	m ²	35.53				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段:

第1页共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		脚手架工程							
1	011701002010	脚手架	1. 包含完成本项目的所有脚手架 2. 安全网的铺设综合考虑在综合单价中 3. 安全通道的搭拆及硬防护的搭拆综合考虑在综合单价中不单独另计 4. 防坠网的铺设综合考虑在综合单价中 5. 无论采用何种方式及材料综合单价均不作调整	项	1				
		小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1234.82			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		97.72			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		222.09			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		346.46			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		568.55			
2	011707002002	夜间施工增加费						
3	011707003003	非夜间施工照明						
4	011707004004	二次搬运费						
5	011707005005	冬雨季施工增加费						
6	011707006006	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007007	已完工程及设备保护费						
8	011707008008	工程定位复测费						
9	011707006009	投标人认为应计取的其他措施 项目						
合计					1234.82			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	3269.96		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3269.96	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3269.96	
合 计			3269.96	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1091.65
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1091.65

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		强电系统							
1	030404017001	配电箱 AL	1. 名称:配电箱 AL 2. 型号规格:详设计 3. 安装方式:综合考虑 4. 包含:支架、箱内所有元器件及接线端子制作安装、箱开孔、配线、按钮、箱体接地、箱体制安 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	台	1				
2	030411001002	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	76.58				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	030411001003	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	132.71				
4	030411001004	配管 SC40	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	50				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
5	030411004005	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm ² 4. 材质:铜 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	289.21				
6	030411004006	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 型号、规格:WDZ-BYJ-4mm ² 4. 材质:铜 5. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	440.13				
7	030408001007	电力电缆 WDZ-YJE-5×10	1. 名称:电力电缆 2. 型号规格:WDZ-YJE-5×10 3. 材质:铜 4. 敷设方式、部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1.0 6. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	m	56				
8	030408006008	电力电缆头 五芯截面(mm ²) ≤10	1. 名称:电力电缆头 2. 型号规格:五芯截面(mm ²) ≤10 3. 材质、类型:铜芯干包式 4. 安装部位:综合考虑 5. 电压等级(kV):0.6/1.0 6. 其他:满足设计、施工及验收规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
9	030404034009	暗装三联开关	1. 名称:暗装三联开关 2. 规格型号: 250V, 10A 3. 材质:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	1				
10	030404034010	暗装四联开关	1. 名称:暗装四联开关 2. 规格型号: 250V, 10A 3. 材质:综合考虑 4. 安装方式:暗装 5. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	个	3				
11	030404035011	五孔插座	1. 名称: 五孔插座 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	19				
12	030404035012	地插座	1. 名称: 地插座 2. 型号、规格: 250V, 10A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	8				
13	030404035013	空调插座	1. 名称: 空调插座 2. 型号、规格: 250V, 16A 3. 安装方式: 综合考虑 4. 其它: 满足设计及施工验收规范要求	个	2				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
14	030412004014	天花射灯R1	1. 名称：天花射灯R1 2. 型号、规格：9W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含灯具接线及连接软管 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	10				
15	030412004015	天花筒灯R3	1. 名称：天花筒灯R3 2. 型号、规格：12W 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含灯具接线及连接软管 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6				
16	030412001016	壁灯	1. 名称：壁灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	1				
17	030412001017	吊灯	1. 名称：吊灯 2. 型号、规格：详设计 3. 安装形式:综合考虑 4. 包含吊杆、吊链等 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2				
18	030412004018	地埋灯（IP67）R2	1. 名称：地埋灯（IP67）R2 2. 型号、规格：24W 3. 安装形式:综合考虑 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	6				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
19	030412001019	落地灯	1. 名称：落地灯 2. 型号、规格：12W 3. 安装形式：综合考虑 4. 成套灯具，包含开关及连接线 4. 其它：满足设计及施工验收规范要求	套	2				
20	030412004020	天花暗藏灯带	1. 名称：天花暗藏灯带 2. 型号、规格：9.6W 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件：灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	5.36				
21	030412004021	梯步暗藏灯带(IP67)	1. 名称：梯步暗藏灯带(IP67) 2. 型号、规格：9.6W 3. 安装形式：综合考虑 4. 附件：灯带连接件及转弯头等附件综合考虑在单价中 5. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	13.81				
22	030411006022	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 使用部位：综合 3. 材质：综合 4. 规格：满足使用要求 5. 安装形式：明暗综合考虑	个	60				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
23	030413003023	打接线盒预埋孔	1. 名称:打接线盒预埋孔 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	33				
24	030413002024	管道剔槽	1. 名称：管道剔槽 2. 内容: 砖、砼墙地面及规格综合考虑，含管道安装的剔槽及相应恢复, 恢复至原面层	m	37.5				
25	030413003025	穿墙打洞	1. 名称:穿墙打洞 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	8				
		分部小计							
		弱电系统							
26	030502001026	综合布线机柜	1. 名称: 综合布线机柜 2. 材质: 金属 3. 规格型号: 祥设计 4. 安装方式: 综合考虑，支架综合考虑 5. 设备接地: 接地满足规范要求，费用综合考虑在综合单价中 6. 其他: 满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
27	030502010027	光纤配线架 LIU	1. 名称：光纤配线架 LIU 2. 规格型号：详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中，不另行记取 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
28	030502011028	24RJ45跳线盘	1. 名称：24RJ45跳线盘 2. 规格型号：详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中，不另行记取 4. 其他：满足设计及规范要求	台	5				
29	030502011029	100对10跳线架	1. 名称：24RJ45跳线盘 2. 规格型号：详设计 3. 设备间接线、跳线、尾纤等综合考虑在单价中，不另行记取 4. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
30	030411001030	配管 JDG20	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	8.87				
31	030411001031	配管 JDG25	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装;接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收规范要求	m	42.8				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	030411001032	配管 JDG32	1. 名称:电气配管 2. 材质:紧定管 3. 规格:JDG32 4. 配置形式及部位:综合考虑 5. 包含引线、支架制作、安装； 接地（含跨接线） 6. 管件综合考虑，含管道支架制作安装，支架刷油满足设计及 相关规范要求 7. 其它：满足设计及施工验收 规范要求	m	6.86				
33	030502005033	网线 Cat. 6. PVC	1. 名称：网线 2. 规格型号：Cat. 6. PVC 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验 收规范要求	m	209.05				
34	030502006034	大对数电缆 UTP CAT 50P	1. 名称：大对数电缆 2. 规格型号：UTP CAT 50P 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计、施工及验 收规范要求	m	50				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
35	030502007035	8芯光缆	1. 名称：光缆 2. 规格：8芯 3. 线缆对数：详设计 4. 敷设方式：穿管、桥架综合考虑 5. 光纤连接综合考虑在综合单价中 6. 其他：详设计及满足规范要求	m	50				
36	030502004036	电话单口插座	1. 名称：电话单口插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	2				
37	030502004037	电视信号插座	1. 名称：电视信号插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	3				
38	030502012038	网络单口插座	1. 名称：网络单口插座 2. 规格型号：满足使用相关规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 其他：满足设计及相关规范要求	个	7				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	030502012039	地面网络数据插座	1. 名称:地面网络数据插座 2. 规格型号:满足使用相关规范要求 3. 安装形式: 综合考虑 4. 其他: 满足设计及相关规范要求	个	8				
40	030411006040	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 使用部位: 综合 3. 材质: 综合 4. 规格: 满足使用要求 5. 安装形式: 明暗综合考虑	个	20				
41	030413003041	打接线盒预埋孔	1. 名称:打接线盒预埋孔 2. 规格: 各种规格投标人综合考虑 3. 其他: 孔洞恢复综合考虑	个	20				
42	030413002042	管道剔槽	1. 名称 : 管道剔槽 2. 内容: 砖、砼墙地面及规格综合考虑, 含管道安装的剔槽及相应恢复, 恢复至原面层	m	12				
43	030502019043	双绞线缆测试	1. 测试类别: 综合布线系统双绞线测试 2. 测试内容: 满足规范及验收要求	链路	20				
44	030502020044	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 测试内容: 详设计 3. 其他详设计及满足规范要求	链路	8				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
45	030502020045	综合布线系统调试	1. 测试类别：综合布线系统调试 2. 测试内容：详设计 3. 其他详设计及满足规范要求	链路	1				
		分部小计							
		接地系统							
46	030409008046	MEB总等等电位端子箱	1. 名称：MEB总等等电位端子箱 2. 材质：详设计或满足规范要求 3. 安装形式：综合考虑 4. 做法：详设计 5. 其他：满足设计及规范要求	台	1				
47	030409002047	热镀锌扁钢 -40*4	1. 名称：接地母线 2. 材质：热镀锌扁钢 3. 规格：-40*4 4. 安装部位：综合考虑 5. 其他：满足设计及规范要求	m	5				
		分部小计							
		拆除工程							
48	030404035048	原有开关、插座拆除	1. 名称：原有开关、插座拆除 2. 规格、型号、材质：综合考虑 3. 外弃：运至甲方指定位置或外弃费用投标人自行综合考虑	个	50				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
49	030411001049	原有配管拆除	1. 名称：原有配管拆除 2. 规格、型号、材质：综合考虑 3. 附件：管内配线随管道统一拆除，不单独计费 4. 外弃：运至甲方指定位置或外弃费用投标人自行综合考虑	m	150				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

单价措施项目清单与计价表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段:

第1页共1页

[illegible]

总价措施项目清单计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			835.63			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		66.13			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		150.29			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		234.46			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		384.75			
2	031302002002	夜间施工增加费						
3	031302003003	非夜间施工增加						
4	031302004004	二次搬运费						
5	031302005005	冬雨季施工增加费						
6	031302006006	已完工程及设备保护费						
7	031302008007	工程定位复测费						
合计					835.63			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1800.24		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		1800.24	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称: 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	1800.24	
合 计			1800.24	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

规费、税金项目计价表

工程名称： 升级改造特色警务室项目\天府熊猫塔警务工作站【安装工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			759.70
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					759.70