

招标工程量清单

招 标 人： _____ /
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

2021 年 2 月 3 日

招标工程量清单

招 标 人： _____ /
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____ /
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021 年 2 月 3 日

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程

第 1 页 共 2 页

1. 工程概况
城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程
2. 工程招标和分包范围
施工图设计范围内及业主要求的项目
3. 工程量清单编制依据
 1. 由设计单位设计的施工图及相关文件资料；
 2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范（以下简称“13规范”）、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》；
 3. 川建造价发〔2013〕370号关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知；
 4. 川建造价发〔2014〕648号《四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法》；
 5. 川建造价发〔2019〕181号四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的调整通知；
 6. 川建造价发〔2016〕481号（四川省住房和城乡建设厅关于进一步明确实施《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》有关事项的通知）；
 7. 川建造价发〔2016〕683号（四川省住房和城乡建设厅关于印发《〈四川省房屋建筑和市政工程工程量清单招标投标报价评审办法〉答疑》和《评标表格调整》的通知）；
 8. 川建发〔2017〕5号（四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知）及四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知川建造价发〔2019〕180号；
 9. 川建价发〔2020〕6号四川省建设工程造价总站关于对成都市等22个市、州2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复；
 10. 与建设项目有关的标准、规范、技术资料；
 11. 主要材料价格按《工程造价信息》2020年第11期及施工当地同期市场价格综合考虑；
 12. 施工现场情况、工程特点及常规施工方案。
13. 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用，投标报价时由投标人按招标工程量清单中给定的金额填报，不得进行投标竞争，结

总 说 明

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程

第 2 页 共 2 页

算时按投标人持有的《四川省施工企业工程规费计取标准》中核定费率标准计取。

4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

1. 工程质量要求：达到国家验收合格标准；

2. 材料要求：本工程中用的所有材料都符合设计和业主要求，材料的各项物理性能和化学成分均应符合国家相应规范及标准；

3. 施工要求：应符合相关规范标准。

5. 其他需说明的问题

1. 其它未尽事宜详见比选文件。

2. 本次招标控制价为1538037.58元，其中暂列金为126013.63元，专业工程暂估价为0元；

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程

第 1 页 共 2 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
1	ZB001	柴油(机械)			kg	
2	ZB002	碎石20～60mm			m ³	
3	ZB003	碎石20～40mm			m ³	
4	ZB004	碎石5～20mm			m ³	
5	ZB005	水			m ³	
6	ZB006	商品混凝土C20			m ³	
7	ZB007	其他材料费			元	
8	ZB008	汽油(机械)			kg	
9	ZB009	改性乳化沥青			t	
10	ZB010	中砂			m ³	
11	ZB011	煤			kg	
12	ZB012	沥青AH-70			t	
13	ZB013	碎石5～10mm			m ³	
14	ZB014	石屑			m ³	
15	ZB015	SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C			m ³	
16	ZB016	干混地面砂浆M20			t	
17	ZB017	水泥32.5			kg	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

需要评审的主要材料（工程设备）表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程

第 2 页 共 2 页

序号	招标编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	品种	质量档次	单位	备注
18	ZB018	7cm厚八字形植草砖			m ²	
19	ZB019	M5透水砂浆			m ³	
20	ZB020	普通草（狗牙根、马尼拉）			m ²	
21	ZB021	种植土			m ³	
22	ZB022	有机肥(土堆肥)			m ³	
23	ZB023	刀片切缝机用、综合			片	
24	ZB024	连砂石			m ³	
25	ZB025	商品混凝土C15			m ³	
26	ZB026	钢筋混凝土管 Φ300			m	
27	ZB027	钢丝网			m ²	
28	ZB028	标准砖			千匹	
29	ZB029	碎石20～50mm			m ³	
30	ZB030	细砂			m ³	

注：1、本表由招标人在招标文件中明确。
2、材料（工程设备）引用了品牌或生产供应商的，应注明“参照或相当于”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0401	土石方工程							
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 开挖方式：综合 4. 弃土运距：综合考虑	m³	180.7				
		分部小计							
	0402	道路工程							
2	040202001002	路床碾压整型	1. 路床碾压整型	m²	539				
3	040202011003	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm 3. 压实度：≥96%	m²	539				
4	040202015004	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：5%水泥 2. 石料规格：砂石 3. 厚度：20cm	m²	495				
5	040203007005	25cm厚C30水泥混凝	1. 混凝土强度等级：C	m²	176.9				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		土基层	30商混 2. 部位：路基 3. 厚度：25厚						
6	040203007006	25cm厚C30水泥混凝土 面层	1. 混凝土强度等级：C30 商混 2. 部位：面层 3. 厚度：25厚	m ²	275				
7	040203004007	0.6cm 改性乳化沥青(E S-2) 稀浆封层	1. 材料品种： 改性乳化 沥青(ES-2) 稀浆封层 2. 喷油量： 详见设计 3. 厚度：0.6cm	m ²	1092.85				
8	040203003008	PC-3改性乳化石油沥青 粘层（0.45L/m ² ）	1. 材料品种： 改性乳化 沥青粘层（PC-3） 2. 喷油量：0.45L/m ²	m ²	2185.7				
9	040203001009	橡胶沥青应力吸收层SA MI	1. 沥青品种：（沥青2.0 ~2.4kg/m ² 、碎石10k	m ²	1092.85				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			g/m²) 2. 层数:1						
10	040203006010	5cm厚改性沥青混凝土AC-13C-13	1. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼AC-13C 2. 石料粒径：详见设计 3. 掺和料：详见设计 4. 厚度：5cm	m²	1092.85				
11	040204004011	路缘石	1. 材料品种、规：C30预制砼 2. 断面规格：15cm×25cm×50(100)cm 3. 2cm厚干混砂浆找平	m	293				
12	010515001012	植钢筋、螺杆 直径(mm)) 14	1. 植筋部位：梁、板筋等 2. 规格：Φ14 3. 包括配胶灌注、埋植、	m	154.014				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			保护、清理工作面等全部工作内容						
13	010904001013	抗裂贴	1. 新旧道路裂缝 2. 抗裂贴 0.5m宽 3. 其他详见设计图纸	m ²	56.005				
		分部小计							
	0410	拆除及恢复工程							
14	040805002014	拆除原有路灯	详见设计	套	7				
15	041001003015	拆除原有车位植草砖	1. 材质：植草砖 2. 厚度：综合 3. 建渣外运：综合考虑	m ²	132				
16	050201005016	停车位嵌草砖（格）铺装	1. 垫层厚度：15cm厚级配碎石基层 2. 铺设方式：3cm M5透水砂浆找平 3. 嵌草砖（格）品种、	m ²	253.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			规格、颜色：7cm厚八字形植草砖 4.漏空部分填土要求						
17	050102014017	停车位植草砖内植草	1.植草砖内种植土回填 2.草坪种类：普通草（狗牙根、马尼拉）	m²	253.5				
18	041001001018	拆除砼面层	1.材质：砼 2.厚度：15cm 3.包含切割费用 4.建渣外运：综合考虑	m²	20.8				
19	050101001019	移栽树木（胸径约Φ20）	1.树干胸径：胸径约Φ20 2.养护成活按要求	株	42				
20	041001005020	拆除侧、平（缘）石	材质	m	293				
		分部小计							
	0405	附属工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	040501001021	II级D300钢筋混凝土平口管	1. 垫层、基础材质及厚度：砂砾石 2. 管座材质：满包混凝土 3. 规格：二级 4. 接口方式：平口 5. 铺设深度：≤7m 6. 混凝土强度等级：C15 7. 管道检验及试验要求	m	70				
22	040504009022	雨水口（300×500）	1. 混凝土强度、石料最大粒径：C15砼垫层 2. 雨水井型号：钢筋混凝土单算雨水口 3. 井深：详见设计 4. 井圈井篦：“三防”球墨铸铁篦子	座	16				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			5. 砂浆采用预拌砂浆						
23	040504002023	更换检查井盖（球墨铸铁重型）	1. 材料品种：D400级“五防”球磨铸铁井盖 2. 井圈用C30预制混凝土安装 3. 其他具体：详设计	座	10				
24	040504009024	更换雨水篦子	“三防”球墨铸铁篦子	座	26				
		分部小计							
		绿化							
25	050102008025	栽植红叶石楠	1. 苗木种类：红叶石楠 2. 株高或冠幅：高0.40-0.45m，冠幅0.3-0.35m 3. 单位面积株数：25株/m² 4. 养护期：1个月（浇	m²	120				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			水、施肥、防治虫害、整形修剪等相关养护）。						
26	050101009026	种植土回（换）填	1. 种植土换填；换填厚度不得小于30cm	m ²	120				
		分部小计							
		脚手架工程							
27	041101001035	墙面脚手架	墙高	m ²	0				
28	041101002036	柱面脚手架	1. 柱高 2. 柱结构外围周长	m ²	0				
29	041101003037	仓面脚手	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m ²	0				
30	041101004038	沉井脚手架	沉井高度	m ²	0				
31	041101005039	井字架	井深	座	0				
		分部小计							
		混凝土模板及支架							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
32	041102001040	垫层模板	构件类型	m ²	245.95				
33	041102002041	基础模板	构件类型	m ²	0				
34	041102003042	承台模板	构件类型	m ²	0				
35	041102004043	墩（台）帽模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
36	041102005044	墩（台）身模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
37	041102006045	支撑梁及横梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
38	041102007046	墩（台）盖梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
39	041102008047	拱桥拱座模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
40	041102009048	拱桥拱肋模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
41	041102010049	拱上构件模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
42	041102011050	箱梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
43	041102012051	柱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
44	041102013052	梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
45	041102014053	板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
46	041102015054	板梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
47	041102016055	板拱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
48	041102017056	挡墙模板	1. 构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 支模高度						
49	041102018057	压顶模板	构件类型	m ²	0				
50	041102019058	防撞护栏模板	构件类型	m ²	0				
51	041102020059	楼梯模板	构件类型	m ²	0				
52	041102021060	小型构件模板	构件类型	m ²	0				
53	041102022061	箱涵滑（底）板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
54	041102023062	箱涵侧墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
55	041102024063	箱涵顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
56	041102025064	拱部衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²	0				
57	041102026065	边墙衬砌模板	1. 构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 衬砌厚度 3. 拱跨径						
58	041102027066	竖井衬砌模板	1. 构件类型 2. 壁厚	m ²	0				
59	041102028067	沉井井壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
60	041102029068	沉井顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
61	041102030069	沉井底板模板	构件类型	m ²	0				
62	041102031070	管（渠）道平基模板	构件类型	m ²	0				
63	041102032071	管（渠）道管座模板	构件类型	m ²	0				
64	041102033072	井顶（盖）板模板	构件类型	m ²	0				
65	041102034073	池底模板	构件类型	m ²	0				
66	041102035074	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
67	041102036075	池盖模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
68	041102037076	其他现浇构件模板	构件类型	m ²	0				
69	041102038077	设备螺栓套	螺栓套孔深度	个	0				
70	041102039078	水上桩基础支架、平台	1. 位置 2. 材质 3. 桩类型	m ²	0				
71	041102040079	桥涵支架	1. 部位 2. 材质 3. 支架类型	m ³	0				
		分部小计							
		围堰							
72	041103001080	围堰	1. 围堰类型 2. 围堰顶宽及底宽 3. 围堰高度	m ³ m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 填心材料						
73	041103002081	筑岛	1. 筑岛类型 2. 筑岛高度 3. 填心材料	m³	0				
		分部小计							
		便道及便桥							
74	041104001082	便道	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 宽度	m²	0				
75	041104002083	便桥	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 跨径 4. 宽度	座	0				
		分部小计							
		洞内临时设施							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
76	041105001084	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
77	041105002085	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
78	041105003086	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
79	041105004087	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
80	041105005088	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 轨道要求	m	0				
		分部小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
81	041106001089	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	0				
		分部小计							
		施工排水、降水							
82	041107001090	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路
维修工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
83	041107002091	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜	0				
		分部小计							
		处理、监测、监控							
84	041108001092	地下管线交叉处理		项	0				
85	041108002093	施工监测、监控		项	0				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001027	安全文明施工			6956.83			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		709.50			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		1299.22			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		2073.23			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		2874.88			
2	041109002028	夜间施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
3	041109003029	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
4	041109004030	冬雨季施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	041109005031	行车、行人干扰						
6	041109006032	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施						
7	041109007033	已完工程及设备保护						
8	041109008034	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	39820.06		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		39820.06		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	39820.06	
合计			39820.06	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			6910.76
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			5390.39
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			3455.38
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			276.43
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1243.94
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			322.50
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			92.14
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1520.37

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					6910.76

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

第 1 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	kg	645.07					
2	水	m³	280.15					
3	汽油(机械)	kg	98.67					
4	碎石20~60mm	m³	110.00					
5	碎石20~40mm	m³	31.30					
6	碎石5~20mm	m³	16.09					
7	水泥32.5	kg	13098.38					
8	碎石5~40mm	m³	76.43					
9	石屑	m³	62.00					
10	商品混凝土C30	m³	114.98					
11	其他材料费	元	1327.73					
12	改性乳化沥青	t	2.19					
13	中砂	m³	10.89					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

第 2 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
14	煤	kg	983.58					
15	沥青AH-70	t	2.70					
16	碎石5~10mm	m ³	13.33					
17	SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	m ³	55.41					
18	混凝土路缘石15cm×35cm×50(100)cm	m	301.79					
19	干混地面砂浆M20	t	0.39					
20	钻头	根	4.77					
21	植筋胶泥	kg	31.42					
22	高强钢筋直径φ12~φ16	t	0.20					
23	焊条(高强钢筋用)	kg	1.61					
24	抗裂贴	m ²	63.28					
25	7cm厚八字形植草砖	m ²	258.57					
26	M5透水砂浆	m ³	7.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

第 3 页 共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
27	普通草（狗牙根、马尼拉）	m ²	253.50					
28	种植土	m ³	62.47					
29	有机肥(土堆肥)	m ³	0.97					
30	刀片切缝机用、综合	片	0.04					
31	草绳	kg	588.00					
32	麻片(麻布)	kg	21.00					
33	化学肥料	kg	33.33					
34	杀虫剂	kg	2.19					
35	连砂石	m ³	6.49					
36	商品混凝土C15	m ³	17.96					
37	钢筋混凝土管 φ 300	m	70.70					
38	钢丝网	m ²	11.92					
39	标准砖	千匹	4.90					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	碎石20~50mm	m³	0.33					
41	细砂	m³	0.06					
42	商品混凝土C20	m³	3.67					
43	“三防”球墨铸铁篦子	套	42.42					
44	D400级“五防”球磨铸铁井盖Φ700	套	10.00					
45	干混地面砂浆	t	1.44					
46	红叶石楠	m²	120.00					
47	二等锯材	m³	2.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【道路维修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030404017094	AL照明配电箱	1. 名称：AL照明配电箱 2. 规格、型号：室外为不锈钢防水型配电箱 IP65，详见配电箱系统图 3. 基础形式、材质、规格：30cm高素混凝土 4. 接线端子材质、规格：详见施工图 5. 端子板外部接线材质、规格：详见施工图 6. 安装方式：落地式安装	台	1				
2	030412007095	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：LED 220V 70W，色温3000K	盏	40				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 灯杆材质、规格：灯杆高度为4m，详见施工图 5. 附件配置要求：防水接线盒，防护等级IP65 7. 基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础 9. 杆座材质、规格：钢板预埋件 10. 接线端子材质、规格：Φ8热浸镀锌 11. 其他详见设计						
3	030408001096	电力电缆 ZR-YJV-3*16	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×16mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设	m	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 配电箱进线电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
4	030408001097	电力电缆 ZR-YJV-3*4	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×4mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 4. 照明电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图 6. 电压等级（kV） 7. 地形	m	1022.859				
5	030408006098	电力电缆头 ZR-YJV-3*4	1. 户内热缩式电缆头 2. 三芯 3. 电力电缆头 ZR-YJV-3*4	个	6				
6	030411001099	穿线管 SC50	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管	m	49				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
7	030411001100	穿线管 PC20	1. 名称：穿线管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图	m	980.838				
8	040101002101	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m³	447.977				
9	040103001102	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m³	477.977				
		专业措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	031301001111	吊装加固		项	0				
11	031301002112	金属抱杆安装拆除、移位		项	0				
12	031301003113	平台铺设、拆除		项	0				
13	031301004114	顶升、提升装置		项	0				
14	031301005115	大型设备专用机具		项	0				
15	031301006116	焊接工艺评定		项	0				
16	031301007117	胎（模）具制作、安装、拆除		项	0				
17	031301008118	防护棚制作安装拆除		项	0				
18	031301009119	特殊地区施工增加		项	0				
19	031301010120	安装与生产同时进行施工增加		项	0				
20	031301011121	在有害身体健康环境中施工增加		项	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	031301012122	工程系统检测、检验		项	0				
22	031301013123	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0				
23	031301014124	焦炉烘炉、热态工程		项	0				
24	031301015125	管道安拆后的充气保护		项	0				
25	031301016126	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	0				
26	031301017127	脚手架搭拆		项	0				
27	031301018128	其他措施		项	0				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001103	安全文明施工			2131.04			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		217.34			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		397.98			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		635.08			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		880.64			
2	031302002104	夜间施工增加	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
3	031302003105	非夜间施工增加						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
4	031302004106	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	031302005107	冬雨季施工增加	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
6	031302006108	已完工程及设备保护						
7	031302007109	高层施工增加						
8	031302008110	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

暂列金额明细表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8857.03	
合计			8857.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			2116.93
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1651.21
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1058.46
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			84.68
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			381.05
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			98.79
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			28.23
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			465.72

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					2116.93

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	AL照明配电箱	台	1.00					
2	商品混凝土C20	m³	0.31					
3	水	m³	0.08					
4	其他材料费	元	0.11					
5	庭院灯	套	40.40					
6	铜芯电缆ZR-YJV-3*16	m	50.75					
7	铜芯电缆ZR-YJV-3*4	m	1038.24					
8	电力电缆头ZR-YJV-3*4	套	6.12					
9	钢管SC50	m	50.47					
10	穿线管PC20	m	1078.88					
11	柴油(机械)	kg	205.33					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区A区【照明工程】
 标段： /
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
	0401	土石方工程							
1	040101001129	挖一般土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 开挖方式：综合 4. 弃土运距：综合考虑	m³	180.7				
		分部小计							
	0402	道路工程							
2	040202001130	路床碾压整型	1. 路床碾压整型	m²	931.3				
3	040202011131	15cm厚级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：15cm 3. 压实度：≥96%	m²	931.3				
4	040202015132	20cm厚5%水泥稳定碎石基层	1. 水泥含量：5%水泥 2. 石料规格：砂石 3. 厚度：20cm	m²	900.3				
5	040203007133	25cm厚C30水泥混凝	1. 混凝土强度等级：C	m²	160.5				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）			
						综合 单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		土基层	30商混 2. 部位：路基 3. 厚度：25厚						
6	040203007134	25cm厚C30水泥混凝土 面层	1. 混凝土强度等级：C30 商混 2. 部位：面层 3. 厚度：25厚	m ²	700.1				
7	040203004135	0.6cm 改性乳化沥青(E S-2) 稀浆封层	1. 材料品种： 改性乳化 沥青(ES-2) 稀浆封层 2. 喷油量：详见设计 3. 厚度：0.6cm	m ²	820.06				
8	040203003136	PC-3改性乳化石油沥青 粘层（0.45L/m ² ）	1. 材料品种： 改性乳化 沥青粘层（PC-3） 2. 喷油量：0.45L/m ²	m ²	1640.12				
9	040203001137	橡胶沥青应力吸收层SA MI	1. 沥青品种：（沥青2.0 ~2.4kg/m ² 、碎石10k	m ²	820.06				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			g/m ²) 2. 层数:1						
10	040203006138	5cm厚改性沥青混凝土AC-13C-13	1. 沥青混凝土种类：细粒式SBS改性沥青砼AC-13C 2. 石料粒径：详见设计 3. 掺和料：详见设计 4. 厚度：5cm	m ²	820.06				
11	040204004139	路缘石	1. 材料品种、规：C30预制砼 2. 断面规格：15cm×25cm×50(100)cm 3. 2cm厚干混砂浆找平	m	254.5				
12	010515001140	植钢筋、螺杆 直径(mm)) 14	1. 植筋部位：梁、板筋等 2. 规格：Φ14 3. 包括配胶灌注、埋植、	m	139.576				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段： /

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			保护、清理工作面等全部工作内容						
13	010904001141	抗裂贴	1. 新旧道路裂缝 2. 抗裂贴 0.5m宽 3. 其他详见设计图纸	m ²	99.897				
		分部小计							
	0410	拆除及恢复工程							
14	040805002142	拆除原有路灯	详见设计	套	3				
15	041001003143	拆除原有车位植草砖	1. 材质：植草砖 2. 厚度：综合 3. 建渣外运：综合考虑	m ²	162				
16	050201005144	停车位嵌草砖（格）铺装	1. 垫层厚度：15cm厚级配碎石基层 2. 铺设方式：3cm M5透水砂浆找平 3. 嵌草砖（格）品种、	m ²	391.8				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			规格、颜色：7cm厚八字形植草砖 4.漏空部分填土要求						
17	050102014145	停车位植草砖内植草	1.植草砖内种植土回填 2.草坪种类：普通草（狗牙根、马尼拉）	m ²	491.8				
18	041001001146	拆除砼面层	1.材质：砼 2.厚度：15cm 3.包含切割费用 4.建渣外运：综合考虑	m ²	21.5				
19	050101001147	移栽树木（胸径约Φ20）	1.树干胸径：胸径约Φ20 2.养护成活按要求	株	38				
20	041001005148	拆除侧、平（缘）石	材质	m	230				
21	040205006149	停车位画线	1.油漆品种：热熔标线 2.工艺：喷涂	m ²	20.292				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 线型：直线点划 4. 其他详见设计图纸						
		分部小计							
	0405	附属工程							
22	040501001150	II级D300钢筋混凝土平口管	1. 垫层、基础材质及厚度： 砂砾石 2. 管座材质：满包混凝土 3. 规格：二级 4. 接口方式：平口 5. 铺设深度：≤7m 6. 混凝土强度等级：C15 7. 管道检验及试验要求	m	50				
23	040504009151	雨水口（300×500）	1. 混凝土强度、石料最大粒径：C15砼垫层 2. 雨水井型号：钢筋混	座	11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			凝土单算雨水口 3. 井深：详见设计 4. 井圈井盖：“三防”球墨铸铁篦子 5. 砂浆采用预拌砂浆						
24	040504002152	更换检查井盖重型	1. 材料品种：D400级“五防”球磨铸铁井盖 2. 井圈用C30预制混凝土安装 3. 其他具体：详设计	座	4				
25	040504009153	更换雨水篦子	“三防”球墨铸铁篦子	座	20				
		分部小计							
		绿化							
26	050102008154	栽植红叶石楠	1. 苗木种类：红叶石楠 2. 株高或冠幅：高0.40-0.45m，冠幅0.3-0.35	m²	150				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			m 3. 单位面积株数:25株/m² 4. 养护期: 1个月（浇水、施肥、防治虫害、整形修剪等相关养护）。						
27	050101009155	种植土回（换）填	1. 种植土换填；换填厚度不得小于30cm	m²	150				
		分部小计							
		脚手架工程							
28	041101001164	墙面脚手架	墙高	m²	0				
29	041101002165	柱面脚手架	1. 柱高 2. 柱结构外围周长	m²	0				
30	041101003166	仓面脚手	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
31	041101004167	沉井脚手架	沉井高度	m ²	0				
32	041101005168	井字架	井深	座	0				
		分部小计							
		混凝土模板及支架							
33	041102001169	垫层模板	构件类型	m ²	176.15				
34	041102002170	基础模板	构件类型	m ²	0				
35	041102003171	承台模板	构件类型	m ²	0				
36	041102004172	墩（台）帽模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
37	041102005173	墩（台）身模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
38	041102006174	支撑梁及横梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
39	041102007175	墩（台）盖梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
40	041102008176	拱桥拱座模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
41	041102009177	拱桥拱肋模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
42	041102010178	拱上构件模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
43	041102011179	箱梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
44	041102012180	柱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
45	041102013181	梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
46	041102014182	板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
47	041102015183	板梁模板	1. 构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 支模高度						
48	041102016184	板拱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
49	041102017185	挡墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
50	041102018186	压顶模板	构件类型	m ²	0				
51	041102019187	防撞护栏模板	构件类型	m ²	0				
52	041102020188	楼梯模板	构件类型	m ²	0				
53	041102021189	小型构件模板	构件类型	m ²	0				
54	041102022190	箱涵滑（底）板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
55	041102023191	箱涵侧墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
56	041102024192	箱涵顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
57	041102025193	拱部衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²	0				
58	041102026194	边墙衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²	0				
59	041102027195	竖井衬砌模板	1. 构件类型 2. 壁厚	m ²	0				
60	041102028196	沉井井壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
61	041102029197	沉井顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
62	041102030198	沉井底板模板	构件类型	m ²	0				
63	041102031199	管（渠）道平基模板	构件类型	m ²	0				
64	041102032200	管（渠）道管座模板	构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
65	041102033201	井顶（盖）板模板	构件类型	m ²	0				
66	041102034202	池底模板	构件类型	m ²	0				
67	041102035203	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
68	041102036204	池盖模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
69	041102037205	其他现浇构件模板	构件类型	m ²	0				
70	041102038206	设备螺栓套	螺栓套孔深度	个	0				
71	041102039207	水上桩基础支架、平台	1. 位置 2. 材质 3. 桩类型	m ²	0				
72	041102040208	桥涵支架	1. 部位 2. 材质 3. 支架类型	m ³	0				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		围堰							
73	041103001209	围堰	1. 围堰类型 2. 围堰顶宽及底宽 3. 围堰高度 4. 填心材料	m³ m	0				
74	041103002210	筑岛	1. 筑岛类型 2. 筑岛高度 3. 填心材料	m³	0				
		分部小计							
		便道及便桥							
75	041104001211	便道	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 宽度	m²	0				
76	041104002212	便桥	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 跨径	座	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 宽度						
		分部小计							
		洞内临时设施							
77	041105001213	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
78	041105002214	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
79	041105003215	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
80	041105004216	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度	m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求						
81	041105005217	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 轨道要求	m	0				
		分部小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
82	041106001218	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	1				
		分部小计							
		施工排水、降水							
83	041107001219	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径	m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路
维修工程】

标段：/

第 17 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 井（滤）管类型、直径						
84	041107002220	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜	0				
		分部小计							
		处理、监测、监控							
85	041108001221	地下管线交叉处理		项	0				
86	041108002222	施工监测、监控		项	0				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001156	安全文明施工			7723.51			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		787.70			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		1442.40			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		2301.71			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		3191.70			
2	041109002157	夜间施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
3	041109003158	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
4	041109004159	冬雨季施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	041109005160	行车、行人干扰						
6	041109006161	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施						
7	041109007162	已完工程及设备保护						
8	041109008163	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	48047		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		48047.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	48047.00	
合计			48047.00	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 （元）	结算金额 （元）	差额 ± （元）	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			7672.35
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			5984.43
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			3836.18
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			306.89
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1381.02
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			358.04
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			102.30
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1687.92

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					7672.35

发包 人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】
 第 1 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	柴油(机械)	kg	824.58					
2	水	m³	459.02					
3	汽油(机械)	kg	115.66					
4	碎石20~60mm	m³	183.65					
5	碎石20~40mm	m³	52.26					
6	碎石5~20mm	m³	26.86					
7	水泥32.5	kg	21461.55					
8	碎石5~40mm	m³	139.01					
9	石屑	m³	106.82					
10	商品混凝土C30	m³	217.65					
11	其他材料费	元	1332.15					
12	改性乳化沥青	t	1.64					
13	中砂	m³	7.76					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

第 2 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
14	煤	kg	738.06					
15	沥青AH-70	t	2.03					
16	碎石5~10mm	m ³	10.01					
17	SBS改性细粒式沥青混凝土AC-13C	m ³	41.58					
18	混凝土路缘石15cm×35cm×50(100)cm	m	262.14					
19	干混地面砂浆M20	t	0.34					
20	钻头	根	4.33					
21	植筋胶泥	kg	28.47					
22	高强钢筋直径 $\phi 12 \sim \phi 16$	t	0.18					
23	焊条(高强钢筋用)	kg	1.46					
24	抗裂贴	m ²	113.00					
25	7cm厚八字形植草砖	m ²	399.64					
26	M5透水砂浆	m ³	12.11					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

第 3 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
27	普通草（狗牙根、马尼拉）	m ²	491.80					
28	种植土	m ³	96.11					
29	有机肥(土堆肥)	m ³	1.39					
30	刀片切缝机用、综合	片	0.04					
31	草绳	kg	532.00					
32	麻片(麻布)	kg	19.00					
33	化学肥料	kg	34.47					
34	杀虫剂	kg	2.08					
35	反光材料玻璃珠	kg	6.39					
36	热熔标线涂料	kg	81.12					
37	透明底漆	kg	3.28					
38	连砂石	m ³	4.64					
39	商品混凝土C15	m ³	12.83					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

第 4 页 共 5 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
40	钢筋混凝土管 ϕ 300	m	50.50					
41	钢丝网	m ²	8.52					
42	标准砖	千匹	3.37					
43	碎石20~50mm	m ³	0.22					
44	细砂	m ³	0.04					
45	商品混凝土C20	m ³	2.52					
46	“三防”球墨铸铁篦子	套	31.31					
47	D400级“五防”球磨铸铁井盖 ϕ 700	套	4.00					
48	干混地面砂浆	t	1.11					
49	红叶石楠	m ²	150.00					
50	二等锯材	m ³	1.59					
51	枕木	m ³	0.08					
52	镀锌铁丝8#	kg	5.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
53	草袋子	片	10.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【道路维修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030404017223	AL照明配电箱	1. 名称：AL照明配电箱 2. 规格、型号：室外为不锈钢防水型配电箱 IP65，详见配电箱系统图 3. 基础形式、材质、规格：30cm高素混凝土 4. 接线端子材质、规格：详见施工图 5. 端子板外部接线材质、规格：详见施工图 6. 安装方式：落地式安装	台	1				
2	030412007224	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：LED 220V 70W，色温3000K	盏	39				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 灯杆材质、规格：灯杆高度为4m，详见施工图 5. 附件配置要求：防水接线盒，防护等级IP65 7. 基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础 9. 杆座材质、规格：钢板预埋件 10. 接线端子材质、规格：Φ8热浸镀锌 11. 其他详见设计						
3	0304080012256	电力电缆 ZR-YJV-3*16	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×16mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设	m	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 配电箱进线电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
4	030408001226	电力电缆 ZR-YJV-3*4	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×4mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 4. 照明电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图 6. 电压等级（kV） 7. 地形	m	923.422				
5	030408006227	电力电缆头 ZR-YJV-3*4	1. 户内热缩式电缆头 2. 三芯 3. 电力电缆头 ZR-YJV-3*4	个	6				
6	030411001228	穿线管 SC50	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管	m	50				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
7	030411001229	穿线管 PC20	1. 名称：穿线管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图	m	989.57				
8	040101002230	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m³	423.515				
9	040103001231	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m³	423.515				
		专业措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	031301001240	吊装加固		项	0				
11	031301002241	金属抱杆安装拆除、移位		项	0				
12	031301003242	平台铺设、拆除		项	0				
13	031301004243	顶升、提升装置		项	0				
14	031301005244	大型设备专用机具		项	0				
15	031301006245	焊接工艺评定		项	0				
16	031301007246	胎（模）具制作、安装、拆除		项	0				
17	031301008247	防护棚制作安装拆除		项	0				
18	031301009248	特殊地区施工增加		项	0				
19	031301010249	安装与生产同时进行施工增加		项	0				
20	031301011250	在有害身体健康环境中施工增加		项	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	031301012251	工程系统检测、检验		项	0				
22	031301013252	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0				
23	031301014253	焦炉烘炉、热态工程		项	0				
24	031301015254	管道安拆后的充气保护		项	0				
25	031301016255	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	0				
26	031301017256	脚手架搭拆		项	0				
27	031301018257	其他措施		项	0				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001232	安全文明施工			2062.25			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		210.32			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		385.14			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		614.58			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		852.21			
2	031302002233	夜间施工增加	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					
3	031302003234	非夜间施工增加						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
4	031302004235	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	031302005236	冬雨季施工增加	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
6	031302006237	已完工程及设备保护						
7	031302007238	高层施工增加						
8	031302008239	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	8556.62		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		8556.62		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段： /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	8556.62	
合计			8556.62	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			2048.59
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1597.90
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1024.30
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			81.94
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			368.75
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			95.60
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			27.31
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			450.69

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					2048.59

发包 人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	AL照明配电箱	台	1.00					
2	商品混凝土C20	m³	0.31					
3	水	m³	0.08					
4	其他材料费	元	0.11					
5	庭院灯	套	39.39					
6	铜芯电缆ZR-YJV-3*16	m	50.75					
7	铜芯电缆ZR-YJV-3*4	m	937.25					
8	电力电缆头ZR-YJV-3*4	套	6.12					
9	钢管SC50	m	51.50					
10	穿线管PC20	m	1088.56					
11	柴油(机械)	kg	190.54					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区B区【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】
标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	030404017258	AL照明配电箱	1. 名称：AL照明配电箱 2. 规格、型号：室外为不锈钢防水型配电箱 IP65，详见配电箱系统图 3. 基础形式、材质、规格：30cm高素混凝土 4. 接线端子材质、规格：详见施工图 5. 端子板外部接线材质、规格：详见施工图 6. 安装方式：落地式安装	台	1				
2	030412007259	庭院灯	1. 名称：庭院灯 2. 规格、型号：LED 220V 70W，色温3000K	盏	56				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 灯杆材质、规格：灯杆高度为4m，详见施工图 5. 附件配置要求：防水接线盒，防护等级IP65 7. 基础形式、砂浆配合比：C20混凝土基础 9. 杆座材质、规格：钢板预埋件 10. 接线端子材质、规格：Φ8热浸镀锌 11. 其他详见设计						
3	030408001260	电力电缆 ZR-YJV-3*16	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×16mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设	m	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】
标段：/

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 配电箱进线电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
4	030408001261	电力电缆 ZR-YJV-3*4	1. 型号：铜芯电缆 ZR-YJV 2. 规格：3×4mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 4. 照明电缆，埋地0.7m 5. 其他详见施工图 6. 电压等级（kV） 7. 地形	m	1544.73				
5	030408006262	电力电缆头 ZR-YJV-3*4	1. 户内热缩式电缆头 2. 三芯 3. 电力电缆头 ZR-YJV-3*4	个	8				
6	030411001263	穿线管 SC50	1. 名称：穿线管 2. 材质：钢管	m	10				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】
标段：/

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格：SC50 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图						
7	030411001264	穿线管 PC20	1. 名称：穿线管 2. 材质：PC 3. 规格：PC20 4. 配置形式：埋地0.7m 5. 其他详见施工图	m	1416				
8	040101002265	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合	m³	619.094				
9	040103001266	回填方	1. 填方材料品种：一般土壤 2. 密实度：按规范要求	m³	619.094				
		专业措施项目							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】
标段： /

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
10	031301001275	吊装加固		项	0				
11	031301002276	金属抱杆安装拆除、移位		项	0				
12	031301003277	平台铺设、拆除		项	0				
13	031301004278	顶升、提升装置		项	0				
14	031301005279	大型设备专用机具		项	0				
15	031301006280	焊接工艺评定		项	0				
16	031301007281	胎（模）具制作、安装、拆除		项	0				
17	031301008282	防护棚制作安装拆除		项	0				
18	031301009283	特殊地区施工增加		项	0				
19	031301010284	安装与生产同时进行施工增加		项	0				
20	031301011285	在有害身体健康环境中施工增加		项	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
21	031301012286	工程系统检测、检验		项	0				
22	031301013287	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	0				
23	031301014288	焦炉烘炉、热态工程		项	0				
24	031301015289	管道安拆后的充气保护		项	0				
25	031301016290	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施		项	0				
26	031301017291	脚手架搭拆		项	0				
27	031301018292	其他措施		项	0				
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001267	安全文明施工			2934.90			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		299.32			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		548.11			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		874.64			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费		1212.83			
2	031302002268	夜间施工增加	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
3	031302003269	非夜间施工增加						

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
4	031302004270	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	031302005271	冬雨季施工增加	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
6	031302006272	已完工程及设备保护						
7	031302007273	高层施工增加						
8	031302008274	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			2915.46
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			2274.06
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1457.73
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			116.62
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			524.78
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			136.06
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			38.87
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			641.40

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					2915.46

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价 （元）	交货 方式	送达 地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	AL照明配电箱	台	1.00					
2	商品混凝土C20	m³	0.40					
3	水	m³	0.10					
4	其他材料费	元	0.14					
5	庭院灯	套	56.56					
6	铜芯电缆ZR-YJV-3*16	m	10.15					
7	铜芯电缆ZR-YJV-3*4	m	1567.87					
8	电力电缆头ZR-YJV-3*4	套	8.16					
9	钢管SC50	m	10.30					
10	穿线管PC20	m	1557.60					
11	柴油(机械)	kg	278.34					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程集装箱小区【照明工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		休闲亭							
1	011405001293	环氧树脂漆	1. 金属基层 2. 除锈、清理、磨砂纸 3. 刷金属底漆两遍 4. 局部刮腻子磨光 5. 满刮腻子、磨光、湿布擦净 6. 刷弹性中漆一道 7. 补腻子、磨光、湿布擦净、补中间漆 8. 刷第一遍环氧树脂漆 9. 磨光、湿布擦净 10. 刷第二遍环氧树脂漆 11. 具体详见施工图	m²	17.11				
2	011607001294	拆除原彩钢瓦屋面	1. 拆除原有彩钢瓦屋面 2. 具体详施工图	m²	23.76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
3	010901002295	75厚灰色瓦棱彩钢夹芯板	1. 型材品种、规格：75厚灰色瓦棱彩钢夹芯板 2. 金属檩条材料品种、规格：钢材 3. 具体详见施工图	m ²	23.76				
4	011605001296	铲除原有块料面层	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆基层 2. 饰面材料种类：块料面层拆除	m ²	47.55				
5	010501001297	C15混凝土垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. . 厚度：100mm厚	m ³	4.755				
6	011102003298	地砖地面	1. 10~15厚防滑地砖（规格由建设方确定），干水泥擦缝	m ²	47.55				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 20厚1:3干硬水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 20厚1：3水泥砂浆找平 4. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 5. 具体详见施工图						
7	050305010299	休闲成品桌椅	1. 休闲成品桌椅 2. 具体详见施工图	套	2				
8	010103002300	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣综合 2. 运距：综合考虑	m ³	2.7				
		分部小计							
		小区大门							
9	011605002301	外墙砖拆除	1. 拆除的基层类型：砖	m ²	48				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			砌体 2. 饰面材料种类：外墙砖						
10	011204001302	大理石墙面	1. 10厚大理石背面刷环氧树脂沾粗砂，3厚建材粘合剂粘贴 2. 7厚1:3防水砂浆找平 3. 14厚1:3防水砂浆打底，两次成活 4. 5厚抗裂砂浆复合网格布 5. 界面剂砂浆 6. 页岩多孔砖墙体 7. 具体详见施工图纸	m ²	48				
11	011405001303	大门刷漆	1. 金属基层 2. 除锈、清理、磨砂纸 3. 刷金属底漆两遍	m ²	17.11				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			4. 局部刮腻子磨光 5. 满刮腻子、磨光、湿布擦净 6. 刷弹性中漆一道 7. 补腻子、磨光、湿布擦净、补中间漆 8. 刷第一遍环氧树脂漆 9. 磨光、湿布擦净 10. 刷第二遍环氧树脂漆 11. 具体详见施工图						
12	010103002304	建渣外运	1. 废弃料品种：建渣综合 2. 运距：综合考虑	m³	0.864				
		分部小计							
		脚手架工程							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
13	041101001313	墙面脚手架	墙高	m ²	0				
14	041101002314	柱面脚手架	1. 柱高 2. 柱结构外围周长	m ²	0				
15	041101003315	仓面脚手	1. 搭设方式 2. 搭设高度	m ²	0				
16	041101004316	沉井脚手架	沉井高度	m ²	0				
17	041101005317	井字架	井深	座	0				
		分部小计							
		混凝土模板及支架							
18	041102001318	垫层模板	构件类型	m ²	0				
19	041102002319	基础模板	构件类型	m ²	0				
20	041102003320	承台模板	构件类型	m ²	0				
21	041102004321	墩（台）帽模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】
标段：/

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
22	041102005322	墩（台）身模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
23	041102006323	支撑梁及横梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
24	041102007324	墩（台）盖梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
25	041102008325	拱桥拱座模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
26	041102009326	拱桥拱肋模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
27	041102010327	拱上构件模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
28	041102011328	箱梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
29	041102012329	柱模板	1. 构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			2. 支模高度						
30	041102013330	梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
31	041102014331	板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
32	041102015332	板梁模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
33	041102016333	板拱模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
34	041102017334	挡墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
35	041102018335	压顶模板	构件类型	m ²	0				
36	041102019336	防撞护栏模板	构件类型	m ²	0				
37	041102020337	楼梯模板	构件类型	m ²	0				
38	041102021338	小型构件模板	构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
39	041102022339	箱涵滑（底）板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
40	041102023340	箱涵侧墙模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
41	041102024341	箱涵顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
42	041102025342	拱部衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²	0				
43	041102026343	边墙衬砌模板	1. 构件类型 2. 衬砌厚度 3. 拱跨径	m ²	0				
44	041102027344	竖井衬砌模板	1. 构件类型 2. 壁厚	m ²	0				
45	041102028345	沉井井壁（隔墙）模	1. 构件类型	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		板	2. 支模高度						
46	041102029346	沉井顶板模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
47	041102030347	沉井底板模板	构件类型	m ²	0				
48	041102031348	管（渠）道平基模板	构件类型	m ²	0				
49	041102032349	管（渠）道管座模板	构件类型	m ²	0				
50	041102033350	井顶（盖）板模板	构件类型	m ²	0				
51	041102034351	池底模板	构件类型	m ²	0				
52	041102035352	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
53	041102036353	池盖模板	1. 构件类型 2. 支模高度	m ²	0				
54	041102037354	其他现浇构件模板	构件类型	m ²	0				
55	041102038355	设备螺栓套	螺栓套孔深度	个	0				
56	041102039356	水上桩基础支架、平	1. 位置	m ²	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		台	2. 材质 3. 桩类型						
57	041102040357	桥涵支架	1. 部位 2. 材质 3. 支架类型	m³	0				
		分部小计							
		围堰							
58	041103001358	围堰	1. 围堰类型 2. 围堰顶宽及底宽 3. 围堰高度 4. 填心材料	m³ m	0				
59	041103002359	筑岛	1. 筑岛类型 2. 筑岛高度 3. 填心材料	m³	0				
		分部小计							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		便道及便桥							
60	041104001360	便道	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 宽度	m²	0				
61	041104002361	便桥	1. 结构类型 2. 材料种类 3. 跨径 4. 宽度	座	0				
		分部小计							
		洞内临时设施							
62	041105001362	洞内通风设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
63	041105002363	洞内供水设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸	m	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
			3. 使用时间 4. 设备要求						
64	041105003364	洞内供电及照明设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
65	041105004365	洞内通讯设施	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 设备要求	m	0				
66	041105005366	洞内外轨道铺设	1. 单孔隧道长度 2. 隧道断面尺寸 3. 使用时间 4. 轨道要求	m	0				
		分部小计							
		大型机械设备进出场及安拆							
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】
标段：/

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
67	041106001367	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次	0				
		分部小计							
		施工排水、降水							
68	041107001368	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m	0				
69	041107002369	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜	0				
		分部小计							
		处理、监测、监控							
70	041108001370	地下管线交叉处理		项	0				
71	041108002371	施工监测、监控		项	0				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
		分部小计							
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001305	安全文明施工			1029.65			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		105.01			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		192.29			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		306.85			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费		425.50			
2	041109002306	夜间施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费					

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
3	041109003307	二次搬运	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
4	041109004308	冬雨季施工	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
5	041109005309	行车、行人干扰						
6	041109006310	地上、地下设施、建筑物的临时保护设 施						
7	041109007311	已完工程及设备保护						
8	041109008312	工程定位复测费	分部分项工程量清单项目定 额人工费+单价措施项目定 额人工费					
合计					0			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	3308.53		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3308.53		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】 标段: /

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	项	3308.53	
合计			3308.53	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段: /

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ± (元)	备注
合计						

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
1	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程普工	工日					
2	土建、市政、园林绿化、构筑物、城市轨道交通、房屋建筑维修与加固工程混凝土工	工日					
3	土建、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、城市轨道交通、爆破、房屋建筑维修与加固工程技工	工日					
4	装饰普工（抹灰工程除外）	工日					
5	装饰技工（抹灰工程除外）	工日					
6	装饰细木工	工日					
7	通用安装技工	工日					
8	通用安装普工	工日					
人工小计							
四、综合费							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

(适用于一般计税法)

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			1022.84
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			797.81
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			511.42
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			40.91
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			184.11
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			47.73
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			13.64
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			225.03

规费、税金项目计价表

（适用于一般计税法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

标段：/

第 2 页 共 2 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额 (元)
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准， 按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按 规定不计税的工程设备金额-除税甲供材 料（设备）设备费			
合计					1022.84

发包 人提供材料和工程设备一览表

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	喷砂嘴	个	0.23					
2	胶管 φ50	m	0.57					
3	其他材料费	元	121.29					
4	酚醛调合漆各色	kg	12.73					
5	油漆溶剂油200#	kg	1.30					
6	环氧树脂底漆	kg	21.52					
7	环氧树脂面漆	kg	18.24					
8	柴油(机械)	kg	7.33					
9	75厚灰色瓦棱彩钢夹芯板	m ²	25.43					
10	彩板屋面型钢	kg	19.75					
11	聚苯乙烯泡沫塑料板	m ³	0.02					
12	防雨自攻螺栓	只	11.42					
13	不锈钢铆钉	个	80.21					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

（适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
14	金属胀锚螺栓	个	3.04					
15	密封胶条	m	52.47					
16	乙丙橡胶垫圈	个	11.42					
17	红丹酚醛防锈漆	kg	0.17					
18	调和漆白酯胶调和漆	kg	0.16					
19	商品混凝土C15	m ³	4.81					
20	水	m ³	2.65					
21	防滑地砖	m ²	48.79					
22	干混地面砂浆M15	t	3.20					
23	白水泥	kg	10.78					
24	汽油(机械)	kg	0.02					
25	干混抹灰砂浆M15	t	1.82					
26	抗裂砂浆	kg	168.00					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
27	复合网格布	m²	64.80					
28	塑料膨胀锚栓 φ8	套	216.00					
29	界面砂浆	kg	67.20					
30	10厚大理石	m²	48.96					
31	干粉型粘结剂	kg	328.32					

注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：城厢镇长宁小区、集装箱小区维修整治工程长宁小区【改造维修工程】
 标段：/
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数Fo	现行价格指数Ft	备注
合计		1	-	-	

注：1. “名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。

2. “变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。

3. “现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。