

二、报价一览表

招标编号：510182202100054

项目名称：濠阳街道2020年彭州市农村“厕所革命”重点县项目厕污共治粪污资源化利用工程

序号	货物名称	制造商家及规格型号	分项总价 (元)	完成时间	是否属于进口产品	备注
1	PE管 De225	1. 制造商家：成都市华迪塑胶有限公司 2. 垫层、基础材质及厚度：原始土层 3. 材质及规格：PE De225, PN=0.8MPa 4. 连接形式：电熔对接 5. 铺设深度：满足相应标准 6. 管道检验及试验要求：满足相应标准	145500	合同签订后120日内	否	单价100元
2	PE管 De160	1. 制造商家：成都市华迪塑胶有限公司 2. 垫层、基础材质及厚度：原始土层 3. 材质及规格：PE De160, PN=0.8MPa 4. 连接形式：电熔对接 5. 铺设深度：满足相应标准 6. 管道检验及试验要求：满足相应标准	57600	合同签订后120日内	否	单价60元
3	闸阀	1. 制造商家：自贡阀门有限责任公司 2. 规格：DN200 3. 材质：钢制，软密封 4. 阀门井： (1) 井截面、深度：直径 1.48m*0.6m (2) 品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 (3) 底板厚度：C25 自拌混凝土，厚	400	合同签订后120日内	否	单价50元

		度 200mm				
4	90°弯头 PE	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2. 规格: De160 3. PN=0.8MPa 4. 其他: 满足相应标准	225	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 15元
5	90°弯头 PE	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2. 规格: De225 3. PN=0.8MPa 4.其他: 满足相应标准	300	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 20元
6	三通	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De225* De225 3.材质: PE, PN=0.8MPa 4.其他: 满足相应标准	500	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 50元
7	三通	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De110*De50 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	300	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 30元
8	三通	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De225* De160 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	900	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 45元
9	粪污吸纳车	1. 制造商家: 山东中达 威专用车辆有限公司 2. 规格: 容量为 3.0m ³ 。 3. 标准: 国六标准 4.其他: 带自吸自卸功 能	140000	合同 签订 后 120 日 内	否	单价 140000 元

付花

10	浆式搅拌机	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 材质：碳钢防腐</p> <p>3. 规格：JBJ1-1100</p> <p>4. 参数：桨叶三层，双桨长度 900mm</p> <p>5. 预处理池：</p> <p>（1）垫层厚度 100mm，采用 C15 自拌混凝土现浇。</p> <p>（2）基础采用 C25、P6 混凝土现浇，厚度 250mm，单层双向铺设 $\phi 10$ HRB400 螺纹钢，间距 200mm。</p> <p>（3）池壁采用 M5 水泥砂浆砌筑 MU10 页岩砖，内外两侧采用防水砂浆抹面 20 厚，内侧刷素水泥砂浆 2 遍，防水涂料 2 遍。</p>	8000	合同签订后 120 日内	否	单价 8000 元
11	进料泵	<p>1. 制造商家：扬州四启环保设备有限公司</p> <p>2. 规格：QW30-16-3/QG</p> <p>3. 材质：钢制</p> <p>4. 参数：DN80，口径流量 30m³/h；扬程 16m，电机功率 3kW，带切割功能。</p>	9000	合同签订后 120 日内	否	单价 4500 元
12	套筒式厌氧反应器	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 结构形式：含设备基础及套筒式厌氧反应器</p> <p>3. 设备基础 ($\Phi 6.6m \times 0.3m$)：</p> <p>（1）垫层厚度 100mm，C15 自拌混凝土；</p> <p>（2）设备基础钢筋采用 $\phi 12$ HRB400 螺纹钢制作，$\phi 12@200$，双层双向，含预埋。</p> <p>（3）设备基础 ($\Phi 6.6m \times 0.3m$) 采用自拌混凝土现浇，强度等级 C30 抗渗等级 P8。</p> <p>4. 套筒式厌氧消化罐 ($\Phi 5.6m \times 4.5m$)：</p>	350000	合同签订后 120 日内	否	单价 350000 元

		<p>(1) 在运输、装卸过程中, 必须采用适当的防护措施, 不允许出现罐体板防腐层的磕碰、损坏现象, 否则必须按照原有的防腐措施进行修复。</p> <p>安装过程中导致的罐体板的防腐层损坏, 必须按照原有的防腐措施进行修复。</p> <p>★(3) 在罐体内外出现+10℃温差时, 必须保证防腐层和罐体基层钢板的致密结合, 不能出现防腐层爆皮、局部或大面积脱落的现象如有大面积脱落现象应返工重做。</p> <p>★(4) 最底层板厚度要求≥5mm。</p> <p>★(5) 要求防腐层对罐体板的全覆盖性, 防腐需提前处理, 禁止现场出现补防腐现象。</p>				
13	保温材料	<p>1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 保温隔热部位: 罐壁及罐顶</p> <p>3. 保温隔热方式: 材料保温</p> <p>4. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 0.5mm 彩钢板</p> <p>5. 保温隔热材料品种、规格及厚度: 苯板, 100mm 厚</p>	18000	合同签订后120日内	否	单价150元
14	顶搅拌机	<p>1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 材质: 碳钢防腐</p> <p>3. 功率: 4kw</p> <p>4. 参数: 双桨, 长度: 900mm</p>	15000	合同签订后120日内	否	单价15000元
15	正负压保护器	<p>1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 规格: DN100, 负压-300Pa</p>	8000	合同签订后	否	单价8000元

				120日内		
16	双膜气柜	1.制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司 2.构造形式：膜式 3.容量：30m3 4.基础（条形基础）： （1）垫层为100mm厚C15自拌混凝土。 （2）砖基础：截面尺寸为500mm*200mm； 基础梁：截面尺寸为300mm*300mm，自拌混凝土C25，主筋为HRB400φ12，箍筋为HPB300φ6；满堂基础：自拌混凝土现浇，厚度为200mm。	80000	合同签订后120日内	否	单价80000元
17	安全阀门 DN65	1.制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司 2.型号：GDQ-1000 3.基础：尺寸为1.2m*0.8m*0.12m，采用C20自拌素混凝土现浇。	6000	合同签订后120日内	否	单价6000元
18	防爆轴流风机	1. 制造商家：山东众泰防爆电机股份有限公司 2. 型号：2.2kW 3. 材质：钢制 4. 质量：0.2t 以内 5.基础：尺寸为1.2m*0.8m*0.12m，采用C20自拌素混凝土现浇	10000	合同签订后120日内	否	单价10000元
19	脱硫装置	1.制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司 2.构造形式：容器 3.材质：钢制 4.规格：Φ630mm*800mm 5.设备基础（4.8m*2.7m）	16000	合同签订后120日内	否	单价8000元
20	脱水装置	1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 构造形式：容器 3. 材质：钢制 4.规格：Φ300mm*400mm	6000	合同签订后120日内	否	单价6000元

				日内		
21	凝水器	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 构造形式: 容器 3. 材质: 钢制 4. 规格: $\Phi 300\text{mm} \times 400\text{mm}$ 5. 凝水井: 井截面、深度: $1.2\text{m} \times 1.2\text{m} \times 0.8\text{m}$, 厚度为 200mm; 钢板封盖。	5000	合同签订后 120 日内	否	单价 5000 元
22	阻火器	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 规格: DN65 3. 材质: 钢制 4. 其他: 符合设计图纸及相关规范	9000	合同签订后 120 日内	否	单价 4500 元
23	沼气流量计	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 规格: JLQD-50/65AD 3. 其他: 不锈钢材质、可在线计量, 实时上传数据。 4. 含安装。	8000	合同签订后 120 日内	否	单价 8000 元
24	液体流量计	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 规格: DN100 3. 其他: 不锈钢材质、可在线计量, 实时上传数据。 4. 含安装。	9000	合同签订后 120 日内	否	单价 9000 元
25	灭火器及灭火器箱	1. 制造商家: 成都川消消防器材有限责任公司 2. 型号规格: MF/ABC-4kg 灭火器 3. 其他: 室外灭火器箱 3 套, 箱体厚度为 0.6mm	9000	合同签订后 120 日内	否	单价 3000 元
26	标识牌	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 类型: 标识牌 3. 材料品种: 10mm 厚 PVC 泡沫板 4. 规格: 400×250 (长*宽)	6000	合同签订后 120 日内	否	单价 6000 元

				日内		
27	沼气专用热水锅炉	1. 制造商家: 乐山市乐锅锅炉有限公司 2. 类型: 沼气热水锅炉 3. 容量: 每小时开水量为 1 吨, 热水量 (70 摄氏度) 2 吨。 4. 型号: 额定热功率为 0.12 兆瓦 5. 本锅炉为全自动沼气热水锅炉, 主要含锅炉主体 CLHS1.0-95/70-Q、GK-61 控制柜、20 万大卡沼气燃烧机及其他标准配件。	25000	合同签订后 120 日内	否	单价 25000 元
28	热交换系统设备	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 类型: 热交换系统 3. 配置: 1.5kW 循环泵 1 台(管道式, 口径为 DN40, 功率为 1.5kW, 相电)、热交换器 (外径 57 无缝钢管及配套阀门管件等)	7500	合同签订后 120 日内	否	单价 7500 元
29	温度变送器	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 名称: 温度变送器 3. 输出电压: 0-5V 4. 输出电流 4-20mA 5. 精度: 0.5 摄氏度 6. 量程: 0-100 摄氏度	20000	合同签订后 120 日内	否	单价 10000 元
30	压力变送器	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 名称: 压力变送器 3. 类型: 气动式 4. 输出信号: 20-100Pa 5. 量程: 0-10000Pa	30000	合同签订后 120 日内	否	单价 10000 元
31	增压风机	1. 制造商家: 山东众泰防爆电机股份有限公司 2. 名称: 增压风机 3. 规格: 功率 Pe=1.5Kw 4. 含安装	18000	合同签订后 120 日内	否	单价 18000 元

邓艳清

32	液位浮球控制器	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称：液位浮球控制器</p> <p>3. 类别：信号器</p> <p>4. 功能：通过检测水位的变化，将信号传输至控制中心。</p> <p>5. 控制点数量：1</p>	24000	合同签订后120日内	否	单价12000元
33	管道支架	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 材质：Q235B, ZJ-1-35-80-350, ZJ-1-35-150-685</p> <p>3. 支管架形式：详见石油化工装置工艺管道安装设计设计图册第三版第119页</p>	14000	合同签订后120日内	否	单价1000元
34	焊接钢管 DN80	<p>1. 制造商家：天津北方立天钢铁有限公司</p> <p>2. 安装部位：室外</p> <p>3. 材质：Q235B</p> <p>4. 规格型号：DN80</p> <p>5. 连接形式：焊接及法兰连接</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：注水测试，水压1.25MPa，要求在此压力下无不可逆形变及渗漏现象。</p>	1500	合同签订后120日内	否	单价100元
35	焊接钢管 DN150	<p>1. 制造商家：天津北方立天螺旋钢管（成都分公司）</p> <p>2. 安装部位：室外</p> <p>3. 材质：Q235B</p> <p>4. 规格型号：DN150</p> <p>5. 连接形式：满足规范要求</p> <p>6. 压力试验及吹、洗设计要求：注水测试，水压1.25MPa，要求在此压力下无不可逆形变及渗漏现象。</p>	1200	合同签订后120日内	否	单价120元
36	焊接钢管 φ57	<p>1. 制造商家：天津北方立天螺旋钢管（成都分公司）</p> <p>2. 安装部位：厕污处理站内（室外及室内）</p> <p>3. 材质：Q235B</p> <p>4. 规格型号：φ57</p>	16000	合同签订后120日内	否	单价80元

		5. 连接形式：焊机及法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：注水测试，水压 1.25MPa，要求在此压力下无不可逆形变及渗漏现象。		日内		
37	内衬钢丝 PVC 管 DN80	1. 制造商家：天津北方立天螺旋钢管（成都分公司） 2. 材质：内衬钢丝 PVC 3. 规格：DN80 4. 连接形式：管箍固定 5. 压力试验、吹扫设计要求：注水测试，水压 1.25MPa，要求在此压力下无不可逆形变及渗漏现象。	360	合同签订后 120 日内	否	单价 90 元
38	焊接钢管 φ76	1. 制造商家：天津北方立天螺旋钢管（成都分公司） 2. 安装部位：厕污处理站内（室外及室内） 3. 材质：Q235B 4. 规格型号：φ76 5. 连接形式：焊接及法兰连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：压缩空气吹扫，测试压力 1.25MPa，要求在此压力下无形变，渗漏。 7. 外部做除锈、防腐（一底一面）处理。	3995	合同签订后 120 日内	否	单价 85 元
39	工艺阀门管件	1. 制造商家：天津北方立天螺旋钢管（成都分公司） 2. 型号：DN15-DN150 3. 其他：含沼气站围墙内的工艺管道上的阀门管件等，详见设计图纸	30000	合同签订后 120 日内	否	单价 30000 元

仝物管

40	沼液输送泵	<p>1. 制造商家：扬州四启环保设备有限公司</p> <p>2. 规格：100QW100-25-11</p> <p>3. 材质：铸铁</p> <p>4. 单机试运转要求：要求反转。其他的符合规范要求。</p> <p>5. 沼渣沼液池：</p> <p>（1）垫层厚度100mm，采用 C15 自拌混凝土现浇。</p> <p>（2）基础采用 C25，P6 混凝土现浇，厚度250mm，Φ12HRB400 螺纹钢双层双向布置，间距 200mm。</p> <p>（3）池壁采用 M5 水泥砂浆砌筑 MU10 页岩砖，内外两侧采用防水砂浆抹面 20 厚，内侧刷素水泥砂浆 2 遍，防水涂料 2 遍。</p>	18400	合同签订后120日内	否	单价 9200 元
41	接地体 25*4	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称：接地母线</p> <p>3. 材质：镀锌扁钢</p> <p>4. 规格：-25×4</p> <p>5. 安装部位：连接各金属设备及构筑物电气预埋件。</p> <p>6. 安装形式：暗敷</p> <p>7. 其他：满足设计图纸及规范要求</p>	4000	合同签订后120日内	否	单价 100 元
42	独立避雷装置	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 材质：热镀锌管+钢制避雷针</p> <p>3. 规格：详见设计</p> <p>4. 安装形式、高度：独立避雷针埋地立装</p> <p>5. 其他：避雷针长 7 米，含避雷针 基础。</p>	15000	合同签订后120日内	否	单价 15000 元
43	联合用房	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 结构形式：砖混结构。</p> <p>3. 建筑面积：10 m²</p> <p>4. 其他：配上下圈梁、转角构造柱，现浇屋面</p>	20000	合同签订后120	否	单价 20000 元



收稿

		等, 内外墙装饰抹灰 涂刷乳胶漆等。		日 内		
44	围墙	1. 制造商家: 成都思科 明瑞环境工程有限公司 2. 建筑形式: 砖结构+ 不锈钢栅栏 3. 尺寸: 长 60m, 高 1.8m 4. 其他: 底部砖基础, 双面做防潮处理。砖砌 立柱, 截面尺寸 240mm*240mm。立柱 间安装 202 不锈钢栅 栏。含钢制大门。	15000	合 同 签 订 后 120 日 内	否	单 价 15000 元
45	道路	1. 制造商家: 成都思科 明瑞环境工程有限公司 2. 结构形式: 水泥混凝 土道路。 3. 其他: 300mm 连砂 石垫层, 200mm 厚 C20 自拌混凝土面层。	10000	合 同 签 订 后 120 日 内	否	单 价 10000 元
46	PE 管 De110	1. 制造商家: 成都市华 迪塑胶有限公司 2. 垫层、基础材质及厚 度: 原始土层 3. 材质及规格: PE De110, PN1.25MPa 4. 连接形式: 电熔对接 5. 铺设深度: 根据现场 实际情况确定 6. 管道检验及试验要 求: 注水测试, 要求管 道承压1.25MPa 时无 破裂	67500	合 同 签 订 后 120 日 内	否	单 价 50 元
47	PE 管 De50	1. 制造商家: 成都市华 迪塑胶有限公司 2. 垫层、基础材质及厚 度: 原始土层 3. 材质及规格: PE De50, PN1.25MPa 4. 连接形式: 热熔承插 5. 铺设深度: 根据现场 实际情况确定 6. 管道检验及试验要 求: 注水测试, 要求管 道承压1.25MPa 时无 破裂	153900	合 同 签 订 后 120 日 内	否	单 价 30 元
48	PE 管 De25	1. 制造商家: 成都市华 迪塑胶有限公司	2000	合 同	否	单 价 20 元

		<p>2. 垫层、基础材质及厚度：原始土层</p> <p>3. 材质及规格：PE ， De25， PN1.6MPa， SDR11.2</p> <p>4. 连接形式：热熔承插</p> <p>5. 铺设深度：根据现场实际情况确定</p> <p>6. 管道检验及试验要求：注水测试，要求管道承压1.25MPa 时无破裂</p>		<p>签订后 120 日内</p>		
49	砂夹卵石换填	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 填方材料品种：砂夹卵石</p> <p>3. 密实度：按规范要求</p>	800	<p>合同 签订 后 120 日内</p>	否	<p>单价 800 元</p>
50	细砂回填	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 填方材料品种：砂夹卵石</p> <p>3. 密实度：按规范要求</p>	1000	<p>合同 签订 后 120 日内</p>	否	<p>单价 1000 元</p>
51	闸阀	<p>1. 制造商家：自贡阀门有限责任公司</p> <p>2. 规格：DN100</p> <p>3. 材质：钢制，软密封</p> <p>4. 阀门井：</p> <p> (1) 井截面、深度：直径 1.48m*0.6m</p> <p> (2) 品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖</p> <p> (3) 底板厚度：C25 自拌混凝土，厚度 200mm</p>	300	<p>合同 签订 后 120 日内</p>	否	<p>单价 50 元</p>
52	90°弯头 PE	<p>1. 制造商家：自贡阀门有限责任公司</p> <p>2. 规格：De110</p> <p>3. PN=1.25MPa</p> <p>4. 其他：满足相应标准</p>	100	<p>合同 签订 后 120 日内</p>	否	<p>单价 10 元</p>

何梅晴

53	止回阀	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2. 规格: DN100 3. 材质: 钢制 4.其他: 满足相应标准	30	合同签订后 120 日内	否	单价 30元
54	三通	1.制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: DN100*DN100 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	240	合同签订后 120 日内	否	单价 40元
55	三通	1.制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De110*De50 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	240	合同签订后 120 日内	否	单价 30元
56	三通	1.制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De50*De25 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	2160	合同签订后 120 日内	否	单价 20元
57	转换器	1.制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2.规格: De40 3.材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	8640	合同签订后 120 日内	否	单价 40元
58	快速接阀	1. 制造商家: 自贡阀门 有限责任公司 2. 规格: De40 3. 材质: PE, PN=1.25MPa 4.其他: 满足相应标准	6480	合同签订后 120 日内	否	单价 30元
59	排气井 Φ1000	1. 制造商家: 成都思科 明瑞环境工程有限公司	12000	合同签	否	单价 4000 元



何艳清

		<p>2. 规格、压力等级： DN20、1.6MPa</p> <p>3. 高位排气井： (1) 井截面、深度：直径 1.48m*0.6m (2) 品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 (3) 底板厚度： C25 自拌混凝土，厚度 200mm</p>		订后 120 日内		
60	泄水井 Φ1000	<p>1. 制造商家：成都思科 明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 规格、压力等级： DN50、1.6MPa</p> <p>3. 低位泄水井： (1) 井截面、深度：直径 1.48m*0.6m (2) 品种、规格、强度等级：MU10 页岩砖 (3) 底板厚度： C25 自拌混凝土，厚度 200mm</p>	12000	合同 签订 后 120 日内	否	单价 4000 元
61	PLC 控制机柜 800*2200*600mm	<p>1. 制造商家：成都思科 明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 工业自动化控制柜： PLC 控制系统</p> <p>3.其他：含 PLC 集成 控制系统的设计研发、 本项目正常运行所需要的 元件、工艺展示触摸 屏、服务器的租用（或 研发）等。</p>	25000	合同 签订 后 120 日内	否	单价 25000 元
62	电力电缆 YJV- 3x4+1x2.5mm ²	<p>1.制造商家：常丰线缆 有限公司</p> <p>2.型号：铜芯电缆 VV</p> <p>3.规格：3*4+1*2.5</p> <p>4.敷设方式：穿管直埋</p>	26200	合同 签订 后 120 日内	否	单价 200 元
63	铜芯聚氯乙烯绝缘屏 蔽控制电缆 KVV- 3*1.5	<p>1.制造商家：常丰线缆 有限公司</p> <p>2.型号：铜芯电缆 KVV</p> <p>3.规格：3*1.5</p> <p>4.敷设方式：穿管直埋</p>	31350	合同 签订 后 120 日内	否	单价 150 元

64	电气配线 BVR-2.5mm ²	1. 制造商家: 常丰线缆有限公司 2. 名称: 黄绿线 (接地线) 3. 材质: 铜芯 4. 规格: BVR-2.5	9600	合同签订后120日内	否	单价 80元
65	电气配管 SC25	1. 制造商家: 常丰线缆有限公司 2. 材质: 塑料管 3. 规格: De25	11900	合同签订后120日内	否	单价 35元
66	热镀锌钢管 SC20	1. 制造商家: 天津北方立天螺旋钢管 (成都分公司) 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN20	300	合同签订后120日内	否	单价 30元
67	防爆金属挠性管 φ20	1. 制造商家: 天津北方立天螺旋钢管 (成都分公司) 2. 名称: 防爆金属挠性管 3. 材质: 不锈钢 4. 规格: φ20 NGd-20*700 5. 配置形式: 配丝头	200	合同签订后120日内	否	单价 20元
68	配电箱	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 名称、型号: 非标准通用控制箱 JX (F) - 3007 型 双面双扇门 防尘式 3. 规格: 外形尺寸 800mm×600mm×200mm (高×宽×厚) 4. 其他: (1) 壳体内外喷塑, 仪表灰色, 配电盘采用 1.5mm 冷轧钢板, 面板采用 2mm 冷轧钢板。 (2) 所有按钮、指示灯、旋钮开孔尺寸为直径 22.5mm。	15000	合同签订后120日内	否	单价 15000元

明瑞环境工程

		<p>(3) 电控柜柜体两侧下部需开散热孔以利于散热，背面门板上设置散热扇。</p> <p>(4) 进出电缆在配电箱底部进线。</p> <p>(5) 电控柜设单相五孔检修插座和检修照明，方便检修人员检修。</p> <p>(6) 配电柜为前后开门，且后门为双开门。</p> <p>(7) 空气开关、接触器、热继电器等，详见设计图纸。</p>				
69	电控柜	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称、型号：电控柜</p> <p>3. 规格：外形尺寸 2000*1000*600</p> <p>4. 外壳：塑钢</p> <p>5. 含触控显示屏等</p>	20000	合同签订后 120 日内	否	单价 20000 元
70	机柜设备调试	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称：机柜设备调试</p> <p>3. 内容：现场测试 PLC 控制模块，设定运行程序并检测其运行程序的合理性。</p>	10000	合同签订后 120 日内	否	单价 5000 元
71	灌溉管网调试	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称：灌溉管网调试</p> <p>3. 内容：通过压力检测等，分段调试灌溉管网的渗漏、破裂等，同时对变频控制系统、动力系统、压力传感器流量传感器等进行联合调试。</p>	8000	合同签订后 120 日内	否	单价 8000 元
72	现场总线调试	<p>1. 制造商家：成都思科明瑞环境工程有限公司</p> <p>2. 名称：现场总线调试</p> <p>3. 内容：现场所有电气设备联动调试，加入控制系统，确保各单元联合运行正常，确保项目到设计要求。</p>	6000	合同签订后 120 日内	否	单价 6000 元



代抱青

73	网络系统及设备联调 (服务器调试)	1. 制造商家: 成都思科明瑞环境工程有限公司 2. 名称: 网络系统及设备联调(服务器调试) 3. 内容: 调试数据网关、APP 等显示运行是否正常, 修改相应数据值	5000	合同签订后 120 日内	否	单价 5000 元
报价合计: 1627620 元 (大写金额): 壹佰陆拾贰万柒仟陆佰贰拾元整						

注: 1. 报价应是最最终用户验收合格后的总价, 包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和招标文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的, 每页均需由法定代表人/单位负责人或授权代表签字并盖投标人印章。

3、如是进口设备, 须在表格中标明“进口”。招标文件未明确“允许进口”的, 供应商以进口产品进行投标时, 将视为无效投标。

供应商名称: 成都思科明瑞环境工程有限公司 (单位公章)

法定代表人/单位负责人或授权代表 (签字或加盖个人名章):

日期: 2021年06月02日



