

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造 工程

## 招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_

(单位盖章)

招标工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人：\_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人：\_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：\_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 工程量清单编制及投标报价说明

## 1. 工程概况

- 1.1 工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程；
- 1.2 建设单位：成都市技师学院；
- 1.3 建设地点：成都市郫都区成都市技师学院（西校区）；
- 1.4 工程规模及内容：成都市技师学院一号教学楼及浴室装饰装修、防水等维修改造，具体内容详见工程量清单；
- 1.5 施工条件：由投标单位自行至拟建项目场地内勘察。

## 2. 招标范围：

- 2.1 建设单位确认需施工项目的所有内容，具体内容详见工程量清单。

## 3. 工程量清单编制依据

- 3.1 截止至 2020 年 3 月 1 日前，建设方提供的相关施工图及建设方确认的做法；
- 3.2 《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等 9 本工程量计算规范及其配套文件；
- 3.3 四川省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50584-2013）等 9 本工程量计算规范有关事项的通知（川建造价发〔2013〕370 号）；
- 3.4 《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）及相关配套文件、补充定额等；
- 3.5 建设方提供的总承包范围确定表、甲方指定分包列表及相关的往来函件；
- 3.6 经建设方确认的施工现场实际情况、工程特点及常规施工方案；

3.7 其他相关配套文件。

#### **4. 对工程质量、材料、施工等的特殊要求**

4.1 工程质量要求：见招标文件。

4.2 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求，同时符合招标文件的特殊要求，施工时必须得到招标人现场代表、现场监理工程师及其他项目管理单位的认可。

4.3 施工要求：工程施工必须按经批准的施工组织设计实施，同时必须符合施工规范、验收标准、招标文件及其他管理部门的相关要求。

4.4 工期要求：见招标文件。

5. 本工程发包人供应材料为：无。

6. 关于需计取总承包服务费的发包人发包专业工程：无。

#### **7. 工程量清单投标报价说明**

7.1 本工程量清单以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）为编制依据，因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式及原则应与《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中各条款相对应结合起来理解和解释。对于《规范》中没有的项目，借用了《规范》中部分清单编号，请投标人注意清单中的项目特征；同时为了便于工程计量与竣工结算，本清单也对清单中部分工程的计量方式、计量单位、计价方式进行了变动，请投标人投标报价时注意；

7.2 本工程量清单所列的工程量根据建设单位提供的施工图、建设单位确认的现场实际情况进行计算，仅作为投标人投标报价的共同基础及支付进度款的依据，不作为结算的依据。

7.3 工程量清单中的每一个项目，投标人都应填入综合单价和合价，对于没有填入综合单价或合价的项目，其费用应视为已包括在工程量清单的其他项目综合单价或投标报价中，承包人必须按发包人和监理工程师指令完成工程量清单中未填入综合单价或合价项目的

工作内容，但不能得到结算与支付。

7.4 投标人的投标报价应依据工程量清单、施工图纸、施工现场实际情况（投标人已经充分了解施工现场所能提供的施工作业面、地下管线可能造成的工作难度、以及周边建筑物的保护和需提供的必要通道等）、当地气候条件，结合投标人自身技术和管理水平、经营状况、机械配备以及编制的施工组织设计和招标文件的有关要求，参照建设行政主管部门发布的计价定额或企业定额以及本说明自主编制确定。

7.5 投标报价采用综合单价法。工程量清单中分部分项的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容（工程量清单中对工程项目的特征只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明及相应标准图集）即除措施项目费用、规费和税金以外所需的人工、材料、机械、按设计规定和验收规范要求施工单位应进行的测试、试验费用，缺陷修复、管理、各类保险（工程一切险和第三方责任险等）、利润、甲供材料采管及场内运输、材料现场抽样（包括甲供材料）等全部费用，以及合同及图纸明示和暗示的所有责任、义务和风险（除不可抗力及罕见的气候和地质条件）。如果出现清单内的项目特征描述与设计图纸不一致时，以清单为准进行报价。

7.6 同一标段不同单项、单位工程的分部分项工程清单中相同项目（项目名称、项目特征）的报价应完全一致，如不完全一致，工程竣工结算时，按最不利于投标人的一个综合单价进行结算。《工程量清单综合单价分析表》、《分部分项工程量清单与计价表》及《单价措施项目清单与计价表》中相同项目的综合单价相同，如有不同以其中最不利于投标人的报价为准结算。结算时，若发现某一清单项目综合单价高于根据 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）相应项目组价的综合单价的 150%，则招标人有权按施工合同相关规定对投标报价进行修正。

7.7 《承包人提供主要材料和工程设备一览表》、《工程量清单综合单价分析表》中的相同材料的价格须一致，如有不同以其中最不利于投标人的材料价格为准结算；不同单项、单位工程的材料价格表中相同材料、设备的报价应统一，如有差异，按最不利于投标人的一个报价进行结算。

7.8 综合单价报价保留到小数点后两位。

7.9 投标人在投标时应按招标人规定的统一格式填报，若招标文件未提供格式，以现行相关文件的表格为准。

7.10 《分部分项工程量清单与计价表》中凡涉及地基处理的清单项目，在报价时，应将地基处理的检测试验费（如静载试验、基桩动力检测等）包含在相应清单项目的综合单价中。

7.11 实际施工中，若遇临时停电，中标人必须提供备用电源以保证正常施工，该项费用由投标人自行在总价措施项目清单中增加列项包干使用，结算时不作调整。

7.12 单价措施：单价措施项目清单中投标人按照招标人给定的工程量进行投标报价。

7.13 总价措施

7.13.1 “环境保护费”、“安全施工费”、“文明施工费”、“临时设施费”投标时按**给定金额**进行报价。结算时按照《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）的有关规定进行结算。

7.13.2 临时设施应按招标人的要求进行布置，并应通过相关部门的验收。投标人在投标报价中应计入此项费用。

7.13.3 在“总价措施项目清单”中，招标人列出了夜间施工、非夜间施工照明、二次搬运、冬雨季施工、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、工程定位复测费等措施项目，夜间施工、二次搬运、冬雨季施工及工程定位复测费按费率填报，结算时按投标时的费率计算。其余项目投标人应根据施工组织设计和设计图纸自行填报费用，其中以“项”计列的措施项目为完成该招标工程所发生的部分选列，投标人应根据招标人提供的施工图、现场踏勘的情况、施工组织设计的措施方案和企业自身的情况，并应充分考虑到本工程的实际情况，自行在“措施项目清单的总价措施项目清单”增减列项，以“项”报价。施工中，投标人填报的项目未实施或实施部分的，投标人将不能得到或不能全部得到对应项目的结算价款与支付。

7.14 其他项目清单

7.14.1 暂列金额：暂列金额是招标人用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生索赔、现场签证确认等暂列的资金，由招标人掌握并使用，暂列金额按照

招标人在其他项目清单中列出的金额填写，计入投标总价中。

7.14.2 投标人在投标文件中不对计日工进行报价，施工过程中如发生零星工作项目，零星人工单价按 2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称《计价定额》）及施工期相关配套文件的规定执行；零星工作机械单价按《计价定额》及施工期相关配套文件规定执行；零星工作材料单价在投标报价时主要材料表已有的按投标时材料单价计价；投标报价时没有的材料则由投标人认质认价。实际发生时需办理签证，结算时按实计取。

#### 7.15 规费、税金

7.15.1 规费：规费是指政府和政府有关部门规定必须缴纳的费用。投标人投标时按**给定金额**填报，结算时按合同约定的费率计取，合同未约定的按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020 版）规定的与企业资质等级相应的费率计取。

7.15.2 税金：税金包含增值税及附加税，投标人投标时按**给定费率**计算，竣工结算时按合同约定的方式计算，合同未约定的按国家规定的税率计算。

7.16 投标人投标总价应是所有清单报价的单位工程费汇总，不允许采用汇总后优惠、打折的形式，否则其投标报价无效作废标处理。

7.17 投标人的投标报价不得高于招标人招标控制价，否则投标报价为无效报价。

8. 本工程招标控制价为：2695832.54 元（其中安全文明施工费为：133838.41 元，规费为：80445.18 元，暂列金额为：113605.43 元，评标价为：2367943.52 元。）

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0108 门窗工程						
1	010802001001	教室双层钢制门（带观察孔）	1. 50mm厚教室双层钢质门（带玻璃观察孔）M1021等 2. 钢门面板厚0.8mm，背面0.6mm，门框厚1.5mm 2. 观察孔玻璃品种、厚度：5mm厚200mm*400mm钢化玻璃 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	243.6			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
2	010903002002	卫生间墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm一遍 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	300.12			
3	010904002003	卫生间地面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm一遍 3. 反边高度：1.5m 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	198.32			
4	010903002004	外墙面透明防水涂料	1. 防水膜品种：外墙专用透明防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：一遍 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	505.745			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段： 第2页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
5	011101005005	硬塑PVC讲台地面	1. 部位：教室讲台地面 2. 面层：硬塑PVC地板胶 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	214.56			
6	011101002006	水磨石走廊修缮	1. 修缮部位：一教走廊水磨石面层修缮 2. 清洁、修补找平 3. 打磨、抛光 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	722.36			
7	011101002007	水磨石楼梯修缮	1. 修缮部位：一教楼梯水磨石面层修缮 2. 清洁、修补找平 3. 打磨、抛光 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	523.11			
8	011101005008	密封固化剂地面	1. 清理基面：使用专业洗地机清洗地面，露出混凝土清洁的表面。 2. 用专业打磨机配150目金刚石树脂磨碟进行十字交叉全面打磨，磨掉旧基层表面一层，将水泥毛细孔充分显露，判断旧地面的强度。 3. 喷洒混凝土密封固化剂：均匀喷洒于打磨处理后并清理干净的干燥地面（每平方用量：0.25kg-0.4kg），约4-6小时后，或当表面反应充分时，用清水养护整体基面1-2小时。	m <sup>2</sup>	3044.64			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 用专业打磨机配300目金刚石树脂磨碟进行全面打磨2-3遍（可以用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨），对整体基面进行初步抛光。 5. 用专业打磨机配500目或800目金刚石树脂磨碟进行全面打磨2-3遍（干抛），对整体基面进行全面抛光（直至地面手感光滑并带有少量光泽为止）。 6. 对亮度要求特别高的，可用1000目或2000目金刚石树脂磨碟进行全面打磨。 7. 其他完成密封固化地坪所需的一切辅助工作（如排污、清理等），由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整。 8. 其他：满足业主、规范及施工要求。					
9	011101006009	一教5楼教室水泥自流平找平	1. 原地面打磨处理 2. 涂刷界面剂 3. 自流平水泥滚压均匀 4. 完工养护等其他完成水泥自流坪所需的一切辅助工作，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 5. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	738.39			
10	011102003010	一楼防滑地砖楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	736.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段： 第4页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 600mm×600mm防滑地砖 4. 其他：满足业主、规范及施工要求					
11	011105005011	教室砖踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm高 2. 砖踢脚线 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	276.09			
12	011102003012	卫生间防滑地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 15mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 15mm厚水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色： 600mm×600mm防滑地砖 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	206.593			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
13	011204003013	卫生间墙砖	1. 1：3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300mm×450mm墙面砖 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	551.076			
14	自编014	成品铝制黑板	1. 成品铝制黑板 4m×1.2m 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	块	48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段：

第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
15	011406001015	墙面乳胶漆	1. 墙面乳胶漆一底两面 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	6962.805			
16	011406001016	天棚乳胶漆	1. 天棚乳胶漆一底两面 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	5886.345			
17	011302001017	轻钢龙骨铝合金吊顶（卫生间吊顶）	1. 600*600铝合金扣板天棚面层 2. T型轻钢横撑龙骨TB24*28, 间距600, 与次龙骨插接 3. T型轻钢次龙骨TB24*28, 间距600, 与主龙骨插接 4. T型轻钢主龙骨TB24*28, , 间距≤1200 5. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	198.32			
18	011406003018	墙面、天棚刮腻子	1. 墙面、天棚刮腻子一遍 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	5451.023			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
19	011605001019	一教5楼计算机教室地砖面层拆除	1. 拆除部位名称：5楼计算机教室地砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结	m <sup>2</sup>	738.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段： 第6页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求					
20	011601001020	男卫小便池拆除	1. 拆除部位名称：男卫小便池拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>3</sup>	0.496			
21	011605001021	卫生间地砖拆除	1. 拆除部位名称：卫生间地砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	198.32			
22	011605002022	卫生间墙砖拆除	1. 拆除部位名称：卫生间墙砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	254.53			
23	011606001023	一教舞蹈教室木地板拆除	1. 拆除部位名称：一教舞蹈教室木地板拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机	m <sup>2</sup>	131.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段： 第7页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			械清理以及其他任何清理方式， 由投标人综合考虑在报价中，结 算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工 要求					
24	011608002024	墙面乳胶漆铲除	1. 拆除部位名称：教室墙面乳胶 漆及教室后门黑板、墙面标语牌 等墙面杂物铲除 2. 清理方式不论为人工清理或机 械清理以及其他任何清理方式， 由投标人综合考虑在报价中，结 算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	3625.625			
25	011608002025	天棚乳胶漆铲除	1. 拆除部位名称：天棚乳胶漆铲 除 2. 清理方式不论为人工清理或机 械清理以及其他任何清理方式， 由投标人综合考虑在报价中，结 算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	1825.398			
26	011610002026	金属门拆除	1. 拆除部位名称：金属教室门、5 楼卷帘门拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机 械清理以及其他任何清理方式， 由投标人综合考虑在报价中，结 算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	314.48			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段：

第8页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
27	011613002027	舞蹈室镜面拆除	1. 拆除部位名称：舞蹈室镜面拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	43.83			
28	011609002028	一楼石膏板隔墙拆除	1. 拆除部位名称：一教一楼石膏板隔墙拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	106.92			
29	自编01029	建渣清运	1. 场内外运输及堆场由投标人自行考虑 2. 建渣外运处置价格补贴：投标人自行综合考虑 3. 运距：投标人自行综合考虑 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>3</sup>	182.138			
30	自编030	拆除金属门处理		t	1.962			
		分部小计						
		一楼沉降处理（暂定）						
31	011604001031	一楼教室地面拆除、压实	1. 拆除部位名称：教室地面面层及混凝土垫层拆除 2. 原有地面拆除后压实回填	m <sup>2</sup>	693.51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段：

第9页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 4. 其他：满足业主、规范及施工要求					
32	011604001032	一楼楼梯间水磨石地面拆除、压实	1. 拆除部位名称：一楼走廊水磨石地面拆除 2. 原有地面拆除后压实回填 3. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	43			
33	010501001033	150mm厚C20细石混凝土垫层	1. 150mm厚C20细石混凝土垫层 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>3</sup>	110.477			
34	011101006034	20mm水泥砂浆找平	1. 20mm地面水泥砂浆找平 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	736.51			
		分部小计						
		零星工程						
35	自编035	教室卫生精保洁	1. 室内吊扇、窗等原有物件清洁、环境清洁 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	项	1			
36	010507005036	窗台压顶修复	1. 断面尺寸：宽0.1m，厚0.02m 2. 混凝土种类：综合	m <sup>3</sup>	0.212			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段：

第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 混凝土强度等级：C20 4. 其他：满足业主、规范及施工要求					
37	自编037	窗台塑料包边	1. 成品窗台塑料包边，窗台宽0.1m 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m	531			
38	011405001038	防火栓箱门刷漆	1. 防火栓箱尺寸：0.8*0.65m 2. 除锈一遍 3. 刷防锈漆一遍 4. 刷调和漆面漆一遍 5. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	7.8			
39	011503001039	入口坡道处铝合金栏杆	1. 1.2m高铝合金栏杆 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m	20			
40	011405001040	楼梯间栏杆除锈翻新	1. 楼梯间栏杆除锈翻新 2. 楼梯高度1100mm 3. 楼梯面管80*1.5mm；横杆40*40*1.5mm；竖杆40*40*1.5mm；短竖杆32*32*1.5mm，间距不超过110mm 4. 除锈一遍、刷防锈漆一遍、刷调和漆面漆一遍 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	t	1.445			
41	自编041	室内家具、教具搬运	1. 教室课桌等教具；办公室家具、书架等搬运 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】 标段:

第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			要求					
42	010401012042	男卫小便池砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：男卫生间小便池砌砖 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩标砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m³	0.496			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701003051	里脚手架	1. 脚手架支架材料：钢管、竹、木支架综合 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	606.3			
		小计						
		垂直运输						
2	011703001052	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 垂直运输高度40m以内 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 总价措施项目清单计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰

工程名称： 工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001043	安全文明施工费			96525.54			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		7638.71			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		18749.57			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		29165.99			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		40971.27			
2	011707002044	夜间施工增加费						
3	011707003045	非夜间施工照明						
4	011707004046	二次搬运费						
5	011707005047	冬雨季施工增加费						
6	011707006048	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007049	已完工程及设备保护费						
8	011707008050	工程定位复测费						
合计					96525.54			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	75609.03		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备) 暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		75609.03		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	75609.03	
合 计			75609.03	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			56958.58
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					56958.58

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【建筑与装饰工程】
 标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】 标段： 第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		一号教学楼						
		给排水专业/一号教学楼/厕所/新安						
1	031001006053	PP-R给水管DN15/冷水	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R、DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：无 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	33			
2	031001006054	PP-R给水管DN20/冷水	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R、DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：无 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	27.5			
3	031001006055	PP-R给水管DN25/冷水	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R、DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：无 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	41			
4	031001006056	PP-R给水管DN40/冷水	1. 安装部位：室内 2. 介质：冷水 3. 材质、规格：PP-R、DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 阻火圈设计要求：无	m	72.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】

标段：

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求					
5	031004006057	蹲式大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：成套蹲式大便器 3. 组装形式：满足设计和规范要求 4. 附件名称、数量：包含大便器、手压阀及配套附件，材料费、安装费及阀门本体试验费 5. 其他：满足设计和规范要求	组	50			
6	031004008058	成品不锈钢拖布池	1. 材质：不锈钢201 2. 规格、类型：450*410*550mm 3. 组装形式：成品成套拖布池 4. 附件名称、数量：包含本体及配套立式水嘴 DN15、螺纹管件、排水栓带链堵	组	10			
7	031004014059	不锈钢水嘴 DN15	1. 材质：不锈钢阀体，铜阀芯 2. 名称、型号、规格：不锈钢水嘴、DN15 3. 安装方式：明装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10			
		分部小计						
		给排水专业/一号教学楼/楼顶水箱/新安						
8	031006015060	组合式不锈钢钢板给水箱安装 6m <sup>3</sup>	1. 材质、类型：不锈钢SUS304、成品水箱/组合式不锈钢钢板给水箱 2. 型号、规格：6m <sup>3</sup> 3. 其他：满足设计和规范要求，	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】

标段：

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			且详参12S101选型					
9	031003003061	法兰蝶阀 DN100 PN1.0	1. 类型：法兰蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	2			
10	031003003062	闸阀 DN50 PN1.0	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	2			
11	031003003063	止回阀 DN100 PN1.0	1. 类型：止回阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
12	031001001064	镀锌钢管 DN100	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷水	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】 标段： 第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100、PN1.0 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求					
13	031001001065	镀锌钢管 DN50	1. 安装部位：室外 2. 介质：冷水 3. 规格、压力等级：DN50、PN1.0 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5			
		分部小计						
		给排水专业/一号教学楼/消防栓防腐						
14	031201002066	消防栓防腐	1. 除锈级别：ST3 2. 油漆品种：调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆、各色面漆各两遍、厚度满足设计和规范要求 4. 标志色方式、品种：红丹防锈漆、红色调和漆	m <sup>2</sup>	60			
		分部小计						
		给排水专业/一号教学楼/厕所/拆旧						
15	031001007067	内筋嵌入式衬塑钢管 DN15/冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水	m	33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】 标段： 第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件					
16	031001007068	内筋嵌入式衬塑钢管 DN20/ 冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	27.5			
17	031001007069	内筋嵌入式衬塑钢管 DN25/ 冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	41			
18	031001007070	内筋嵌入式衬塑钢管 DN40/ 冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接	m	72.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】

标段：

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件					
19	031004006071	蹲式大便器/拆旧	1. 材质：陶瓷/拆旧 2. 规格、类型：成套蹲式大便器 3. 组装形式：满足设计和规范要求 4. 附件名称、数量：包含大便器、脚踏阀及配套附件及阀门本体 5. 其他：满足设计和规范要求	组	50			
20	031003001072	延时自闭阀 DN15/拆旧	1. 类型：延时自闭阀/拆旧 2. 材质：碳钢 3. 规格、压力等级：DN15 4. 连接形式：螺纹连接 5. 其他：包含本体等附件，且满足设计和规范要求	个	30			
21	031004014073	不锈钢水嘴 DN15/拆旧	1. 材质：不锈钢阀体，铜阀芯/拆旧 2. 名称、型号、规格：不锈钢水嘴、DN15 3. 安装方式：明装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10			
		分部小计						
		给排水专业/一号教学楼/楼顶水箱/拆旧						
22	031006015074	圆形水箱安装 6m <sup>3</sup> /拆旧	1. 材质、类型：圆形成品水箱/拆旧 2. 型号、规格：6m <sup>3</sup>	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】 标段： 第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：包含配套阀门、螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求					
23	031003003075	法兰蝶阀 DN100 PN1.0/拆旧	1. 类型：法兰蝶阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
24	031003003076	闸阀 DN50 PN1.0/拆旧	1. 类型：闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体等附件，且满足设计和规范要求	个	2			
25	031003003077	止回阀 DN100 PN1.0/拆旧	1. 类型：止回阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】 标段： 第8页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
26	031001001078	镀锌钢管 DN100/拆旧	1. 安装部位：室外/拆旧 2. 介质：冷水 3. 规格、压力等级：DN100、PN1.0 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5			
27	031001001079	镀锌钢管 DN50/拆旧	1. 安装部位：室外/拆旧 2. 介质：冷水 3. 规格、压力等级：DN50、PN1.0 4. 连接形式：焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 6. 其他：满足设计和规范要求	m	5			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								





# 总价措施项目清单计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水

工程名称： 工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001080	安全文明施工费			2060.33			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		163.05			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		400.21			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		622.54			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		874.53			
2	031302002081	夜间施工增加费						
3	031302003082	非夜间施工增加						
4	031302004083	二次搬运费						
5	031302005084	冬雨季施工增加费						
6	031302006085	已完工程及设备保护费						
7	031302007086	高层施工增加费						
8	031302008087	工程定位复测费						
合计					2060.33			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	2098.40		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		2098.40		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教  
给排水工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	2098.40	
合 计			2098.40	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 规费、税金项目计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			1345.06
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1345.06

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教给排水工程】
 标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】 标段： 第1页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		一号教学楼						
		电气专业/一号教学楼/厕所/新安						
1	030404036088	红外感应全自动小便冲洗阀 DN15	1. 名称：红外感应全自动小便冲洗阀 2. 规格：100*60*50mm、进、出水管径DN15、AC220V电源供电 3. 安装方式：暗装入墙式安装 4. 材质：不锈钢面板、铜阀体、ABS工程塑料 5. 其他：满足设计和规范要求	个	30			
2	030411006089	塑料接线盒 86型	1. 名称：塑料接线盒 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 4. 安装形式：暗装	个	60			
3	030413002090	凿槽/接线盒 100*100mm	1. 名称：凿槽/接线盒 2. 规格：100*100mm 3. 类型：砖墙凿槽 4. 填充（恢复）方式：M7.5水泥砂浆	m	6			
4	030413002091	凿槽 管径≤20mm	1. 名称：凿槽 2. 规格：管径≤20mm 3. 类型：砖墙凿槽 4. 填充（恢复）方式：M7.5水泥砂浆	m	147			
5	030413003092	打穿墙洞 $\phi \leq 25\text{mm}$	1. 名称：打穿墙洞 2. 规格： $\phi \leq 25\text{mm}$ 3. 类型：砖墙打洞 4. 填充（恢复）方式：M7.5水泥	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】 标段： 第2页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			砂浆 5. 其他：满足设计和规范的要求					
6	030411001093	电气配管 PC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范的要求	m	147			
7	030411004094	电气配线 RVV2*1.5	1. 名称：铜芯多股绝缘导线 2. 型号：RVV 3. 规格：2*1.5 4. 材质：铜质 5. 敷设部位或线制：电源线路、二线制 6. 其他：满足设计和规范的要求	m	147			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/过道/新安						
8	030412001095	LED人体感应灯 36W Φ400mm	1. 名称：LED人体感应灯（微波雷达感应灯） 2. 型号：LED 36W，色温(k)自然光（3300K-5000K），圆形铝边框，照射面积：10-15m²（含） 3. 规格：Φ400mm 4. 类型：吸顶安装 5. 其他：满足设计和规范要求	套	54			
9	030404034096	接线盒方盖板 86型	1. 名称：接线盒方盖板 86型 2. 材质：阻燃PVC 3. 规格：86型 4. 安装方式：明装	个	41			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第3页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 其他：满足设计和规范要求					
10	030412004097	自带蓄电池安全出口指示灯	1. 名称：自带蓄电池安全出口指示灯 2. 规格：LED 3W、220V，135*320mm，灯体材质 冷轧钢/渡油玻璃，Z-BLZD-1LR0EI3W-0311，电池规格 镍铬1.2V 800mAh，IP30 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	套	12			
11	030412004098	自带蓄电池单向疏散指示灯	1. 名称：自带蓄电池单向疏散指示灯 2. 规格：LED 3W、220V，135*320mm，灯体材质 冷轧钢/渡油玻璃，Z-BLZD-1LR0EI3W-0311，电池规格 镍铬1.2V 800mAh，IP30 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	套	36			
12	030412005099	成套型单管荧光灯 40W/入口台阶处	1. 名称：成套型荧光灯 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：吸顶式 5. 其他：满足设计和规范要求	套	5			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/1F-6F吊扇调速器、灯、插座、监控线/新安						
13	030404036100	吊扇调速器	1. 名称：吊扇调速器	个	299			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第4页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 规格：详见设计 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计和规范要求					
14	030412005101	成套型双管荧光灯 2*40W	1. 名称：成套型双管荧光灯 2. 型号：2×40W 3. 规格：双管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	427			
15	030412005102	成套型单管荧光灯 40W/带反光罩	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W/带反光罩 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	90			
16	030412005103	成套型单管荧光灯 40W	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10			
17	030412005104	LED平板灯600*600	1. 名称：LED平板灯 2. 型号：50W，4000K 3. 规格：600*600mm  4. 安装形式：嵌装 5. 包含配对打接线、配套底盒安装费及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	套	20			
18	030404034105	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料	个	90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第5页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求					
19	030404034106	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	22			
20	030404035107	三+二暗装安全插座	1. 名称：三+二暗装安全插座 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	329			
21	030404035108	四极暗装安全插座	1. 名称：四极暗装安全插座 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 380V 16A 4. 安装方式：暗装	个	20			
22	030411002109	PVC线槽 50*20mm	1. 名称：PVC线槽50*20mm 2. 材质：PVC 3. 规格：50*20mm 4. 其他：满足设计和规范要求，且综合考虑安装方式	m	1086			
23	030502012110	八位模块式信息插座	1. 名称：八位模块式信息插座 2. 类别：单口信息插座面板 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 底盒材质、规格：塑料、86型 6. 其他：满足设计和规范要求	个 (块)	96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第6页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
24	030502004111	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：暗装 3. 底盒材质、规格：塑料、86型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	91			
25	030505005112	射频同轴电缆 SYV-75-5	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格：SYV-75-5 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	425			
26	030505006113	同轴电缆接头 SYV-75-5/公头	1. 规格：同轴电缆接头 SYV-75-5 2. 方式：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	个	48			
27	030502005114	聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 RVVP2*1.0mm <sup>2</sup>	1. 名称：聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 2. 规格：RVVP2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	425			
28	自编115	一教学楼电缆、电线规整	1. 范围：一教学楼电缆、电线规整 2. 其他：满足设计和规范要求	项	1			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/办公室恢复教室/五间教室/新安						
29	030412005116	成套型双管荧光灯 2*40W	1. 名称：成套型双管荧光灯 2. 型号：2×40W 3. 规格：双管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第7页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
30	030412005117	成套型单管荧光灯 40W/带反光罩	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W/带反光罩 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10			
31	030404033118	吊风扇 85W 56寸	1. 名称：吊风扇 2. 型号：85W 220V 3. 规格：56寸 4. 安装方式：吊装 5. 其他：满足设计和规范要求	台	30			
32	030404036119	吊扇调速器	1. 名称：吊扇五档调速器 2. 规格：详见设计 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	30			
33	030404034120	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	10			
34	030404035121	三+二暗装安全插座	1. 名称：三+二暗装安全插座 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	30			
35	030411004122	电气配线 BV-450/750V-1*2.5mm <sup>2</sup>	1. 配线形式：电气配线 2. 导线型号、材质、规格：BV-450/750V-1*2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：照明线路、	m	1230			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第8页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			三线制 4. 其他：满足设计和规范的要求					
36	030502012123	八位模块式信息插座	1. 名称：八位模块式信息插座 2. 类别：单口信息插座面板 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 底盒材质、规格：塑料、86型 6. 其他：满足设计和规范要求	个 (块)	10			
37	030502004124	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 安装方式：暗装 3. 底盒材质、规格：塑料、86型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	10			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/过道/拆旧						
38	030412001125	半圆球吸顶灯 $\Phi$ 300mm/拆旧	1. 名称：半圆球吸顶灯/拆旧 2. 型号：详见设计 3. 规格： $\Phi$ 300mm 4. 类型：吸顶安装 5. 其他：满足设计和规范要求	套	61			
39	030404034126	单联单控开关 250V 10A/拆旧	1. 名称：单联单控开关 250V 10A/拆旧 2. 材质：PVC 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计和规范要求	个	47			
40	030404034127	双联单控开关 250V 10A/拆旧	1. 名称：双联单控开关 250V 10A/拆旧 2. 材质：PVC	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第9页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 其他：满足设计和规范要求					
41	030412004128	安全出口指示灯/拆旧	1. 名称：安全出口指示灯/拆旧 2. 规格：135*320mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	套	12			
42	030412004129	单向疏散指示灯/拆旧	1. 名称：单向疏散指示灯/拆旧 2. 规格：135*320mm 3. 安装方式：综合考虑 4. 其他：满足设计及规范要求	套	36			
43	030412005130	单管荧光灯/入口台阶处/拆旧	1. 名称：单管荧光灯/拆旧 2. 型号：详见设计 3. 规格：详见设计 4. 安装形式：壁装 5. 其他：满足设计和规范要求	套	1			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/1F-6F吊扇调速器、灯、插座、监控线/拆旧						
44	030404036131	吊扇调速器/拆旧	1. 名称：吊扇调速器/拆旧 2. 规格：详见设计 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	299			
45	030412005132	成套型双管荧光灯 2*40W/拆旧	1. 名称：成套型双管荧光灯/拆旧 2. 型号：2×40W 3. 规格：双管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	427			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】 标段： 第10页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
46	030412005133	成套型单管荧光灯 40W/带反光罩/拆旧	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W/带反光罩/拆旧 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	90			
47	030412005134	成套型单管荧光灯 40W/拆旧	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W/拆旧 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10			
48	030412005135	三管格栅荧光灯600*600/拆旧	1. 名称：三管格栅荧光灯 600*600/拆旧 2. 安装形式：嵌装 3. 包含配对打接线、配套底盒安装费及材料费 4. 其他：满足设计和规范的要求	套	20			
49	030404034136	双联单控开关 250V 10A/拆旧	1. 名称：双联单控开关/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	90			
50	030404034137	单联单控开关/拆旧	1. 名称：单联单控开关/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】 标段： 第11页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
51	030404035138	三+二暗装安全插座/拆旧	1. 名称：三+二暗装安全插座/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	329			
52	030404035139	四极暗装安全插座/拆旧	1. 名称：四极暗装安全插座/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 380V 16A 4. 安装方式：暗装	个	20			
53	030411002140	PVC线槽 50*20mm/拆旧	1. 名称：PVC线槽50*20mm 2. 材质：PVC 3. 规格：50*20mm 4. 其他：满足设计和规范要求，且综合考虑安装方式	m	500			
54	030502012141	八位模块式信息插座/拆旧	1. 名称：八位模块式信息插座/拆旧 2. 类别：单口信息插座面板 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 底盒材质、规格：塑料、86型 6. 其他：满足设计和规范要求	个 (块)	86			
55	030502004142	电视插座/拆旧	1. 名称：电视插座/拆旧 2. 安装方式：暗装 3. 底盒材质、规格：塑料、86型 4. 其他：满足设计和规范要求	个	86			
56	030505005143	射频同轴电缆 SYV-75-5/拆旧	1. 名称：射频同轴电缆 2. 规格：SYV-75-5 3. 敷设方式：综合考虑	m	425			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第12页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 其他：满足设计和规范要求					
57	030505006144	同轴电缆接头 SYV-75-5/公头/拆旧	1. 规格：同轴电缆接头 SYV-75-5 2. 方式：综合考虑 3. 其他：满足设计和规范要求	个	48			
58	030502005145	聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 RVVP2*1.0mm <sup>2</sup> /拆旧	1. 名称：聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 2. 规格：RVVP2*1.0mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：综合考虑 4. 其他：满足设计和规范要求	m	425			
		分部小计						
		电气专业/一号教学楼/办公室恢复教室/五间教室/拆旧						
59	030412005146	成套型双管荧光灯 2*40W/拆旧	1. 名称：成套型双管荧光灯/拆旧 2. 型号：2×40W 3. 规格：双管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	45			
60	030412005147	成套型单管荧光灯 40W/带反光罩/拆旧	1. 名称：成套型单管荧光灯 40W/带反光罩/拆旧 2. 型号：1×40W 3. 规格：单管 4. 安装形式：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范要求	套	10			
61	030404033148	吊风扇 85W 56寸/拆旧	1. 名称：吊风扇/拆旧 2. 型号：85W 220V 3. 规格：56寸 4. 安装方式：吊装 5. 其他：满足设计和规范要求	台	30			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：

第13页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
62	030404036149	吊扇调速器/拆旧	1. 名称：吊扇调速器/拆旧 2. 规格：详见设计 3. 安装方式：暗装 4. 其他：满足设计和规范要求	个	30			
63	030404034150	双联单控开关 250V 10A/拆旧	1. 名称：双联单控开关/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	10			
64	030404035151	三+二暗装安全插座/拆旧	1. 名称：三+二暗装安全插座/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：86型 250V 10A 4. 安装方式：暗装	个	30			
65	030411004152	电气配线 BV-450/750V-1*2.5mm <sup>2</sup> /拆旧	1. 配线形式：电气配线/拆旧 2. 导线型号、材质、规格：BV-450/750V-1*2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：照明线路、三线制 4. 其他：满足设计和规范的要求	m	1230			
66	030502012153	八位模块式信息插座/拆旧	1. 名称：八位模块式信息插座/拆旧 2. 类别：单口信息插座面板 3. 规格：86型 4. 安装方式：暗装 5. 底盒材质、规格：塑料、86型 6. 其他：满足设计和规范要求	个 (块)	10			
67	030502004154	电视插座/拆旧	1. 名称：电视插座/拆旧	个	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段:

第14页 共14页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			2. 安装方式：暗装 3. 底盒材质、规格：塑料、86型 4. 其他：满足设计和规范要求					
		分部小计						
		分部小计						
		暖通专业/一号教学楼/拆除						
68	030701003155	分体空调机/拆除	1. 形式：分体空调机/拆除 2. 质量：≤100kg 3. 安装位置：分体空调机包含室内、外机	组	12			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 总价措施项目清单计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工

程名称：程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001156	安全文明施工费			9280.26			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		734.41			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1802.64			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2804.11			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		3939.10			
2	031302002157	夜间施工增加费						
3	031302003158	非夜间施工增加						
4	031302004159	二次搬运费						
5	031302005160	冬雨季施工增加费						
6	031302006161	已完工程及设备保护费						
7	031302007162	高层施工增加费						
8	031302008163	工程定位复测费						
合计					9280.26			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教  
电气工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	9646.89		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		9646.89		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教  
电气工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9646.89	
合 计			9646.89	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1



### 规费、税金项目计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			6234.34
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					6234.34

# 承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：
 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【一教电气工程】

标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		总平给水管阀门更换						
		给排水专业/总平给水管阀门更换/新安						
1	031003003164	法兰闸阀 DN200 PN1.0/计量表后阀	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN200 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
2	031003003165	法兰闸阀 DN150 PN1.0/5#公寓	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
3	031003003166	法兰闸阀 DN150 PN1.0/行政楼	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
4	031003003167	法兰闸阀 DN150 PN1.0/食堂	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
5	031003003168	法兰闸阀 DN150 PN1.0/主管网	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	6			
6	031003003169	法兰闸阀 DN100 PN1.0/车间接外	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
7	031003003170	法兰闸阀 DN100 PN1.0/1# 教学楼	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、 本体安装费、本体试验费和材料 费，且满足设计和规范要求	个	1			
8	031003003171	法兰闸阀 DN100 PN1.0/1# 公寓	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、 本体安装费、本体试验费和材料 费，且满足设计和规范要求	个	1			
9	031003003172	法兰闸阀 DN100 PN1.0/2# 公寓	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、 本体安装费、本体试验费和材料 费，且满足设计和规范要求	个	1			
10	031003003173	法兰闸阀 DN100 PN1.0/3# 公寓	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
11	031003003174	法兰闸阀 DN100 PN1.0/办公楼	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
12	031003003175	法兰闸阀 DN100 PN1.0/游泳池	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
13	031003003176	法兰闸阀 DN100 PN1.0/主管网	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
14	031003003177	闸阀 DN50 PN1.0/1#实训楼	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
15	031003003178	闸阀 DN50 PN1.0/1#教学楼	1. 类型：闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	2			
16	031003003179	法兰蝶阀 DN100 PN1.0/车间内	1. 类型：法兰蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
17	031003003180	法兰蝶阀 DN100 PN1.0/1#公寓	1. 类型：法兰蝶阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
18	010507006181	砖砌阀门井 φ1200/修复标准井	1. 部位：室外 砖砌阀门井 φ1200 2. 混凝土强度等级：砖砌 3. 防水、抗渗要求：满足设计和规范要求 4. 其他：包含基坑开挖、回填、余土弃置，满足设计和规范要求，且满足05S502 P16页	座	8			
		分部小计						
		给排水专业/总平给水管阀门更换/拆旧						
19	031003003182	法兰闸阀 DN200 PN1.0/计量表后阀/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN200 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求					
20	031003003183	法兰闸阀 DN150 PN1.0/5#公寓/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
21	031003003184	法兰闸阀 DN150 PN1.0/行政楼/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
22	031003003185	法兰闸阀 DN150 PN1.0/食堂/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			本体等附件，且满足设计和规范要求					
23	031003003186	法兰闸阀 DN150 PN1.0/主管网/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN150 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	6			
24	031003003187	法兰闸阀 DN100 PN1.0/车间外/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
25	031003003188	法兰闸阀 DN100 PN1.0/1#教学楼/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
26	031003003189	法兰闸阀 DN100 PN1.0/1#公寓/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
27	031003003190	法兰闸阀 DN100 PN1.0/2#公寓/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
28	031003003191	法兰闸阀 DN100 PN1.0/3#公寓/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	2			
29	031003003192	法兰闸阀 DN100 PN1.0/办公楼/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求					
30	031003003193	法兰闸阀 DN100 PN1.0/游泳池/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
31	031003003194	法兰闸阀 DN100 PN1.0/主管网/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
32	031003003195	闸阀 DN50 PN1.0/1#实训楼/拆旧	1. 类型：闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称：】

标段：

第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体等附件，且满足设计和规范要求					
33	031003003196	闸阀 DN50 PN1.0/1#教学楼/拆旧	1. 类型：闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体等附件，且满足设计和规范要求	个	2			
34	031003003197	法兰蝶阀 DN100 PN1.0/车间内/拆旧	1. 类型：法兰蝶阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
35	031003003198	法兰蝶阀 DN100 PN1.0/1#公寓/拆旧	1. 类型：法兰蝶阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换

工程名称: **】**

标段:

第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			要求					
36	010507006199	砖砌阀门井/拆旧	1. 部位：室外 砖砌阀门井 Φ1200 2. 混凝土强度等级：砖砌 3. 防水、抗渗要求：满足设计和规范要求 4. 其他：包含基坑开挖、回填、余土弃置，满足设计和规范要求	座	8			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 总价措施项目清单计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管

工程名称： 阀门更换】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001200	安全文明施工费			2343.96			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		185.49			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		455.30			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		708.25			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		994.92			
2	031302002201	夜间施工增加费						
3	031302003202	非夜间施工增加						
4	031302004203	二次搬运费						
5	031302005204	冬雨季施工增加费						
6	031302006205	已完工程及设备保护费						
7	031302007206	高层施工增加费						
8	031302008207	工程定位复测费						
合计					2343.96			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。



## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平  
给水管阀门更换】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	3068.39		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		3068.39		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	3068.39	
合 计			3068.39	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 规费、税金项目计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【

**工程名称： 总平给水管阀门更换】**

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定 额人工费			1455.96
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费+按实计算费用+创优质工程奖 补偿奖励费-按规定不计税的工程设备 金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费+按实计算费用+创优质工程奖 补偿奖励费-按规定不计税的工程设备 金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					1455.96

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\一号教学楼【总平给水管阀门更换】
 标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010507003208	男更衣室新增砖面层排水沟	1. 宽200mm，深200mm，厚100mm 2. 泵送方式及费用投标人自行综合考虑在投标报价中 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m	11.46			
		分部小计						
		0108 门窗工程						
2	010802001209	铝合金平开门	1. 铝合金门M1521等 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	18.09			
3	010807001210	1号、2号、4号宿舍楼新换铝合金百叶窗	1. 阳台封窗，高1.8m 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5mm厚钢化玻璃 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	16.2			
4	010807001211	更换铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C5221等 2. 框、扇材质：铝合金 3. 玻璃品种、厚度：5mm厚钢化玻璃 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	5.64			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
5	010902001212	屋面卷材防水	屋面防水卷材采用聚合物改性沥青防水卷材，厚度2mm	m <sup>2</sup>	395.778			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
6	010903002213	浴室墙面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	317.708			
7	010904002214	浴室地面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：1.5mm 3. 反边高度：1.8m 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	250.68			
		分部小计						
		0111 楼地面装饰工程						
8	011102003215	防滑地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比：15mm厚1：3水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、砂浆配合比：15mm厚水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格、颜色：600mm×600mm防滑地砖 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	250.68			
		分部小计						
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011204003216	浴室墙砖	1. 1：3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：300mm×450mm墙面砖 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	413.015			
10	011210005217	浴室PVC隔断	1. 隔板材料品种、颜色：12mm厚	m <sup>2</sup>	343.728			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			PVC中空隔断板 2. 运输、安装及五金构件等费用 综合考虑 3. 其他：符合设计、建设单位及 施工规范要求					
11	011204003218	洗手池贴砖（同墙砖）	1. 1：3水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色： 300mm×450mm墙面砖 3. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	34.2			
		分部小计						
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
12	011406001219	墙面乳胶漆	1. 墙面乳胶漆一底两面 2. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	199.007			
13	011406001220	天棚乳胶漆	1. 天棚乳胶漆一底两面 2. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	256.56			
14	011406003221	墙面腻子	1. 墙面刮腻子修补 2. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	199.007			
15	011406003222	浴室天棚防水腻子	1. 楼梯间靠外侧易受雨水侵蚀面 刮防水腻子 2. 其他：满足业主、规范及施工 要求	m <sup>2</sup>	181.05			
		分部小计						
		0116 拆除工程						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
16	011608002223	墙面乳胶漆铲除	1. 拆除部位名称：墙面乳胶漆铲除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	199.007			
17	011608002224	天棚乳胶漆铲除	1. 拆除部位名称：天棚乳胶漆铲除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	256.56			
18	011604001225	水泥砂浆地面拆除	1. 拆除部位名称：教室水泥砂浆楼地面拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	69.63			
19	011605001226	浴室地砖拆除	1. 拆除部位名称：卫生间地砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整	m <sup>2</sup>	181.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】 标段： 第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 其他：满足业主、规范及施工要求					
20	011605002227	浴室墙砖拆除	1. 拆除部位名称：卫生间墙砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	413.015			
21	011605002228	浴室外洗手池墙砖拆除	1. 拆除部位名称：卫生间墙砖拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	34.2			
22	011610001229	木质门拆除	1. 拆除部位名称：木质教室门拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	11.34			
23	011610001230	浴室木质百叶拆除	1. 拆除部位名称：浴室木质百叶窗拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，	m <sup>2</sup>	16.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求					
24	011610002231	浴室窗拆除	1. 拆除部位名称：二教教室窗拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	5.64			
25	011610002232	男浴室金属栅栏门窗拆除	1. 拆除部位名称：金属教室门拆除 2. 清理方式不论为人工清理或机械清理以及其他任何清理方式，由投标人综合考虑在报价中，结算时不作调整 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	8.64			
26	011607002233	防水层拆除	防水层种类	m <sup>2</sup>	395.778			
27	自编01234	建渣清运	1. 场内外运输及堆场由投标人自行考虑 2. 建渣外运处置价格补贴：投标人自行综合考虑 3. 运距：投标人自行综合考虑 4. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>3</sup>	19.062			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段:

第7页 共7页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 单价措施项目清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		脚手架工程						
1	011701003243	里脚手架	1. 脚手架支架材料：钢管、竹、木 支架综合 2. 其他：满足业主、规范及施工要求	m <sup>2</sup>	612.02			
		小计						
		垂直运输						
2	011703001244	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式：综合 2. 垂直运输高度20m以内 3. 其他：满足业主、规范及施工要求	项	1			
		小计						
本页小计								
合 计								

# 总价措施项目清单计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】 标段： 第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001235	安全文明施工费			15896.87			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1258.03			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		3087.88			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		4803.37			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		6747.59			
2	011707002236	夜间施工增加费						
3	011707003237	非夜间施工照明						
4	011707004238	二次搬运费						
5	011707005239	冬雨季施工增加费						
6	011707006240	地上、地下设施、建筑物的临时 保护设施						
7	011707007241	已完工程及设备保护费						
8	011707008242	工程定位复测费						
合计					15896.87			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	14853.11		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		14853.11		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰

工程名称: 工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	14853.11	
合 计			14853.11	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 规费、税金项目计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定 额人工费			9611.95
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费+按实计算费用+创优质工程奖 补偿奖励费-按规定不计税的工程设备 金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目 费+规费+按实计算费用+创优质工程奖 补偿奖励费-按规定不计税的工程设备 金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
<b>合计</b>					9611.95



承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【建筑与装饰工程】
 标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		浴室						
		给排水专业/浴室/新安						
1	031001007245	内筋嵌入式衬塑钢管 DN100/热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	100			
2	031001007246	内筋嵌入式衬塑钢管 DN80/ 热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	5			
3	031001007247	内筋嵌入式衬塑钢管 DN65/ 热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求	m	35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费					
4	031001007248	内筋嵌入式衬塑钢管 DN50/热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	4			
5	031001007249	内筋嵌入式衬塑钢管 DN40/热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	47			
6	031001007250	内筋嵌入式衬塑钢管 DN20/热水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	212			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费					
7	031001007251	内筋嵌入式衬塑钢管 DN80/冷水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	48			
8	031001007252	内筋嵌入式衬塑钢管 DN65/冷水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN65 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	42			
9	031001007253	内筋嵌入式衬塑钢管 DN50/冷水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费					
10	031001007254	内筋嵌入式衬塑钢管 DN40/冷水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	64			
11	031001007255	内筋嵌入式衬塑钢管 DN20/冷水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	51			
12	031001007256	内筋嵌入式衬塑钢管 DN50/热回水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热回水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费					
13	031001007257	内筋嵌入式衬塑钢管 DN32/热回水	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热回水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡、压力试验及吹洗材料费、安装费和试验费	m	20			
14	031003003258	法兰闸阀 DN100 PN1.0/热水	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN100 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	11			
15	031003003259	法兰闸阀 DN80 PN1.0/热水	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			费，且满足设计和规范要求					
16	031003003260	法兰闸阀 DN65 PN1.0/热水	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 PN1.0  4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	4			
17	031003003261	截止阀 DN50 PN1.0/热水	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
18	031003003262	截止阀 DN40 PN1.0/热水	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN40 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	12			
19	031003003263	法兰闸阀 DN80 PN1.0/冷水	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			3. 规格、压力等级：DN80 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
20	031003003264	法兰闸阀 DN65 PN1.0/冷水	1. 类型：法兰闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN65 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	5			
21	031003003265	截止阀 DN50 PN1.0/冷水	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求	个	1			
22	031003003266	截止阀 DN40 PN1.0/冷水	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN40 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接	个	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】 标段： 第8页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体试验费和材料费，且满足设计和规范要求					
23	031004010267	成套淋浴花洒	1. 材质：全铜，铜阀芯，表面镀铬 2. 组装方式：钢管组成冷热水，一把双控 3. 型号、规格：详见设计	套	82			
		分部小计						
		给排水专业/浴室/拆旧						
24	031001007268	内筋嵌入式衬塑钢管 DN80/热水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN80 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	100			
25	031001007269	内筋嵌入式衬塑钢管 DN70/热水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN70 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
26	031001007270	内筋嵌入式衬塑钢管 DN50/ 热水/拆旧	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、 管卡等附件	m	35			
27	031001007271	内筋嵌入式衬塑钢管 DN40/ 热水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、 管卡等附件	m	4			
28	031001007272	内筋嵌入式衬塑钢管 DN32/ 热水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、 管卡等附件	m	47			
29	031001007273	内筋嵌入式衬塑钢管 DN15/ 热水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管	m	408			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件					
30	031001007274	内筋嵌入式衬塑钢管 DN70/冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN70 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	48			
31	031001007275	内筋嵌入式衬塑钢管 DN50/冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	42			
32	031001007276	内筋嵌入式衬塑钢管 DN40/冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：	m	14			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件					
33	031001007277	内筋嵌入式衬塑钢管 DN32/ 冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	64			
34	031001007278	内筋嵌入式衬塑钢管 DN15/ 冷水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：冷水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	51			
35	031001007279	内筋嵌入式衬塑钢管 DN25/ 热回水/拆旧	1. 安装部位：室内/拆旧 2. 输送介质：热回水 3. 材质：内筋嵌入式衬塑钢管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 满足设计和规范要求 7. 其他：包含管材、管件、管架、管卡等附件	m	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第12页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
36	031003003280	法兰闸阀 DN80 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN80 PN1.0  4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	11			
37	031003003281	法兰闸阀 DN70 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN70 PN1.0  4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
38	031003003282	法兰闸阀 DN50 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	4			
39	031003003283	截止阀 DN40 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：截止阀/拆旧 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN40 PN1.0	个	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求					
40	031003003284	截止阀 DN32 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：截止阀/拆旧 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	12			
41	031003003285	截止阀 DN15 PN1.0/热水/拆旧	1. 类型：截止阀/拆旧 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15 PN1.0 4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	82			
42	031003003286	法兰闸阀 DN70 PN1.0/冷水/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN70 PN1.0 4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
43	031003003287	法兰闸阀 DN50 PN1.0/冷水/拆旧	1. 类型：法兰闸阀/拆旧 2. 材质：铸铁 3. 规格、压力等级：DN50 PN1.0  4. 连接形式：法兰连接 5. 焊接方法：手工电弧焊 6. 其他：包含配套螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	5			
44	031003003288	截止阀 DN40 PN1.0/冷水/拆旧	1. 类型：截止阀/拆旧 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN40 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	1			
45	031003003289	截止阀 DN32 PN1.0/冷水/拆旧	1. 类型：截止阀 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN32 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接 5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求	个	9			
46	031003003290	截止阀 DN15 PN1.0/冷水/拆旧	1. 类型：截止阀/拆旧 2. 材质：铜 3. 规格、压力等级：DN15 PN1.0  4. 连接形式：螺纹连接	个	82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段:

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			5. 焊接方法：无 6. 其他：包含本体安装费、本体等附件，且满足设计和规范要求					
47	031006015291	浴室屋顶水箱安装 6m³ / 拆旧	1. 材质、类型：圆形成品水箱/拆旧 2. 型号、规格：6m³ 3. 其他：包含配套阀门、螺栓、法兰、本体等附件，且满足设计和规范要求	台	3			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08





# 总价措施项目清单计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001292	安全文明施工费			6569.48			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		519.89			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1276.09			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		1985.02			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		2788.48			
2	031302002293	夜间施工增加费						
3	031302003294	非夜间施工增加						
4	031302004295	二次搬运费						
5	031302005296	冬雨季施工增加费						
6	031302006297	已完工程及设备保护费						
7	031302007298	高层施工增加费						
8	031302008299	工程定位复测费						
合计					6569.48			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

## 其他项目清单与计价汇总表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程

工程名称: **■**

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	7472.68		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		7472.68		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】

工程名称: **】**

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	7472.68	
合 计			7472.68	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

### 规费、税金项目计价表

成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水

工程名称: 工程】

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费			4177.20
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费		0.313	
合计					4177.20

承包人提供主要材料和工程设备一览表  
 （适用造价信息差额调整法）

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【给排水工程】      标段：
 第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。  
 2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		浴室						
		电气专业/浴室/新安						
1	030412005300	LED防水、雾吸顶灯 Φ 290*90mm	1. 名称：LED防水、雾吸顶灯 2. 型号：30W，IP56，正白光 3. 规格：Φ 290*90mm  4. 安装形式：吸顶 5. 包含配对打接线、配套底盒安装费及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	套	28			
2	030404034301	单联单控开关 250V 10A	1. 名称：单联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	1			
3	030404034302	双联单控开关 250V 10A	1. 名称：双联单控开关 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	3			
		分部小计						
		电气专业/浴室/拆旧						
4	030412005303	吸顶灯 Φ 300/拆旧	1. 名称：吸顶灯/拆旧 2. 型号：拆旧 3. 规格：Φ 300mm	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
			4. 安装形式：吸顶安装 5. 包含配对打接线、配套底盒安装费及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求					
5	030602001304	IC卡水控机/拆旧	1. 名称：IC卡水控机/拆旧 2. 型号：利旧 3 规格：利旧 4. 功能：利旧 5. 安装部位：混水器后 6. 配线材质、规格：利旧 7. 支架形式、材质：利旧 8. 调试要求：利旧，满足设计和规范要求	台	82			
6	030411001305	电气配管 PC20/拆旧	1. 名称：电气配管/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：PC20 4. 配置形式及部位：综合考虑 5. 其他：满足设计和规范的要求	m	298.2			
7	030411001306	电气配管 $\phi$ 20/拆旧	1. 名称：电气配管/拆旧 2. 材质：塑料波纹软管 3. 规格： $\phi$ 20 4. 配置形式及部位：明敷 5. 其他：满足设计和规范的要求	m	16.4			
8	030411006307	IP55防水圆形接线盒 $\phi$ 77.6*44.9mm/拆旧	1. 名称：IP55防水圆形接线盒/拆旧 2. 材质：阻燃PVC 3. 规格： $\phi$ 77.6*44.9mm 4. 安装形式：明装	个	164			
9	030502006308	超五类非屏蔽双绞线	1. 名称：超五类非屏蔽双绞线/拆	m	314.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		UTPCat. 5e/拆旧	旧 2. 规格：UTPCat. 5e 3. 线缆对数：4pair 4. 敷设方式：综合考虑					
10	030411004309	电气配线 RVV2*1. 5/拆旧	1. 名称：铜芯多股绝缘导线/拆旧 2. 型号：RVV 3. 规格：2*1. 5 4. 材质：铜质 5. 敷设部位或线制：电源线路、 二线制 6. 其他：满足设计和规范的要求	m	314. 6			
11	030404034310	单联单控开关/拆旧	1. 名称：单联单控开关/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	1			
12	030404034311	双联单控开关/拆旧	1. 名称：双联单控开关/拆旧 2. 材质：塑料 3. 规格：250V 10A 4. 安装方式：暗装 5. 包含配对打接线及材料费 6. 其他：满足设计和规范的要求	个	3			
		分部小计						
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



# 总价措施项目清单计价表

工程名称： 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段：

第1页 共1页

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	031302001312	安全文明施工费			1161.97			
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		91.95			
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		225.71			
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		351.10			
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费)		493.21			
2	031302002313	夜间施工增加费						
3	031302003314	非夜间施工增加						
4	031302004315	二次搬运费						
5	031302005316	冬雨季施工增加费						
6	031302006317	已完工程及设备保护费						
7	031302007318	高层施工增加费						
8	031302008319	工程定位复测费						
合计					1161.97			

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金额（元）	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	856.93		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		856.93		-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

### 暂列金额明细表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】 标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	856.93	
合 计			856.93	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

## 规费、税金项目计价表

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

### 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 成都市技师学院西校区一号教学楼及浴室维修改造工程\浴室【电气工程】

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。