

第六章 采购项目技术、服务内容及其他商务要求

一、项目概述

本项目为成都市青羊区综合行政执法局 2022 年临时氛围营造工作任务服务采购项目

二、服务内容及服务要求（实质性要求）

（一）服务内容：

天府广场、人民南路一段、人民东路、人民西路、蜀都大道西段少城路-苏坡立交、西大街-青龙街、一环路青羊段、东城根街、槐树街、东门街、商业街、商业后街、大庆路、新华大道通锦桥-红星路口、灯笼街、王家塘街、锣锅巷-北门大桥、顺城大街、长顺街等路段的国旗及道旗悬挂工作。

（二）国旗及道旗悬挂要求

1、国旗悬挂要求

①国旗材质：国旗材质采用八枚绸缎，大红，RGB 颜色：R=255, G=0, B=0；制作国旗的八枚绸缎厚度 $>0.12\text{mm}$ ，制作国旗的八枚绸缎单位重量 $>140\text{g}/\text{m}^2$ 。

②国旗规格：国旗悬挂采取路灯杆逐杆设置，根据道路宽度和灯杆高度，采用不同规格的国旗，其中灯杆高度 $H\geq 10\text{m}$ ，宜采用标准三号国旗，尺寸： $1920\times 1280\text{mm}$ ，灯杆高度 $10\text{m}>H\geq 8\text{m}$ ，宜采用标准四号国旗，尺寸为 $1440\times 960\text{mm}$ ，灯杆高度 $8\text{m}>H\geq 6\text{m}$ ，宜采用标准五号国旗，尺寸为 $960\times 640\text{mm}$ ，同时必须满足路灯灯杆荷载要求和风荷载的影响，以保证安全。

③国旗适合双幅对称安装，统一采用上滚边为白色，下滚边为红色的设计，对于不具备双幅对称安装条件的，可根据实际情况采取单幅安装或不安装。国旗应采用铝合金支架和 U 型抱箍固定在灯杆上，其中，一环路应采用滑槽式多功能杆支架与连接件卡扣式安装，同时在靠近灯杆侧须有上下连贯的加强筋支架，国旗安装高度原则上在灯杆的三分之二处。

2、道旗悬挂要求

①悬挂道旗采用尺寸为 $3000\times 800\text{mm}$

②道旗材质采用 520 喷绘布

3、矩管采用 L30×30mm，厚 3mm 镀锌方管

4、悬挂方式：一柱悬挂国旗，一柱悬挂道旗，依次进行悬挂

5、悬挂高度：道旗上部悬挂高度与国旗上部悬挂高度持平。

6、安全要求：供应商应在提供服务过程中，应保障现场施工人员的人身安全，做好相关防护措施。保障国旗、道旗、支架等材料的安全，不得产生脱落等情况。自开始悬挂至国旗、道旗回收完毕期间发生的任何安全事故，安全责任由供应商承担。

（三）其他要求

1、供应商需针对本项目提供材料及安装的质量保障措施；安装过程中的环保文明施工措施、安全保证措施；详细的项目进度控制计划、应急方案以及后续服务方案。

2、供应商针对采购人临时通知安装、国旗道旗脱落等提供应急响应时间。

三、商务要求（实质性要求）

1、服务时间：自合同签订之日起一年。

2、服务地点：天府广场、人民南路一段、人民东路、人民西路、蜀都大道西段少城路-苏坡立交、西大街-青龙街、一环路青羊段、东城根街、槐树街、东门街、商业街、商业后街、大庆路、新华大道通锦桥-红星路口、灯笼街、王家塘街、锣锅巷-北门大桥、顺城大街、长顺街等路段。

3、报价要求：

（1）本项目所有人工费、材料费、管理费、设备费、安装费、交通费、税金等一切相关费用均包含在投标报价中。

（2）本项目报价形式为折扣率报价。

4、付款方式：

（1）合同签订后 15 日内支付合同金额的 30%；费用结算按照每次接采购人通知完成数量，并根据单价限价×折扣率×实际完成数量核算费用；采购人在收到供应商提供的发票后通过对公转账的形式支付费用。

（2）合同期满或费用支付至总金额后本合同自动终止。

5、验收方法：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理

的指导意见》（财库〔2016〕205号）等相关法律法规、技术标准与规范流程组织评审验收。

6、其他要求：

（1）成交供应商在服务实施过程中的安全责任由成交供应商负全责，采购方不承担任何安全责任，也不承担如发生安全事故产生的任何责任。

（2）供应商应在合同约定时间内，提供足够的施工人员、保障人员、相关材料、机具。确保在要求时段内完成工作任务。供应商完成国旗、道旗悬挂后，应提供足够国旗、道旗、辅材等进行保障，以供更换，应按照采购人要求，开展维护工作。