

青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

青海省康宁监狱监管区
功能完善改造项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内装饰工程						
1	011610001001	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:600*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	4			
2	011610001002	木门拆除	1. 门窗洞口尺寸:800*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	16			
3	011610001003	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1000*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	28			
4	011610001005	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1500*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	2			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:800*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	12			
6	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1300*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	6			
7	011610002003	金属门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1800*2100 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	樘	8			
8	011203001001	门窗洞口抹灰	1. 基层类型、部位:门窗洞口 2. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆	m ²	165.69			
9	010801001001	隐形门	1. 门代号及洞口尺寸:隐形门 600*2100	樘	2			
10	010801001002	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 800*2100	樘	5			
11	010801001008	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 1800*2100	樘	1			
12	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1521 2. 门框或扇外围尺寸:1500*2100 3. 闭门器、顺序器	m ²	6.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100*2, 1200*2100*1, 1500*2100*2 2. 门框、扇材质:按设计要求	m ²	12.6			
14	010801001003	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 1000*2100	樘	41			
15	010801001007	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 800*1800	樘	3			
16	010805005001	钢化玻璃门	1. 门代号及洞口尺寸:钢化玻璃门 800*2100 2. 玻璃品种、厚度:按设计要求	樘	17			
17	010805004001	专用钢制电动推拉门	1. 门代号及洞口尺寸:1300*2100 2. 门材质:专用钢制电动推拉门 3. 启动装置的品种、规格:按设计要求 4. 电子配件品种、规格:按设计要求	樘	6			
18	010802003001	专用钢制门	1. 门代号及洞口尺寸:1800*2100 2. 门框、扇材质:专用钢制门	樘	5			
19	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1400*2000 2. 框、扇材质:断桥隔热窗	樘	8			
20	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1800*2000 2. 框、扇材质:断桥隔热窗	樘	18			
21	010807001003	钢化玻璃固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500 2. 玻璃品种、厚度:钢化玻璃	樘	4			
22	010807003001	金属百叶窗	1. 框、扇材质:钢制百叶窗	m ²	79.2			
23	011103003001	PVC软装地面	1. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆找平层 2. 埃特板基层	m ²	172.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 18mm厚阻燃木夹板 4. 50*50*5镀锌方钢 5. 面层材料品种、规格、颜色:PVC软装地面					
24	011103004001	硅PU楼地面	1. 粘结层厚度、材料种类:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:硅PU地面	m2	134.2			
25	011102003001	自流平地坪	1. 基层处理找平自流平 2. 环氧自流平防腐地面底漆、中间层、面漆各一道	m2	1103.48			
26	011102003002	防滑地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 聚氨酯防水层 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 300*300 浅灰色 4. 美缝	m2	149.99			
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆面层	m2	17.72			
28	011102003003	瓷砖 波打线	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 波打线 精钢黑	m2	68.84			
29	011102001001	黑色大理石过门石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑色大理石过门石	m2	80.37			
30	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100 2. 面层材料品种、规格、颜色:地砖	m2	202.58			
31	011601001001	非承重墙体拆除	1. 砌体材质:非承重墙体 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	m3	89.4			
32	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体材质:非承重墙体 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	m3	7.03			
33	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100 2. 面层材料品种、规格	m2	2.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、颜色:不锈钢					
34	011210003001	钢化加胶玻璃（磨砂）	1.玻璃品种、规格、颜色:钢化加胶玻璃（磨砂）高度1200mm	m2	37.12			
35	011104001001	地毯楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2.面层材料品种、规格、颜色:阻燃地毯	m2	61.46			
36	011210003002	钢化夹胶玻璃隔墙	做法: 50*100镀锌方管 2. 30*50阻燃木龙骨 3. 防火石膏板 4. 玻璃隔断	m2	155.82			
37	B010808001001	成品门套	1.门窗套材料品种、规格:木质门套	m	20.4			
38	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	121.54			
39	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:轻质混凝土砌块 2.墙体类型:120mm内墙 3.砂浆强度等级:按设计要求	m3	0.14			
40	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆配合比:按设计要求	m2	1679.98			
41	011608002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚面 2.拆除垃圾外运 3.运距:自行考虑	m2	435.84			
42	011407002001	天棚喷刷涂料	做法: 18厚阻燃木夹板 2.龙骨 3.9mm厚双层石膏板 4.喷刷涂料部位:无机涂料 5.腻子种类:满刮腻子	m2	28.4			
43	011407002002	天棚喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:天棚 2.刮腻子要求:满刮腻子	m2	238.07			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 涂料品种、喷刷遍数：防水无机涂料					
44	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类：详见施工图纸 2. 拆除垃圾外运 3. 运距：自行考虑	m ²	2149.9			
45	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：300*300 铝扣板	m ²	159.04			
46	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600 铝扣板	m ²	165.4			
47	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格：600*600 矿棉板	m ²	1658.11			
48	011204003001	玻璃瓷砖墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：玻璃瓷砖	m ²	266.39			
49	011204003002	防水瓷砖墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 防水处理 3. 面层材料品种、规格、颜色：防水瓷砖墙面	m ²	690.43			
50	011408001001	防水软装	1. 基层类型：详见施工图纸 2. 面层材料品种、规格、颜色：防水软装	m ²	39.69			
51	011408001002	墙面软装	1. 裱糊部位：内墙面 2. 面层材料品种、规格、颜色：软装	m ²	318.85			
52	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙面 2. 刮腻子要求：满刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：无机涂料	m ²	4251.87			
53	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：内墙面 2. 拆除垃圾外运 3. 运距：自行考虑	m ²	4880.41			
54	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规	m ²	124.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			格、中距:按设计要求 2. 面层材料品种、规格、颜色:纤维吸音板					
55	011605002001	立面块料拆除	1. 饰面材料种类:面砖 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	m ²	799.41			
56	011614001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩材质:暖气罩拆除 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	m	88.1			
57	011614003001	窗台板拆除	1. 窗台板平面尺寸:原窗台板拆除 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 自行考虑	m	76.67			
58	011504001001	饰面板暖气罩	1. 暖气罩材质:金属格栅 2. 做法: 50*50阻燃木龙骨 3. 15mm厚阻燃木板	m ²	333.6			
59	010809001001	木窗台板	1. 基层材料种类:20mm厚隔热板	m ²	57.6			
60	011207001001	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:细木工板 3. 面层材料品种、规格、颜色:双面石膏板 4. 装饰面层:乳胶漆	m ²	14.6			
61	010801001006	成品木门	1. 门代号及洞口尺寸:成品木门 1200*2100	樘	1			
62	010804005001	金属格栅门	1. 门代号及洞口尺寸:1200*2000	樘	1			
63	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:混合界面剂, 12厚1:0.2:3水泥砂浆找平层, 刮毛处理, 6厚1:0.2:3水泥砂浆找平层, 刮毛处理(j基层找平层处理)	m ²	55.96			
64	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:布艺	m	181.85			
65	010810005001	窗帘轨		m	113.66			
66	011503007001	塑料靠墙扶手		m	26.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：建筑与装饰工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		采暖						
1	031005002001	钢制散热器	1. 结构形式: 拆除钢制暖气片 2. 型号、规格: 25片/组	组	139			
2	031005002002	钢制散热器	1. 结构形式: 新装塑钢暖气片 2. 型号、规格: 6片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 选用高度为600, 散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片, 实际工况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时, 采用异侧连接。	组	31			
3	031005002003	钢制散热器	1. 结构形式: 新装塑钢暖气片 2. 型号、规格: 8片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 选用高度为600, 散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片, 实际工况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时, 采用异侧连接。	组	11			
4	031005002004	钢制散热器	1. 结构形式: 新装塑钢暖气片 2. 型号、规格: 12片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 选用高度为600, 散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片, 实际工况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时, 采用异侧连接。	组	11			
5	031005002010	钢制散热器	1. 结构形式: 新装塑钢暖气片 2. 型号、规格: 10片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0, 选用高度为600, 散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片, 实际工况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/	组	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。					
6	031005002005	钢制散热器	1. 结构形式:新装塑钢暖气片 2. 型号、规格:16片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0,选用高度为600,散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片,实际工情况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。	组	28			
7	031005002006	钢制散热器	1. 结构形式:新装塑钢暖气片 2. 型号、规格:14片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0,选用高度为600,散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片,实际工情况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。	组	17			
8	031005002007	钢制散热器	1. 结构形式:新装塑钢暖气片 2. 型号、规格:18片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0,选用高度为600,散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片,实际工情况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。	组	10			
9	031005002008	钢制散热器	1. 结构形式:新装塑钢暖气片 2. 型号、规格:20片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0,选用高度为600,散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片,实际工情况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。	组	19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	031005002009	钢制散热器	1. 结构形式:新装塑钢暖气片 2. 型号、规格:22片/组 3. 用钢制椭柱SCGGZT2-1.0/X-1.0,选用高度为600,散热量($\Delta T=64.5^{\circ}\text{C}$)为138W/片,实际工况下散热量($\Delta T=54.5^{\circ}\text{C}$)为116W/片。散热器片数大于15片时,采用异侧连接。	组	11			
11	031001001006	镀锌钢管	1. 名称:热镀锌钢管 2. 介质:热水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:热镀锌钢管,丝接 5. 其他说明:具体详见相关图集、规范及图纸设计说明	m	189.72			
12	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:手动放风阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	139			
13	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:自动温度控制阀(含远程温度传感器) 2. 规格、压力等级:DN20	个	139			
14	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	139			
15	031009001001	采暖工程系统调试	1. 采暖工程系统调试	系统	1			
		分部小计						
		通风工程						
16	030404033001	风扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:BLD-180 L=180m ³ /h. H=45Pa. N=25W. 45dB(A) 3. 安装方式:吸顶 4. 其他说明:具体详见图纸	台	27			
17	030404033002	风扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:BLD-250 L=250m ³ /h. H=50Pa. N=3	台	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			5W. 48dB(A) 3. 安装方式:吸顶 4. 其他说明:具体详见 图纸					
18	030404033003	风扇	1. 名称:吸顶式排气扇 2. 规格:BLD-420 L=420m3/h. H=80Pa. N=4 5W. 42dB(A) 3. 安装方式:吸顶 4. 其他说明:具体详见 图纸	台	6			
19	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ110	m2	12.56			
20	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ150	m2	9.52			
21	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:800*320	m2	128.16			
22	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ200	m2	4.71			
23	030702001006	碳钢通风管道	1. 名称:风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:圆形 4. 规格:Φ250	m2	9.55			
24	030903003001	铜管	1. Φ12紫铜管	m	201.28			
25	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
26	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：采暖通风工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造
项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		拆除							
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗脸盆 2. 运距: 自行考虑	套	25				
2	011612002002	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器 2. 运距: 自行考虑	套	49				
3	011612002003	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:小便器 2. 运距: 自行考虑	套	11				
4	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:Φ100以内	m	548.55				
5	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:Φ50以内	m	342.17				
6	011612001003	管道拆除	1. 管道种类、材质:Φ100以外	m	39.33				
7	011612002004	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:洗涤盆	套	2				
		分部小计							
		洁具							
8	031004008001	其他成品卫生器具	1. 规格、类型:成品污水池 陶瓷 2. 部位: 5 6-7 9、门卫	组	7				
9	031004006001	大便器	1. 规格、类型:脚踏式冲洗阀蹲便器（不锈钢） 2. 部位: 5 6-7 9、门卫	组	22				
10	031004006002	大便器	1. 规格、类型:坐式便器（不锈钢） 2. 部位: 5 6-7 9层	组	6				
11	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:感应式台式洗脸盆（不锈钢） 2. 部位: 5 6-7 9、门卫	组	62				
12	031004010001	淋浴器	1. 组装形式:成品淋浴器 2. 部位: 6-7层	套	4				
13	031004007001	小便器	1. 材质:小便器（不锈钢）	组	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		给水						
14	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN32 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	148.11			
15	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN25 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	30.53			
16	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	65.86			
17	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、消毒	m	43.67			
18	031002003003	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道DN40、DN50	个	24			
19	031002001001	管道支架	1. 材质:角钢 2. 管架形式:一般管道支架	kg	195			
20	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:除锈 2. 油漆品种:刷红丹防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍	kg	195			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	18			
22	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
23	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	30			
		分部小计						
		雨污水						
24	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U中空螺旋消音管 DN160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	75.33			
25	031001006011	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水管 3. 材质、规格:PVC-U中空螺旋消音管 DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	278.77			
26	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:通气管 3. 材质、规格:PVC-U DN100 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	210.29			
27	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U中空螺旋消音管 DN75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	82.89			
28	031004014005	给、排水附(配件)	1. 类型:地漏	个	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 型号、规格:dn50					
29	031006012002	热水器	1. 热水器	台	4			
30	031006012001	开水炉	1. 型号、容积:50L	台	4			
31	031002003002	套管	1. 名称、类型:钢套管 2. 规格:介质管道DN100	个	54			
		分部小计						
		措施项目						
32	031301017003	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
2	材料						
3	机械						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称: 给排水工程

标段: 青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		水灭火系统						
1	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:	m	25.16			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍或法兰连接 4. 压力试验及冲洗设计要求	m	43.33			
3	031003003007	焊接法兰阀门	1. 类型:对夹式蝶阀 2. 规格、压力等级:XZF-16型 DN150	个	2			
4	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号MF/ABC5型	具	33			
5	030901010003	薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜	1. 薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜 2. SG16D65Z-J铜铝1800X700X160mm 3. 消火栓内不设水带以及水枪 水带水箱放置在护士站	套	2			
6	031002001002	管道支架	1. 材质:抗震支架	套	71			
		分部小计						
		自喷						
7	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:Φ100以内	m	743.85			
8	011612001002	管道拆除	1. 管道种类、材质:Φ100以外	m	33.94			
9	030901001010	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计	m	15.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:详见图纸设计 6.其他:详见图纸设计					
10	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN125 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	18.84			
11	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	52.93			
12	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	26.39			
13	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	36.83			
14	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN50 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计	m	61.34			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			要求:详见图纸设计 6.其他:详见图纸设计					
15	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN40 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	41.79			
16	030901001008	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN32 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	196.65			
17	030901001009	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:热镀锌钢管 DN25 3. 连接形式:卡箍连接 4. 钢管镀锌设计要求:按图纸设计要求 5. 压力试验及冲洗设计要求:详见图纸设计 6. 其他:详见图纸设计	m	354.31			
18	030901006001	水流指示器	1. 名称:水流指示器 2. 规格、型号:ZSJZ-A DN150	个	8			
19	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 材质、型号、规格:吊顶型玻璃球喷头 3. 装饰盘设计要求:ZSTX-15/68装饰盘	个	879			
20	030901007003	减压孔板	1. 材质、规格:Φ78减压孔板,板后压力0.38MPa	个	4			
21	030901008001	末端试水装置	1. 规格:末端试水装置 DN25 2. 组装形式:K=80 04S2 06/76	组	4			
2	031003001001	泄水	1. 名称:泄水阀	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
2		阀	2. 规格、型号:DN75						
23	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:信号蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150	个	4				
24	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳 2. 绝热厚度:40mm 3. 做法青02N4	m3	1.48				
25	031002001001	管道支架	1. 材质:管道支架 2. 管架形式:详见图纸设计	kg	777				
26	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 油漆品种:防锈漆、调和漆 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍	kg	777				
		分部小计							
		地下一层、二层、三层							
27	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 材质、型号、规格:吊顶型玻璃球喷头 3. 部位:地下一层、一层、二层	个	240				
		分部小计							
		排烟							
28	031003001002	排烟防火阀	1. 排烟防火阀800*320	个	6				
29	031003001003	排烟防火阀	1. 排烟防火阀400*(600+250)	个	12				
		分部小计							
		措施项目							
30	031301017003	脚手架搭拆			1				
		分部小计							
本页小计									
合计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消火栓工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消火栓工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消火栓工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

总承包服务费计价表

工程名称：消火栓工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：消火栓工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费				
1.1	社会保险费			100	
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算		100	
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		5. 6. 7. 9层						
1	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	2130.6			
2	030411004013	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-BYJ-2*2.5	m	2096.6			
3	030411004014	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-RYJS-2*1.5	m	2096.6			
4	030411004018	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	146.5			
5	030412004013	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:DC36V-LED-3W 3. 安装形式:吸顶	套	64			
6	030412004014	装饰灯	1. 名称:A型应急灯 2. 规格:DC36V-LED-3W 3. 安装形式:吸顶	套	20			
7	030412004015	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散标志 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地0.8米	套	34			
8	030412004016	装饰灯	1. 名称:A型多信息复合指示灯(安全出口) 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:门洞顶0.1米	套	8			
9	030412004017	装饰灯	1. 名称:A型楼层指示标志 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地2.3米	套	11			
10	030412004018	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地2.3米	套	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	030411006008	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 安装方式：暗装	个	157			
12	030404017003	配电箱	1. 名称：A型应急照明集中电源 2. 型号：DC36V-LED-1W 3. 安装方式：监控室距地1.5米	台	2			
13	030404022001	控制器	应急照明控制器	台	1			
14	030414002003	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
15	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：应急照明工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		5. 6. 7. 9层						
1	03B002	脱扣器	1. 脱扣器	个	6			
2	030404034016	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	19			
3	030404034018	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	34			
4	030404034019	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	23			
5	030404034020	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	6			
6	030404034021	照明开关	1. 名称:密闭单极开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	5			
7	030404034022	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	4			
8	030404034023	照明开关	1. 名称:密闭三极开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	2			
9	030404034024	照明开关	1. 名称:触摸式延时开关 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	16			
10	030404035010	插座	1. 名称:安全型三极暗装插座 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	259			
11	030404035011	插座	1. 名称:带保护极的单相防爆插座(安全型) 2. 规格:220V/16A 3. 安装方式:底边距地	个	24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			0.3m, 暗装					
12	030404035012	插座	1. 名称: 投影暗装插座 2. 规格: 220V/16A 3. 安装方式: 吸顶安装	个	2			
13	030404035013	插座	1. 名称: 地面插座盒 2. 规格: 220V/16A 3. 安装方式: 地面嵌装	个	34			
14	030411001016	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗敷	m	2792.9			
15	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 型号: 300*100	m	169.45			
16	030411004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、规格: WDZ-BV-2.5	m	5872.2			
17	030411004015	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 2. 导线型号、规格: WDZ-BV-4	m	8343.7			
18	030412005009	荧光灯	1. 名称: LED平板灯(监管区带安全防护罩)方形12W 2. 安装形式: 吸顶	套	333			
19	030412005015	荧光灯	1. 名称: LED平板灯(监管区带安全防护罩)长方形 2. 安装形式: 吸顶	套	27			
20	030412005010	荧光灯	1. 名称: LED平板灯(监管区带安全防护罩)1*9W(防爆型) 2. 安装形式: 吸顶	套	18			
21	030412005011	荧光灯	1. 名称: LED平板灯(监管区带安全防护罩)1*12W(防爆型) 2. 安装形式: 吸顶	套	36			
22	030412001005	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: 30W 3. 类型: 吸顶	套	4			
23	030412004011	装饰灯	1. 名称: LED筒灯 2. 型号: 1*16W	套	63			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 安装形式:吸顶					
24	030412004012	装饰灯	1. 名称:斜照型灯 2. 型号:1*16W 3. 安装形式:吸顶	套	14			
25	030412004013	装饰灯	1. 名称:灯带	m	119.5			
26	030411006007	接线盒	1. 名称: 开关、插座 接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	428			
27	030411006008	接线盒	1. 名称: 灯具接线盒 2. 安装方式: 暗装	个	495			
28	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆支架	kg	356			
29	03B001	抗震支架	1. 做法详见设计规范要求	具	12			
30	030414002003	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		门卫						
31	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱 2. 安装方式:距地1.5米	台	1			
32	030404034012	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	个	3			
33	030404034013	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	个	1			
34	030404034014	照明开关	1. 名称:节能灯开关(单联双控开关) 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	个	6			
35	030404034015	照明开关	1. 名称:密闭双极开关 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m, 暗装	个	1			
36	030404035007	插座	1. 名称:两孔加三孔安全插座 2. 规格:220V 10A 3. 安装方式:底边距地0.3m, 暗装	个	11			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	030404035008	插座	1. 名称:热水器电源用插座 2. 规格:KP86Z223A10 3. 安装方式:底边距地1.8m, 暗装	个	1			
38	030404035009	插座	1. 名称:防水插座 2. 安装方式:底边距地1.4m, 暗装	个	1			
39	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	82			
40	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	61.2			
41	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	25.4			
42	030411004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:BV-2.5	m	248.88			
43	030411004009	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-BYJ-2*2.5	m	39.7			
44	030411004010	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-BYJ-3*4	m	28.5			
45	030411004011	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:BV-4	m	192.6			
46	030412005007	荧光灯	1. 名称:荧光灯 2. 规格:T8 2*36W 3. 安装形式:吸顶	套	5			
47	030412001003	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:T5/1*28W	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 类型:吸顶					
48	030412001004	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯(蓄电池>30min) 2. 规格:32W 3. 类型:吸顶	套	7			
49	030412004009	装饰灯	1. 名称:应急照明灯(36V) 2. 型号:LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地2.5米	套	2			
50	030412004010	装饰灯	1. 名称:自带电源的应急疏散指示标志灯(36V) 2. 型号:LED 3. 规格:1W 4. 安装形式:门洞顶0.1米	套	2			
51	030108006002	其他风机	换气扇	台	1			
52	030411006005	接线盒	1. 名称:开关、插座接线盒 2. 安装方式:暗装	个	24			
53	030411006006	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 安装方式:暗装	个	18			
54	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统	系统	1			
		分部小计						
		措施项目						
55	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差 额 士(元)	备 注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价		
						暂定	实际	
1	人工							
	人工小计							
2	材料							
	材料小计							
3	机械							
	机械小计							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：强电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		5.6.7.9层						
		视频监控						
1	030507008001	监控摄像设备	带云台彩色摄像机	台	78			
2	030411001013	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 3. 规格: KBG15 4. 配置形式及部位: 暗敷	m	267.4			
3	030411001014	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: KBG 3. 规格: KBG20 4. 配置形式及部位: 暗敷	m	267			
4	030502005013	双绞线缆	1. 名称: 网线 2. 规格: 八芯双绞线 3. 敷设方式: 穿管	m	1278.44			
5	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 穿管 3. 规格: BV-3x2.5	m	3835.32			
6	030505005005	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5 3. 敷设方式: 穿管	m	1394.38			
7	030501004001	存储设备	1. 名称: 监控视频后端存储 (200T) 48盘位	台	1			
8	080901002001	服务器	1. 名称: 机架式服务器	台	1			
9	080904009001	监视器	1. 名称: 监视器	套	2			
		分部小计						
		有线电视						
10	030505005006	射频同轴电缆	1. 名称: 同轴电缆 2. 规格: SYV-75-5 3. 敷设方式: 穿管	m	722.28			
11	030411001015	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: PC20 4. 配置形式及部位: 暗敷	m	218.1			
12	030502004010	电视、电话插座	1. 名称: 电视插座 2. 安装方式: 底边距地0.3m, 暗装	个	26			
13	030411006008	接线盒	电视插座接线盒	个	26			
14	030411005005	接线箱	接线箱	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		外网综合布线						
15	030411001016	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	680			
16	030502005014	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 敷设方式:穿管	m	2233.26			
17	030502005015	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5e4对UTP 3. 敷设方式:穿管	m	2244.2			
18	030502007001	光缆	1. 名称:4芯多模光纤	m	35.4			
19	030502004011	电视、电话插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	8			
20	030502004016	电视、电话插座	1. 名称:电话信息插座 2. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	24			
21	030502004017	电视、电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	22			
22	030502004012	电视、电话插座	1. 名称:外网地插 2. 安装方式:地面嵌装	个	32			
23	030411006009	接线盒	信息插座接线盒	个	86			
24	030411005006	接线箱	FD接线箱	个	4			
25	030411003001	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:200*100	m	148			
26	03B001	抗震支架	1. 做法详见设计规范要求	具	12			
27	030413001001	铁构件	1. 名称:电缆支架	kg	300			
		分部小计						
		内网综合布线						
28	030411001017	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	571.9			
29	030502005016	双绞线缆	1. 名称:电话线	m	5222.32			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			2. 规格:RVS-2*0.5 3. 敷设方式:穿管					
30	030502005017	双绞线缆	1. 名称:网线 2. 规格:CAT5e4对UTP 3. 敷设方式:穿管	m	3021.14			
31	030502007002	光缆	1. 名称:4芯多模光纤	m	89.3			
32	030502004013	电视、电话插座	1. 名称:内网插座 2. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	36			
33	030502004014	电视、电话插座	1. 名称:内网地插 2. 安装方式:地面嵌装	个	32			
34	030411006010	接线盒	信息插座接线盒	个	68			
35	030411005007	接线箱	FD接线箱	个	4			
		分部小计						
		门禁系统						
36	030507002001	入侵报警控制器	1. 名称:门禁控制器	套	8			
37	030507006001	出入口控制设备	电控锁	台	8			
38	030507006002	出入口控制设备	读卡器	台	8			
39	030904003001	按钮	门锁按钮	个	8			
40	030507004001	入侵报警信号传输设备	门磁开关	套	8			
41	030411001018	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	238.1			
42	030411004002	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:MJ-RS485-5x0.5	m	160.4			
43	030411004003	配线	1. 名称:消防联动线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:RVS-4x1.5	m	160.4			
44	030411004004	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:RVV-2x0.5	m	64			
45	030411004005	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:	m	36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
			RVV-2x0.75						
46	030411004006	配线	1. 名称:信号线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:RVVP-5x0.5	m	32				
		分部小计							
		报警系统							
47	030507002002	入侵报警控制器	1. 名称:安防控制器	套	2				
48	030507006003	出入口控制设备	电控锁	台	4				
49	030507006004	出入口控制设备	读卡器	台	4				
50	030507001001	触发式报警器	触发式报警器点位	台	10				
		分部小计							
		可视对讲系统							
51	030904003005	按钮	电控锁按键	个	12				
52	030904014005	监仓可视对讲主机(柜)	监仓可视对讲主机(柜)	台	12				
53	030904014006	监仓可视对讲分机(柜)	监仓可视对讲分机(柜)	台	12				
54	030411001021	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	1452.3				
55	030411004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:BV-3x2.5	m	642.38				
56	030411004008	配线	1. 名称:消防联动线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:RVV-4*1.0	m	642.4				
57	030505005007	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m	642.38				
		分部小计							
		护理呼应信号系统							
58	030904014003	消防广播及对讲电话主机(柜)	对讲主机	台	2				
59	030904003003	按钮	呼叫按钮	个	14				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
60	030904003004	按钮	复位按钮	个	14			
61	030904014004	消防广播及对讲电话主机(柜)	对讲分机	台	44			
62	030412004001	装饰灯	1. 名称:指示灯	套	14			
63	030502005018	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 敷设方式:穿管	m	2932.26			
64	030411001020	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	837.6			
		分部小计						
		分部小计						
		门卫						
		有线电视						
65	030505005004	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m	3.54			
66	030411001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC15 4. 配置形式及部位:暗敷	m	3			
67	030502004008	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 2. 安装方式:底边距地0.3m,暗装	个	1			
68	030411006006	接线盒	电视插座接线盒	个	1			
69	030411005004	接线箱	DD接线箱	个	1			
		分部小计						
		综合布线						
70	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	46.1			
71	030502005011	双绞线缆	1. 名称:电话线 2. 规格:RVS-2*0.5 3. 敷设方式:穿管	m	22.89			
7	030502005012	双绞线	1. 名称:网线	m	36.0			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。表—12—3

计 日 工 表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		9	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		5.6.7.9层						
		防火门监控系统						
1	030411004012	配线	1. 名称:信号总线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:ZR-RVS-2x1.5mm	m	253.1			
2	030411001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:KBG 3. 规格:KBG20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	179.2			
3	030904013001	联动控制主机	防火门监控器	台	4			
4	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:常闭防火门监控模块TM3910	个	11			
5	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:门磁开关 TM3611	个	26			
		分部小计						
		火灾自动报警及消防联动控制系统						
6	030411001013	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:SC 3. 规格:DN25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	1726.5			
7	030411004013	配线	1. 名称:信号二总线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	1038.5			
8	030411004014	配线	1. 名称:电源线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDNH-BYJ-2X2.5	m	921.1			
9	030411004015	配线	1. 名称:广播控制线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	268.2			
10	030411004016	配线	1. 名称:电话线 2. 配线形式:穿管 2. 导线型号、规格:WDZN-RYJS-2X2.5	m	249.5			
11	030904001004	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	136			
12	030904001005	点型探测器	1. 名称:复合式感烟感	个	4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			温火灾探测器					
13	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	19			
14	030904005001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器H=2.5m	个	22			
15	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:离地1.4米	个	11			
16	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火警扬声器(阻燃型) 2. 安装方式:吸顶安装	个	35			
17	030904008003	模块(模块箱)	1. 名称:单输入输出模块	个	36			
18	030904008004	模块(模块箱)	1. 名称:单输入模块	个	16			
19	030904008005	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	21			
20	030905001001	自动报警系统调试	自动报警系统调试	系统	1			
21	080605009001	广播系统调试	广播、电话插孔调试	系统	2			
		分部小计						
		分部小计						
		门卫						
		安防系统						
22	030507009005	视频控制设备	监控柜	套	1			
23	030507008005	监控摄像设备	带云台彩色摄像机	台	3			
24	030411001014	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式及部位:暗敷	m	20.3			
25	030411001015	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式及部位:暗敷	m	20.3			
26	030505005005	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:穿管	m	59.68			
27	030411004017	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管 3. 规格:RVVP-3*4	m	59.68			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计						
		分部小计						
		-1. 1. 2. 3. 4. 8. 10. 1 1层						
		火灾自动报警及消防联动控制系统						
28	030904001006	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	233			
29	030904001007	点型探测器	1. 名称:复合式感烟感温火灾探测器	个	5			
30	030904003002	按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	28			
31	030904005002	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器H=2.5m	个	28			
32	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2. 安装方式:离地1.4米	个	29			
33	030904007002	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式火警扬声器(阻燃型) 2. 安装方式:吸顶安装	个	49			
34	030904012001	火灾报警系统控制主机	含火灾报警控制器、消防联动控制器、手动控制盘、图形显示、消防电话主机、应急广播控制器、应急照明控制器、消防电源监控器	台	1			
		分部小计						
		应急照明						
35	030412004001	装饰灯	1. 名称:A型应急照明灯 2. 规格:DC36V-LED-3W 3. 安装形式:吸顶	套	75			
36	030412004002	装饰灯	1. 名称:A型应急灯 2. 规格:DC36V-LED-3W 3. 安装形式:吸顶	套	16			
37	030412004003	装饰灯	1. 名称:A型单向疏散标志 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地0.8米	套	46			
38	030412004004	装饰灯	1. 名称:A型楼层指示标志 2. 型号:DC36V-LED-3W	套	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
			3. 规格:3W 4. 安装形式:距地2.3米					
39	030412004005	装饰灯	1. 名称:安全出口灯 2. 型号:DC36V-LED-3W 3. 规格:3W 4. 安装形式:距地2.3米	套	34			
40	030404017001	配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源 2. 型号:DC36V-LED-1W 3. 安装方式:监控室距地1.5米	台	1			
		分部小计						
		防火门监控						
41	030904013002	联动控制主机	防火门监控器	台	1			
42	030904008006	模块(模块箱)	1. 名称:门磁开关 TM3611	个	12			
		分部小计						
		分部小计						
		措施项目						
43	031301017001	脚手架搭拆			1			
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程优质费	元		1、计算基数为不含工程优质费的税前工程造价 2、费率参考鲁班奖3%，全国建筑工程装饰奖1.5%，江河源杯1%
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：负压病房设备移位、维修

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目						
		分部小计						
		措施项目						
		分部小计						
本页小计								
合计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：负压病房设备移位、维修

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	031302001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3.42			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.48			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	1.1			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	3			
6	031302002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.52			
7	031302004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.3			
8	031302006001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：负压病房设备移位、维修

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	100000		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与签证			
合 计		100000		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：负压病房设备移位、维修

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

(十六) 规费、税金项目计价表

工程名称：负压病房设备移位、维修

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额人工费			
1.1	社会保险费	定额人工费			
(1)	养老保险费	定额人工费		16	
(2)	失业保险费	定额人工费		0.5	
(3)	医疗保险费和生育保险费	定额人工费		6.5	
(4)	工伤保险费	定额人工费		1.5	
1.2	住房公积金	定额人工费		12	
1.3	工程排污费	按实际发生额计算			
2	税金	分部分项工程量清单项目费+措施项目费+其他项目费+规费		0	
合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：局部维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		室内装饰工程						
1	011612002001	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类:蹲便器 2. 运距: 自行考虑	套	1			
2	031004006001	大便器	1. 规格、类型:脚踏式冲洗阀蹲便器（不锈钢） 2. 部位: 5 6-7 9、门卫	组	1			
3	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U中空螺旋消音管 DN160 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及水冲洗	m	9			
4	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PP-R管 DN20 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、消毒、水冲洗	m	10			
5	011102003004	防滑地砖	1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平层 2. 聚氨酯防水层 3. 面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 300*300 浅灰色 4. 美缝	m ²	4			
6	010901002001	型材屋面	1. 彩钢板屋面维修 2. 彩钢板厚度: 0.8mm	m ²	406			
7	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 饰面种类:石膏板 2. 拆除垃圾外运 3. 运距: 10KM	m ²	65			
8	011302001004	吊顶天棚	1. 更换石膏板吊顶	m ²	65			
9	011702029001	散水	1. 室外散水维修 2. 原地坪15CM挖出（外运20KM），换填50cm ³ :7灰土 3. C25砼厚15cm	m ²	106			
10	020512001001	木地板	1. 室内木地板维修	m ²	35			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：局部维修工程

标段：青海省康宁监狱监管区功能完善改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)
1	011707001001	安全文明施工费					
2	1	安全施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	7.87			
3	2	文明施工费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	5.7			
4	3	环境保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.53			
5	4	临时设施费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	6.9			
6	011707002001	夜间施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.96			
7	011707004001	二次搬运费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.45			
8	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	2.75			
9	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.18			
10	011707008001	工程定位复测费	分部分项预算人工费+单价措施项目预算人工费	0.66			
合 计							

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

